

## 水道工事一般仕様書(令和4年4月) 主な改正点(本編)

	主な改正項目
第1章 総則	・ 1-1-15 捨土及び建設副産物（産業廃棄物収集運搬車に係る表示について追記）
第2章 材料	○ 改正なし
第3章 土木工事施工一般	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3-12-2 アスファルト舗装の材料 (表-4.1、表-4.2 修正 → 施工管理基準と整合を図った)</li> <li>・ 3-12-5 アスファルト舗装工（下層路盤 1層仕上り厚 15cm→20cm 修正）</li> <li>・ 3-12-6 コンクリート舗装工（下層路盤 1層仕上り厚 15cm→20cm 修正）</li> </ul>
第4章 管布設工	
第1節 施工一般	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4-1-19 水圧試験、洗管 (PEP φ75, 100：最後の融着から水圧を載荷するまでの時間の明記) (PEP 本管布設延長 50m 未満の監督員水圧試験立会 → 確認)</li> <li>・ 4-1-24 伏越工・上越工（上越工の文言追加）</li> <li>・ 4-1-28 ポリエチレンスリーブ（モルタルライニング用のスリーブ削除、文言の整理）</li> <li>・ 4-1-29 管明示工（水道配水用ポリエチレン管（φ75以上）の管明示テープ追加）</li> </ul>
第2節 <u>ダクタイトル鉄管及び</u> <u>水道配水用ポリエチレン管の</u> 接合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節名変更（下線部追記）</li> <li>・ 4-2-1 一般事項（チェックシートの様式を指定：DIPE：ダクタイトル鉄管協会接合要領書、PEP：局発行水道配水用ポリエチレン管施工マニュアル）</li> <li>・ 4-2-3 ～ 4-2-5、4-2-7 ダクタイトル鉄管接合要領書に基づく修正（数値、文言）</li> <li>・ 4-2-6 水道配水用ポリエチレン管 インナーコア A 寸法、標準挿入量の記載修正</li> </ul>
第3節 鋼管溶接塗覆装工事	○ 改正なし
第4節 制水弁等付属設備設置工事	・ 4-1-29 排水弁設置工（排水弁吐水口の設置方法 図面削除）
第5節 さや管推進工法	
第6節 <u>ダクタイトル鉄管及び鋼管</u> 推進工事	○ 改正なし

## 水道工事一般仕様書(令和4年4月) 主な改正点(付編、様式)

	主な改正項目
付編1 測量調査、 付編2 土質調査、 付編3 薬液注入工事 付編4 道路工事現場における 標示施設等の設置基準	・ 文言の整理
付編5 凍結工法作業マニュアル	・ 文言、記載順序等の整理、人工液体空気の運搬について記載項目追加（車両運搬時の警戒標掲示等）
付編6 通信ケーブル(地下埋設) 布設基準	○ 改正なし
付編7 施工計画書作成要領	・ 押印廃止に伴う様式の変更 ・ 現場組織図の項目に、施工体制系図、施工体制台帳を追記
付編8 写真管理要領	・ 管布設工（PEP）（採用口径拡大に伴い「明示テープ設置完了」を追記） ・ 管布設工（PEP）（局発行水道配水用ポリエチレン管施工マニュアルに基づき 文言の整理）
付編9 管布設工事完成図作成要領	○ 改正なし
付編10 完成図書作成要領	・ 押印廃止に伴う様式の変更
付編11 管類の記号	○ 改正なし
付編12 配水管布設に伴う給水管切替 の給水装置台帳記入要領	○ 改正なし
付編13 配水管布設に伴う休止中の 給水管切替工事の取扱い	○ 改正なし
付編14 提出・通知書類一覧表	・ 提出部数を実態に合わせ修正
別紙(様式1) 工事のお知らせ	○ 改正なし
別紙(様式2) 工事日報 別紙(様式3) 工事週報	・ 押印廃止に伴う様式の変更、工期欄の追加（工事週報）
別紙(様式4) 断水地区チラシ 配布報告書 別紙(様式5) 水道管布設工事の お知らせチラシ配布報告書 別紙(様式6) 老朽化した給水管の 取替に伴う同意書	○ 改正なし