資－浄－１　汚水処理人口普及率　（令和２年度末）

地域区分	汚水処理人口普及率	住民基本台帳人口(R3.4.1)	汚水処理人口	処理施設別整備人口			合併処理浄化槽設置基数	単独処理浄化槽設置基数	汲取り便槽設置基数
				合併処理浄化槽	公共下水道	コミュニティプラント			
	%	人	人	人	人	人	基	基	基
鹿児島市（全域）①＋③	94.31	600,411	566,246	86,949	477,500	1,797	35,340	8,079	5,226
鹿児島市（補助区域内）②＋③	77.36	108,501	83,935	82,138	0	1,797	27,497	5,167	5,147

☆　補助区域内に単独処理浄化槽が 5,167基 、汲取り便槽が 5,147基 残存している。

（合併前の行政区分ごとの普及率）

旧鹿児島市（全域）①	95.54	552,251	527,602	50,102	477,500	0	20,990	5,432	3,101
旧鹿児島市（補助区域内）②	75.06	60,341	45,291	45,291	0	0	13,147	2,520	3,022
旧５町域合計③	80.24	48,160	38,644	36,847	0	1,797	14,350	2,647	2,125
旧吉田町	91.48	10,132	9,269	9,269	0	0	2,589	470	463
旧桜島町	74.64	2,918	2,178	2,178	0	0	990	515	125
旧喜入町	69.75	10,850	7,568	7,568	0	0	3,262	1,017	954
旧松元町	81.82	17,258	14,121	12,324	0	1,797	5,135	381	332
旧郡山町	78.66	7,002	5,508	5,508	0	0	2,374	264	251

資－浄－２　補助事業年度別実績

（単位：基）

年度	鹿児島市全域				旧鹿児島市				旧吉田町				旧桜島町				旧喜入町				旧松元町				旧郡山町			
	補助基数	うち上乗せ補助			補助基数	上乗せ			補助基数	上乗せ			補助基数	上乗せ			補助基数	上乗せ			補助基数	上乗せ			補助基数	上乗せ		
		単独転換	宅内配管	汲取転換		単独	宅内配管	汲取		単独	宅内配管	汲取		単独	宅内配管	汲取		単独	宅内配管	汲取		単独	宅内配管	汲取		単独	宅内配管	汲取
S63	59			制	59			制				制				制				制				制				制
H元	125	4		度	107	4		度	18			度				度				度				度				度
2	145	9		な	85	9		な	20			な				な				な				な	40			な
3	467	23		し	223	23		し	25			し				し	50			し	120			し	49			し
4	683	20			291	20			70				28	0			100				120				74			
5	942	60			430	60			80				34	0			98				200				100			
6	1,125	19			560	19			120				35	0			95				170				145			
7	1,121	20			610	20			105				35	0			88				150				133			
8	914	27			501	22			90				37	1			106	4			150				30			
9	1,172	46			611	35			96				41	2			115	9			243				66			
10	1,153	54			611	45			62				60	8			120	1			160				140			
11	1,076	62			641	45			77				49	7			133	10			115				61			
12	1,107	111			642	95			61				54	9			105	7			145				100			
13	1,076	125			660	110			60				43	6			93	9			150				70			
14	969	127			590	110			62				42	7			80	10			115				80			
15	1,023	163			640	142			60				65	16			85	5			105				68			
16	1,266	309			770	250			76	5			108	37			122	7			126	6			64	4		
17	1,280	470			887	349			79	27			22	10			82	10			143	41			67	33		
18	1,340	422			893	313			107	38			16	3			83	12			157	29			84	27		
19	1,607	547		167	1,042	373		87	107	32		20	29	6		2	123	32		24	103	35		15	203	69		19
20	1,405	543		856	784	368		411	148	34		114	17	5		12	118	31		86	201	57		144	137	48		89
21	1,225	588		624	711	385		313	152	55		97	9	4		5	117	53		64	169	64		105	67	27		40
22	954	513		428	579	306		263	79	39		40	10	9		1	102	52		48	117	68		48	67	39		28
23	627	350		272	386	241		141	57	25		32	10	7		3	76	29		47	61	33		28	37	15		21
24	505	287		209	304	193		107	27	13		13	14	10		4	66	26		39	58	31		27	36	14		19
25	379	194		178	210	124		81	30	14		16	17	11		5	53	26		26	46	13		33	23	6		17
26	331	170		150	183	92		80	36	22		14	24	14		10	37	22		15	36	14		22	15	6		9
27	354	169		151	196	90		79	36	13		23	35	25		10	46	25		15	20	11		9	21	5		15
28	266	156		106	150	102		46	19	7		12	20	14		6	35	15		19	28	13		14	14	5		9
29	185	93		90	100	65		35	11	3		8	4	2		2	29	10		19	28	10		17	13	3		9
30	152	72		73	74	38		33	16	4		11	5	2		2	29	20		9	18	6		11	10	2		7
R元	202	84	85	117	101	46	47	54	27	7	7	20	2	1	1	1	32	15	15	17	23	11	11	12	17	4	4	13
2	220	108	109	111	87	47	48	39	30	12	12	18	10	7	7	3	50	23	23	27	33	11	11	22	10	8	8	2
累計	25,455	5,947		3,532	14,718	4,143		1,769	2,043	350		438	875	223		66	2,468	463		455	3,310	453		507	2,041	315		297
		9,479				5,912				788				289				918				960				612		

（備考）汲取り便槽からの転換に対する上乗せ補助は、平成19年度途中の20年１月１日から実施。
宅内配管工事に対する上乗せ補助は、令和元年度（平成31年4月1日）から実施。

（資－浄－３）町別浄化槽設置比率

① 旧鹿児島市域における浄化槽設置比率（１／２）　（令和２年度末）

町　　名	単独	合併	合併率
岡之原町	81	456	84.9%
緑ヶ丘町	5	1	16.7%
川上町	161	1,129	87.5%
下田町	143	614	81.1%
吉野町	1,538	6,831	81.6%
吉野2丁目	0	12	100.0%
坂元町	85	86	50.3%
西坂元町	9	0	0.0%
東坂元1丁目	1	0	0.0%
東坂元2丁目	9	0	0.0%
東坂元3丁目	8	0	0.0%
東坂元4丁目	14	0	0.0%
清水町	16	0	0.0%
鼓川町	5	2	28.6%
池之上町	2	0	0.0%
稲荷町	7	1	12.5%
浜町	5	3	37.5%
上竜尾町	45	2	4.3%
下竜尾町	6	0	0.0%
冷水町	4	0	0.0%
長田町	0	5	100.0%
大明丘2丁目	0	1	100.0%
照国町	0	1	100.0%
城山町	8	6	42.9%
城南町	7	2	22.2%
新照院町	2	0	0.0%
草牟田町	2	0	0.0%
草牟田1丁目	2	1	33.3%
玉里町	7	1	12.5%
玉里団地1丁目	2	0	0.0%
玉里団地2丁目	0	1	100.0%
若葉町	1	0	0.0%
明和4丁目	1	0	0.0%
明和5丁目	2	0	0.0%
原良町	25	0	0.0%
原良3丁目	0	1	100.0%
原良4丁目	7	0	0.0%
原良6丁目	1	0	0.0%
原良7丁目	3	0	0.0%
薬師2丁目	2	0	0.0%
城西3丁目	1	0	0.0%
常盤町	1	0	0.0%
常盤1丁目	4	0	0.0%
常盤2丁目	2	2	50.0%
西田2丁目	1	0	0.0%
武1丁目	4	0	0.0%
武3丁目	1	0	0.0%
田上町	96	183	65.6%
西別府町	33	112	77.2%
武岡5丁目	3	6	66.7%
西陵2丁目	10	0	0.0%
西陵3丁目	13	0	0.0%

町　　名	単独	合併	合併率
西陵4丁目	10	0	0.0%
西陵6丁目	0	2	100.0%
田上1丁目	1	0	0.0%
田上2丁目	5	0	0.0%
田上3丁目	7	0	0.0%
田上4丁目	1	0	0.0%
田上5丁目	35	29	45.3%
田上6丁目	16	1	5.9%
田上7丁目	5	0	0.0%
田上8丁目	23	4	14.8%
田上台1丁目	49	4	7.5%
田上台2丁目	31	1	3.1%
田上台3丁目	39	3	7.1%
田上台4丁目	1	6	85.7%
永吉1丁目	8	1	11.1%
永吉3丁目	3	2	40.0%
上荒田町	1	0	0.0%
与次郎2丁目	2	3	60.0%
下荒田1丁目	3	0	0.0%
下荒田4丁目	2	0	0.0%
鴨池町	1	0	0.0%
郡元町	26	0	0.0%
郡元1丁目	13	0	0.0%
郡元2丁目	6	0	0.0%
南郡元町	3	0	0.0%
真砂町	1	0	0.0%
三和町	7	0	0.0%
紫原1丁目	6	0	0.0%
紫原2丁目	7	0	0.0%
紫原3丁目	12	0	0.0%
紫原4丁目	3	0	0.0%
紫原5丁目	1	0	0.0%
紫原6丁目	2	0	0.0%
紫原7丁目	13	0	0.0%
西紫原町	0	1	100.0%
南新町	12	0	0.0%
日之出町	8	0	0.0%
宇宿1丁目	7	0	0.0%
宇宿2丁目	14	0	0.0%
宇宿3丁目	3	0	0.0%
宇宿4丁目	25	0	0.0%
宇宿5丁目	43	0	0.0%
宇宿6丁目	8	8	50.0%
宇宿7丁目	1	0	0.0%
宇宿9丁目	7	0	0.0%
新栄町	10	0	0.0%
唐湊1丁目	11	0	0.0%
唐湊2丁目	7	0	0.0%
唐湊3丁目	10	0	0.0%
唐湊4丁目	12	0	0.0%
向陽1丁目	0	1	100.0%
向陽2丁目	1	0	0.0%

① 旧鹿児島市域における浄化槽設置比率（２／２）　（令和２年度末）

町　　名	単独	合併	合併率
広木1丁目	21	2	8.7%
広木2丁目	23	11	32.4%
広木3丁目	0	6	100.0%
五ヶ別府町	41	342	89.3%
山田町	89	1,284	93.5%
中山町	110	1,940	94.6%
桜ヶ丘5丁目	2	0	0.0%
桜ヶ丘8丁目	2	0	0.0%
魚見町	4	0	0.0%
東谷山1丁目	18	1	5.3%
東谷山2丁目	12	0	0.0%
東谷山3丁目	2	0	0.0%
東谷山4丁目	5	0	0.0%
東谷山5丁目	10	0	0.0%
東谷山7丁目	0	2	100.0%
上福元町	536	1,560	74.4%
下福元町	431	1,976	82.1%
小松原1丁目	7	0	0.0%
小松原2丁目	3	0	0.0%
平川町	201	1,412	87.5%
東開町	14	0	0.0%
南栄1丁目	1	0	0.0%
南栄4丁目	1	1	50.0%
七ツ島2丁目	0	3	100.0%
錦江台1丁目	5	0	0.0%
錦江台2丁目	15	0	0.0%
錦江台3丁目	11	0	0.0%
自由ヶ丘1丁目	11	0	0.0%
自由ヶ丘2丁目	7	0	0.0%
希望ヶ丘町	4	0	0.0%
小原町	14	0	0.0%
皇徳寺台1丁目	0	4	100.0%
皇徳寺台5丁目	1	3	75.0%
谷山中央1丁目	13	0	0.0%
谷山中央2丁目	27	0	0.0%
谷山中央3丁目	11	3	21.4%
谷山中央4丁目	12	2	14.3%
谷山中央5丁目	3	0	0.0%
谷山中央6丁目	3	0	0.0%
谷山中央7丁目	5	0	0.0%
慈眼寺町	7	2	22.2%
和田1丁目	3	0	0.0%
和田2丁目	13	0	0.0%
和田3丁目	50	0	0.0%
中山1丁目	6	0	0.0%
中山2丁目	2	0	0.0%
清和1丁目	8	1	11.1%
清和2丁目	1	1	50.0%
清和3丁目	12	85	87.6%
清和4丁目	8	44	84.6%
坂之上1丁目	27	33	55.0%
坂之上2丁目	23	0	0.0%

町　　名	単独	合併	合併率
坂之上3丁目	25	3	10.7%
坂之上4丁目	21	7	25.0%
坂之上5丁目	24	10	29.4%
坂之上6丁目	30	5	14.3%
坂之上7丁目	59	29	33.0%
坂之上8丁目	14	28	66.7%
光山1丁目	18	2	10.0%
光山2丁目	32	70	68.6%
西谷山3丁目	3	6	66.7%
西谷山4丁目	0	4	100.0%
伊敷町	63	86	57.7%
西伊敷1丁目	2	0	0.0%
西伊敷2丁目	1	0	0.0%
西伊敷5丁目	4	0	0.0%
西伊敷6丁目	0	2	100.0%
下伊敷町	1	4	80.0%
小野町	15	74	83.1%
犬迫町	52	710	93.2%
小山田町	125	985	88.7%
皆与志町	44	357	89.0%
小野1丁目	4	0	0.0%
小野2丁目	5	0	0.0%
小野3丁目	18	33	64.7%
小野4丁目	12	8	40.0%
花野光ヶ丘1丁目	0	1	100.0%
下伊敷1丁目	1	0	0.0%
下伊敷2丁目	3	0	0.0%
下伊敷3丁目	9	1	10.0%
伊敷台4丁目	0	1	100.0%
伊敷台7丁目	1	4	80.0%
伊敷1丁目	6	0	0.0%
伊敷2丁目	2	0	0.0%
伊敷3丁目	2	0	0.0%
伊敷4丁目	1	0	0.0%
伊敷5丁目	3	2	40.0%
伊敷6丁目	2	1	33.3%
伊敷7丁目	7	0	0.0%
伊敷8丁目	11	6	35.3%
野尻町	7	32	82.1%
持木町	7	30	81.1%
東桜島町	27	121	81.8%
古里町	19	51	72.9%
有村町	1	2	66.7%
黒神町	3	24	88.9%
高免町	6	48	88.9%
旧鹿児島市合計	5,432	20,990	79.44%

鹿児島市全域	単独	合併	合併率
	8,079	35,340	81.39%

② 旧５町域における浄化槽設置比率

（令和２年度末）

旧５町域合計			
旧町名	単独	合併	合併率
吉田	470	2,589	84.6%
桜島	515	990	65.8%
松元	381	5,135	93.1%
郡山	264	2,374	90.0%
喜入	1,017	3,262	76.2%
計	2,647	14,350	84.4%

吉田地域			
町名	単独	合併	合併率
西佐多	79	361	82.0%
東佐多	29	263	90.1%
本城	48	206	81.1%
本名	156	1,156	88.1%
宮之浦	153	585	79.3%
牟礼岡２丁目	2	9	81.8%
牟礼岡３丁目	3	9	75.0%
計	470	2,589	84.6%

桜島地域			
町名	単独	合併	合併率
桜島赤水	36	100	73.5%
桜島赤生原	60	123	67.2%
桜島小池	56	142	71.7%
桜島西道	34	65	65.7%
桜島白浜	78	134	63.2%
桜島武	97	166	63.1%
桜島藤野	62	114	64.8%
桜島二俣	21	53	71.6%
桜島松浦	43	40	48.2%
桜島横山	28	53	65.4%
計	515	990	65.8%

松元地域			
町名	単独	合併	合併率
石谷	123	1,606	92.9%
入佐	8	133	94.3%
上谷口	101	882	89.7%
直木	36	355	90.8%
春山	96	1,803	94.9%
福山	16	266	94.3%
松陽台町	0	3	100.0%
四元	1	66	98.5%
平田	0	21	100.0%
計	381	5,135	93.1%

郡山地域			
町名	単独	合併	合併率
花尾	36	311	89.6%
有屋田	19	61	76.3%
川田	25	141	84.9%
郡山	71	995	93.3%
郡山岳	8	121	93.8%
西俣	10	211	95.5%
東俣	58	321	84.7%
油須木	37	213	85.2%
計	264	2,374	90.0%

喜入地域			
町名	単独	合併	合併率
喜入瀬々串	195	561	74.2%
喜入中名	163	576	77.9%
喜入生見	130	237	64.6%
喜入前之浜	109	355	76.5%
喜入	380	1,381	78.4%
喜入一倉	40	152	79.2%
計	1,017	3,262	76.2%

資－浄－４　合併処理浄化槽設置比率

年　　度	合併処理浄化槽	単独処理浄化槽	全 体 基 数	合併設置比率(%)
15	9,488	13,484	22,972	41.3
16	17,398	17,109	34,507	50.4
22	26,626	11,683	38,309	69.5
23	27,931	11,017	38,948	71.7
24	29,023	10,537	39,560	73.4
25	30,000	10,059	40,059	74.9
26	30,866	9,687	40,553	76.1
27	31,827	9,309	41,136	77.4
28	32,758	8,948	41,706	78.5
29	33,569	8,730	42,299	79.4
30	34,217	8,521	42,738	80.1
R元	34,663	8,299	42,962	80.7
2	35,340	8,079	43,419	81.4

（備考）平成 15 年度までは旧鹿児島市のみ。平成 16 年 11 月 1 日周辺５町と合併。

資－浄－５　建築用途別浄化槽設置基数

建　築　用　途	28 年度	29 年度	30 年度	R1 年度	2 年度	計
一般住宅	1,038	926	871	597	530	38,674
一般住宅（事務所等併設）	10	15	12	11	2	745
共同住宅	47	12	7	2	3	1,173
店舗関係	9	5	9	10	5	394
集会場施設関係	12	6	1	2	5	250
宿泊施設関係	1	1	0	0	1	66
医療施設関係	1	3	0	1	0	124
娯楽施設関係	0	0	0	0	0	67
駐車場関係	2	1	0	0	0	35
学校施設関係	8	5	1	3	1	172
事務所関係	28	18	21	8	17	738
工場・作業場関係	12	6	11	14	13	387
福祉施設関係	11	7	9	5	1	271
その他	7	3	3	2	5	323
合　　計	1,186	1,008	945	655	583	43,419

資－浄－６　処理方式別浄化槽設置基数－累計　（令和元年度末）

処理方式 ＼ 人槽			5	6～7	8～10	11～50	51～	計
単独処理浄化槽	新構造基準	分離接触ばっ気方式	1,738	1,403	288	504	30	3,963
		分離ばっ気方式	693	500	97	73	10	1,373
		散水ろ床方式	0	0	0	1	0	1
	旧構造基準	分離ばっ気方式	1,003	548	139	187	29	1,906
		全ばっ気方式	249	52	76	59	7	443
		腐敗型	140	115	42	68	24	389
		その他	2	0	0	2	0	4
	小計		3,825	2,618	642	894	100	8,079
合併処理浄化槽	小型	分離接触ばっ気方式	22	17	7	241	—	287
		嫌気ろ床接触ばっ気方式	4,754	5,532	1,048	162	—	11,496
		性能評価型(コンパクト型)	18,533	2,850	687	1,043	2	23,115
		その他	1	0	0	2	—	3
	大型	接触ばっ気方式	—	—	—	—	355	355
		性能評価型(コンパクト型)	—	—	—	—	53	53
		長時間ばっ気方式	—	—	—	—	30	30
		その他	—	—	—	—	1	1
	小計		23,310	8,399	1,742	1,448	441	35,340
合計			27,135	11,017	2,384	2,342	541	43,419

資－浄－７　浄化槽設置届・廃止届基数

年度	設置届基数	廃止届基数	年度	設置届基数	廃止届基数	年度	設置届基数	廃止届基数
S46	948		63	1,308	1,818	17	1,555	1,076
47	1,631		H元	1,126	1,156	18	1,600	1,080
48	1,542		2	985	1,330	19	1,762	1,054
49	1,461		3	955	1,095	20	2,027	1,122
50	2,196	52	4	946	909	21	1,773	1,162
51	2,313	74	5	1,162	752	22	1,541	898
52	2,396	84	6	1,033	693	23	1,414	704
53	2,287	107	7	993	867	24	1,297	689
54	2,078	75	8	1,065	753	25	1,242	789
55	1,757	279	9	860	889	26	1,117	611
56	1,716	519	10	889	809	27	1,210	630
57	1,565	1,001	11	840	732	28	1,203	633
58	1,596	751	12	786	673	29	1,014	445
59	1,484	710	13	763	611	30	945	535
60	1,500	746	14	761	607	R元	655	399
61	1,454	727	15	793	645	2	583	383
62	1,395	934	16	1,291	939			

（備考）平成 15 年度までは、旧鹿児島市分のみ。平成 16 年 11 月 1 日周辺５町と合併。

資－浄－８　設置浄化槽の内訳

年　度	設置届基数	補助基数	うち上乗せ補助基数			
				単独転換	宅内配管	汲取り転換
26	1,117	331	320	170	—	150
27	1,210	354	320	169	—	151
28	1,203	266	262	156	—	106
29	1,014	185	183	93	—	90
30	945	152	145	72	—	73
R元	655	202	202	84	85	117
2	583	220	220	108	109	111

（備考）令和元年度から宅内配管（単独転換の付帯工事）を補助対象として拡充。

資－浄－９　廃止浄化槽の内訳

年　度	廃止届基数	下水道直結基数	撤去入換基数	撤去滅失基数
26	611	269	186	156
27	630	303	179	148
28	633	285	170	178
29	445	202	109	134
30	535	295	82	158
R元	399	142	85	172
2	383	95	118	170

資－浄－10　法定検査結果

① 設置後の水質等の検査（法７条）　☆浄化槽使用開始後に行う検査

年　度	検査基数	イ　適　正		ロ　おおむね適正		ハ　不　適　正	
		基　数	率（%）	基　数	率（%）	基　数	率（%）
H5	872	731	83.8	116	13.3	25	2.9
21	2,224	2,119	95.3	93	4.2	12	0.5
22	1,306	1,236	94.6	44	3.4	26	2.0
23	1,550	1,496	96.5	44	2.8	10	0.7
24	1,279	1,226	95.9	25	1.9	28	2.2
25	1,131	1,043	92.2	44	3.9	44	3.9
26	971	911	93.8	30	3.1	30	3.1
27	945	872	92.3	34	3.6	39	4.1
28	1,240	1,166	94.0	32	2.6	42	3.4
29	1,027	944	91.9	41	4.0	42	4.1
30	933	823	88.2	33	3.5	77	8.3
R 元	917	806	87.9	31	3,4	80	8.7
2	1,024	932	91.0	50	4.9	42	4.1

ⅰ　令和２年度検査結果判定

結果判定	10 人槽以下		11～50 人槽		51 人槽以上		全　体	
	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)
イ	901	90.8	27	96.4	4	100.0	932	91.0
ロ	50	5.1	0	0.0	0	0.0	50	4.9
ハ	41	4.1	1	3.6	0	0.0	42	4.1
合　計	992	100.0	28	100.0	4	100.0	1,024	100.0

ⅱ　判定－イの割合（%）の推移

	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R 元年度	2 年度
鹿児島市	92.2	93.8	92.3	94.0	91.9	88.2	87.9	91.0
全国平均	69.5	67.7	68.7	68.5	67.9	68.2	68.3	－

（備考）前年度と比較し下回っているが、全国平均と比較し良好である。

ⅲ　平均 BOD（mg/L）と BOD 処理基準（20 mg/L）の達成率（%）の推移

	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R1 年度	2 年度
B O D	8.5	8.4	10.1	7.7	8.7	9.7	8.9	11.3
達成率	92.6	92.2	93.7	95.2	91.9	91.2	93.7	88.9

（備考）平均 BOD、達成率ともに良好だといえる。

② 定期的な水質等の検査（法 11 条）　☆年１回定期的に行う検査

年　度	イ　適　正		ロ　おおむね適正		ハ　不　適　正	
	基　数	率（%）	基　数	率（%）	基　数	率（%）
H5	689	77.9	57	6.5	136	15.6
21	7,140	91.7	378	4.8	272	3.5
22	9,055	90.0	518	5.2	485	4.8
23	8,424	90.9	363	3.9	481	5.2
24	11,719	92.3	509	4.0	476	3.7
25	9,375	91.0	472	4.6	455	4.4
26	10,710	90.7	543	4.6	559	4.7
27	10,825	92.5	441	3.8	438	3.7
28	11,161	92.9	449	3.7	408	3.4
29	12,272	92.4	564	4.3	439	3.3
30	11,209	93.3	435	3.6	377	3.1
R 元	12,412	93.6	430	3.3	416	3.1
2	14,612	95.4	339	2.2	371	2.4

ｉ　令和２年度検査結果判定

結果判定	10 人槽以下		11～50 人槽		51 人槽以上		全　体	
	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)
イ	12,483	95.9	1,690	92.2	439	92.6	14,612	95.4
ロ	218	1.7	95	5.2	26	5.5	339	2.2
ハ	314	2.4	48	2.6	9	1.9	371	2.4
合　計	13,015	100.0	1,833	100.0	474	100.0	15,322	100.0

ⅱ　判定－イの割合（%）の推移

	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R 元年度	2 年度
鹿児島市	91.0	90.7	92.5	92.9	92.4	93.3	93.6	95.4
全国平均	70.9	71.1	71.0	70.5	69.7	68.9	68.8	－