

金抜き設計書

番号	名称	規格等	単位	数量	単価	金額	備考
	【取水ポンプ】						
1	ポンプ	2500L/min×15m	台	1			
	インサイドメカニカルシール仕様						
	嵩上げ用ベッド付						
	電動機：全閉外扇屋外形15kw-4P-60Hz-200V						
2	F R P 製レジャーサー吐出側	250A×125A×200L	個	1			
	両端JIS10K相当						
3	F R P 製レジャーサー吸込側	250A×150A×195L(偏心)	個	1			
	両端JIS10K相当						
4	ゴム製防振接手	250A	台	2			
5	バタフライバルブ	250A	台	2			
6	逆止弁		台	1			
7	パッキンボルト類		式	1			
8	サポート類		式	1			
9	入替工事費		式	1			
10	重機費用		式	1			
11	機械損料費		式	1			
12	雑材消耗品費		式	1			
13	諸経費		式	1			
	【電気工事】						
1	インバーター		台	1			
	200V 22kw IP66						
	基板コーティング						
2	電流計		式	1			
3	現地材料費		式	1			
4	副材(インバータ架台含む)		式	1			
5	現地労務費		式	1			
6	試運転調整費		式	1			
7	電気図面作成費		式	1			
8	消耗品費		式	1			
9	諸経費(安全管理費含む)		式	1			
	【海水ストレーナー】						
1	海水ストレーナー		台	1			
	FRP製						
	既設エレメントは流用。耐圧5.0kgf/cm2						
	ドレン&エア抜き(閉止フランジ/ガスケット、BT・N・N付)						
	ストレーナーの支持脚は含まず						
2	ストレーナー取替工事費	SUS316L架台設置含む	台	1			
	小計						
	委託費計						
	消費税						
	合計						