

都市農業センター太陽光発電装置設置業務委託積算書

業務場所：都市農業センター（鹿児島市犬迫町4 7 0 5 番地）

契約期間：契約締結日から令和8年3月13日まで

【総括表】

単位：円

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額
受変電設備改修業務		1	式	
機器据付・調整業務		1	式	
配線・配管業務		1	式	
付帯業務		1	式	
小計				
共通仮設費	#DIV/0!	1	式	
小計				
現場管理費	#DIV/0!	1	式	
小計				
一般管理費	#DIV/0!	1	式	
合計				
消費税	0.1			
総合計				

【内訳表】

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額
-----	-----	-----	-----	-----

受変電設備改修業務

保護継電器組込	R P R ・ O V G R	1	式	
系統連系ブレーカー組込（1系統）	M C B 3 P 1 0 0 A	1	式	
雑材消耗品		1	式	

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額
-----	-----	-----	-----	-----

機器据付・調整業務

太陽電池モジュール（産業用単結晶）	2 2 . 8 8 K W	1	式	
太陽電池モジュール（付属ケーブル）		1	式	
パワーコンディショナ（3相）	1 0 K W * 2 台	1	式	
太陽電池架台（地上架台）	溶融亜鉛メッキ	1	式	
気象センサー	日射計	1	式	
手動復帰盤（屋外壁掛けS U S 製）		1	式	
交流集合盤		1	式	
小型計測装置		1	式	
液晶表示装置		1	式	
試運転調整費		1	式	
雑材消耗品		1	式	
電工		1	式	

名	称	規	格	数	量	単	位	金	額
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

配線・配管業務

波付硬質ポリエチレン管	50mm	140	m	
プルボックス	ステンス製(E端子付) 300 * 300 * 150mm	1	個	
〃	鋼製 隠ぺい形 300*300*200mm	2	個	
ネジナシ電線管 (EP)	E39 (露出)	20	m	
〃	E31 (露出)	20	m	
〃	E25 (露出)	15	m	
600V CVケーブル	3.5mm ² -1C	280	m	
LANケーブル	CAT 6	100	m	
掘削・埋戻し	機械堀(重機回送費共)	1	式	
〃	芝撤去・復旧	1	式	
雑材消耗品		1	式	
電工		1	式	

名	称	規	格	数	量	単	位	金	額
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

付帯業務

樹木伐採	除根あり	1	式	
同上運搬 (処分共)		1	式	
架台基礎	500 * 500 * 12	3	基	
〃	500 * 500 * 14	2	基	
PCフェンス	H1500	62	m	
PCフェンス扉	W1800	1	箇所	
雑材消耗品		1	式	