部長		課長		係長		照査		設計	

見積用閲覧設計書	設計担当課	都市景観課	設計	令和8年11月11日	図面 10 葉

費目コード													サブ事業コード			

支出科目　（款）　（項）　（目）

（事業名）　（サブ事業名）

委託番号　地区　城山町

町コード						

歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その２）

委託理由

前払金の有無	有・無	履行期間	日間（令和9年3月26日まで）	監督員職氏名	専門員　垂野　大輔　印

鹿児島市

業 務 委 託 内 容

資材調達	一式
照明器具の設置	一式
調光設定	一式

鹿児島市

歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その２）設計書

１.照国通り区間　　単位 ：円

1-(1)資材調達

項目	数量	単位	金額	備考
既設電灯動力盤改修	1	式		1箇所
LEDテープライト	1	式		手摺側テープライト約65.0m
LEDスポットライト	1	式		4台
設置用レール	1	式		
コントローラー	1	式		タブレット機器・ 無線調光機器含む
小計				

1-(2)照明器具の設置

①電源の分岐

項目	数量	単位	金額	備考
雑材	1	式		
手続き費用	1	式		
労務費	1	式		
小計				

②配線及び電源ボックス設置費

項目	数量	単位	金額	備考
配線・配管(遮光版レール含む)	1	式		
調光器等ボックス	1	式		
労務費	1	式		
小計				

③テープライト設置費

項目	数量	単位	金額	備考
雑材	1	式		
労務費	1	式		
小計				

④スポットライト設置費

項目	数量	単位	金額	備考
雑材	1	式		
労務費	1	式		
小計				

1-(3)調光設定

項目	数量	単位	金額	備考
調光設定費	1	式		
小計				

歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その２）設計書

2.県立博物館前区間　　単位 ：円

2-(1)資材調達

項目	数量	単位	金額	備考
引込柱	1	式		1本
開閉器盤	1	式		1面
LEDテープライト	1	式		手摺側テープライト約48.0m
LEDスポットライト	1	式		18台(付属品含む)
設置用レール	1	式		
コントローラー	1	式		タブレット機器・無線調光・アナログ調光機器含む
小計				

2-(2)照明器具の設置

①-1電源の分岐

項目	数量	単位	金額	備考
接地工事	1	式		
手続き費用	1	式		
建込費用	1	式		
労務費	1	式		
小計				

①-2管路掘削埋戻し

項目	数量	単位	金額	備考
アスファルト切断(舗装切断工小規模)	1	式		t=10cm
アスファルト取り壊し	3	m3		
アスファルト塊処分	1	式		
管路掘削(機械掘削工 小規模)	1	式		機械0.13BH 人力併用
ダイヤモンド貫通工事(水路コア抜き)	3	箇所		70パイ×200mm
管路埋戻し(埋戻し転圧工 小規模)	1	式		機械0.13BH ローラー
敷き均し転圧(路盤工)	3	m2		再生材
アスファルト舗装工事(仮復旧)	1	式		
アスファルト舗装工事(本復旧)	1	式		自然転圧後(おおむね1ヶ月後)
機械損料	1	式		
重機廻送量	1	式		
保安柵設置	1	式		
交通誘導員	5	人		
小計				(労務費含む)

②配線及び電源ボックス設置費

項目	数量	単位	金額	備考
配線・配管(遮光版レール含む)	1	式		
調光器等ボックス	1	式		屋外防水型・SUS製

2.県立博物館前区間　　単位 ：円

労務費	1	式		
小計				

③テープライト設置費

項目	数量	単位	金額	備考
雑材	1	式		
労務費	1	式		
小計				

④スポットライト設置費

項目	数量	単位	金額	備考
雑材	1	式		
労務費	1	式		
小計				

2-(3)調光設定

項目	数量	単位	金額	備考
調光設定費	1	式		
小計				

照国通り区間、県立博物館前区間　合計

(4)　計　(　=　1-((1)+(2)+(3))　+　2-((1)+(2)+(3))　)	
(5)　現場管理費・一般管理費(法定福利費含む)	
(6)　合計　(=(4)+(5))	
(7)　消費税 (10%)	
(8)　委託料	