

令和7年度

書類番号 第 1 号				
建 築 部 長	建 築 課 長	建 築 第 二 係 長	照 査	係

見積用閲覧書（参考）

桜丘中学校校舎 1 号棟長寿命化改良本体工事

TEL 建築課 216-1419

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
座席税相当額	1	式		FT 1 (課税)
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
長寿命化改良工事	1	式		WP
計				

建築工事 科目別内訳

3

長寿命化改良工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
地業		1		式		002
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄筋		1		式		004
鉄骨		1		式		007
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
木		1		式		012
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		016
ガラス		1		式		017
塗装		1		式		018
内外装		1		式		019

建築工事 科目別内訳

長寿命化改良工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
ユニット及びその他		1		式		020
とりこわし		1		式		WP
環境配慮		1		式		WP
外構		1		式		WP
発生材処分		1		式		WP
計						

建築工事 細目別内訳

5

長寿命化改良工事		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
砂利地業	再生切込碎石	3.2	m ³			B0-133421 No. 1 標準
【内部】						(コメント)
砂利地業	再生切込碎石	3.9	m ³			B0-133421 No. 1 標準
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	38.5	m ²			B0-133713 No. 1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良工事		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	9.5	m ³			見積
コンクリート打設手間	土間コンクリート フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	9.5	m ³			B0-134215 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	9.5	m ³			B0-134225 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20m3未満	2	台			B0-134224 No. 1 参考
計						

建築工事 細目別内訳

6

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良工事		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
スロープ 床	鋼製1980×1200×H100 t4.5 防滑性t ² ニール床シート2.5付 下地共	1	か所			見積019 13 見積
排水溝 ステンレス製 グレーチング 溝蓋	細目 ノンスリップ タイプ 溝幅300用 T2枠付	2	か所			見積014 7 見積
1階渡り廊下 手摺	SUS W1250×H1200	2	か所			見積014 1 見積
3階渡り廊下 手摺	アルミ製 W700×H100	2	か所			見積014 3 見積
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅40	3.7	m			B0-235214 No.1 標準
【内部】						(コメント)
床見切縁	ステンレス製 t=2.0 40×20	12.3	m			B0-235212 No.1 ※協議
カーテンボックス H100×D150仕上共	アルミ製	3.9	m			B1-000099 No.1 独自
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	74.8	m			B0-239686 No.1 協議
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	215	m ²			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地 ライニング	65形 下地張りあり @450	36.5	m ²			B0-435313 No.1 ※市場
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	3.3	m			B0-435417 No.1 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	13.8	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	949	m ²			B0-435416 No.1 市加

建築工事 細目別内訳

10

長寿命化改良工事		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	721	m			B0-235421 No. 1 協議
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	50	か所			B0-235432 No. 1 標準
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共 天井点検口	50	か所			B0-435441 No. 1 ※市場
既存カーテンボックスステン-取替	ストッパー設置・既存ステン-撤去共	1	式			見積
流し上部水切り	ステンレス製 W=60程度 L=1,230	1	か所			見積
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良工事		左官				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き仕上	12.5	m ²			コスト春P293施工春P327
床モルタル塗り	ユニットタイル下地 厚22	18.1	m ²			B0-236223 No. 1 参考
建具周囲モルタル充てん	外部建具	74.3	m			B0-236673 No. 1 参考
【内部】						(コメント)
床モルタル塗り	ビニル系床材下地 厚28	55.6	m ²			B0-236223 No. 1 参考
床モルタル塗り	ユニットタイル下地 厚22	9	m ²			B0-236223 No. 1 参考
床下地調整	ポリマーセメントペースト ビニル系床材下	826	m ²			施工春P465
壁モルタル塗り	仕上塗材下地 コンクリート面 内壁 厚20	27.8	m ²			B0-236313 No. 1 ※参考
計						

長寿命化改良工事		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【アルミニウム製建具】						(コメント)
AD-101 ランマFIX付引分け戸	3670×2870	2	か所			見積016AD 1 見積
AD-102 ランマ付引違戸	1930×2710	2	か所			見積016AD 2 見積
AD-103 引違戸	1780×2710	1	か所			見積016AD 3 見積
AD-104 引違戸	1780×2000	1	か所			見積016AD 4 4 見積
AD-105 引違戸	3670×2850	1	か所			見積016AD 4 5 見積
【建具調整】						(コメント)
AD-1	戸車・召し合わせゴム取替	1	か所			見積
AD-10	戸車・召し合わせゴム取替	1	か所			見積
AW-1	戸車・クレセント取替	4	か所			見積
AW-2	戸車・クレセント取替	34	か所			見積
AW-3	戸車・クレセント取替	3	か所			見積
AW-8	戸車・クレセント取替	4	か所			見積
AW-8A	戸車・クレセント取替	4	か所			見積
AD-8	鍵取替	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良工事			塗装			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
高圧水洗浄	15MPa	1,110	m ²			施工春P469
可とう形 改修塗材 E		1,001	m ²			見積
軒天用仕上塗材	コンクリート面 アクリル系 ローラー	65.6	m ²			見積
DP塗り 巾木	コンクリート面 工程C-2種 下地調整RC種 塗料3級	20.8	m ²			施工春P387 施工春P483
DP塗り 縦樋	下地調整RC種 塗料3級	128	m			施工春P387 施工春P483
【内部】						(コメント)
E P－G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	331	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P－G 塗り	モルタル面 工程B種(見上) 素地B種	39.4	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P－G 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	15.8	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P－G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	132	m ²			B0-538823 No.1 市加
C L 塗り (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	108	m ²			B0-538828 No.1 市場
C L 塗り	木製建具 工程B種 素地B種	314	m ²			B0-538828 No.1 ※市場
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	216	m			B0-538838 No.1 市場
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	2.9	m ²			B0-581413 No.1 市加

長寿命化改良工事			塗装			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 細幅物 糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共	45.4	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	366	m			B0-538831 No.1 市場
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	348	m			B0-581427 No.1 補市
壁珪藻土塗り	ボード面 素地B種共	16.1	m ²			見積
壁珪藻土塗り	ケイロ板面 素地B種共	18.7	m ²			見積
壁珪藻土塗り	モルタル面 素地B種共	2.1	m ²			見積
梁珪藻土塗り	モルタル面 素地B種共	19.4	m ²			見積
防腐防蟻	FL+1m以下 木部	80.5	m ²			見積
計						

長寿命化改良工事		内外装					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アクリルシート	厚5 一般床	400		m ²			見積
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	123		m ²			B0-538213 No.1 補市
ビニル床シート	木目調 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	466		m ²			B0-538213 No.1 ※補市
防滑性ビニル床シート	フラットタイプ 粒子配合	291		m ²			見積
ビニル幅木	高さ90	217		m			B0-538611 No.1 ※補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 - -	40.3		m ²			B0-538311 No.1 補市
壁強化 せっこう ボード張り	(GB-F) 厚12.5 下地張り	506		m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノイズ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	506		m ²			B0-538331 No.1 補市
壁グラスウール断熱材	庁舎用 24kg/m ³ (アルミ箔貼) 厚100	105		m ²			B1-000069 No.1 ※独自
壁 高強度マリン 化粧板張り	厚3.0 見切り縁共	26.2		m ²			見積
掲示板クロス貼り	材工共	152		m ²			
掲示板用合板張り	ソフトベニヤ 厚5.5程度 材工共	152		m ²			見積
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	949		m ²			B0-538415 No.1 補市
壁クロス貼り	材工共	32.4		m ²			刊行物 74 施工春P425
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	13.8		m ²			B0-538411 No.1 補市

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良工事 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-5 アイソク*面台	ラミンボ*ストフォーム W120×t20	19	m			見積
H-1 室名札	樹脂製スイングケース型	12	か所			見積
I-1 生徒用ロッカー	W6325xD520xH1490 付属品共	8	か所			見積
I-2 掃除具入れ	W600xD490xH2000 付属品共	10	か所			見積
I-3 廊下ステンレス流し台	W3720xD530xH750 付属品共	2	か所			見積
I-4 廊下ステンレス流し台	W4775xD530xH750 付属品共	2	か所			見積
I-5 来客用シューズ*ボックス	W1805xH1730	1	か所			見積019 8 見積
I-6 職員用シューズ*ボックス	W1805xH1730	1	か所			見積019 9 見積
流し台	BL型 幅1200	1	台			B0-239511 No. 1 協議
コンロ台	既製品 幅600	1	台			B0-239512 No. 1 標準
吊戸棚	既製品 幅1200	1	台			B0-239535 No. 1 標準
水切棚	既製品 ステンレス製 1200(1段)	1	台			B0-239534 No. 1 標準
G-1 平面黒板	W1500xH1200 新設	8	か所			見積019 19 見積
G-2 曲面黒板	W3600xH1200 一時撤去復旧 表面材質替	7	か所			見積019 14 見積
G-3 行事用黒板	W3600xH1200 一時撤去復旧 表面材質替	1	か所			見積019 15 見積

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良工事 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J-1 行事用ホワイトボード* (新設)	W3,600×H1,200 木製枠	1	か所			見積
玄関 傘立て	ステンレスパイプ φ21.7、φ9 受皿:SUS t=1.5 W890×D400×H450	2	か所			見積
避難誘導標識	塩ビ製 120×360 サッシ中棧用 消防認定品	8	か所			
避難誘導標識	塩ビ製 100×300 通路用 消防認定品	9	か所			
消火器ボックス	壁掛け型	6	か所			
消火器具標識	塩ビ製 80×240	6	か所			
吊りカーテンレール	レール:アルミ押出形材	24	m			見積
計						

建築工事 細目別内訳

16

長寿命化改良工事 とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	344	m			B0-339172 No. 1 独自
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	45.2	m			B0-339172 No. 1 独自
地業とりこわし	集積積み込み共	5	m ³			B1-000033 No. 3 ※独自
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	9	m ³			B0-184211 No. 1 独自
人研ぎ流し撤去	集積共	9.2	m			見積
ビニル床シート撤去	集積共	127	m ²			B0-288211 No. 1 標準
床有機質系塗膜撤去	集積共	533	m ²			
床フローリング撤去	集積共	2.1	m ²			B0-284216 No. 1 ※標準
床モザイク パケット撤去	集積共	43.1	m ²			B0-284216 No. 1 ※標準
床構造用合板撤去	集積共	9.9	m ²			B0-284221 No. 1 ※標準
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	34.9	m ²			B0-283211 No. 1 独自
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			B0-288271 No. 1 標準
床組撤去	ころばし 集積共	12	m ²			B0-284213 No. 1 標準
児童用ロッカー撤去	集積共	72.9	m ²			見積
掃除具入撤去	集積共	10.3	m ²			見積

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良工事 とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関靴箱撤去	集積共	1.1	m ²			見積
吊戸棚撤去	集積共	2	m ²			見積
流し台撤去 (コンロ台含む)	集積共	2	m ²			見積
壁モルタル撤去	集積共	6.3	m ²			B0-286311 No. 1 ※独自
床見切撤去	集積共	12.3	m			B0-284651 No. 1 ※標準
畳寄せ撤去	集積共	4.6	m			B0-284651 No. 1 ※標準
壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	40.6	m ²			B0-286311 No. 1 独自
壁クロス撤去	集積共	32.4	m ²			B0-288373 No. 1 標準
木製幅木撤去	集積共	196	m			B0-284651 No. 1 標準
壁合板撤去	一重張り 一般 集積共	351	m ²			B0-284322 No. 1 ※標準
胴縁撤去	集積共	128	m ²			B0-284324 No. 1 ※標準
木製間仕切壁撤去	集積共	107	m ²			B0-284324 No. 1 ※標準
壁見切撤去	集積共	5.1	m			B0-284651 No. 1 ※標準
壁じゅらく壁 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	11.3	m ²			B0-284322 No. 1 ※標準
天井下地撤去	集積共	963	m ²			B0-284422 No. 1 標準

長寿命化改良工事		とりこわし					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	25.8	m ²			B0-284421 No. 1	標準
天井ﾌﾞﾗｽﾀｰ撤去	集積共	937	m ²			B0-286411 No. 1	独自
掲示板撤去	集積共	17.7	m ²			見積	
黒板撤去	集積共	40.5	m ²			見積	
木製額縁撤去	集積共	77.1	m			施工春P479	
木製建具撤去	学校間仕切等 枠共 集積共	322	m ²			B0-287165 No. 1	※標準
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	406	m ²				
カーテンレール撤去	集積共	7.5	m				
カーテンボックス撤去	集積共	3.2	m				
手摺撤去		3.9	m			見積	
ｱﾙﾐ製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	43	m ²			B0-287365 No. 1	※標準
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.4	m ²			B0-287365 No. 1	標準
ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ撤去	集積共	3.2	m ²				
計							

長寿命化改良工事		環境配慮				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集積共	142	m ²			B0-288211 No. 1 標準
アスベスト除去	集塵装置付きデイスクグラインダーケレン工法	467	m ²			見積
アスベスト除去 (見上げ)	集塵装置付きデイスクグラインダーケレン工法	46.9	m ²			見積
床養生	二重張り 厚0.15mm	906	m ²			見積
壁養生	一重張り 厚0.08mm	365	m ²			見積
整理清掃・後片付け	石綿作業	906	m ²			見積
全面形防塵マスク	レベル1, 2, 3対応品	4	個			刊行物 4 物価3P774
フィルタ	高性能アルファリングフィルタ	37	組			刊行物 5 物価3P774
化学防護手袋	合成ゴム	7	袋			刊行物 6 物価3P774
シューズカバー		82	組			刊行物 7 物価3P774
化学防護服		82	組			刊行物 8 物価3P774
真空掃除機		10	日			見積
						(コメント)
発生材積込み	石綿含有仕上塗材 人力	1	m ³			B0-389511 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有仕上塗材 DID区間有り 14.5km以下	1	m ³			B0-281121 No. 1 ※標準

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【発生材積込み】						(コメント)
発生材積込み	コンクリート類 人力	97.1	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	ボート類 人力	8.1	m3			B0-389511 No.1 ※標準
発生材積込み	木材類 人力	20.7	m3			B0-389511 No.1 ※標準
【発生材運搬】						(コメント)
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	11.4	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 4.5km以下	24.9	m3			B0-281121 No.1 ※標準
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 地業 DID区間有り 7.0km以下	57.5	m3			B0-132623 No.1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 ガラス・陶磁器・モルタル類 DID区間有り 12.0km以下	3.3	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	19.3	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 4.5km以下	1.4	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 7.0km以下	8.1	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 スクラップ DID区間有り 3.0km以下	4.2	m3			B0-281121 No.1 ※標準
【発生材処分】						(コメント)
発生材処分	無筋コンクリート類 参考：㈱三純建設	11.4	m3			発生材処分費

長寿命化改良工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	アスファルト類 参考：㈱三純建設	24.9	m3			発生材処分費
発生材処分	地業 参考：斜木建設㈱	57.5	m3			発生材処分費 見積
発生材処分	ガラス・陶磁器類 参考：創友環境開発㈱	3.3	m3			発生材処分費 見積
発生材処分	木くず類（再生） 参考：㈱フタタ開発	19.3	m3			発生材処分費
発生材処分	廃プラスチック類 参考：㈱創友環境開発	1.4	m3			発生材処分費
発生材処分	石こうボード類 参考：㈱勝利商会	8.1	m3			発生材処分費 見積
スクラップ 控除	鉄くず H2	4.1	t			物価04P795
スクラップ 控除	アルミ	0.4	t			物価04P797 積算04P77
スクラップ 控除	ステンレス	0.01	t			物価04P795
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 共通仮設費 】				
	仮設マット		m ²	4,700
【 長寿命化改良工事 】				
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m ³	24,600
鉄骨				
	学校間仕切上部 壁下地鉄骨組	C-100×50×20×2.3 @455 材工共	m ²	21,600
防水				
	ポリマーセメントモルタル充 填工法	爆裂部 PBL 狭幅部 3回塗 【推計値】	m	9,680
	アンカーピンニング`部分 エポキシ樹脂注入工 法	浮き部 A16 【推計値】	本	810
	自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法	ひび部 H 【推計値】	m	8,890
木				
	下地材	杉 平割材 2級 認証かごしま材	m ³	171,000
	造作材	杉 板材 上小節	m ³	468,000
	造作材	杉 平割材 上小節 認証かごしま材	m ³	720,000
	造作材	認証かごしま材 桧 上小節 平割材	m ³	891,000
	掲示板押縁	材工共	m	3,600

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
金属				
	スロープ 床	鋼製1980×1200×H100 t4.5 防滑性ビニール床シートt2.5付 下地共	か所	414,000
	排水溝 ステンレス製 グレーチング 溝蓋	細目 ノンスリップタイプ 溝幅300用 T2枠付	か所	154,000
	1階渡り廊下 手摺	SUS W1250×H1200	か所	82,800
	3階渡り廊下 手摺	アルミ製 W700×H100	か所	82,800
	既存カーテンボックスランナー 取替	ストップナー設置・既存ランナー撤去共	式	111,000
	流し上部水切り	ステンレス製 W=60程度 L=1,230	か所	16,200
建具				
	AD-101 ランマFIX付引分け戸	3670×2870	か所	514,000
	AD-102 ランマ付引違戸	1930×2710	か所	263,000
	AD-103 引違戸	1780×2710	か所	295,000
	AD-104 引違戸	1780×2000	か所	237,000
	AD-105 引違戸	3670×2850	か所	434,000
	AD-1	戸車・召し合わせゴム取替	か所	33,600
	AD-10	戸車・召し合わせゴム取替	か所	16,800
	AW-1	戸車・クレセント取替	か所	59,200

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW-2	戸車・クレセント取替	か所	59,200
	AW-3	戸車・クレセント取替	か所	59,200
	AW-8	戸車・クレセント取替	か所	29,600
	AW-8A	戸車・クレセント取替	か所	29,600
	AD-8	鍵取替	か所	20,000
	AD-101 アルミパネル	W910×H770	か所	28,800
	AD-105 アルミパネル	W900×H600	か所	22,200
	WW-101 2連ランマ引違窓付引違戸	7100×2700 付属金物一式、取付費、運搬費共	か所	1,020,000
	WW-102 ランマ引違窓付引違戸	1900×2700 付属金物一式、取付費、運搬費共	か所	281,000
ガラス				
	アタッチメント付ペアガラス	3.0(LowE)+A6.0+FL3.0 清掃共	m ²	26,000
	アタッチメント付ペアガラス	強化透明4.0+A6.0+Low-E3.0 清掃共	m ²	34,200
塗装				
	可とう形 改修塗材E		m ²	3,400
	軒天用仕上塗材	コンクリート面 アクリル系 ローラー	m ²	1,800
	壁珪藻土塗り	ボード面 素地B種共	m ²	3,600
	壁珪藻土塗り	ケイカル板面 素地B種共	m ²	3,290

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	壁珪藻土塗り	モルタル面 素地B種共	m ²	3,290
	梁珪藻土塗り	モルタル面 素地B種共	m ²	4,060
	防腐防蟻	FL+1m以下 木部	m ²	1,260
内外装				
	アンダーレイシート	厚5 一般床	m ²	3,780
	防滑性ビニル床シート	フラットタイプ 粒子配合	m ²	7,740
	壁 高強度メラミン化粧板張り	厚3.0 見切り縁共	m ²	12,900
	掲示板用合板張り	ソフトベニヤ 厚5.5程度 材工共	m ²	4,860
ユニット及びその他				
	E-5 ライニング面台	メラミンポストフォーム W120×t20	m	19,800
	H-1 室名札	樹脂製スイングケース型	か所	11,700
	I-1 生徒用ロッカー	W6325xD520xH1490 付属品共	か所	677,000
	I-2 掃除具入れ	W600xD490xH2000 付属品共	か所	132,000
	I-3 廊下ステンレス流し台	W3720xD530xH750 付属品共	か所	992,000
	I-4 廊下ステンレス流し台	W4775xD530xH750 付属品共	か所	1,250,000
	I-5 来客用シューズボックス	W1805xH1730	か所	758,000
	I-6 職員用シューズボックス	W1805xH1730	か所	556,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	G-1 平面黒板	W1500xH1200 新設	か所	131,000
	G-2 曲面黒板	W3600xH1200 一時撤去復旧 表面材張替	か所	248,000
	G-3 行事用黒板	W3600xH1200 一時撤去復旧 表面材張替	か所	267,000
	J-1 行事用ホワイトボード (新設)	W3,600×H1,200 木製枠	か所	471,000
	玄関 傘立て	ステンレスパイプ φ21.7、φ9 受皿:SUS t=1.5 W890×D400×H450	か所	243,000
	吊りカーテンレール	レール:アルミ押出型材	m	8,100
とりこわし				
	人研ぎ流し撤去	集積共	m	2,760
	児童用ロッカー撤去	集積共	m ²	1,370
	掃除具入撤去	集積共	m ²	1,370
	玄関靴箱撤去	集積共	m ²	1,370
	吊戸棚撤去	集積共	m ²	1,370
	流し台撤去 (コンロ台含む)	集積共	m ²	2,250
	掲示板撤去	集積共	m ²	1,800
	黒板撤去	集積共	m ²	1,520
	手摺撤去		m	1,800

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
環境配慮				
	アスベスト除去	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法	m ²	10,800
	アスベスト除去 (見上げ)	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法	m ²	11,700
	床養生	二重張り 厚0.15mm	m ²	2,430
	壁養生	一重張り 厚0.08mm	m ²	1,980
	整理清掃・後片付け	石綿作業	m ²	360
	真空掃除機		日	8,100
	発生材処分費	石綿含有仕上塗材 参考：(株)フタマタ開発 (川上)	m ³	150,000
外構				
	校庭整地	真砂土t=100mm 改良材(JGC-CC同等品)混合	m ²	4,300
	コートロープ 貼替	ポリエチレン製 φ 6mm	m	530
発生材処分				
	発生材処分	地業 参考：斜木建設(株)	m ³	3,500
	発生材処分	ガラス・陶磁器類 参考：創友環境開発(株)	m ³	10,000
	発生材処分	石こうボード類 参考：(株)勝利商会	m ³	25,000