

令和7年度

第 号 書類番号				
建築部	建築課	建築第二係	照査	係

見積用閲覧書（参考）

吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

TEL 建築課 216-1419

[illegible]

1. 工 事 名	吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事
2. 工 事 場 所	鹿児島市吉野町2472番地
3. 工 期	本工事の工期は、令和8年2月27日迄とする。

4. 工事概要

工事区分	(1) 長寿命化改良工事 (建築 改修 T=8.5)	(2)	(3)	(4)
構 造	鉄筋コンクリート造			
階 数	4階建			
延べ面積	改修面積 1,316m ²			

工事区分	(5)	(6)	(7)	(8)
構造				
階数				
延べ面積				

- ・「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。
- ・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。
 建築ブロック工：25,800円/人 タイル工：30,700円/人

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式			CK	直接工事費
計							CKK	直接工事費計
共通費							CM	コメント
共通仮設費		1		式			KK	共通仮設費
現場管理費		1		式			KG	現場管理費
一般管理費等		1		式			KI	一般管理費等
計							KS	共通費計
産廃税相当額		1		式			FT	1 (課税)
							CM	コメント
工事価格		1		式			KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式			KH	工事費

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

長寿命化改良						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		WP
土工		1		式		WP
コンクリート		1		式		WP
型枠		1		式		WP
鉄筋		1		式		WP
鉄骨		1		式		WP
既製コンクリート		1		式		WP
防水		1		式		WP
タイル		1		式		011
木		1		式		WP
金属		1		式		WP
左官		1		式		WP
建具		1		式		WP
ガラス		1		式		WP
塗装		1		式		WP

建築工事 科目別内訳

長寿命化改良						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
内外装		1		式		WP
仕上ユニット		1		式		WP
環境配慮		1		式		WP
とりこわし		1		式		WP
発生材処分		1		式		WP
計						

長寿命化改良		直接仮設		外部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土塗替等 一般		5.5	m ²			B0-181215 No.1 標準
養生(外壁改修)			76.3	m ²			B0-181285 No.1 標準
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		819	m ²			B0-181283 No.1 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)			76.3	m ²			B0-181286 No.1 標準
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		819	m ²			B0-181284 No.1 標準
枠組本足場	建枠 900×1700 22m未満 運搬費共 存置日数157日		778	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 12m未満 運搬費共 存置日数157日		245	m ²			
枠組本足場	建枠 1200×1700 22m未満 運搬費共 存置日数157日		209	m ²			
枠組本足場	建枠 1200×1700 12m未満 運搬費共 存置日数157日		100	m ²			
枠組本足場	建枠 1200×1700 12m未満 運搬費共 存置日数30日		121	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 存置期間157日		99.7	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 存置期間30日		10.2	m			
金網式養生枠	運搬費共		199	m ²			
金網式養生枠	存置日数147日 運搬費共		20.3	m ²			
ネット状養生シート張り	存置日数20日 防災 類 運搬費共 存置日数147日		1,134	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良		直接仮設		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	988	m ²			B0-181214 No.1 標準
養生(内部改修)	複合改修	1,222	m ²			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1,222	m ²			B0-181282 No.1 標準
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	1,110	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り 運搬共	4.8	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	6.2	m ²			
内部階段仕上足場	運搬費共	102	m ²			
仮設間仕切り	存置日数30日 1時間耐火 65型LGS 強化PB12.5+ケイカル6(両面) アルミ製戸共	19.9	m ²			
計						

長寿命化改良		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込碎石	8.9	m ³			B0-133421 No.1 標準
砂地業	人力 土間 厚50mm程度	0.9	m ³			B1-000121 No.1 独自
床下防湿層敷き	ポリエレンフィルム 厚0.15	28.9	m ²			B0-133713 No.1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

6

長寿命化改良		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
コンクリート	鹿児島・鹿児島 普通コンクリート 21-18-20 躯体	0.4	m3			見積
コンクリート	鹿児島・鹿児島 普通コンクリート(スラブ 15) 18-15-20 土間	8.9	m3			見積
構造体強度補正	補正值3N	0.4	m3			
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	0.4	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート プール式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	8.9	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリートポンプ車 運転	プール式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	8.9	m3			B0-134225 No.1 参考
コンクリートポンプ車 組立	プール式ポンプ車 20m3未満	2	台			B0-134224 No.1 参考
小計						(小計)
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			B0-434411 No.1 市場
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	1.3	m ²			B0-434411 No.1 補市
床下点検口周り 型枠	埋め充填用止め型枠	0.9	m ²			B0-434411 No.1 補市
埋設型枠		13.1	m			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	9.9	m ²			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	1.3	m ²			B0-134441 No.1 標準
計						

7

建築工事 細目別内訳

鹿児島市

建築工事 細目別内訳

8

長寿命化改良		既製コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁ALC版張り	厚100 縦張り	3.3	m ²			見積
版間目地シーリング		3.3	m ²			見積
取付金物	通しアンクル・ヒース等 L-65×65×6	3.8	m			見積
開口補強金物	L-65×65×6	6.1	m			見積
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧水洗浄	15MPa	1,185	m ²			施工春P469
トップコート塗替	既設塗膜防水面 平面 下地処理共	795	m ²			見積
トップコート塗替	既設塗膜防水面 天端 下地処理共	47.2	m ²			見積
トップコート塗替	既設塗膜防水面 立上り 下地処理共	343	m ²			見積
既存建具廻 シーリング 打替	変成シリコン系 (MS-2) 10×10 集積共	626	m			
打継目地 シーリング 打替	ポリアルタ系 (PU-2) 10×10 集積共	226	m			
シーリング	ポリアルタ系 (PU-2) 10×10	0.8	m			B1-000262 No.1 独自
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
下地材	認証かごしま材 杉 正割材 2級	0.42	m3			見積
下地材	認証かごしま材 杉 平割材 2級	1.24	m3			見積
造作材	杉 板材 上小節	0.71	m3			見積
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 平割材	0.13	m3			見積
造作材	認証かごしま材 桧 上小節 平割材	0.93	m3			見積
造作材	AL97 防虫加工品	0.71	m3			見積
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
上り框	死集成材 W85×H250 材工共	8.5	m			見積
幅木	施工手間	57.7	m			B0-234651 No.1 標準
腰壁板張り 本実	施工手間	41	m ²			
胴縁	施工手間	137	m ²			B0-234313 No.1 標準
胴縁 揭示板	施工手間	82.3	m ²			B0-234313 No.1 標準
腰見切縁	施工手間	15.2	m			B1-000181 No.1 独自

長寿命化改良		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁見切縁	施工手間	3	m			B1-000181 No.1 独自
壁出隅見切縁	施工手間	17.6	m			B1-000181 No.1 独自
揭示板枠	施工手間	211	m			B1-000181 No.1 独自
揭示板押縁	材工共	211	m			見積
額縁(窓出入口)	施工手間	194	m			B0-234731 No.1 標準
出入口枠(片開き)	W800×H2,000 施工手間	4	か所			
敷居取付	施工手間	0.8	m			B1-000181 No.1 独自
鴨居取付	施工手間	2.6	m			B1-000181 No.1 独自
片引戸・引違戸 縦枠取付	施工手間	6	m			B0-234731 No.1 標準
片引戸方立取付	施工手間	4	m			B0-234731 No.1 標準
一方枠取付	施工手間	4.8	m			B0-234731 No.1 標準
三方枠取付	施工手間	20.4	m			B0-234731 No.1 標準
小計						(小計)
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		金属			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
靴拭きマット	鋼製マット(新設) W1,200×D600 枠共	1	か所			見積
マット下、排水溝 排水目皿	50	2	か所			M0-733141 No.2 独自
排水パイプ	VP 50 土間下配管 1本 共	1.3	m			M0-631156 No.2 標準
排水溝ゲレーチング 溝蓋	鋼製ゲレーチング(新設) 細目 ノスリッパ W=350(溝幅300用) 枠付	1.2	m			見積
排水溝ゲレーチング 溝蓋	鋼製ゲレーチング(新設) 細目 ノスリッパ W=150(溝幅100用) 枠付	1.8	m			見積
排水樹ゲレーチング 溝蓋	鋼製ゲレーチング(新設) 細目 ノスリッパ 350角0(樹幅300角用) 枠付	1	か所			見積
天井廻縁	塩化ビニル製	54.6	m			B0-235421 No.1 協議
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ③300 インサート含む	31.1	m ²			B0-435416 No.1 市加
計						

長寿命化改良		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床点検口	ステン製 600角 密閉型 鍵付	2	か所			見積
床見切り	ステン製 t=2.0 40×20	19.4	m			B0-235212 No.1 協議
階段滑り止め	ステン製 エンド無し 幅40	171	m			B0-235214 No.1 標準
階段手すり	樹脂被覆 34 壁付 プラケット・コーナー・エンド 共	26.1	m			見積
男女トイレ (PS点検口周囲) ステン三方枠	SUS304 (25×50) W680×H1,870	8	か所			見積
男女トイレ ステン三方枠	SUS304 (25×275) W1,000×H2,000	8	か所			見積
男女トイレ ステン一方枠	SUS304 (25×120) H=2,550	8	か所			見積
SK 掃除用具掛け	ステンパイプ 32.5×パイプ プラケット L=600 ステン製S字フック 5本付	16	か所			見積
消火器ボックス	埋込型 扉付	7	か所			
流し上部水切り	ステン製 W=60程度 L=1,230	2	か所			見積
保健室-校長室間 間仕切り・サッシ 取合い金物	アルミ型材t=2.0加工 W157×D25+t40×D145 H=1,865	1	か所			見積
保健室-廊下間 間仕切り・サッシ 取合い金物	アルミ型材t=2.0加工 W181×D47.5+t40×D145 H=1,515	1	か所			見積
校長室 写真掛け用 アルミアングル移設	L=6,550-3段 既存流用	1	か所			見積
アルミ製窓手摺	手摺パイプ:20×40 内部用・リブ付 L=1,400 取付金具+パイプ固定	4	か所			見積
ビッチャーレール	アルミ製 約1/2 天井埋込タイプ ホード厚9.5	4.9	m			B0-235633 No.1 協議

長寿命化改良		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井直付 カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 重量用(10-90) シングル 天井直付	31.5	m			B0-239686 No.1 協議
同上R付コーナー	アルミ製 重量用(10-90) シングル 天井直付	4	か所			見積
H-5 天井吊カーテンレール	レール:アルミ押出型材 V字アルミ製自在吊棒 H=900	5	m			見積
同上R付コーナー	レール:アルミ押出型材 Rコーナー	1	か所			見積
H-8 窓カーテンレール	アルミ製 手引き サッシ無目に取付 重量用(10-90) シングル L=900	24	か所			見積
H-3 天井点検口	一般タイプ アルミ製 450角 内外枠共目地	61	か所			B0-235432 No.1 標準
天井廻縁	塩化ビニル製	638	m			B0-235421 No.1 協議
下り壁見切縁	塩化ビニル製	140	m			B0-235422 No.1 協議
壁出隅見切縁	塩化ビニル製	66.1	m			B0-235341 No.1 協議
壁見切縁	塩化ビニル製	8.5	m			B0-235341 No.1 協議
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	18.5	m ²			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり ④450	123	m ²			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし ③300	36.5	m ²			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり ④450	223	m ²			B0-435313 No.1 市場
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	58.5	m ²			B0-435313 No.1 市場

長寿命化改良		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 一方補強 壁小口	36.4	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 二方補強 W900×H2,200	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 二方補強 W1,800×H2,100	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1,800×H2,100	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W3,080×H2,100	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W264×H620	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W750×H1,350	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W790×H2,000	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 一方補強 壁小口	50.9	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 二方補強 W800×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 三方補強 W800×H1,170	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 三方補強 W800×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 四方補強 W264×H620	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 四方補強 W350×H600	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 四方補強 W750×H1,350	3	か所			

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 四方補強 W800×H2,000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 四方補強 W1,620×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=200	69.7	m			
軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=550	8	m			
軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=650	62.6	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②25 イサト含む	966	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 イサト含む	23	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり ③360 イサト含む	21.2	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ド等切込み共	61	か所			B0-435441 No.1 市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ホ-ド等切込み共	24	か所			B0-435441 No.1 市場
計						

長寿命化改良						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.3	m ²			B0-236213 No.1 参考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幕目仕上	13.2	m ²			コスト春P293 施工春P327
床珪藻土塗り	金ごて 靴拭マット下 厚20	0.4	m ²			B0-236223 No.1 参資
外壁珪藻土塗り	仕上塗材下地 コンクリート面 はけ引き 外壁 厚25	2.2	m ²			B0-236313 No.1 参考
排水溝珪藻土塗り	金ごて W100×H70 U型	1.8	m			
建具周囲 防水珪藻土充てん	外部建具	8.1	m			
計						

長寿命化改良						
左官			内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床珪藻土塗り	金ごて 厚30 珪藻土仕上げ W=100	88.7	m			B0-236261 No.1 参考
床珪藻土塗り	金ごて 厚30 珪藻土仕上げ	24.5	m ²			B0-236223 No.1 参考
床珪藻土ハケリ	コンクリート下地 セメント系 厚10	51.7	m ²			コスト春P293 施工春P327
床下地調整	ホーリヤメントペースト	910	m ²			施工春P465
階段踏面・ 蹴込下地調整	ホーリヤメントペースト	55	m ²			
階段珪藻土塗り	金ごて 厚30 珪藻土仕上	17.1	m ²			B0-236233 No.1 参考
床下点検口周囲 防水珪藻土充填		4	m			B0-236673 No.1 参考
床下点検口開口部 防水珪藻土塗り	金ごて 厚20 H=120	4	m			
壁珪藻土塗り	金ごて 幅100 厚20	72.4	m			B0-236611 No.1 参考
壁珪藻土塗り	珪藻土仕上げ コンクリート面 金ごて 内壁 厚20	8.2	m ²			B0-236313 No.1 参考
アルミ建具 面台珪藻土塗り	金ごて 厚25 W=125	3.6	m			
建具周囲 珪藻土充てん	内部建具	35.5	m			B0-236673 No.1 参考
計						

長寿命化改良		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【建具調整】						(コメント)
AW-1 クレセント戸車 取替	W3,630×H1,810	45	か所			見積
AW-1 (AP交換有) クレセント戸車 取替	W3,630×H1,810 アルミ 枠別途	3	か所			見積
AW-1A クレセント戸車 取替	W3,630×H1,810	3	か所			見積
AW-6 クレセント戸車 取替	W1,830×H1,460	3	か所			見積
AW-10 クレセント戸車 取替	W3,280×H1,210	2	か所			見積
AW-15 クレセント戸車 取替	W3,280×H700	1	か所			見積
AD-1 (AP交換有) クレセント戸車・ 召し合せゴム 取替	W3,630×H2,710 アルミ 枠別途	1	か所			見積
小計						(小計)
【アルミ 枠】						(コメント)
AW-1・AD-1用 アルミ 枠	720×610 バ 枠止めシーリング 共	4	か所			
AW-2用 アルミ 枠	890×730 バ 枠止めシーリング 共	4	か所			
小計						(小計)
【アルミ ーティション】	付属金物一式 運搬共					(コメント)
AP-101 アルミ ーティション	W2,060×H2,600	2	か所			見積

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						(小計)
【鋼製建具】	付属金物一式 運搬共					(コメント)
SD-101 片引き戸	W1,825×H2,200	1	か所			見積
SD-102 片開き戸	W350×H600	1	か所			見積
SD-102A 片開き戸	W350×H600	1	か所			見積
小計						(小計)
【木製建具】	付属金物一式 運搬共					(コメント)
WD-1 片開き戸	W800×H2,000	1	か所			見積
WD-1A 片開き戸	W800×H2,000	1	か所			見積
WD-2 片開き戸	W800×H2,000	1	か所			見積
WD-2A 片開き戸	W800×H2,000	1	か所			見積
WD-3 片引き戸	W770×H2,000	1	か所			見積
WD-4 片引き戸	W800×H2,000	1	か所			見積
WW-1 二連引違い窓+ 両袖引違い戸	W6,700×H2,100	2	か所			見積
WW-2 引違い窓+ 引違い戸	W3,080×H2,100	1	か所			見積

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床外側塗装	フローリング面 研磨共 シーラー1回、珪藻土系シーラー2回塗り	43.7	m ²			見積
壁珪藻土塗り	ホート面 素地B種共	10.2	m ²			見積
壁珪藻土塗り	ケイ酸板面 素地B種共	60.7	m ²			見積
壁珪藻土塗り	合板面 素地B種共	53.6	m ²			見積
壁珪藻土塗り	珪藻土面 素地B種共	74.3	m ²			見積
E P - G塗り	珪藻土面 工程B種(一般) 素地B種	58.9	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G塗り	ホート面 工程B種(一般) 素地B種	58.2	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G塗り	けい酸珪藻土板面 工程B種(一般) 素地B種	629	m ²			B0-538823 No.1 市加
C L塗り (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	79.8	m ²			B0-538828 No.1 市場
E P - G塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	568	m ²			B0-581418 No.1 市加
壁・梁型 既存塗膜除去 (珪藻土下地)	コンクリート 珪藻土面 工程RB種	58	m ²			B0-288503 No.1 標準
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	376	m			B0-538831 No.1 市場
E P - G塗り	珪藻土面 細幅物 糸幅300以下 工程B種 素地B種	3.6	m			
C L塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	64.3	m			B0-538838 No.1 市場
C L塗り (H31年仕様)	木製建具面 工程B種 素地B種	184	m ²			B0-538828 No.1 市場

長寿命化改良		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C L塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木製建具枠 工程B種 素地B種	33.5	m			B0-538838 No.1 市場
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程C種 下地調整RC種(塗替え面)	316	m			B0-581427 No.1 補市
S O P塗り	鋼製建具面	1.3	m ²			
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	122	m ²			B0-581413 No.1 市加
S O P塗替え	鉄鋼面 細幅物 糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共	75.5	m			
木部 E P - G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	3.7	m ²			B0-581419 No.1 市加
E P - G塗り	ホート面 工程B種(見上) 素地B種	23	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G塗り 改修仕様	珪藻土面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	128	m ²			B0-581418 No.1 市加
天井内装薄塗材 E	砂壁状じゅうらく 吹付け	112	m ²			
防腐防蟻	FL+1m以下 木部	190	m ²			見積
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
クッションシート敷込み	厚2.0	43.7	m ²			見積
木製加二リング張り	集成材 厚15 サカラ(加二)	43.7	m ²			見積
アタレーシート	厚5.0 一般床	373	m ²			見積
ビニル床シート	木目調 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	284	m ²			B0-538213 No.1 補市
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	373	m ²			B0-538213 No.1 補市
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	3.4	m ²			B0-538213 No.1 補市
ビニル床シート (トイレ用)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 トイレ用	165	m ²			見積
防滑性ビニル床シート	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	194	m ²			見積
階段 防滑性ビニル床シート	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	77.4	m ²			
ビニル幅木	高さ90	238	m			B0-538611 No.1 補市
ビニル床シート巻上	H=100 見切り共 材工共	175	m			見積
階段入隅コーナ材	R=25	171	m			
乾式二重床	耐水構造用合板 厚15 際根太共	207	m ²			
床縁甲板張り	厚15 塗装品	3.3	m ²			
床合板張り	ラワン合板 1類 厚4.0 材工共	7.8	m ²			

長寿命化改良		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床合板張り	ﾌﾗｯﾄ合板 1類 厚12 材工共	171	m ²			
畳敷き〔敷込共〕（鹿児島県流通単価）	共仕C種 畳表C2 畳ﾊﾞｲﾄ PS-C20 一畳	12	枚			B1-000222 No.1 独自
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 突付け	26.6	m ²			B0-538311 No.1 市場
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 下地張り	41.6	m ²			B0-538311 No.1 補市
壁強化せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-F)	厚12.5 下地張り	605	m ²			
壁 シｰｼﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 下地張り	62	m ²			B0-538314 No.1 補市
壁 シｰｼﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り	284	m ²			B0-538314 No.1 補市
下り壁 せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 突付け	45	m ²			B0-538311 No.1 市場
下り壁化粧 せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 ｵｰﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	14	m ²			B0-538415 No.1 補市
壁 継目処理	継目処理工法(ﾃｰﾊﾞｰｴｯｼﾞ)	82.9	m ²			B0-538301 No.1 市場
壁 けい酸ｶｼｬﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾌｨｽ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 突付け	635	m ²			B0-538331 No.1 補市
壁 けい酸ｶｼｬﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾌｨｽ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 下地張り	48.2	m ²			B0-538331 No.1 補市
壁有孔合板張り	厚9.0 シﾅ 寒冷紗共	36.3	m ²			見積
高強度ﾏﾐﾆ化粧板張り	厚3.0	50.9	m ²			見積
揭示板クロス張り	材工共	107	m ²			

長寿命化改良		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揭示板用合板張り	ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰﾆﾔ 厚5.5程度 材工共	107	m ²			見積
壁ｸﾞﾗｽｶｰﾙ断熱材	庁舎用 24kg/m ² (アルミ箔貼) 厚50	36.3	m ²			B1-000069 No.1 独自
壁ｸﾞﾗｽｶｰﾙ断熱材	庁舎用 24kg/m ² (アルミ箔貼) 厚100	98.2	m ²			B1-000069 No.1 独自
防火上主要間仕切壁無機質充填材	区画壁用指定材 10×10	572	m			
ｱﾙﾐ製ｶｰﾎﾟﾝﾌﾞｯｸｽ清掃		33.5	m ²			B0-286351 No.1 標準
天井 せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	23	m ²			B0-538411 No.1 補市
天井 化粧 せっこうﾎｰﾄﾞ張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 ｵｰﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	966	m ²			B0-538415 No.1 補市
天井ｸﾞﾗｽｶｰﾙ化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ 厚9 下張GB-R厚9.5共	21.2	m ²			
計						

長寿命化改良		仕上エント		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-17 印刷室 収納棚	ラバ'-コア下地 板'り合板張り W4,185×D450×D2,040	1	か所			見積
I-18 印刷室 収納棚	ラバ'-コア下地 板'り合板張り W1,560×D450×D2,040	1	か所			見積
I-19 事務室 書棚	板'り合板フラッシュ W4,150×D490×H2,040 錠付引戸付	1	か所			見積
I-20 事務室 書棚	板'り合板フラッシュ W2,775×D490×H2,040 錠付引戸付	1	か所			見積
I-21 事務室 書棚	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W2,775×D490×H885 錠付引戸付	1	か所			見積
I-22 理科室 実験台	主材:両面化粧タタミ バ'-テイクホ'-ド t20天板:タタミ t45 樹脂エッジ 陶器流し2台付 W4,200×D900×H760・670	3	か所			見積
I-22A 理科室 実験台	主材:両面化粧タタミ バ'-テイクホ'-ド t20天板:タタミ t45 樹脂エッジ 陶器流し1台付 W1,800+325×D900×H760・670	3	か所			見積
I-23 理科室 教師用実験台	主材:両面化粧タタミ バ'-テイクホ'-ド t20天板:タタミ t45 樹脂エッジ 陶器流し1台付 W2,400×D900×H850	1	か所			見積
I-24 理科室 薬品庫	耐水合板フラッシュ EP-G塗装共 (天板:ラバ'-コア下地) 錠付引戸・引出付 W5,530×D490×H2,140	1	か所			見積
I-25 理科準備室 薬品庫	耐水合板フラッシュ EP-G塗装共 (天板:ラバ'-コア下地) 錠付引戸・引出付 W3,870×D600×H2,140	1	か所			見積

長寿命化改良		仕上エント		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-26 図書室 低書架	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W3,710×D260×H1,210	6	か所			見積
I-27 図書室 高書架	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W2,110×D360×H1,900	1	か所			見積
I-28 図書室 高書架	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W1,675×D360×H1,900	1	か所			見積
I-29 図書室 高書架	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W6,790×D360×H1,900	1	か所			見積
I-30 図書室 高書架	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W1,190×D360×H1,900	1	か所			見積
I-31 図書室 高書架	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W3,100×D360×H2,140	1	か所			見積
I-32 図書室 書棚	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W1,875×D490×H2,140	1	か所			見積
I-33 3階廊下 書棚	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W1,910×D360×H1,210	1	か所			見積
I-34 図書室 貸出カウンター	天板:桧間伐台形集成材(国内産材) UC塗 主材:タタミ化粧板タタミ 内部:樹脂コート化粧MDF貼 型平面 W3,060+2,600×D600×H750	1	か所			見積
I-35 保健室(脱衣) 更衣棚	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W1,050×D490×H1,000	1	か所			見積
I-36 男子・女子更衣室 更衣棚	板'り合板フラッシュ(天板:ラバ'-コア下地) W950×D490×H1,000	2	か所			見積
小計						(小計)
I-3(1階廊下) スチール流し台	SUS304 t1.2 発泡材裏打ち共 目皿・トラップ付 W3,710×D450×H650+120 掃除シコ付	1	か所			見積
I-4(理科室) スチール流し台	SUS304 t1.2 発泡材裏打ち共 目皿・トラップ付 W3,710×D450×H650+120	1	か所			見積

長寿命化改良		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-5(理科準備室) ステンス流し台	SUS304 t1.2 発泡材裏打共 目皿・トラップ 付 W1,500×D450×H650+120	1	か所			見積
小計						(小計)
H-4 SK用具入棚	メラミン化粧板フラッシュ 小口:木製 CL塗 W740×D200×t25 ステンス製支持金物:L-150×150 W=20 t=6	8	か所			見積
小計						(小計)
F-1 ライニング 面台	メラミン ストフォーム W110×t19	9	m			見積
F-1 ライニング 面台	メラミン ストフォーム W150×t19	17.8	m			見積
F-1 ライニング 面台	メラミン ストフォーム W200×t19	20.2	m			見積
F-1 ライニング 面台	メラミン ストフォーム W245×t19	1.2	m			見積
F-1 ライニング 面台	メラミン ストフォーム W310×t19	1.4	m			見積
F-2 購買室 カンター	既集成材 UC塗装・L型金物共 W1,235×D400×t40	1	か所			見積
F-2 事務室 カンター	既集成材 UC塗装・L型金物共 W940×D400×t40	1	か所			見積
流し台	BL製品 L=1,200	2	台			B0-239511 No.1 協議
吊戸棚	BL製品 L=1,200	1	台			B0-239535 No.1 標準
水切棚	既製品 ステンス製 1200(1段)	1	台			B0-239534 No.1 標準

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ユニットシャワー	0812型 手摺、換気扇、照明、 石鹸棚他、付属品一式	1	か所			
ユニットシャワー	0808型 手摺、換気扇、照明、 石鹸棚他、付属品一式	2	か所			
小計						(小計)
G-2 曲面黒板 (表面材張替え)	表面材:焼付ホ-ロ、枠SOP塗替共 W3,600×H1,140 フォ-グ ッス取替共	2	か所			見積
G-3 行事用約什ホ-ド (新設)	W2,885×H1,080	1	か所			見積
G-5 上げ下げ黒板 (表面材張替え)	表面材:焼付ホ-ロ、枠SOP塗替共 W3,600×H1,770 フォ-グ ッス取替共	1	か所			見積
小計						(小計)
H-1 室名札(突出)	プラスチック製 サイン ケース型	13	か所			見積
H-1 室名札(平付)	プラスチック製	3	か所			見積
H-2 ビ-クトサイン(突出)	木製	8	か所			見積
避難口誘導標識 (防火戸用)	塩ビ 製 壁付 120×360	2	か所			
避難口誘導標識 (サツ中棧用)	塩ビ 製 壁付 120×360	1	か所			
通路誘導標識 (壁付)	塩ビ 製 壁付 100×300	4	か所			
小計						(小計)
計						

長寿命化改良		とりこわし		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	4.7	m3			B0-184211 No.1 独自
地業撤去	集積、積込み共	1.7	m3			
カッター入れ	床面 厚さ20～30mm	13.2	m			B0-339172 No.1 独自
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	49.3	m			B0-339172 No.1 独自
床面撤去	集積共	9.8	m ²			B0-286221 No.1 独自
立上り面撤去	集積共	4.6	m ²			B0-286311 No.1 独自
床ノスリッパ撤去	集積共	9.6	m			
壁面撤去	集積共	0.9	m ²			B0-286311 No.1 独自
鋼製マット撤去	集積共	0.7	m ²			見積
排水溝グレーチング 溝蓋撤去	集積共	2.7	m			見積
排水桟グレーチング 蓋撤去	集積共	1	か所			見積
アルミ手摺撤去	H=1,100(長さ5,000程度) 集積共	3	か所			見積
避難はしご撤去	H=4,500程度 集積共	2	か所			見積
アルミ製建具撤去	テマリ違窓+ハ殺窓 枠共 集積共	17.8	m ²			B0-287365 No.1 標準
建具周囲はつり	RC 25cm 集積共	30.6	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	珪外面 厚さ20～30mm	1,033	m			B0-339172 No.1 独自
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	208	m			B0-339172 No.1 独自
砂地業撤去	集積・積込共	0.8	m3			B0-132233 No.1 標準
地業撤去	集積共・積込共	2.8	m3			B0-132233 No.1 標準
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	4.2	m3			B0-184211 No.1 独自
床点検口撤去	集積共	2	か所			B0-285221 No.1 標準
ビニル床シート撤去	集積共	611	m ²			B0-288211 No.1 標準
床加リング撤去	集積共	220	m ²			B0-284216 No.1 標準
床下地板撤去	集積共	377	m ²			B0-284221 No.1 標準
床珪面撤去	集積共	57.7	m ²			B0-286221 No.1 独自
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			B0-288271 No.1 標準
床組撤去	つか立て 集積共	11.8	m ²			B0-284213 No.1 標準
床組撤去	ころばし 集積共	323	m ²			B0-284213 No.1 標準
上り框撤去	集積共	30.1	m			B0-284651 No.1 標準
木製家具類撤去	集積共	85.3	m ²			見積

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗濯機パン撤去	集積共	1	か所			見積
床見切撤去	集積共	1	m			B0-284651 No.1 標準
ステンレスノズリップ撤去	集積共	171	m			B0-284651 No.1 標準
ガラス撤去 (撤去家具)	集積共	23.5	m ²			施工春P479
室名札撤去	集積共	9	か所			見積
木製幅木撤去	集積共	153	m			B0-284651 No.1 標準
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	3.2	m3			B0-184211 No.1 独自
CB撤去	コンクリートブレカ 集積共	3.8	m3			B0-185417 No.1 独自
壁ガラス撤去	集積共	181	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	581	m ²			B0-284322 No.1 標準
掲示板撤去	集積共	74.9	m ²			見積
黒板撤去	集積共	29.5	m ²			見積
フィルター撤去	集積共	7	か所			
壁下地(LGS)撤去	集積共	59.2	m ²			B0-284324 No.1 標準
壁胴縁撤去	集積共	425	m ²			B0-284324 No.1 標準

建築工事 細目別内訳

27

長寿命化改良		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製間仕切壁撤去	合板・下地共 集積共	170	m ²			B0-287165 No.1 標準
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	194	m			B0-287322 No.1 独自
銅製建具撤去	学校間仕切 枠共 集積共	101	m ²			B0-287365 No.1 標準
アルミ製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.7	m ²			B0-287365 No.1 標準
アルミ製建具撤去	引違い戸程度 枠共 集積共	27.4	m ²			B0-287365 No.1 標準
アルミ製建具撤去	引違い窓 扉のみ 集積共	62	m ²			B0-287365 No.1 標準
木製建具撤去	片開き戸程度 扉のみ 集積共	40.4	m ²			B0-287165 No.1 標準
木製建具撤去	片開き戸程度 枠共 集積共	11.2	m ²			B0-287165 No.1 標準
木製建具撤去	両開き戸程度 枠共 集積共	0.6	m ²			B0-287165 No.1 標準
木製建具撤去	引違い戸程度 枠共 集積共	1.2	m ²			B0-287165 No.1 標準
木製建具撤去	嵌殺し窓 枠共 集積共	1.2	m ²			B0-287165 No.1 標準
花崗岩 トイルース撤去	厚40 集積共	130	m ²			
トイルース撤去	集積共	8.6	m ²			B0-287165 No.1 標準
ガラス撤去 (撤去建具)	集積共	83.4	m ²			施工春P479
ステンル面台撤去	集積共	1.5	m			

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ三方枠撤去	集積共	9	m			
アルミ見切縁撤去	集積共	7.5	m			
木製額縁撤去	集積共	147	m			
丸環撤去	集積共	2	か所			見積
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	996	m ²			B0-284421 No.1 標準
天井下地 (LGS)撤去	集積共	996	m ²			B0-284422 No.1 標準
地図掛けレール撤去	集積共	18	m			見積
避難はしご 収納タック用木枠 撤去	W300×H300 搬出・処分共	1	か所			見積
避難はしご表示撤 去	搬出・処分共	1	か所			見積
避難はしご(タック))撤去	搬出・処分共	1	か所			見積
3階廊下 避難器具撤去	搬出・処分共	1	か所			見積
3階廊下 避難器具表示撤去	搬出・処分共	1	か所			見積
計						

長寿命化改良		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【積込み】						(コメント)
発生材積込み	無筋コンクリート類 人力	12.1	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	コンクリートブロック類 人力	3.8	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	ガラス・陶磁器・珧外類 人力	21.5	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	木材類 人力	27.3	m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	1.8	m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	ボード類 人力	10.1	m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	畳 人力	0.5	m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	石綿含有建材 人力	3	m3			B0-389511 No.1 標準
小計						(小計)
【運搬】						(コメント)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	12.1	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリートブロック類 DID区間有り 2.0km以下	3.8	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 地業 DID区間有り 6.0km以下	5.3	m3			B0-132623 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器・珧外類 DID区間有り 23.0km以下	21.5	m3			B0-281121 No.1 標準

長寿命化改良		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 3.5km以下	27.3	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 10.5km以下	1.8	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ボード類 DID区間有り 3.5km以下	10.1	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 畳 DID区間有り 23.0km以下	0.5	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有成形板類 DID区間有り 23.0km以下	0.7	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有仕上塗材 DID区間有り 3.5km以下	2.3	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 スケップ類 DID区間有り 10.5km以下	1.5	m3			B0-281121 No.1 標準
小計						(小計)
【処分】						(コメント)
発生材処分	無筋コンクリート類 参考：(株)千代森工業	12.1	m3			処分費
発生材処分	コンクリートブロック類 参考：(株)千代森工業	3.8	m3			処分費
発生材処分	地業 参考：(株)北建	5.3	m3			処分費 見積
発生材処分	ガラス・陶磁器・珧外類 参考：(株)創友環境開発	21.5	m3			処分費 見積
発生材処分	木くず類(再生) 参考：(株)フタマタ開発(川上)	27.3	m3			処分費
発生材処分	廃プラスチック類 参考：(株)三純建設	1.8	m3			処分費

長寿命化改良		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	ホ-ド 類 参考：永田重機土木㈱	10.1	m3			処分費 見積
発生材処分	畳 参考：㈱創友環境開発	0.5	m3			処分費 見積
発生材処分	石綿含有成形板類 参考：㈱創友環境開発	0.7	m3			処分費 見積
発生材処分	石綿含有仕上塗材 参考：㈱フタマタ開発（川上）	2.3	m3			処分費 見積
鋼材スクラップ 控除	スチ-ル H3	4.8	t			物価4P795
鋼材スクラップ 控除	スチ-ル H4	3.6	t			物価4P795
鋼材スクラップ 控除	アルミ	0.8	t			物価4P797 積算4P77
鋼材スクラップ 控除	ステンレス	0.2	t			物価4P795
小計						(小計)
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 長寿命化改良 】				
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20 躯体	m ³	25,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m ³	24,600
鉄骨				
	学校間仕切上部 壁下地鉄骨組	C-100×50×20×2.3上下通し、 縦材@455 アンカー、ボルト類共 材工共	m ²	21,600
既製コンクリート				
	外壁ALC版張り	厚100 縦張り	m ²	16,200
	版間目地シーリング		m ²	1,710
	取付金物	通しアンクル・ピース等 L-65×65×6	m	4,050
	開口補強金物	L-65×65×6	m	3,870
防水				
	トップコート塗替	既設塗膜防水面 平面 下地処理共	m ²	2,480
	トップコート塗替	既設塗膜防水面 天端 下地処理共	m ²	2,480
	トップコート塗替	既設塗膜防水面 立上り 下地処理共	m ²	2,480
タイル				
	汚垂タイル張り	厚9.8 W600	枚	38,300

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
木				
	下地材	認証かごしま材 杉 正割材 2級	m3	171,000
	下地材	認証かごしま材 杉 平割材 2級	m3	171,000
	造作材	杉 板材 上小節	m3	468,000
	造作材	認証かごしま材 杉 上小節 平割材	m3	720,000
	造作材	認証かごしま材 桧 上小節 平割材	m3	891,000
	造作材	メラリ 防虫加工品	m3	586,000
	上り框	珽集成材 W85×H250 材工共	m	36,400
	掲示板押縁	材工共	m	3,600
金属				
	靴拭きマット	銅製マット(新設) W1,200×D600 枠共	か所	150,000
	排水溝グレーチング 溝蓋	銅製グレーチング(新設) 細目 ノンスリップ W=350(溝幅300用) 枠付	m	15,900
	排水溝グレーチング 溝蓋	銅製グレーチング(新設) 細目 ノンスリップ W=150(溝幅100用) 枠付	m	24,600
	排水桝グレーチング 溝蓋	銅製グレーチング(新設) 細目 ノンスリップ 350角0(桝幅300角用) 枠付	か所	19,500
	床点検口	ステンレス製 600角 密閉型 鍵付	か所	59,000
	階段手すり	樹脂被覆 φ34 壁付 ブラケット・コーナー・エンド 共	m	8,820
	男女トイレ (PS点検口周囲) ステンス三方枠	SUS304 (25×50) W680×H1,870	か所	80,100
	男女トイレ ステンス三方枠	SUS304 (25×275) W1,000×H2,000	か所	234,000
	男女トイレ ステンス一方枠	SUS304 (25×120) H=2,550	か所	78,300

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	SK 掃除用具掛け	ステンレスパイプ φ32.5+パイプブラケット L=600 ステンレス製S字フック 5本付	か所	10,800
	流し上部水切り	ステンレス製 W=60程度 L=1,230	か所	16,200
	保健室～校長室間 間仕切り・サッシ 取合い金物	アルミ型材t=2.0加工 W157×D25+t40×D145 H=1,865	か所	104,000
	保健室～廊下間 間仕切り・サッシ 取合い金物	アルミ型材t=2.0加工 W181×D47.5+t40×D145 H=1,515	か所	104,000
	校長室 写真掛け用 アルミアングル移設	L=6,550-3段 既存流用	か所	21,600
	アルミ製窓手摺	手摺パイプ：20×40 内部用・リブ付 L=1,400 取付金具+ブラケット固定	か所	12,200
	同上R付コーナー	アルミニウム製 重量用(10-90) シングル 天井直付	か所	8,550
	H-5 天井吊カーテンレール	レール：アルミ押出型材 V字アルミ製自在吊棒 H=900	m	8,100
	同上R付コーナー	レール：アルミ押出型材 Rコーナー	か所	5,400
	H-8 窓カーテンレール	アルミニウム製 手引き サッシ無目に取付 重量用(10-90) シングル L=900	か所	8,100
建具				
	AW-1 クレセント・戸車 取替	W3,630×H1,810	か所	59,200
	AW-1 (AP交換有) クレセント・戸車 取替	W3,630×H1,810 アルミパネ別途	か所	44,400
	AW-1A クレセント・戸車 取替	W3,630×H1,810	か所	59,200
	AW-6 クレセント・戸車 取替	W1,830×H1,460	か所	14,800
	AW-10 クレセント・戸車 取替	W3,280×H1,210	か所	24,000
	AW-15 クレセント・戸車 取替	W3,280×H700	か所	29,600
	AD-1 (AP交換有) クレセント・戸車・ 召し合せゴム 取替	W3,630×H2,710 アルミパネ別途	か所	49,200
	AP-101 アルミパーテーション	W2,060×H2,600	か所	101,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	SD-101 片引き戸	W1,825×H2,200	か所	290,000
	SD-102 片開き戸	W350×H600	か所	24,300
	SD-102A 片開き戸	W350×H600	か所	24,300
	WD-1 片開き戸	W800×H2,000	か所	54,600
	WD-1A 片開き戸	W800×H2,000	か所	54,600
	WD-2 片開き戸	W800×H2,000	か所	46,900
	WD-2A 片開き戸	W800×H2,000	か所	46,900
	WD-3 片引き戸	W770×H2,000	か所	58,400
	WD-4 片引き戸	W800×H2,000	か所	49,700
	WW-1 二連引違い窓+ 両袖引違い戸	W6,700×H2,100	か所	526,000
	WW-2 引違い窓+ 引違い戸	W3,080×H2,100	か所	335,000
	WW-3 引違い窓+ 引違い戸	W2,700×H2,100	か所	292,000
	WW-4 引違い戸	W1,800×H2,100	か所	125,000
	WW-5 片開き戸	W850×H2,100	か所	60,900
	WW-6 引違い窓	W800×H1,165	か所	34,600
	TB-1 トイレブース	W2,860×H1,900 扉:3か所	か所	778,000
	TB-2 トイレブース	W2,860×H1,900 扉:3か所	か所	748,000
	TB-3 トイレブース	W2,860×H1,900 扉:3か所	か所	748,000
	TB-4 隔て板	W800×H1,260	か所	45,200

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
ガラス				
	アタッチメント付ペアガラス	3.0(LowE)+A6.0+強化4.0 清掃共	m ²	34,200
塗装				
	可とう形 改修塗材 E	さざ波 シリコン系 水系 ロール	m ²	3,400
	軒天用仕上塗材	コンクリート面 アクリル系 ロール	m ²	1,800
	床ウレタン塗装	フローリング面 研磨共 シーラー1回、ウレタン系クリアー2回塗り	m ²	3,020
	壁珪藻土塗り	ボード面 素地B種共	m ²	3,600
	壁珪藻土塗り	ケイカル板面 素地B種共	m ²	3,290
	壁珪藻土塗り	合板面 素地B種共	m ²	3,290
	壁珪藻土塗り	モルタル面 素地B種共	m ²	3,290
	防腐防蟻	FL+1m以下 木部	m ²	1,260
内外装				
	クッションシート敷込み	厚2.0	m ²	540
	木製フローリング張り	集成材 厚15 サクラ(カバ)	m ²	11,700
	アンダーレイシート	厚5.0 一般床	m ²	3,780
	ビニル床シート (トイレ用)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 トイレ用	m ²	7,740
	防滑性ビニル床シート	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	m ²	7,740
	ビニル床シート巻上	H=100 見切り共 材工共	m	3,020
	壁有孔合板張り	厚9.0 シナ 寒冷紗共	m ²	8,370
	高強度メッシュ化粧板 張り	厚3.0	m ²	12,900

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	掲示板用合板張り	ワトベニヤ 厚5.5程度 材工共	m ²	4,860
仕上ユニット				
	壁面緑化用ネット 一時撤去・再設置	外壁改修中一時撤去・保管 ・改修終了後再設置 W3,600×H9,300程度	か所	38,200
	I-1 児童用ロッカー	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W6,160×D490×H1,200	か所	517,000
	I-40 教師用ロッカー	ランバーコア下地 ポリ合板張り W1,550×D490×H1,830	か所	241,000
	I-2 掃除用具入れA	ポリ合板フラッシュ 底板:ステンレス板t=0.4 W600×D490×H2,040	か所	135,000
	I-2(保健室) 掃除用具入れB	ポリ合板フラッシュ 底板:ステンレス板t=0.4 W600×D590×H2,040	か所	144,000
	I-2(印刷室) 掃除用具入れC	ポリ合板フラッシュ 底板:ステンレス板t=0.4 W600×D450×H2,040	か所	126,000
	I-2(職員室、理科 準備室、図書室) 掃除用具入れD	ポリ合板フラッシュ 底板:ステンレス板t=0.4 W600×D490×H2,140	か所	135,000
	I-10 保健室 薬品庫・書棚	耐水合板フラッシュ EP-G塗装共 (天板:ランバーコア下地) 錠付引戸・引出付 W3,880×D590・450×H2,040	か所	747,000
	I-11 校長室 棚	ポリ合板フラッシュ ロッカー・掃除具入共 W600+3,775+600×D540×H2,040 錠付引戸・開戸付	か所	558,000
	I-12 校長室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W1,980×D490×H885 錠付引戸付	か所	153,000
	I-13 職員室 書棚	ポリ合板フラッシュ W6,420×D490×H2,140 錠付引戸付	か所	1,310,000
	I-14 職員室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W4,935×D490×H885 錠付引戸付	か所	299,000
	I-14A 職員室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W4,935×D490×H885 錠付引戸付	か所	199,000
	I-15 職員室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W3,400×D490×H885 オープン棚	か所	211,000
	I-16 職員室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W2,080×D490×H2,140・885 一部引戸付	か所	243,000
	I-17 印刷室 収納棚	ランバーコア下地 ポリ合板張り W4,185×D450×D2,040	か所	459,000
	I-18 印刷室 収納棚	ランバーコア下地 ポリ合板張り W1,560×D450×D2,040	か所	162,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	I-19 事務室 書棚	ポリ合板フラッシュ W4, 150×D490×H2, 040 錠付引戸付	か所	783, 000
	I-20 事務室 書棚	ポリ合板フラッシュ W2, 775×D490×H2, 040 錠付引戸付	か所	522, 000
	I-21 事務室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W2, 775×D490×H885 錠付引戸付	か所	149, 000
	I-22 理科室 実験台	主材:両面化粧メラミン パーティクルボード t20天 板:メラミン t45 樹脂エッジ 陶器流し2台付 W4, 200×D900×H760・670	か所	460, 000
	I-22A 理科室 実験台	主材:両面化粧メラミン パーティクルボード t20天 板:メラミン t45 樹脂エッジ 陶器流し1台付 W1, 800+325×D900×H760・670	か所	197, 000
	I-23 理科室 教師用実験台	主材:両面化粧メラミン パーティクルボード t20天 板:メラミン t45 樹脂エッジ 陶器流し1台付 W2, 400×D900×H850	か所	482, 000
	I-24 理科室 薬品庫	耐水合板フラッシュ EP-G塗装共 (天板:ランバーコ ア下地) 錠付引戸・引出付 W5, 530×D490×H2, 140	か所	1, 040, 000
	I-25 理科準備室 薬品庫	耐水合板フラッシュ EP-G塗装共 (天板:ランバーコ ア下地) 錠付引戸・引出付 W3, 870×D600×H2, 140	か所	783, 000
	I-26 図書室 低書架	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W3, 710×D260×H1, 210	か所	189, 000
	I-27 図書室 高書架	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W2, 110×D360×H1, 900	か所	351, 000
	I-28 図書室 高書架	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W1, 675×D360×H1, 900	か所	333, 000
	I-29 図書室 高書架	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W6, 790×D360×H1, 900	か所	1, 230, 000
	I-30 図書室 高書架	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W1, 190×D360×H1, 900	か所	189, 000
	I-31 図書室 高書架	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W3, 100×D360×H2, 140	か所	527, 000
	I-32 図書室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W1, 875×D490×H2, 140	か所	378, 000
	I-33 3階廊下 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W1, 910×D360×H1, 210	か所	171, 000
	I-34 図書室 貸出カウンター	天板:桧間伐台形集成材(国内産材) UC塗 主材:メラミン化粧板フラッシュ W3, 060+2, 600×D600×H750	か所	1, 030, 000
	I-35 保健室(脱衣) 更衣棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W1, 050×D490×H1, 000	か所	117, 000
	I-36 男子・女子更衣室 更衣棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W950×D490×H1, 000	か所	108, 000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	I-3(1階廊下) ステンレス流し台	SUS304 t1.2 発泡材裏打共 目皿・トラップ 付 W3,710×D450×H650+120 掃除シク付	か所	994,000
	I-4(理科室) ステンレス流し台	SUS304 t1.2 発泡材裏打共 目皿・トラップ 付 W3,710×D450×H650+120	か所	994,000
	I-5(理科準備室) ステンレス流し台	SUS304 t1.2 発泡材裏打共 目皿・トラップ 付 W1,500×D450×H650+120	か所	402,000
	H-4 SK用具入棚	メラミ化粧合板フラッシュ 小口：木製 CL塗 W740×D200×t25 ステンレス製支持金物：L-150×150 W=20 t=6	か所	33,300
	F-1 ライニング面台	メラミホ [°] ストフォーム W110×t19	m	19,800
	F-1 ライニング面台	メラミホ [°] ストフォーム W150×t19	m	19,800
	F-1 ライニング面台	メラミホ [°] ストフォーム W200×t19	m	20,700
	F-1 ライニング面台	メラミホ [°] ストフォーム W245×t19	m	20,700
	F-1 ライニング面台	メラミホ [°] ストフォーム W310×t19	m	20,700
	F-2 購買室 カウンター	珽集成材 UC塗装・L型金物共 W1,235×D400×t40	か所	58,500
	F-2 事務室 カウンター	珽集成材 UC塗装・L型金物共 W940×D400×t40	か所	45,000
	G-2 曲面黒板 (表面材張替え)	表面材：焼付ホ [°] ロー、枠SOP塗替共 W3,600×H1,140 チョークボックス取替共	か所	141,000
	G-3 行事用ホワイトボード [°] (新設)	W2,885×H1,080	か所	359,000
	G-5 上げ下げ黒板 (表面材張替え)	表面材：焼付ホ [°] ロー、枠SOP塗替共 W3,600×H1,770 チョークボックス取替共	か所	290,000
	H-1 室名札(突出)	プラスチック製 スイングケース型	か所	11,700
	H-1 室名札(平付)	プラスチック製	か所	7,920
	H-2 ビクトサイン(突出)	木製	か所	26,600
環境配慮				
	アスベスト除去	集塵装置付きデ [°] ィスクグ [°] ラインダ [°] ーケ [°] レン工法	m ²	10,800

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	アスベスト除去 (見上げ)	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法	m ²	11,700
	床養生	二重張り 厚0.15mm	m ²	2,430
	壁養生	一重張り 厚0.08mm	m ²	2,160
	整理清掃・後片付け	石綿作業	m ²	360
	真空掃除機		日	8,100
とりこわし				
	鋼製マット撤去	集積共	m ²	3,330
	排水溝グレーチング溝蓋撤去	集積共	m	1,150
	排水桝グレーチング蓋撤去	集積共	か所	950
	アルミ手摺撤去	H=1,100(長さ5,000程度) 集積共	か所	38,700
	避難はしご撤去	H=4,500程度 集積共	か所	860
	木製家具類撤去	集積共	m ²	1,370
	洗濯機パン撤去	集積共	か所	3,420
	室名札撤去	集積共	か所	2,250
	掲示板撤去	集積共	m ²	1,800
	黒板撤去	集積共	m ²	1,520
	丸環撤去	集積共	か所	8,280
	地図掛けレール撤去	集積共	m	860
	避難はしご 収納ラック用木枠 撤去	W300×H300 搬出・処分共	か所	970

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	避難はしご表示撤去	搬出・処分共	か所	230
	避難はしご(タラップ) 撤去	搬出・処分共	か所	19,600
	3階廊下 避難器具撤去	搬出・処分共	か所	4,680
	3階廊下 避難器具表示撤去	搬出・処分共	か所	230
発生材処分				
	発生材処分	地業 参考：(株)北建	m3	2,400
	発生材処分	ガラス・陶磁器・モルタル類 参考：(株)創友環境開発	m3	10,000
	発生材処分	ボード類 参考：永田重機土木(株)	m3	25,000
	発生材処分	畳 参考：(株)創友環境開発	m3	16,800
	発生材処分	石綿含有成形板類 参考：(株)創友環境開発	m3	20,000
	発生材処分	石綿含有仕上塗材 参考：(株)フタマタ開発 (川上)	m3	150,000