

令和7年度

| 書類番号 第 1 号 |            |                |     |   |
|------------|------------|----------------|-----|---|
| 建 築 部<br>長 | 建 築 課<br>長 | 建 築 第 二<br>係 長 | 照 査 | 係 |
|            |            |                |     |   |

## 見積用閱覽書（参考）

緑丘中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

TEL 建築課 216-1419

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features a series of evenly spaced horizontal lines across its entire width. A vertical margin line runs down the left side, creating a narrow column. The paper appears clean and unused.



| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考        |
|---------|-----|-----|-----|------------|
| 直接工事費   |     |     |     | CM コメント    |
| 建築工事    | 1   | 式   |     | CK 直接工事費   |
| 昇降機設備工事 | 1   | 式   |     | CK 直接工事費   |
| 計       |     |     |     | CKK 直接工事費計 |
| 共通費     |     |     |     | CM コメント    |
| 共通仮設費   | 1   | 式   |     | KK 共通仮設費   |
| 現場管理費   | 1   | 式   |     | KG 現場管理費   |
| 一般管理費等  | 1   | 式   |     | KI 一般管理費等  |
| 計       |     |     |     | KS 共通費計    |
| 産廃税相当額  | 1   | 式   |     | FT 1 (課税)  |
|         |     |     |     | CM コメント    |
| 工事価格    | 1   | 式   |     | KKK 工事価格   |
| 消費税等相当額 | 1   | 式   |     | 消費税率 10 %  |
| 工事費     | 1   | 式   |     | KH 工事費     |
|         |     |     |     |            |



| 増築工事     |  |   |   |    |     |     |
|----------|--|---|---|----|-----|-----|
| 名 称      |  | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設     |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 土工       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 地業       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| コンクリート   |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 型枠       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 鉄筋       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 鉄骨       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 既製コンクリート |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 防水       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 屋根及びとい   |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 金属       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 左官       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 建具       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| ガラス      |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 塗装       |  | 1 |   | 式  |     | WP  |

建築工事 科目別内訳

| 増築工事   |  |   |   |    |     |     |
|--------|--|---|---|----|-----|-----|
| 名 称    |  | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 内外装    |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 仕上ユニット |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 外構     |  | 1 |   | 式  |     | 023 |
| とりこわし  |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 発生材処分  |  | 1 |   | 式  |     | WP  |
| 計      |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |

| 増築工事               |   | 直接仮設 |                |     |     |                   |
|--------------------|---|------|----------------|-----|-----|-------------------|
| 名 称                | 摘 要   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| 遣方                 | 小規模   | 14.6 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 No.1 標準 |
| 墨出し                | 小規模 S造<br>地上階   | 19.9 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 No.1 資料 |
| 墨出し                | 小規模 S造<br>吹き抜け(柱・梁等有り)                                    | 38.4 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 No.1 資料 |
| 養生                 | 小規模 S造<br>地上階   | 19.9 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 No.1 資料 |
| 養生                 | 小規模 S造<br>吹き抜け(柱・梁等有り)                                    | 38.4 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 No.1 資料 |
| 整理清掃<br>後片付け       | 小規模 S造<br>地上階   | 19.9 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 No.1 資料 |
| 整理清掃<br>後片付け       | 小規模 S造<br>吹き抜け(柱・梁等有り)                                    | 38.4 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 No.1 資料 |
| 地足場                | RC造標準日数 修理費含む   | 14.6 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131516 No.1 標準 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500×240<br>存置日数：126日 22m未満<br>基本料・修理費・運搬費含む | 186  | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠1200×1700 布枠500×2枚<br>存置日数：126日 22m未満<br>基本料・修理費・運搬費含む  | 84.9 | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>存置日数：126日<br>基本料・修理費・運搬費含む                      | 17.2 | m              |     |     |                   |
| ネット状養生シート張り        | 防災Ⅰ類<br>存置日数：116日<br>基本料・修理費・運搬費含む                        | 271  | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| 安全ネット張り<br>(水平張り)  | 防災ポリエステル<br>存置日数：30日<br>基本料・修理費・運搬費含む                     | 58.3 | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| 内部仕上足場             | RC造標準日数 修理・運搬費含む<br>脚立足場<br>階高4.0m以下 転用数 4                | 22.3 | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| シャフト内足場            | RC造標準日数 修理・運搬費含む  | 38.4 | m <sup>2</sup> |     |     |                   |

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

5

| 増築工事 土工           |   |      |    |     |     |                   |
|-------------------|---|------|----|-----|-----|-------------------|
| 名 称               | 摘 要   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| 根切り               | 小規模土工<br>バックホウ0.28m3                              | 91.7 | m3 |     |     | B0-132235 No.1 独自 |
| 杭間ざらい             |   | 4    | 本  |     |     | B0-132232 No.1 参考 |
| 埋戻し(A種)           |   | 65.5 | m3 |     |     | B1-000248 No.1 独自 |
| 盛土(A種)            |   | 0.5  | m3 |     |     | B1-000251 No.1 独自 |
| 建設発生土運搬           | ダンプトラック 4t積級<br>バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り<br>4.5km以下 | 91.7 | m3 |     |     | B0-132623 No.1 標準 |
| 建設発生土処分           | 捨場整理共<br>参考：㈱北建                                   | 91.7 | m3 |     |     | 発生材処分費 見積         |
| 土工機械運搬<br>(バックホウ) | 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3                            | 1    | 往復 |     |     | B0-132716 No.1 参考 |
| 計                 |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |
|                   |   |      |    |     |     |                   |

建築工事 細目別内訳

| 増築工事 地業 |                  |     |                |     |     |                    |
|---------|------------------|-----|----------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称     | 摘 要              | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 砂利地業    | 再生クラッシュラン        | 1.7 | m3             |     |     | B0-133421 No.1 標準  |
| 砂地業     | 人力 土間 厚30mm程度    | 0.1 | m3             |     |     | B1-000121 No.1 ※独自 |
| 床下防湿層敷き | ポリエチレンフィルム 厚0.15 | 3.6 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-133713 No.1 標準  |
| 計       |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |
|         |                  |     |                |     |     |                    |





建築工事 細目別内訳

7

| 増築工事 型枠 |   |      |                |     |     |                     |
|---------|---|------|----------------|-----|-----|---------------------|
| 名 称     | 摘 要                                     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| 型枠      | 普通合板型枠<br>－ 基礎部                         | 38.9 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-434411 No. 1 市場  |
| 型枠      | 普通合板型枠<br>ラーメン構造 地上軸部<br>階高2.8m程度       | 62.5 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-434411 No. 1 市場  |
| 型枠      | 打放合板型枠B種<br>ラーメン構造 基礎部<br>－             | 15.5 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-434411 No. 1 補市  |
| 型枠      | 打放合板型枠A種<br>ラーメン構造 地上軸部<br>階高3.5～4.0m程度 | 8.1  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-434411 No. 1 ※補市 |
| 型枠運搬費   | 4t車 30km程度 往復                           | 125  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-434421 No. 1 市場  |
| 打放し面補修  | B 種 コーン処理 部分目違いばらい                      | 15.5 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-134441 No. 1 標準  |
| 打放し面補修  | A 種 コーン処理 目違いばらい無                       | 8.1  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-134441 No. 1 標準  |
| 計       |   |      |                |     |     |                     |
|         |   |      |                |     |     |                     |
|         |   |      |                |     |     |                     |
|         |   |      |                |     |     |                     |
|         |   |      |                |     |     |                     |
|         |   |      |                |     |     |                     |
|         |   |      |                |     |     |                     |
|         |   |      |                |     |     |                     |

建築工事 細目別内訳

| 増築工事 鉄筋    |                               |     |                |     |     |                     |
|------------|-------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------|
| 名 称        | 摘 要                           | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| 【材料費】      |                               |     |                |     |     | (コメント)              |
| 鉄筋         | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295 D10mm | 0.8 | t              |     |     | B1-000162 No. 1 独自  |
| 鉄筋         | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295 D13mm | 0.9 | t              |     |     | B1-000162 No. 1 独自  |
| 鉄筋         | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD345 D19mm | 0.3 | t              |     |     | B1-000162 No. 1 ※独自 |
| 鉄筋         | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD345 D22mm | 0.9 | t              |     |     | B1-000162 No. 1 ※独自 |
| ワイヤーメッシュ   | 6φ 150×150                    | 6.1 | m <sup>2</sup> |     |     | B1-000002 No. 1 独自  |
| 【施工費】      |                               |     |                |     |     | (コメント)              |
| 鉄筋加工組立     | 小型構造物<br>－                    | 2.8 | t              |     |     | B0-436212 No. 1 補市  |
| 鉄筋運搬       | 4t車 30km程度 細物                 | 1.7 | t              |     |     | B1-000258 No. 1 独自  |
| 鉄筋運搬       | 4t車 30km程度 太物                 | 1.1 | t              |     |     | B1-000258 No. 1 独自  |
| 鋼材スクラップ 控除 | ヘビーク H2                       | 0.1 | t              |     |     | 物価04P795            |
| 計          |                               |     |                |     |     |                     |
|            |                               |     |                |     |     |                     |
|            |                               |     |                |     |     |                     |
|            |                               |     |                |     |     |                     |

| 増築工事 鉄骨 |                          |     |    |     |     |                 |
|---------|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------|
| 名 称     | 摘 要                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
| 【材料費】   |                          |     |    |     |     | (コメント)          |
| H形鋼     | (SS-400) H-400×200×8×13  | 2   | t  |     |     | 物価04P27         |
| H形鋼     | (SS-400) H-300×150×6.5×9 | 0.4 | t  |     |     | 物価04P27         |
| H形鋼     | (SS-400) H-294×200×8×12  | 0.6 | t  |     |     | 物価04P27         |
| H形鋼     | (SS-400) H-200×100×5.5×8 | 0.3 | t  |     |     | 物価04P27         |
| H形鋼     | (SS-400) H-200×200×8×12  | 2   | t  |     |     | 物価04P27         |
| H形鋼     | (SS-400) H-150×150×7×10  | 2.9 | t  |     |     | 物価04P27         |
| リップ 溝形鋼 | (SS-400) C-100×50×20×2.3 | 0.1 | t  |     |     | 物価04P36 積算04P37 |
| コラム     | (BCR-295) □-250×250×12   | 5.8 | t  |     |     | 物価04P48 積算04P46 |
| 鋼板      | (SS-400) PL-4.5          | 0.1 | t  |     |     |                 |
| 鋼板      | (SS-400) PL-6.0          | 0.1 | t  |     |     |                 |
| 鋼板      | (SS-400) PL-9.0          | 1   | t  |     |     |                 |
| 鋼板      | (SS-400) PL-16.0         | 0.1 | t  |     |     | 物価04P44 積算04P43 |
| 鋼板      | (SN-490C) PL-16.0        | 0.1 | t  |     |     |                 |
| 鋼板      | (SN-490C) PL-19.0        | 0.6 | t  |     |     |                 |

| 増築工事 鉄骨  |                     |      |    |     |     |                       |
|----------|---------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称      | 摘 要                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 鉄骨フレース   | 羽子板・タンバックル・ボルト M-16 | 4    | m  |     |     | 施工春P213               |
| 鉄骨フレース   | 加算額                 | 8.5  | m  |     |     | 施工春P213               |
| 高力ボルト    | H.T.B S10T M16-35   | 25   | 本  |     |     | 物価04P62 積算04P60       |
| 高力ボルト    | H.T.B S10T M16-45   | 21   | 本  |     |     | 物価04P62 積算04P60       |
| 高力ボルト    | H.T.B S10T M16-50   | 33   | 本  |     |     | 物価04P62 積算04P60       |
| 高力ボルト    | H.T.B S10T M20-50   | 75   | 本  |     |     | 物価04P62 積算04P60       |
| 高力ボルト    | H.T.B S10T M20-55   | 300  | 本  |     |     | 物価04P62 積算04P60       |
| 高力ボルト    | H.T.B S10T M20-60   | 799  | 本  |     |     | 物価04P62 積算04P60       |
| 普通ボルト    | M12 L=40            | 37   | 本  |     |     | 物価4P67, 68 積算4P63, 67 |
| アンカーボルト  | φ22 L=500<br>ABR400 | 48   | 本  |     |     | 物価04P66 積算04P70       |
| 梁スタットボルト | φ19 H=80<br>施工手間共   | 78   | 本  |     |     | 施工春P213               |
| 【施工費】    |                     |      |    |     |     | (コメント)                |
| 工場加工組立   | H型 構造(一般)           | 15.6 | t  |     |     | 見積                    |
| 工場溶接     |                     | 15.6 | t  |     |     | 見積                    |
| 現場溶接     | すみ肉脚長 6mm換算         | 24.4 | m  |     |     | 見積                    |



| 増築工事 防水         |                                   |      |                |     |     |                    |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称             | 摘 要                               | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 【外部】            |                                   |      |                |     |     | (コメント)             |
| 二重シーリング<br>建具周囲 | MS-2 10×10                        | 27   | m              |     |     |                    |
| シーリング           | MS-2 10×10<br>巾木                  | 12.1 | m              |     |     | B1-000262 No.1 ※独自 |
| シーリング           | MS-2 20×10<br>エキスパンションジョイント、アルミパネ | 54.8 | m              |     |     | B1-000262 No.1 ※独自 |
| 【内部】            |                                   |      |                |     |     | (コメント)             |
| ケ酸質系塗布防水        | 床                                 | 4.6  | m <sup>2</sup> |     |     | 見積                 |
| ケ酸質系塗布防水        | 壁                                 | 10.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積                 |
| 計               |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |
|                 |                                   |      |                |     |     |                    |

| 増築工事 屋根及びとい       |                                   |      |                |     |     |     |
|-------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                               | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根縦ハゼ葺き           | 塗装溶融アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板<br>t0.5       | 11.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
| ゴムアスファルトルーフィング    |                                   | 11.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
| 硬質木毛セメント板         | t=25                              | 11.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
| 壁取合水切り            |                                   | 14.2 | m              |     |     | 見積  |
| 軒先水切り             |                                   | 5.3  | m              |     |     | 見積  |
| 箱樋 SUS曲加工         | 水切加工共                             | 5.3  | m              |     |     | 見積  |
| トレン               |                                   | 2    | か所             |     |     | 見積  |
| オーバーフロー管          | ステンレス製 φ50                        | 2    | か所             |     |     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー) | 径125<br>エルボ共<br>掴み金物(ALC用はさみ固定式)共 | 29.8 | m              |     |     |     |
| 計                 |                                   |      |                |     |     |     |
|                   |                                   |      |                |     |     |     |
|                   |                                   |      |                |     |     |     |
|                   |                                   |      |                |     |     |     |
|                   |                                   |      |                |     |     |     |
|                   |                                   |      |                |     |     |     |

| 増築工事      |  | 金属   |    | 外部  |     |     |
|-----------|--|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称       | 摘 要                                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| アルミ笠木     | W=150                                  | 14.7 | m  |     |     | 見積  |
| アルミ笠木コーナー |  | 4    | か所 |     |     | 見積  |
| EXP. J    | 屋根-外壁<br>アルミ製 クリア150<br>耐火帯、小口カバー共     | 3.1  | m  |     |     | 見積  |
| EXP. J    | 外壁-外壁 外壁-外壁コーナー<br>アルミ製 クリア150<br>耐火帯共 | 29.2 | m  |     |     | 見積  |
| アルミバネル    | t=2.0 下地共<br>焼付塗装<br>Y2通り側             | 12.1 | m  |     |     | 見積  |
| アルミバネル    | t=2.0 下地共<br>焼付塗装<br>Y1通り側             | 15.3 | m  |     |     | 見積  |
| 計         |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |
|           |  |      |    |     |     |     |

| 増築工事               |   | 金属   |                | 内部  |     |                    |
|--------------------|---|------|----------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 軽量鉄骨壁下地            | 65形 下地張りあり @450                           | 56.7 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-435313 No.1 市場  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強     | 65形                                       | 21.1 | m              |     |     |                    |
| 壁-EXP. Jカバー<br>接続部 | 2～4階<br>C-200x75x25x4<br>L-200x200x15 等   | 1    | 式              |     |     | 見積                 |
| 軽量鉄骨天井下地           | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @225 インサート含む | 17.6 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-435416 No.1 市加  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強    | 19形(屋内) 450× 450mm程度<br>ボート等切込み共          | 4    | か所             |     |     | B0-435441 No.1 市場  |
| 天井点検口              | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角                 | 4    | か所             |     |     | B0-235432 No.1 標準  |
| 天井廻縁               | 塩化ビニル製                                    | 19.4 | m              |     |     | B0-235421 No.1 協議  |
| 床見切                | ステンレス製 厚さ2.0 幅40                          | 2.4  | m              |     |     | B0-235212 No.1 ※協議 |
| EXP. J             | 床-床<br>ステンレス製 クリア150<br>耐火帯共              | 8    | m              |     |     | 見積                 |
| EXP. J             | 壁-壁<br>アルミ製 クリア150                        | 20.4 | m              |     |     | 見積                 |
| EXP. J             | 天井-天井<br>アルミ製 クリア150                      | 10.7 | m              |     |     | 見積                 |
| 計                  |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]







| 増築工事         |     | 仕上ユニット |     |     |     |     |
|--------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ビニールサイン(面付型) | 木製  | 4      | か所  |     |     | 見積  |
| 計            |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |
|              |     |        |     |     |     |     |

| 増築工事                       |                          | 外構   |                |     |     |                   |
|----------------------------|--------------------------|------|----------------|-----|-----|-------------------|
| 名 称                        | 摘 要                      | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| U形側溝                       | 300C - 再生クワッシャー          | 7.7  | m              |     |     | B0-335263 No.1 協議 |
| 雨水枡                        | 450×450                  | 1    | か所             |     |     | 見積                |
| 側溝クレーンク                    | 鋼製<br>内径300<br>ノスリップ 受枠共 | 7.7  | m              |     |     |                   |
| クレーンク 枡蓋                   | 鋼製<br>内径450<br>ノスリップ 受枠共 | 1    | か所             |     |     |                   |
| 密粒度アスファルト舗装<br>表層アスファルト厚50 | 路盤 再生砕石(RC-40)厚100       | 52.2 | m <sup>2</sup> |     |     | コスト春P403          |
| 校庭整地                       |                          | 1    | 式              |     |     | 見積                |
| 計                          |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |
|                            |                          |      |                |     |     |                   |

| 増築工事             |                    | とりこわし |    | 外部  |     |                     |
|------------------|--------------------|-------|----|-----|-----|---------------------|
| 名 称              | 摘 要                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| アスファルト舗装<br>取り壊し | T=50mm<br>集積積み込み共  | 3.2   | m3 |     |     | B1-000032 No. 3 独自  |
| カッター入れ           | コンクリート面 厚さ20～30mm  | 10.6  | m  |     |     | B0-339172 No. 1 独自  |
| カッター入れ           | アスファルト面 厚さ20～30mm  | 8.6   | m  |     |     | B0-339172 No. 1 ※独自 |
| 犬走・側溝撤去          | 圧砕機 ブレーカー併用<br>集積共 | 3.6   | m3 |     |     |                     |
| 地業撤去             | 集積・積込共             | 0.9   | m3 |     |     | B0-132233 No. 1 ※標準 |
| コンクリート蓋撤去        | 人力 集積共             | 0.1   | m3 |     |     |                     |
| 計                |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |
|                  |                    |       |    |     |     |                     |

| 増築工事      |  | 発生材処分 |    |     |     |                     |
|-----------|--|-------|----|-----|-----|---------------------|
| 名 称       | 摘 要  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| 【積込み】     |  |       |    |     |     | (コメント)              |
| 発生材積込み    | コンクリート類 機械   | 3.7   | m3 |     |     | 施工春P459             |
| 【運搬】      |  |       |    |     |     | (コメント)              |
| 撤去材運搬     | ダンプトラック 4t積級<br>バックホり0.28m3 アスファルト<br>DID区間有り 1.0km以下    | 3.2   | m3 |     |     | B0-281121 No. 1 ※標準 |
| 撤去材運搬     | ダンプトラック 4t積級<br>バックホり0.28m3 無筋コンクリート類<br>DID区間有り 1.5km以下 | 3.7   | m3 |     |     | B0-281121 No. 1 標準  |
| 建設発生土運搬   | ダンプトラック 4t積級<br>バックホり0.28m3 土砂 DID区間有り<br>4.5km以下        | 0.9   | m3 |     |     | B0-132623 No. 1 標準  |
| 撤去材運搬     | ダンプトラック 4t積級<br>バックホり0.28m3 スラッグ 類<br>DID区間有り 12.0km以下   | 0.1   | m3 |     |     | B0-281121 No. 1 ※標準 |
| 【処分】      |  |       |    |     |     | (コメント)              |
| 発生材処分費    | アスファルト<br>参考：㈱フクマ開発（岡之原）                                 | 3.2   | m3 |     |     | 発生材処分費              |
| 発生材処分費    | 無筋コンクリート類<br>参考：㈱千代森工業                                   | 3.7   | m3 |     |     | 発生材処分費              |
| 建設発生土処分   | 地業<br>参考：㈱北建   | 0.9   | m3 |     |     | 発生材処分費 見積           |
| 鋼材スラッグ 控除 | ベビー H2   | 0.1   | t  |     |     | 物価04P795            |
| 計         |  |       |    |     |     |                     |
|           |  |       |    |     |     |                     |
|           |  |       |    |     |     |                     |

| 改修工事（既存校舎） |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称        | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設       | 1   | 式   |     | 001 |
| 防水         | 1   | 式   |     | WP  |
| 金属         | 1   | 式   |     | 014 |
| 左官         | 1   | 式   |     | 015 |
| 建具         | 1   | 式   |     | WP  |
| ガラス        | 1   | 式   |     | WP  |
| 内外装        | 1   | 式   |     | 019 |
| 仕上シート      | 1   | 式   |     | WP  |
| 出入口土間・階段新設 | 1   | 式   |     | 023 |
| とりこわし      | 1   | 式   |     | WP  |
| 発生材処分      | 1   | 式   |     | WP  |
| 計          |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

18

| 改修工事（既存校舎）         |   | 直接仮設 |                |     |     |                    |
|--------------------|---|------|----------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                | 摘 要   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 墨出し(内部改修)          | 複合改修  | 47.2 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-181214 No. 1 標準 |
| 養生(内部改修)           | 複合改修  | 47.2 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-181281 No. 1 標準 |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 複合改修  | 47.2 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-181282 No. 1 標準 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠1200×1700 布枠500×2枚<br>存置日数：30日 22m未満<br>基本料・修理費・運搬費含む | 84.9 | m <sup>2</sup> |     |     |                    |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>存置日数：30日<br>基本料・修理費・運搬費含む                     | 7.8  | m              |     |     |                    |
| ネット状養生シート張り        | 防災Ⅰ類<br>存置日数：20日<br>基本料・修理費・運搬費含む                       | 123  | m <sup>2</sup> |     |     |                    |
| 内部仕上足場<br>(改修)     | 階高4.0m以下<br>脚立足場<br>運搬費含む                               | 47.2 | m <sup>2</sup> |     |     |                    |
| 計                  |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |
|                    |   |      |                |     |     |                    |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事（既存校舎） |                    | 防水   |                |     |     |                     |
|------------|--------------------|------|----------------|-----|-----|---------------------|
| 名 称        | 摘 要                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| 高压洗浄       | 15MPa              | 77.1 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工春P469             |
| シーリング      | MS-2 10×10<br>建具廻り | 35.8 | m              |     |     | B1-000262 No. 1 ※独自 |
| 計          |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |
|            |                    |      |                |     |     |                     |

建築工事 細目別内訳

19

| 改修工事（既存校舎）      |   | 金属   |                | 内部  |     |                    |
|-----------------|---|------|----------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称             | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 軽量鉄骨下がり壁<br>下地  | 19形(屋内)                                   | 12.1 | m              |     |     | B0-435417 No.1 ※市場 |
| 軽量鉄骨天井下地        | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りあり @360 インサート含む | 49.3 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-435416 No.1 市加  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内) 450× 450mm程度<br>ボート等切込み共          | 2    | か所             |     |     | B0-435441 No.1 市場  |
| 天井点検口           | 一般タイプ アルミ製 内外枠共目地<br>450角                 | 2    | か所             |     |     | B0-235432 No.1 標準  |
| 下り壁見切縁          | 塩化ビニル製                                    | 2.8  | m              |     |     | B0-235422 No.1 協議  |
| 天井廻縁            | 塩化ビニル製                                    | 47.5 | m              |     |     | B0-235421 No.1 協議  |
| 床見切             | ステンレス製 厚さ2.0 幅40                          | 7.4  | m              |     |     | B0-235212 No.1 ※協議 |
| アルミペネル          | t=1.5                                     | 4    | m <sup>2</sup> |     |     |                    |
| 計               |   |      |                |     |     |                    |
|                 |   |      |                |     |     |                    |
|                 |   |      |                |     |     |                    |
|                 |   |      |                |     |     |                    |
|                 |   |      |                |     |     |                    |
|                 |   |      |                |     |     |                    |
|                 |   |      |                |     |     |                    |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事（既存校舎）      |   | 左官   |                | 内部  |     |                   |
|-----------------|---|------|----------------|-----|-----|-------------------|
| 名 称             | 摘 要   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| 下地調整            | ポリマーセメントペースト  | 2.2  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工春P465           |
| 床モルタル塗り         | ビニル系床材下地 厚28  | 43.3 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-236223 No.1 参考 |
| 建具周囲<br>モルタル充てん | 外部建具  | 35.8 | m              |     |     | B0-236673 No.1 参考 |
| 複層塗材 E          | コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り<br>アクリル系 水系 つやあり 上塗2回<br>下地調整費(C-1) 共 | 37.1 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-536532 No.1 市加 |
| 計               |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |
|                 |   |      |                |     |     |                   |

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]



| 改修工事（既存校舎）        |                                   | 出入口土間・階段新設 |                |     |     |                    |
|-------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称               | 摘 要                               | 数 量        | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 墨出し               | 小規模－<br>－                         | 4.4        | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 No.1 標準  |
| 養生                | 小規模－<br>－                         | 4.4        | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 No.1 標準  |
| 整理清掃<br>後片付け      | 小規模－<br>－                         | 4.4        | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 No.1 標準  |
| 砂利地業              | 再生クラッシュ                           | 0.4        | m <sup>3</sup> |     |     | B0-133421 No.1 標準  |
| コンクリート            | 鹿児島①・鹿児島④<br>普通コンクリート<br>21-18-20 | 1.1        | m <sup>3</sup> |     |     | 見積                 |
| コンクリート打設 手間       | 小型構造物 人力打設<br>工作物の基礎程度 S15～S18    | 1.1        | m <sup>3</sup> |     |     | B0-134215 No.1 参考  |
| 型枠                | 打放合板型枠B種<br>壁式構造 基礎部<br>－         | 3          | m <sup>2</sup> |     |     | B0-434411 No.1 補市  |
| 鉄筋                | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295 D10mm     | 0.1        | t              |     |     | B1-000162 No.1 独自  |
| 鉄筋加工組立            | 小型構造物<br>－                        | 0.1        | t              |     |     | B0-436212 No.1 補市  |
| 鉄筋運搬              | 4t車 30km程度 細物                     | 0.1        | t              |     |     | B1-000258 No.1 独自  |
| 差し筋アンカー           | D10 横向き                           | 14         | 本              |     |     |                    |
| 打放し面補修            | B 種 コーン処理 部分目違いばらい                | 3          | m <sup>2</sup> |     |     | B0-134441 No.1 標準  |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ | －                                 | 4.4        | m <sup>2</sup> |     |     | B0-236213 No.1 ※参考 |
| 側溝防水モルタル          | 溝幅100                             | 2          | m              |     |     |                    |
| 階段滑り止め            | ステンレス製 エンド無し 幅35                  | 6.6        | m              |     |     | B0-235214 No.1 標準  |

建築工事 細目別内訳

[illegible]



| 改修工事（既存校舎） |                      | とりこわし |                | 外部  |     |                   |
|------------|----------------------|-------|----------------|-----|-----|-------------------|
| 名 称        | 摘 要                  | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| カッター入れ     | コンクリート面 厚さ20～30mm    | 11.4  | m              |     |     | B0-339172 No.1 独自 |
| コンクリート撤去   | 鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共 | 0.8   | m <sup>3</sup> |     |     | B0-184211 No.1 独自 |
| アルミ建具撤去    | 集積共                  | 13.8  | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| ガラス撤去      | 集積共                  | 11.9  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工春P479           |
| 建具周囲はつり    | RC 15cm 集積共          | 29.7  | m              |     |     | B0-287322 No.1 独自 |
| 既設壁モルタル補修  | 塗装下地                 | 0.9   | m <sup>2</sup> |     |     | コスト春P293 施工春P329  |
| 計          |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |
|            |                      |       |                |     |     |                   |

| 改修工事（既存校舎） |             | とりこわし |                | 内部  |     |                   |
|------------|-------------|-------|----------------|-----|-----|-------------------|
| 名 称        | 摘 要         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| 天井合板・ボード撤去 | 一重張り 一般 集積共 | 8.1   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-284421 No.1 標準 |
| 天井下地撤去     | 集積共         | 8.1   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-284422 No.1 標準 |
| 計          |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |
|            |             |       |                |     |     |                   |

| 改修工事（既存校舎） |  | 発生材処分 |    |     |     |                    |
|------------|--|-------|----|-----|-----|--------------------|
| 名 称        | 摘 要  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 【積込み】      |  |       |    |     |     | (コメント)             |
| 発生材積込み     | コンクリート類 人力   | 0.8   | m3 |     |     | B0-389511 No.1 独自  |
| 発生材積込み     | ガラス・陶磁器・モルタル類 人力                                       | 0.1   | m3 |     |     | B0-389511 No.1 ※独自 |
| 発生材積込み     | ボート類 人力  | 0.1   | m3 |     |     | B0-389511 No.1 ※標準 |
| 【運搬】       |  |       |    |     |     | (コメント)             |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 無筋コンクリート類<br>DID区間有り 1.5km以下      | 0.8   | m3 |     |     | B0-281121 No.1 標準  |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 ガラス・陶磁器・モルタル類<br>DID区間有り 60.0km以下 | 0.1   | m3 |     |     | B0-281121 No.1 ※標準 |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうボート類<br>DID区間有り 3.5km以下        | 0.1   | m3 |     |     | B0-281121 No.1 標準  |
| 撤去材運搬      | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 スクラップ<br>DID区間有り 14.5km以下         | 0.1   | m3 |     |     | B0-281121 No.1 ※標準 |
| 【処分】       |  |       |    |     |     | (コメント)             |
| 発生材処分費     | コンクリート類<br>参考：(南千代森工業)                                 | 0.8   | m3 |     |     | 発生材処分費             |
| 発生材処分費     | ガラス・陶磁器・モルタル類<br>参考：(株)創友環境開発                          | 0.1   | m3 |     |     | 発生材処分費 見積          |
| 発生材処分費     | 石こうボート類<br>参考：(株)フタタ開発（川上）                             | 0.1   | m3 |     |     | 発生材処分費 見積          |
| 鋼材スクラップ 控除 | ベビー H2   | 0.1   | t  |     |     | 物価04P795           |
| 鋼材スクラップ 控除 | アルミくず（込みガラス）   | 134   | kg |     |     | 物価04P797 積算04P077  |

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 昇降機設備工事 | 1   | 式   |     | WP  |
| 計       |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |

[illegible]



[illegible]

産廃税相当額 明細

[illegible]

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

| 注 意 事 項   |         |  |    |           |
|---|---------|--|----|-----------|
| <p>見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。</p> |         |  |    |           |
| 工 種   | 名 称     | 規 格  | 単位 | 見積単価      |
| 【 増築工事 】  |         |  |    |           |
| 土工  |         |  |    |           |
|   | 建設発生土処分 | 捨場整理共<br>参考：(株)北建                                    | m3 | 2,400     |
| 地業  |         |  |    |           |
|   | 鋼管杭     | φ 216.3 t8.2 STK490<br>上杭:3.5m 下杭:6.0m<br>杭頭金物、裏当金具共 | 本  | 409,000   |
|   | 施工費     | 材料・機械運搬、溶接費共   | 式  | 1,200,000 |
| コンクリート  |         |  |    |           |
|   | コンクリート  | 鹿児島①・鹿児島④<br>普通コンクリート<br>(24+3)-18-20 基礎             | m3 | 26,600    |
|   | コンクリート  | 鹿児島①・鹿児島④<br>普通コンクリート<br>(24+3)-18-20 躯体             | m3 | 26,600    |
|   | コンクリート  | 鹿児島①・鹿児島④<br>普通コンクリート(スランプ 15)<br>18-15-20 土間        | m3 | 24,600    |
|   | コンクリート  | 鹿児島①・鹿児島④<br>普通コンクリート(スランプ 15)<br>18-15-20 捨てコン      | m3 | 24,600    |
| 鉄骨  |         |  |    |           |
|   | 工場加工組立  | H型 構造(一般)  | t  | 104,000   |
|   | 工場溶接    |  | t  | 40,500    |
|   | 現場溶接    | すみ肉脚長 6mm換算  | m  | 4,050     |
|   | 建て方     | H型 構造(一般)  | t  | 67,500    |

| 工 種      | 名 称            | 規 格   | 単位             | 見積単価    |
|----------|----------------|---|----------------|---------|
|          | 錆止め塗装          |   | t              | 13,500  |
|          | 鋼材運搬費          |   | t              | 18,000  |
| 既製コンクリート |                |   |                |         |
|          | ALC版 縦張り       | t=120<br>目地シーリング・コーナーパネル・<br>補強金物・ロックウール充填等含む | m <sup>2</sup> | 27,700  |
| 防水       |                |   |                |         |
|          | ケイ酸質系塗布防水      | 床   | m <sup>2</sup> | 5,010   |
|          | ケイ酸質系塗布防水      | 壁   | m <sup>2</sup> | 5,010   |
| 屋根及びとい   |                |   |                |         |
|          | 屋根縦ハゼ葺き        | 塗装溶融アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板<br>t0.5                   | m <sup>2</sup> | 10,200  |
|          | ゴムアスファルトルーフィング |   | m <sup>2</sup> | 2,340   |
|          | 硬質木毛セメント板      | t=25  | m <sup>2</sup> | 5,400   |
|          | 壁取合水切り         |   | m              | 7,200   |
|          | 軒先水切り          |   | m              | 3,420   |
|          | 箱樋 SUS曲加工      | 水切加工共   | m              | 18,000  |
|          | ドレン            |   | か所             | 3,240   |
| 金属       |                |   |                |         |
|          | アルミ笠木          | W=150   | m              | 10,900  |
|          | アルミ笠木コーナー      |   | か所             | 21,900  |
|          | EXP. J         | 屋根-外壁<br>アルミ製 クリア150<br>耐火帯、小口カバー共            | m              | 263,000 |
|          | EXP. J         | 外壁-外壁 外壁-外壁コーナー<br>アルミ製 クリア150<br>耐火帯共        | m              | 70,100  |



| 工 種            | 名 称                 | 規 格                                     | 単位             | 見積単価    |
|----------------|---------------------|---|----------------|---------|
|                | アルミパネ               | t=2.0 下地共<br>焼付塗装<br>Y2通り側              | m              | 14,000  |
|                | アルミパネ               | t=2.0 下地共<br>焼付塗装<br>Y1通り側              | m              | 15,500  |
|                | 壁-EXP. Jカバー<br>接続部  | 2～4階<br>C-200x75x25x4<br>L-200x200x15 等 | 式              | 432,000 |
|                | EXP. J              | 床-床<br>ステンレス製アクリル150<br>耐火帯共            | m              | 175,000 |
|                | EXP. J              | 壁-壁<br>アルミ製 アクリル150                     | m              | 32,000  |
|                | EXP. J              | 天井-天井<br>アルミ製 アクリル150                   | m              | 32,000  |
| 建具             |                     |   |                |         |
|                | AW-3<br>縦すべり出し窓     | W490×H1,200<br>アルミ額縁                    | か所             | 45,100  |
| 内外装            |                     |   |                |         |
|                | アンダーレイシート           | 厚4.5                                    | m <sup>2</sup> | 3,780   |
|                | 防滑性ビニル床シート          | フラットタイプ<br>粒子配合                         | m <sup>2</sup> | 7,740   |
| 仕上ユニット         |                     |   |                |         |
|                | ビクトサイン(面付型)         | 木製                                      | か所             | 16,200  |
| 外構             |                     |   |                |         |
|                | 雨水枡                 | 450×450                                 | か所             | 66,000  |
|                | 校庭整地                |   | 式              | 298,000 |
| 発生材処分          |                     |   |                |         |
|                | 建設発生土処分             | 地業<br>参考：(株)北建                          | m <sup>3</sup> | 2,400   |
| 【 改修工事（既存校舎） 】 |                     |   |                |         |
| 建具             |                     |   |                |         |
|                | AD-1<br>ランマFIX窓付引分戸 | W3,600×H2,750<br>アルミ額縁                  | か所             | 402,000 |

| 工 種         | 名 称                 | 規 格  | 単位             | 見積単価         |
|-------------|---------------------|--|----------------|--------------|
|             | AW-1<br>ランマFIX窓付引違窓 | W3, 600×H2, 750<br>アルミ額縁<br>腰, ランマの一部：アルミパネ3       | か所             | 420, 000     |
|             | AW-2<br>ランマFIX窓付引違窓 | W2, 440×H2, 750<br>アルミ額縁<br>腰, ランマの一部：アルミパネ3       | か所             | 305, 000     |
| 内外装         |                     |  |                |              |
|             | アンダーレイシート           | 厚4.5   | m <sup>2</sup> | 3, 780       |
|             | 防滑性ビニル床シート          | フラットタイプ<br>粒子配合                                    | m <sup>2</sup> | 7, 740       |
| 仕上ユニット      |                     |  |                |              |
|             | 牛乳保冷库移設             | 3基<br>移設、再設置<br>屋内用改造費共                            | 式              | 228, 000     |
| 出入口土間・階段新設  |                     |  |                |              |
|             | コンクリート              | 鹿児島①・鹿児島④<br>普通コンクリート<br>21-18-20                  | m <sup>3</sup> | 25, 800      |
|             | 手すり                 | SUS製   | m              | 50, 400      |
| 発生材処分       |                     |  |                |              |
|             | 発生材処分費              | ガラス・陶磁器・モルタル類<br>参考：(株)創友環境開発                      | m <sup>3</sup> | 10, 000      |
|             | 発生材処分費              | 石こうボード類<br>参考：(株)フタタ開発（川上）                         | m <sup>3</sup> | 25, 000      |
| 【 昇降機設備工事 】 |                     |  |                |              |
| 昇降機設備       |                     |  |                |              |
|             | 昇降機                 | 常用兼車いす用<br>積載量750kg/11人乗 速度45m/min<br>停止箇所 4箇所(正面) | 式              | 10, 400, 000 |