

令和7年度

書類番号 第 1 号					
建 築 部	建 築 課	建 築 係	建 築 第 一 係	照 査	係

見積用閲覧書 (参考)

北部清掃工場ごみ焼却棟屋上防水改修その他工事

TEL 建築課 099-216-1418

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
産廃税相当額	1	式		FT 1 (課税)
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

[illegible]

鹿児島市

屋上防水改修その他工事			防水			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外壁シーリング】						(コメント)
シーリング	PU-2 20×10 RC面目地	1,344	m			B1-000262 No.1 ※独自
シーリング	MS-2 20×10 建具廻り	1,139	m			B1-000262 No.1 ※独自
シーリング	MS-2 15×10 面台廻り	303	m			B1-000262 No.1 ※独自
シーリング	MS-2 20×10 ALC版目地	4,542	m			B1-000262 No.1 ※独自
シーリング	MS-2 30×10 ALC版目地	1,065	m			B1-000262 No.1 ※独自
シーリング撤去	集積共	8,393	m			B0-281119 No.1 標準
【屋上防水】						(コメント)
高圧水洗浄		4,521	m ²			KTG 1 施工春P469
下地調整	アスファルト系下地活性剤塗布	4,521	m ²			見積
改質アスファルト防水	平場 AS-J2	3,902	m ²			見積
改質アスファルト防水	立上り AS-J2	619	m ²			見積
改修用ドレン	横引き 銅製 Φ150用 下地調整共	25	か所			見積
改修用ドレン	中継縦用 銅製 Φ150用 カバー（現場加工） 下地調整共	2	か所			見積
アルミ笠木	一時撤去・再取付	457	m			KTM009 15 見積

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修その他工事			防水			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水端未押え金物	アルミ製	424	m			見積
水切り金物	アルミ製（M-8タイプ）	382	m			見積
水切り金物	アルミ製 L30-10	209	m			見積
シーリング	MS-2 10×10	41.9	m			B1-000262 No.1 独自
シーリング	MS-2 20×10	181	m			B1-000262 No.1 独自
シーリング	MS-2 40×10	451	m			
既存配管基礎 一時移動・再取付	防水補強共	62	か所			KTM009 1 見積
給水管架台取替	既存撤去、新設、防水補強共 支持金物既存利用	121	か所			見積
給水管架台撤去	既存撤去	2	か所			見積
既存アルミアンクレット撤去		242	m			
シーリング撤去	集積共	674	m			B0-281119 No.1 標準
計						

屋上防水改修その他工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	モルタル類 人力	0.7	m3			B0-389511 No. 1 ※独自
発生材積込み	廃プラ類 人力	2.4	m3			B0-389511 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 モルタル類 DID区間有り 24.0km以下	0.7	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 廃プラ類 DID区間有り 5.0km以下	2.4	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有仕上塗材類 DID区間有り 8.0km以下	1	台			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 スクラップ DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
発生材処分費	モルタル類 参考：㈱創友環境開発	0.7	m3			見積 発生材処分費
発生材処分費	廃プラ類 参考：㈱三純建設	2.4	m3			発生材処分費
発生材処分費	石綿含有仕上塗材類 参考：㈱フタマタ開発(川上)	1	台			見積 発生材処分費
スクラップ 控除	アルミアンダー	39.2	kg			物価05P797 積算05P077
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 共通仮設費 】				
	大気中アスベスト粉じん濃度測定	サンプリング+分析 (1点) 報告書作成費共	式	42,300
【 屋上防水改修その他工事 】				
直接仮設				
	ゴントラ	2台 (3.6m:90日、1.2m(軽量タイプ):60日) 簡易吸着装置、発電機、搬出入、アンカー打設、楊重費含む	式	4,540,000
	落下防止用足場	H=950mm、取付間隔1.8m 手摺鋼管2段、防炎メッシュシート1類 鋼管補強5m間隔、運搬費共	m	13,000
外壁補修				
	外壁打診調査	図面作成共 足場	m ²	420
	外壁打診調査	図面作成共 ゴントラ	m ²	570
	(足場)			
	ポリマーセメントモルタル充填工法	爆裂部 PBL 狭幅部 3回塗 【推計値】	m	9,680
	自動式低圧ボール樹脂注入工法	ひび部 H 【推計値】	m	8,890
	集じん機能付きデイスクワインダー工法	仕上げ材及び下地調整材除去 巾200mm程度 余幅50mm共 【推計値】	m	33,700
	床養生	プラスチックシート厚0.15 二重張り 【推計値】	か所	7,960
	壁・天井養生	プラスチックシート厚0.08 一重張り 【推計値】	か所	31,200
	(ゴントラ)			

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	ポリマーセメントモルタル充填工法	爆裂部 PBL 狭幅部 3回塗 【推計値】	m	13,100
	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	ひび部 H 【推計値】	m	12,000
	集じん機能付きデイスクブラインダー工法	仕上げ材及び下地調整材除去 巾200mm程度 余幅50mm共 【推計値】	m	45,500
防水				
	下地調整	アスファルト系下地活性剤塗布	m ²	1,290
	改質アスファルト防水	平場 AS-J2	m ²	7,560
	改質アスファルト防水	立上り AS-J2	m ²	11,700
	改修用ドレン	横引き 銅製 Φ150用 下地調整共	か所	36,000
	改修用ドレン	中継縦用 銅製 Φ150用 カバー（現場加工） 下地調整共	か所	46,800
	アルミ笠木	一時撤去・再取付	m	4,200
	防水端末押え金物	アルミ製	m	1,800
	水切り金物	アルミ製（M-8タイプ）	m	3,420
	水切り金物	アルミ製 L30-10	m	2,610
	既存配管基礎 一時移動・再取付	防水補強共	か所	2,590
	給水管架台取替	既存撤去、新設、防水補強共 支持金物既存利用	か所	14,800
	給水管架台撤去	既存撤去	か所	2,880
発生材処分				
	発生材処分費	モルタル類 参考：(株)創友環境開発	m ³	10,000
	発生材処分費	石綿含有仕上塗材類 参考：(株)フタマタ開発(川上)	台	30,000