

令和7年度

書類番号 第 1 号				
建 築 部 長	建 築 課 長	建 築 第 一 係 長	照 査	係

## 見積用閲覧書（参考）

磯ビーチハウス内部改修本体工事

TEL 建築課 099-216-1418

[illegible]

1. 工 事 名 磯ビーチハウス内部改修本体工事

2. 工事場所 鹿児島市吉野町9684番地2

3. 工 期 本工事の工期は、 令和8年3月6日迄とする。

#### 4. 工 事 概 要

工事区分	(1) 内部改修本体工事 (建築 改修 T=6.4)	(2)	(3)	(4)
構 造	鉄筋コンクリート造			
階 数	2階建 (うち1階)			
延べ面積	改修面積 227.1㎡			

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
産廃税相当額	1	式		FT 1 (課税)
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

[illegible]

建築改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		001
土工事		1		式		002
地業工事		1		式		003
コンクリート工事		1		式		005
型枠工事		1		式		006
鉄筋工事		1		式		004
防水工事		1		式		009
タイル		1		式		011
金属工事		1		式		014
左官工事		1		式		015
建具工事		1		式		016
ガラス工事		1		式		017
塗装工事		1		式		018
内外装工事		1		式		019
仕上ユニット工事		1		式		020

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

4

建築改修工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	227	m <sup>2</sup>			B0-181214 No. 1 標準
養生(内部改修)	複合改修	181	m <sup>2</sup>			B0-181281 No. 1 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	181	m <sup>2</sup>			B0-181282 No. 1 標準
養生(内部改修)	個別改修	130	m <sup>2</sup>			B0-181281 No. 1 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	130	m <sup>2</sup>			B0-181282 No. 1 標準
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	227	m <sup>2</sup>			B0-181254 No. 1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

建築改修工事		土工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	アールトール 3t級	0.4	m <sup>3</sup>			B0-132218 No. 1 独自
床付け		6.3	m <sup>2</sup>			B0-132226 No. 1 参考
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 パックより0.13m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 8.0km以下	0.4	m <sup>3</sup>			B0-132623 No. 1 標準
建設発生土処分		0.4	m <sup>3</sup>			発生材処分費
計	参考:楳北建					



[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

建築改修工事		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	525	kg			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	7.1	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	511	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	511	kg			
スラップ*	H2	14.3	kg			物価07P795 積算07P077
金属拡張アンカー	差筋アンカー D10 下向き	2	本			KT006 1 施工夏P299
金属拡張アンカー	差筋アンカー D10 横向き	484	本			KT006 2 施工夏P299
金属拡張アンカー	差筋アンカー D10 上向き	4	本			KT006 3 施工夏P299
金属拡張アンカー	差筋アンカー D13 下向き	2	本			KT006 4 施工夏P299
金属拡張アンカー	差筋アンカー D13 横向き	8	本			KT006 5 施工夏P299
金属拡張アンカー	差筋アンカー D13 上向き	2	本			KT006 6 施工夏P299
計						



## 7

## 建築工事 細目別内訳

鹿児島市

建築改修工事 タイル						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚垂 <del>タイル</del> 張り	厚13 W600 (材工共)	5	枚			KTM011 1 見積
計						

建築改修工事 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	30.7	㎡			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	272	㎡			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 一方向	33.5	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 二方向	3.1	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	12	か所			B0-435315 No. 1 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			B0-435315 No. 1 補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 300× 600mm程度	1	か所			B0-435315 No. 1 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方向	9.8	m			
軽量鉄骨胴縁下地	19形 下地張りなし @300 RC面	71.6	㎡			
軽量鉄骨胴縁下地	19形 下地張りあり @450 RC面	93.6	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	142	㎡			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm, 350×350mm程度 ボート等切込み共	12	か所			B0-435441 No. 1 ※市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400×400mm, 450×450mm程度 ボート等切込み共	18	か所			B0-435441 No. 1 ※市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×1100mm程度 ボート等切込み共	1	か所			B0-435441 No. 1 ※補市
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 220×1235mm程度 ボート等切込み共	7	か所			B0-435441 No. 1 ※市場



建築改修工事		左官工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	ビニル系床材下地 厚28	160	m <sup>2</sup>			B0-236223 No.1 参考
排水溝モルタル塗		15.3	m			B0-236641 No.1 ※参考
建具周囲 モルタル充てん	内部建具	14.1	m			B0-236673 No.1 参考
軒天用仕上塗材 (アクリル系)	コンクリート面 改修用	5.5	m <sup>2</sup>			KTM017 7 見積
計						

建築改修工事		建具工事		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-1 両開き(親子)ドア	W1200×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016WD 1 見積
計						

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築改修工事		建具工事		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-2 親子開き扉	W1355×H2000 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016AD 1 見積
AW-2 両袖FIX窓付突出し6連窓	W6780×H1360 オベレーター撤去, 新設 アルミハネル交換 運搬共	1	か所			見積016AD 2 見積
AW-3 両袖FIX付突出し5連窓+FIX窓	W6780×H1360 オベレーター撤去, 新設 アルミハネル交換 運搬共	1	か所			見積016AD 3 見積
AW-15 突出し8連窓	W5760×H620 オベレーター撤去, 新設 運搬共	1	か所			見積016AD 4 見積
シーリング*	MS-2 10×10 アルミハネル周囲	7.8	m			B1-000262 No. 1 ※独自
計						

建築改修工事		建具工事		銅製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-1 ハカートア(半自動) 外付枠タイプ	W960×H2000 廊下1(屋外仕様) 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016SD 1 見積
LSD-2 ハカートア(半自動) 外付枠タイプ	W900×H2000 屋外トイレ(屋外仕様) 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016SD 2 見積
LSD-3 ハカートア(半自動) 外付枠タイプ	W960×H2000 廊下2 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016SD 3 見積
LSD-4 ハカートア(半自動) 外付枠タイプ	W900×H2000 男子・女子更衣室 付属金物一式 運搬共	2	か所			見積016SD 4 見積
LSD-5 ハカートア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 男子・女子シャワー室 付属金物一式 運搬共	2	か所			見積016SD 5 見積
LSD-6 ハカートア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 多目的シャワー室 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016SD 6 見積
LSD-7 ハカートア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 多目的更衣室 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016SD 7 見積
LSD-8 ハカートア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 多目的トイレ 付属金物一式 運搬共	1	か所			見積016SD 7 見積
計						

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]



建築改修工事		内外装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	165	㎡			見積018 1 見積
ビニルシート巻上	床シート巻上 H=100 材工共 端部見切り共	190	m			KTM018 5 見積
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	102	㎡			B0-538311 No. 1 補市
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	463	㎡			B0-538331 No. 1 市場
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚12 鋼製、木、ボード下地 突付け -	9.7	㎡			B0-538331 No. 1 補市
高強度マシ不燃化粧板	厚3.0 材工共 浴室用	95.4	㎡			見積018 1 見積
高強度マシ不燃化粧板	厚3.0 材工共	309	㎡			KTM018 13 見積
ガラスカー断熱材	庁舎用 24kg/㎡ (アルミ箔貼) 厚50	193	㎡			B1-000069 No. 1 独自
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	171	㎡			B0-538431 No. 1 市場
バリアフリー天井	塩ビ製 廻り縁共	29.1	㎡			施工夏P425
計						

建築改修工事		仕上ユニット工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹脂製グレーチング	溝巾100 枠付	15.3	m			見積019 1 見積
壁付手摺	塩ビ樹脂被覆 プラケット共	37.8	m			見積
掃除具入れ 棚板	マシ化粧板フラッシュ W200×t25 ステンレス支持金物共	1	か所			KTM018 19 見積
掃除具受け	SUS受け L600 Φ32.5 S字フック5本共	1	か所			KTM019 31 見積
更衣室棚	マシ化粧板フラッシュ	1	か所			見積
洗面カウンター	人工大理石 W1470xD600	2	か所			見積
洗面カウンター	人工大理石 W880xD600	2	か所			見積
洗面カウンター	人工大理石 W1070xD600	1	か所			見積
足洗笠木	人工大理石 W130xt25	3.7	m			見積
ラインアップ面台	マシボートフォーム W100	8	m			KTM018 14 見積
ラインアップ面台	マシボートフォーム W160	5.7	m			KTM018 15 見積
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用 (10-60) シャワーカーテン用	13.3	m			B0-239686 No. 1 ※協議
ビュートサイン	木製 突出し	6	か所			KTM019 12 見積
ビュートサイン	アルミ製 平付	1	か所			見積
室名札	木製 平付	1	か所			KTM019 11 見積

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

建築改修工事		環境配慮改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル目地撤去	集積共	38.2	m			B0-281119 No. 1 ※標準
アスベスト除去	集塵装置付きデイスタックラインターケレン工法	56.8	m <sup>2</sup>			KTM023AB 9 見積
天井仕上材撤去	一重張り 石綿含有 集積共	188	m <sup>2</sup>			B0-284421 No. 1 ※標準
床養生	二重張り 厚0.15mm	93.8	m <sup>2</sup>			KTM023AB 1 見積
壁養生	一重張り 厚0.08mm	103	m <sup>2</sup>			KTM023AB 22 見積
整理清掃・後片付け	石綿作業	188	m <sup>2</sup>			KTM023AB 5 見積
全面形防塵マスク	レベル1, 2, 3対応品	4	個			物価07P774
フィルタ	高性能アルファリングフィルタ	23	組			物価07P774
化学防護手袋	合成ゴム	5	袋			物価07P774
シューズカバー		54	組			物価07P774
化学防護服		54	組			物価07P774
真空掃除機		7	日			KTM023AB 18 見積
						(コメント)
発生材積込み	石綿含有仕上塗材 人力	1.2	m <sup>3</sup>			B0-389511 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有仕上塗材 DID区間有り 6.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>			B0-281121 No. 1 ※標準

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

建築改修工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	76.9	m			B0-339172 No.1 ※独自
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	13	m3			B0-184211 No.1 ※独自
床 モルタル 撤去	集積共	17.5	m <sup>2</sup>			B0-286221 No.1 ※独自
床 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	142	m <sup>2</sup>			B0-283211 No.1 ※独自
床 地業撤去	集積・積込共	8.9	m3			B0-132233 No.1 ※標準
床 ポリエチレンフィルム撤去	集積共	74.3	m <sup>2</sup>			B0-288211 No.1 ※標準
床 コムアスファルト防水撤去	屋内防水層 集積共	15.4	m <sup>2</sup>			B0-281111 No.1 ※標準
床 点検口撤去	集積共	2	か所			B0-285221 No.1 ※標準
壁カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	37	m			B0-339172 No.1 ※独自
壁 コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	7.1	m3			B0-184211 No.1 ※独自
壁 モルタル撤去	集積共	56.8	m <sup>2</sup>			B0-286311 No.1 ※独自
壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	299	m <sup>2</sup>			B0-283311 No.1 ※独自
天井下地撤去	集積共	188	m <sup>2</sup>			B0-284422 No.1 標準
天井点検口撤去	集積共	2	か所			B0-285431 No.1 標準
建具周囲はつり		43	m			B0-287322 No.1 ※独自

建築改修工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	12.2	㎡			B0-287165 No.1 標準
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	9	㎡			B0-287165 No.1 標準
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	9.5	㎡			B0-287365 No.1 標準
ガラス撤去	集積共	3	㎡			B0-288711 No.1 標準
シャッター 撤去		1	式			見積
三方枠 撤去		1	式			見積
トイレブース(テラゾブロッ ク)撤去		24.4	㎡			KTM023 1 見積
手洗い流し撤去		2	m			KTM023 9 見積
洗顔流し撤去		4.5	m			KTM023 9 見積
グレナック 撤去	集積共	17.7	m			見積
計						

建築改修工事		外構工事		スロープ・足洗場		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	27.9	㎡			B0-132511 No.1 標準
墨出し	小規模 S造 外部階段	32.7	㎡			B0-132514 No.1 資料
養生	小規模 S造 外部階段	32.7	㎡			B0-132515 No.1 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 外部階段	32.7	㎡			B0-132531 No.1 資料
根切り	小規模土工 バックホり0.28m3 -	16.7	m3			B0-132235 No.1 独自
床付け		31.7	㎡			B0-132226 No.1 参考
埋戻し(B種)	小規模土工	6	m3			B1-000247 No.1 独自
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 土砂 DID区間有り 8.0km以下	10.7	m3			B0-132623 No.1 標準
建設発生土処分		10.7	m3			発生材処分費
土工機械運搬 (バックホり)	参考:楠北建 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1	往復			B0-132716 No.1 参考
砂利地業	再生切込碎石	5.4	m3			B0-133421 No.1 標準
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20	3.8	m3			B1-000161 No.1 独自
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20	8.4	m3			B1-000161 No.1 独自
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20	1.2	m3			B1-000161 No.1 独自
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15~S18	3.8	m3			KT004 1

建築改修工事		外構工事		スロープ・足洗場		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	一般 フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	9.6	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	9.6	m3			B0-134225 No.1 参考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	34.2	m <sup>2</sup>			B0-434411 No.1 補市
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	79.2	m <sup>2</sup>			B0-434411 No.1 市場
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	4.8	m <sup>2</sup>			B0-434411 No.1 市場
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	84	m <sup>2</sup>			B0-134441 No.1 標準
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	118	m <sup>2</sup>			B0-434421 No.1 市場
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	279	kg			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	1,619	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	1,825	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	1,825	kg			
スクラップ	H2	51.1	kg			物価07P795 積算07P077
金属拡張アンカー	差筋アンカー D13 下向き	81	本			KT006 4 施工夏P299
床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き 直均し仕上げ	25.2	m <sup>2</sup>			B0-236213 No.1 ※参考
天端コンクリート直均し 仕上げ		31.4	m <sup>2</sup>			B0-236213 No.1 ※参考

建築改修工事		外構工事		スロープ・足洗場		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚30	1.1	m <sup>2</sup>			B0-236233 No.1 参考
床モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚30	3	m <sup>2</sup>			B0-236223 No.1 参考
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	80.8	m <sup>2</sup>			B0-536532 No.1 市加
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	2.1	m <sup>2</sup>			見積
ビニルシート巻上	床シート巻上 H=100 材工共 端部見切り 共	7.4	m			KTM018 5 見積
壁付手摺	塩ビ樹脂被覆 プラケット共	37.5	m			見積
床 カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	14	m			B0-339172 No.1 ※独自
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共 土間コン	4.4	m3			B0-184211 No.1 ※独自
計						

建築改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【積込】						(コメント)
発生材積込み	コンクリート類 人力	41.3	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	木材類 人力	0.9	m3			B0-389511 No.1 ※標準
発生材積込み	廃プラ類 人力	0.1	m3			B0-389511 No.1 ※標準
【運搬】						(コメント)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	26.4	m3			B0-281121 No.1 標準
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 地業類 DID区間有り 8.0km以下	8.9	m3			B0-132623 No.1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器・モルタル類 DID区間有り 23.0km以下	14.9	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 6.0km以下	0.9	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 スクラップ DID区間有り 8.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 ※標準
【処分】						(コメント)
発生材処分費	無筋コンクリート類 再資源化処理施設 参考:㈱千代森工業	26.4	m3			発生材処分費
発生材処分費	地業類 再資源化処理施設 参考:㈱北建	8.9	m3			発生材処分費
発生材処分費	ガラス・陶磁器・モルタル類 安定化処理施設 参考:㈱創友環境開発	14.9	m3			見積 発生材処分費

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 運搬共 設置日数170日	155	m			
クレーン	クレーン W6.0m×H1.8m 設置日数170日	2	か所			施工夏P107
交通誘導警備員B		5	人日			
揮発性有機化合物 室内濃度測定費用	学校（6品目）	3	室			B1-000167 No.1 独自
計						

産廃税相当額 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産廃税相当額		1	式			
計						

## 【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 建築改修工事 】				
タイル				
	汚垂タイル張り	厚13 W600 (材工共)	枚	38,300
左官工事				
	軒天用仕上塗材 (アクリル系)	コンクリート面 改修用	m <sup>2</sup>	1,800
建具工事				
	WD-1 両開き(親子)ドア	W1200×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	80,900
	TB-1 トイレブース	W5620×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	664,000
	TB-2 トイレブース	W5620×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	664,000
	TB-3 トイレブース	W2340×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	258,000
	TB-4 トイレブース	W1940×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	258,000
	SB-1 シャワーブース	W5865×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	447,000
	SB-2 シャワーブース	W6675×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	486,000
	SB-3 シャワーブース	W5775×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	338,000
	SB-4 シャワーブース	W6705×H2000×D40 付属金物一式 運搬共	か所	486,000
	AD-2 親子開き扉	W1355×H2000 付属金物一式 運搬共	か所	214,000



工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW-2 両袖FIX窓付突出 し6連窓	W6780×H1360 オペレーター撤去, 新設 アルミパネ交換 運搬共	か所	276,000
	AW-3 両袖FIX付突出し5 連窓+FIX窓	W6780×H1360 オペレーター撤去, 新設 アルミパネ交換 運搬共	か所	333,000
	AW-15 突出し8連窓	W5760×H620 オペレーター撤去, 新設 運搬共	か所	199,000
	LSD-1 ハンガードア(半自動) 外付枠タイプ	W960×H2000 廊下1(屋外仕様) 付属金物一式 運搬共	か所	924,000
	LSD-2 ハンガードア(半自動) 外付枠タイプ	W900×H2000 屋外トイレ(屋外仕様) 付属金物一式 運搬共	か所	891,000
	LSD-3 ハンガードア(半自動) 外付枠タイプ	W960×H2000 廊下2 付属金物一式 運搬共	か所	235,000
	LSD-4 ハンガードア(半自動) 外付枠タイプ	W900×H2000 男子・女子更衣室 付属金物一式 運搬共	か所	229,000
	LSD-5 ハンガードア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 男子・女子シャワー室 付属金物一式 運搬共	か所	258,000
	LSD-6 ハンガードア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 多目的シャワー室 付属金物一式 運搬共	か所	250,000
	LSD-7 ハンガードア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 多目的更衣室 付属金物一式 運搬共	か所	229,000
	LSD-8 ハンガードア(半自動) LGS壁内蔵タイプ	W900×H2000 多目的トイレ 付属金物一式 運搬共	か所	229,000
	SS-1 軽量シャッター (手動式)	W5505×H2880 付属金物一式 運搬 既存取外共	か所	942,000
	SS-2 軽量シャッター (手動式)	W4125×H2880 付属金物一式 運搬 既存取外共	か所	701,000
	SSN-3 SUS製開放三方枠	W1095×H2000 付属金物一式 運搬共	か所	55,300
	SSN-3 SUS製開放三方枠	W1095×H2000 付属金物一式 運搬共	か所	53,600
内外装工事				
	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	m <sup>2</sup>	5,170
	ビニルシート巻上	床シート巻上 H=100 材工共 端部見切り共	m	3,020
	高強度マシ不燃化 粧板	厚3.0 材工共 浴室用	m <sup>2</sup>	20,300

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	高強度メラミン不燃化粧板	厚3.0 材工共	m <sup>2</sup>	12,900
仕上ユニット工事				
	樹脂製グレーチング	溝巾100 枠付	m	70,100
	壁付手摺	塩ビ樹脂被覆 ブラケット共	m	8,820
	掃除具入れ 棚板	メラミン化粧板フラッシュ W200×t25 ステンレス支持金物共	か所	20,300
	掃除具パイプ	SUSパイプ L600 Φ32.5 S字フック5本共	か所	6,840
	更衣室棚	メラミン化粧板フラッシュ	か所	39,200
	洗面カウンター	人工大理石 W1470xD600	か所	171,000
	洗面カウンター	人工大理石 W880xD600	か所	104,000
	洗面カウンター	人工大理石 W1070xD600	か所	126,000
	足洗笠木	人工大理石 W130xt25	m	77,400
	ライニング面台	メラミンポストフォーム W100	m	19,800
	ライニング面台	メラミンポストフォーム W160	m	19,800
	ピクトサイン	木製 突出し	か所	26,600
	ピクトサイン	アルミ製 平付	か所	15,800
	室名札	木製 平付	か所	35,100
	消火器ボックス	埋込型 270×740	か所	33,800
環境配慮改修工事				
	アスベスト除去	集塵装置付きデイスクグラインダーケレン工法	m <sup>2</sup>	10,800

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	床養生	二重張り 厚0.15mm	m <sup>2</sup>	2,430
	壁養生	一重張り 厚0.08mm	m <sup>2</sup>	1,980
	整理清掃・後片付け	石綿作業	m <sup>2</sup>	360
	真空掃除機		日	8,100
	発生材処分費	石綿含有仕上塗材 再資源化処理施設 参考：(株)フタマタ建設（川上）	m <sup>3</sup>	150,000
	発生材処分費	石綿含有廃棄物 再資源化処理施設 参考：(株)創友環境開発	m <sup>3</sup>	20,000
とりこわし工事				
	シャッター 撤去		式	23,800
	三方枠 撤去		式	17,900
	トイレベース(テラゾーブロック) 撤去		m <sup>2</sup>	2,560
	手洗い流し撤去		m	2,760
	洗顔流し撤去		m	2,760
	グレーチング 撤去	集積共	m	1,150
外構工事				
	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	m <sup>2</sup>	5,170
	ビニルシート巻上	床シート巻上 H=100 材工共 端部見切り共	m	3,020
	壁付手摺	塩ビ樹脂被覆 ブラケット共	m	8,550
発生材処理				
	発生材処分費	ガラス・陶磁器・モルタル類 安定化処理施設 参考：(株)創友環境開発	m <sup>3</sup>	10,000