

令和 8 年度

書類番号 第 1 号				
建 築 部	建 築 課	建築第二係 係 長	照 査	係

見積用閲覧書（参考）

吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

TEL 建築課 216-1419

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式			CK	直接工事費
計							CKK	直接工事費計
共通費							CM	コメント
共通仮設費		1		式			KK	共通仮設費
現場管理費		1		式			KG	現場管理費
一般管理費等		1		式			KI	一般管理費等
計							KS	共通費計
							CM	コメント
工事価格		1		式			KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式			KH	工事費

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

長寿命化改良				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		WP
土工	1	式		WP
コンクリート	1	式		WP
型枠	1	式		WP
鉄筋	1	式		WP
鉄骨	1	式		WP
既製コンクリート	1	式		WP
防水	1	式		WP
タイル	1	式		011
木	1	式		WP
金属	1	式		WP
左官	1	式		WP
建具	1	式		WP
ガラス	1	式		WP
塗装	1	式		WP

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

4

長寿命化改良		直接仮設		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		118	m ²			B0-181285 No.1 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)		118	m ²			B0-181286 No.1 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 22m未満 運搬費共 存置日数159日	983	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 12m未満 運搬費共 存置日数159日	109	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 1200×1700 22m未満 運搬費共 存置日数159日	160	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 1200×1700 12m未満 運搬費共 存置日数159日	124	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 1200×1700 22m未満 運搬費共 存置日数108日	321	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 存置期間159日	121	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 存置期間108日	21.6	m			
金網式養生枠	運搬費共 存置日数149日	243	m ²			
金網式養生枠	運搬費共 存置日数98日	43.2	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 運搬費共 存置日数149日	1,134	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 運搬費共 存置日数98日	278	m ²			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬費共	50.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		直接仮設		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	1,178	m ²			B0-181214 No.1 標準
養生(内部改修)	複合改修	1,361	m ²			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,361	m ²			B0-181282 No.1 標準
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬費共	1,265	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り 運搬費共	18.1	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬費共	1.8	m ²			
内部階段仕上足場	運搬費共 存置日数30日	77.8	m ²			
仮設間仕切り	1時間耐火 65型LGS 強化PB12.5+ケイカ6(両面) 7%製戸共	108	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

5

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6

長寿命化改良 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	8.7	m ²			B0-434411 No.1 補単
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.6	m ²			B0-434411 No.1 シ単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	0.9	m ²			B0-434411 No.1 補単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.3	m ²			B0-434411 No.1 シ単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	10.5	m ²			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	1.2	m ²			B0-134441 No.1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	0.7	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	0.02	t			B1-000162 No.1 独自
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.7	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	0.7	t			B1-000258 No.1 独自
鋼材スクラップ 控除	スチール H2	0.02	t			物価4P795
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 横向き (H1.5m未満)	452	か所			材工共 施工春P299
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D13 横向き (H1.5m未満)	4	か所			材工共 施工春P299
小計						(小計)
計						

7

[illegible][illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
下地材	認証かごしま材 杉 正割材 2級	1.04	m3			見積
下地材	認証かごしま材 杉 平割材 2級	1.16	m3			見積
造作材	杉 板材 上小節	2.53	m3			見積
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 正割材	0.08	m3			見積
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 平割材	1.07	m3			見積
造作材	認証かごしま材 桧 上小節 平割材	0.12	m3			見積
造作材	木材 防虫加工品	1.77	m3			見積
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
幅木	施工手間	201	m			B0-234651 No.1 標準
腰壁板張り 本実	施工手間	147	m ²			
胴縁	施工手間	149	m ²			B0-234313 No.1 標準
胴縁 掲示板	施工手間	213	m ²			B0-234313 No.1 標準
腰見切縁	施工手間	55.6	m			B1-000181 No.1 独自

建築工事 細目別内訳

10

長寿命化改良 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁見切縁	施工手間	18.2	m			B1-000181 No.1 独自
壁出隅見切縁	施工手間	28.1	m			B1-000181 No.1 独自
揭示板枠	施工手間	529	m			B1-000181 No.1 独自
揭示板押縁	材工共	529	m			見積
額縁(窓出入口)	施工手間	91.9	m			B0-234731 No.1 標準
出入口枠(片開き)	W800×H2,000 施工手間	1	か所			
一方枠取付	施工手間	28.8	m			B0-234731 No.1 標準
三方枠取付	施工手間	10.8	m			B0-234731 No.1 標準
小計						(小計)
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良 金属 外部						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玄関マット	特殊塩ビ製 W1,900×D500 緑金物(SUS304)共	5	か所			見積
足洗い場 排水目皿	75	1	個			M0-733141 No.2 独自
マット下 排水目皿	50	5	個			M0-733141 No.2 独自
排水パイプ	VP 75 土間下配管	0.3	m			M0-631156 No.2 標準
排水パイプ	VP 50 土間下配管 エルbow 共	3	m			M0-631156 No.2 標準
排水溝グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設)細目 ノスリップ W=350(溝幅300用) 枠付	6.9	m			見積
排水溝グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設)細目 ノスリップ W=200(溝幅150用) 枠付	7.3	m			見積
排水溝グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設)細目 ノスリップ W=150(溝幅100用) 枠付	1.8	m			見積
排水樹グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設)細目 ノスリップ W=150(溝幅100用) 枠付 L=1,750 ステンレス製トラフバナー体型	3	か所			見積
2-4階渡り廊下 スロープ床板	スチールPL-4.5曲げ加工 溶融亜鉛メッキ処理下地:スチールPL-4.5 曲げ加工 @475 共 W1,830×D1,660程度	3	か所			見積
計						

長寿命化改良		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切り	ステン製 t=2.0 40×20	12.9	m			B0-235212 No.1 協議
上り框	ステン製 W100×H90 L=1,820	1	か所			見積
階段滑り止め	ステン製 エンド無し 幅40	126	m			B0-235214 No.1 標準
階段手すり	樹脂被覆 34 壁付 プラケット・コーナー・エンド 共	25.8	m			見積
天井直付 カーテンル	アルミ製 手引き 引分け 重量用(10-90) シングル 天井直付	165	m			B0-239686 No.1 協議
同上R付コーナ	アルミ製 重量用(10-90) シングル 天井直付	24	か所			見積
H-8 窓カーテンル	アルミ製 手引き サツ無目に取付 重量用(10-90) シングル L=900	29	か所			見積
H-3 天井点検口	一般タイプ アルミ製 450角 内外枠共目地	83	か所			B0-235432 No.1 標準
天井廻縁	塩化ビニル製	688	m			B0-235421 No.1 協議
下り壁見切縁	塩化ビニル製	247	m			B0-235422 No.1 協議
壁出隅見切縁	塩化ビニル製	26.6	m			B0-235341 No.1 協議
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	20	m ²			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	152	m ²			B0-435313 No.1 市場
ラインク 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3.2	m ²			B0-435313 No.1 市場
ラインク 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.5	m ²			B0-435313 No.1 市場

長寿命化改良		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 二方補強 W900×H2,200	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 二方補強 W1,800×H2,100	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W280×H635	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W750×H1,350	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 一方補強 壁小口	29.4	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 二方補強 W800×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 二方補強 W1,800×H2,100	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 四方補強 W280×H635	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 四方補強 W750×H1,350	1	か所			
軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=200	136	m			
軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=250	2.3	m			
軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=550	1	m			
軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=650	107	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	1,236	m ²			B0-435416 No.1 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	36.4	m ²			B0-435416 No.1 市場

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 薄張物下地（塗床，ビニル系床張等）	59.9	m ²			B1-000125 No.1 独自
床コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 家具下地	9.1	m ²			B1-000125 No.1 独自
床珪外塗り	金ごて 厚30 珪外仕上げ W=100	134	m			B1-000158 No.1 独自
床モルタル塗り（ 10㎡以下）	金ごて モルタル仕上げ 厚30 僅少（10㎡以下）	1	式			B1-000299 No.1 独自
床モルタル塗り（ 10㎡以下）	金ごて ビニル系床材下地 厚28 僅少（10㎡以下）	1	式			B1-000299 No.1 独自
床下地調整	ホリマセメントペースト	1,251	m ²			施工春P465
階段踏面・ 蹴込下地調整	ホリマセメントペースト	37.3	m ²			
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚30	12.5	m ²			B1-000157 No.1 独自
壁珪外塗り	金ごて 幅100 厚20	147	m			B1-000229 No.1 独自
壁モルタル塗り（ 10㎡以下）	金ごて 内壁モルタル仕上げ 厚5 僅少（10㎡以下）	1	式			B1-000301 No.1 独自
建具周囲モル タル充填	内部建具	51.4	m			B1-000239 No.1 独自
計						

長寿命化改良		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【建具調整】						(コメント)
AD-101 両袖FIX 窓付引分け戸	W3,630×H2,660	3	か所			見積
AD-102 両袖FIX 窓付引分け戸	W3,630×H2,560	1	か所			見積
AD-3 戸車・召し合せ ゴム取替	W3,630×H2,660	3	か所			見積
AD-4 戸車・召し合せ ゴム取替	W3,630×H2,560	1	か所			見積
AD-5 戸車・召し合せ ゴム取替	W3,780×H2,000	1	か所			見積
AW-1 クレント戸車 取替	W3,630×H1,810	1	か所			見積
AW-2 クレント戸車 取替	W3,630×H1,460	28	か所			見積
AW-3 クレント戸車 取替	W3,630×H1,460	3	か所			見積
AW-5 クレント戸車 取替	W2,600×H1,460	4	か所			見積
AW-8 クレント戸車 取替	W3,630×H1,210	4	か所			見積
AW-9 クレント戸車 取替	W3,630×H1,210	4	か所			見積
AW-11 クレント戸車 取替	W3,630×H1,080	1	か所			見積
AW-12 クレント戸車 取替	W2,000×H950	1	か所			見積
シリンダ-交換	指定マスタキ-対応 計12カ所	1	式			見積

長寿命化改良		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						(小計)
【鋼製建具】	付属金物一式 運搬共					(コメント)
SD-101A 片引き戸	W1,785×H2,250	3	か所			見積
小計						(小計)
【木製建具】	付属金物一式 運搬共					(コメント)
WD-1 片開き戸	W800×H2,000	1	か所			見積
WW-1 二連引違い窓+ 両袖引違い戸	W6,700×H2,100	12	か所			
WW-4 引違い戸	W1,800×H2,100	2	か所			見積
WW-4A ガラリ付引違い戸	W1,800×H2,100 アルミ製ガラリ	1	か所			見積
小計						(小計)
計						

長寿命化改良		ガラス			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RA-16-10網入磨き 板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 シーリング・清掃共	46	m ²			
RA-16-7網入型板 ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 シーリング・清掃共	5.8	m ²			
アタッチメント付 ^h アガ ^h ラス	3.0(LowE)+A6.0+強化4.0 清掃共	6.1	m ²			見積
アタッチメント付 ^h アガ ^h ラス	3.0(LowE)+A6.0+FL3.0 清掃共	176	m ²			見積
複層ガ ^h ラス	Low-E3+A6+強化4.0 2.00m ² 以下 シーリング・清掃共	17	m ²			
複層ガ ^h ラス	Low-E3+A6+FL3 2.00m ² 以下 シーリング・清掃共	5.3	m ²			
ガラスフィルム張り	目隠し 不透明タイプ	25.5	m ²			施工春P375
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	珪外面 工程B種(一般) 素地B種	337	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G 塗り	珪ト面 工程B種(一般) 素地B種	73.6	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G 塗り	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 素地B種	122	m ²			B0-538823 No.1 市加
C L 塗り (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	216	m ²			B0-538828 No.1 市場
E P - G 塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	374	m ²			B0-581418 No.1 市加
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	616	m			B0-538831 No.1 市場
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	100	m			B0-538838 No.1 市場
C L 塗り (H31年仕様)	木製建具面 工程B種 素地B種	432	m ²			B0-538828 No.1 市場
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木製建具枠 工程B種 素地B種	4.8	m			B0-538838 No.1 市場
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程C種 下地調整RC種(塗替え面)	394	m			B0-581427 No.1 補市
S O P 塗替え	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C種 塗料As(鉛・亜鉛7-1種) 下地RB種(塗替え面)	78.2	m ²			
S O P 塗替え	鉄鋼面 細幅物 工程B種 塗料1種 錆止工程C種 塗料As(鉛・亜鉛7-1種) 下地RB種(塗替え面)	172	m			
E P - G 塗り	珪ト面 工程B種(見上) 素地B種	36.4	m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G 塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	113	m ²			B0-581418 No.1 市加
天井内装薄塗材 E	砂壁状じゅうらく 吹付け	86.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンダーシート	厚5.0 一般床	157	m ²			見積
ビニル床シート	木目調 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	656	m ²			B0-538213 No.1 補市
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	133	m ²			B0-538213 No.1 補市
防滑性ビニル床シート	厚2.0 屋外用 熱溶接工法 耐水接着	138	m ²			見積
防滑性ビニル床シート	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ（粒子配合）	326	m ²			見積
階段 防滑性ビニル床シート	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ（粒子配合）	51.8	m ²			
ビニル幅木	高さ90	71.9	m			B0-538611 No.1 補市
階段入隅コーナー材	R=25	126	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	3.8	m ²			B0-538311 No.1 市場
壁強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚12.5 下地張り	396	m ²			
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	70.7	m ²			B0-538311 No.1 市場
下り壁化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トハレ材 突付け	27.3	m ²			B0-538415 No.1 補市
せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	111	m ²			B0-538301 No.1 市場
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け	381	m ²			B0-538331 No.1 補市
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	18	m ²			B0-538331 No.1 補市

長寿命化改良		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-1 児童用ロッカー	ホリ合板フラッシュ(天板:ラバ-コア下地) W6,160×D490×H1,200	12	か所			見積
I-40 教師用ロッカー	ラバ-コア下地 ホリ合板張り W1,550×D490×H1,830	12	か所			見積
I-2 掃除用具入れA	ホリ合板フラッシュ 底板:ステンス板t=0.4 W600×D490×H2,040	14	か所			見積
I-2(昇降口) 掃除用具入れB	ホリ合板フラッシュ 底板:ステンス板t=0.4 W540×D490×H2,040	1	か所			見積
I-2(音楽準備室) 掃除用具入れC	ホリ合板フラッシュ 底板:ステンス板t=0.4 W600×D400×H2,140	1	か所			見積
I-6 昇降口 下足箱	ミネ化粧合板・ホリ合板張り (ラバ-コア下地) W4,440×D600×H1,560 (両面タイプ)	2	か所			見積
I-7 昇降口 下足箱	ミネ化粧合板・ホリ合板張り (ラバ-コア下地) W4,960×D330×H1,560 (片面タイプ)	1	か所			見積
I-8 昇降口 下足箱	ミネ化粧合板・ホリ合板張り (ラバ-コア下地) W4,440×D330×H1,560 (片面タイプ)	1	か所			見積
I-9 玄関 下足箱	ミネ化粧合板・ホリ合板張り (ラバ-コア下地) W4,600×D465×H1,430 引戸付 64足	2	か所			見積
I-37 音楽室 楽器棚	ホリ合板フラッシュ(天板:ラバ-コア下地) W6,140×D890・663.5×H2,140	1	か所			見積
I-38 音楽室 楽器棚	ホリ合板フラッシュ(天板:ラバ-コア下地) W8,265×D490×H1,060	1	か所			見積
I-39 音楽準備室 書棚	ホリ合板フラッシュ(天板:ラバ-コア下地) W3,260×D490×H2,140 下段引戸付	1	か所			見積
I-41 昇降口 傘立て	ステンス板 イブ 21.7× 9 受皿:ステンスt=1.5 W1,800+900×D285×H900 L型平面	2	か所			見積
I-42 昇降口 傘立て	ステンス板 イブ 21.7× 9 受皿:ステンスt=1.5 W900×D600×H900	2	か所			見積
I-45 玄関 傘立て	ステンス板 イブ 21.7× 9 受皿:ステンスt=1.5 W2,400×D300×H900	2	か所			見積

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						(小計)
F-1 ライング 面台	ミネボク ストフォーム W150×t19	1.9	m			見積
F-1 ライング 面台	ミネボク ストフォーム W245×t19	0.9	m			見積
流し台	BL製品 L=1,200	1	台			B0-239511 No.1 協議
コック台	既製品 幅600	1	台			B0-239512 No.1 標準
主事室 吊戸棚	耐水合板フラッシュ EP-G塗装共 下段透明戸t=3.0付 W1,200×D450・250×H550+300	1	か所			見積
小計						(小計)
G-2 曲面黒板 (表面材張替え等)	表面材:焼付ホ-ロ、枠SOP塗替共 W3,600×H1,140 フォーグ ックス取替共 取外し・再取付・張替え	12	か所			見積
G-5 上げ下げ黒板 (表面材張替え)	表面材:焼付ホ-ロ、枠SOP塗替共 W3,600×H1,770 フォーグ ックス取替共 張替え	1	か所			見積
小計						(小計)
H-1 室名札(突出)	プラスチック製 スイング ケース型	14	か所			見積
H-1 室名札(平付)	プラスチック製	1	か所			見積
H-6 消火器ホックス	本体:アルミ製 扉:ステンス製 壁付型 W264×D167×H620	4	か所			見積
H-6 消火器ホックス	埋込型 扉付	1	か所			
避難口誘導標識 (防火戸用)	塩ビ製 壁付 120×360 消防認定品	6	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長寿命化改良		環境配慮				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集積共	141	m ²			B0-288211 No.1 標準
壁タイル撤去	集積共	5	m ²			B0-283311 No.1 標準
アスベスト除去	集塵装置付きディスクライナーレス工法	459	m ²			見積
床養生	二重張り 厚0.15mm	242	m ²			見積
壁養生	一重張り 厚0.08mm	112	m ²			見積
整理清掃・後片付け	石綿作業	242	m ²			見積
全面形防塵マスク	レベル1,2,3対応品	4	個			物価4P774
フィルタ	高性能アルファニックフィルタ	48	組			物価4P774
化学防護手袋	合成ゴム	9	袋			物価4P774
シューズカバー		104	組			物価4P774
化学防護服		104	組			物価4P774
真空掃除機		13	日			見積
計						

長寿命化改良		とりこわし		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	5.9	m3			B0-184211 No.1 標準
地業撤去	集積、積込み共	4.2	m3			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	126	m			B0-339172 No.1 標準
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	39.4	m			B0-339172 No.1 標準
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	2.2	m ²			B0-286221 No.1 標準
床ノスリッパ タイル撤去	集積共	24.7	m			
立上人研撤去	集積共	1.4	m ²			B0-286311 No.1 標準
天端人研撤去	集積共	0.5	m ²			B0-286311 No.1 標準
壁モルタル撤去	集積共	7.9	m ²			B0-286311 No.1 標準
銅製マット撤去	集積共	4.3	m ²			見積
排水溝ゲレーチング 溝蓋撤去	集積共	6.8	m			見積
アルミ製建具撤去	ラマ引違窓+ハメ殺窓 枠共 集積共	52.3	m ²			B0-287365 No.1 標準
戸当り撤去	集積共	6	か所			見積
建具周囲はつり	RC 25cm 集積共	76.5	m			
ガラス撤去 (撤去建具)	集積共	31.7	m ²			施工春P479

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長寿命化改良		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	床外面 厚さ20～30mm	1,067	m			B0-339172 No.1 標準
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	53.8	m			B0-339172 No.1 標準
砂地業撤去	集積・積込共	0.2	m3			B0-132233 No.1 標準
地業撤去	集積共・積込共	0.8	m3			B0-132233 No.1 標準
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.5	m3			B0-184211 No.1 標準
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m3			B0-184211 No.1 標準
ビニル床シート撤去	集積共	51.9	m ²			B0-288211 No.1 標準
床加リング撤去	集積共	772	m ²			B0-284216 No.1 標準
床下地板撤去	集積共	818	m ²			B0-284221 No.1 標準
床床外撤去	集積共	12.6	m ²			B0-286221 No.1 標準
床タイル撤去	下地床外共 集積共	68.5	m ²			B0-283211 No.1 標準
床組撤去	根太ころばし程度 集積共	705	m ²			B0-284213 No.1 標準
上り框撤去	集積共	92.3	m			B0-284651 No.1 標準
木製家具類撤去	集積共	196	m ²			見積
傘立て撤去	集積共	32.4	m			見積

長寿命化改良		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス ノズリップ撤去	集積共	126	m			B0-284651 No.1 標準
人研ぎ上り框撤去	W100×H50程度 集積共	12.3	m			
ガラス撤去 (撤去家具)	集積共	8.5	m ²			施工春P479
室名札撤去	集積共	15	か所			見積
木製幅木撤去	集積共	115	m			B0-284651 No.1 標準
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m3			B0-185417 No.1 標準
壁ガラス撤去	集積共	70.4	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	225	m ²			B0-284322 No.1 標準
掲示板撤去	集積共	167	m ²			見積
黒板撤去	集積共	12.7	m ²			見積
フィルター撤去	集積共	18	か所			
壁胴縁撤去	集積共	220	m ²			B0-284324 No.1 標準
木製間仕切壁撤去	合板・下地共 集積共	161	m ²			B0-287165 No.1 標準
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	282	m			B0-287322 No.1 標準
鋼製建具撤去	学校間仕切 枠共 集積共	159	m ²			B0-287365 No.1 標準

長寿命化改良		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具撤去	引違い窓 扉のみ 集積共	97.4	m ²			B0-287365 No.1 標準
アルミ製建具撤去	引違い窓 枠共 集積共	1.3	m ²			B0-287365 No.1 標準
木製建具撤去	片開き戸程度 枠共 集積共	1.5	m ²			B0-287165 No.1 標準
ガラス撤去 (撤去建具)	集積共	101	m ²			施工春P479
丸環撤去	集積共	3	か所			見積
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,202	m ²			B0-284421 No.1 標準
天井下地 (LGS)撤去	集積共	1,202	m ²			B0-284422 No.1 標準
地図掛けレール撤去	集積共	72	m			見積
避難はしご 収納ラック 用木枠 撤去	W300×H300 搬出・処分共	1	か所			見積
避難はしご表示撤去	搬出・処分共	1	か所			見積
避難はしご(ラック) 撤去	搬出・処分共	1	か所			見積
3.4階廊下 避難器具表示撤去	搬出・処分共	2	か所			見積
3.4階廊下 避難器具 一時撤去・再設置 計		2	か所			見積

長寿命化改良		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【積込み】						(コメント)
発生材積込み	無筋コンクリート類 人力	7.7	m ³			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	コンクリートブロック類 人力	0.3	m ³			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	ガラス・陶磁器・珪藻土類 人力	8.9	m ³			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	木材類 人力	45.7	m ³			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.4	m ³			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	ボード類 人力	10.8	m ³			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	石綿含有成形板類 人力	0.3	m ³			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	石綿含有仕上塗材 人力	0.9	m ³			B0-389511 No.1 標準
小計						(小計)
【運搬】						(コメント)
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 無筋コンクリート類 2.0km以下	7.7	m ³		B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 コンクリートブロック類 2.0km以下	0.3	m ³		B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 地盤 6.0km以下	5.2	m ³		B0-132623 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 ガラス・陶磁器・珪藻土類 23.0km以下	8.9	m ³		B0-281121 No.1 標準

長寿命化改良		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り 2t積級 木材類 3.5km以下	45.7	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り 2t積級 廃プラスチック類 10.5km以下	0.4	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り 2t積級 ボート類 3.5km以下	10.8	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り 2t積級 石綿含有成形板類 23.0km以下	0.3	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り 2t積級 石綿含有仕上塗材 8.0km以下	0.9	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り 2t積級 スクラップ類 10.5km以下	1.8	m3			B0-281121 No.1 標準
小計						(小計)
【処分】						(コメント)
発生材処分	無筋コンクリート類 参考：(株)千代森工業	7.7	m3			処分費
発生材処分	コンクリートブロック類 参考：(株)千代森工業	0.3	m3			処分費
発生材処分	地葉 参考：(株)北建	5.2	m3			処分費 見積
発生材処分	ガラス・陶磁器・珪石類 参考：(株)創友環境開発	8.9	m3			処分費 見積
発生材処分	木くず類（再生） 参考：(株)フタマタ開発（川上）	45.7	m3			処分費
発生材処分	廃プラスチック類 参考：(株)三純建設	0.4	m3			処分費
発生材処分	ボート類 参考：永田重機土木(株)	10.8	m3			処分費 見積

長寿命化改良		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	石綿含有成形板類 参考：(株)創友環境開発	0.3	m3			処分費 見積
発生材処分	石綿含有仕上塗材 参考：(株)鹿児島開発工業	0.9	m3			処分費 見積
鋼材スクラップ 控除	スチール H2	10.7	t			物価4P795
鋼材スクラップ 控除	アルミ	1.1	t			物価4P797 積算4P77
鋼材スクラップ 控除	ステンレス	0.1	t			物価4P795
小計						(小計)
産業廃棄物税 相当額	最終処分場	19.5	t			率対象外
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 存置10か月 設置・撤去・供用1日賃料・基本料 修理費含む	103	m			
仮ゲート	W6.0m×H1.8m 存置10か月 撤去・運搬共	3	か所			施工春P107
仮ゲート	W4.0m×H1.8m 存置10か月 撤去・運搬共	1	か所			施工春P107
通用口	鋼製片開きドア W0.9m×H2.0m 存置10か月 撤去・運搬共	1	か所			工事春P103
仮設倉庫	2.3m×5.4m 存置10か月 撤去・運搬共	1	棟			見積
仮設昇降口	渡り廊下部 壁養生 単管本足場の上耐水合板t=12 設置日数300日	92.2	m ²			
施設課保管下足箱 設置・撤去 (生徒用)	W1,480×D330×H1,030×5個 W1,000×D330×H1,260×10個 運搬費共	1	式			
仮設渡り廊下	W=1,800 設置日数300日	21.2	m			
仮設下足箱 (職員用)	W880×D330×H1,055×6個 存置10か月 設置・撤去・運搬費共	6	個			見積
仮設昇降マット (職員用)	存置10か月 設置・撤去・運搬費共	1	式			見積
交通誘導員B		190	人			
揮発性有機化合物 室内濃度測定費用	学校(6品目)	5	室			B1-000167 No.1 独自
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 共通仮設費 】				
	仮設倉庫	2.3m×5.4m 存置10か月 撤去・運搬共	棟	464,000
	仮設下足箱 (職員用)	W880×D330×H1,055×6個 存置10か月 設置・撤去・運搬費共	個	24,900
	仮設昇降マット (職員用)	存置10か月 設置・撤去・運搬費共	式	45,000
【 長寿命化改良 】				
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間・嵩上げ	m ³	25,600
鉄骨				
	学校間仕切上部 壁下地鉄骨組	C-100×50×20×2.3上下通し、 縦材@455 アンカー、ボルト類共 材工共	m ²	28,800
既製コンクリート				
	外壁ALC版張り	厚100 縦張り	m ²	16,200
	版間目地シーリング		m ²	1,710
	取付金物	通しアンクル・ピース等 L-65×65×6	m	4,050
	開口補強金物	L-65×65×6	m	3,870
木				
	下地材	認証かごしま材 杉 正割材 2級	m ³	171,000
	下地材	認証かごしま材 杉 平割材 2級	m ³	171,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	造作材	杉 板材 上小節	m3	567, 000
	造作材	認証かごしま材 杉 上小節 正割材	m3	720, 000
	造作材	認証かごしま材 杉 上小節 平割材	m3	720, 000
	造作材	認証かごしま材 桧 上小節 平割材	m3	1, 130, 000
	造作材	珉サリ 防虫加工品	m3	621, 000
	掲示板押縁	材工共	m	5, 400
金属				
	玄関マット	特殊塩ビ製 W1, 900×D500 縁金物(SUS304) 共	か所	120, 000
	排水溝グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設) 細目 ノンスリップ W=350(溝幅300用) 枠付	m	28, 200
	排水溝グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設) 細目 ノンスリップ W=200(溝幅150用) 枠付	m	25, 600
	排水溝グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設) 細目 ノンスリップ W=150(溝幅100用) 枠付	m	24, 600
	排水桧グレーチング 溝蓋	鋼製グレーチング(新設) 細目 ノンスリップ W=150(溝幅100用) 枠付 L=1, 750 ステンレス製トラフパ ン一 体型	か所	54, 500
	2~4階渡り廊下 スロープ 床板	スチールPL-4. 5曲げ加工 溶融亜鉛メッキ処理下地:スチールPL-4. 5 曲げ加工 @475 共	か所	288, 000
	上り框	ステンレス製 W100×H90 L=1, 820	か所	22, 500
	階段手すり	樹脂被覆 φ 34 壁付 ブラケット・コーナー・エンド 共	m	9, 450
	同上R付コーナー	アルミニウム製 重量用(10-90) シングル 天井直付	か所	8, 550
	H-8 窓カーテンレール	アルミニウム製 手引き サッシ無目に取り付 重量用(10-90) シングル L=900	か所	8, 100
建具				
	AD-101 両袖ランマFIX 窓付引分け戸	W3, 630×H2, 660	か所	640, 000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AD-102 両袖ランマFIX 窓付引分け戸	W3, 630×H2, 560	か所	634, 000
	AD-3 戸車・召し合せ ゴム取替	W3, 630×H2, 660	か所	28, 800
	AD-4 戸車・召し合せ ゴム取替	W3, 630×H2, 560	か所	28, 800
	AD-5 戸車・召し合せ ゴム取替	W3, 780×H2, 000	か所	28, 800
	AW-1 クレセント・戸車 取替	W3, 630×H1, 810	か所	73, 600
	AW-2 クレセント・戸車 取替	W3, 630×H1, 460	か所	36, 800
	AW-3 クレセント・戸車 取替	W3, 630×H1, 460	か所	36, 800
	AW-5 クレセント・戸車 取替	W2, 600×H1, 460	か所	18, 400
	AW-8 クレセント・戸車 取替	W3, 630×H1, 210	か所	36, 800
	AW-9 クレセント・戸車 取替	W3, 630×H1, 210	か所	36, 800
	AW-11 クレセント・戸車 取替	W3, 630×H1, 080	か所	36, 800
	AW-12 クレセント・戸車 取替	W2, 000×H950	か所	18, 400
	シリンダー交換	指定マスターキー対応 計12カ所	式	127, 000
	SD-101A 片引き戸	W1, 785×H2, 250	か所	290, 000
	WD-1 片開き戸	W800×H2, 000	か所	54, 600
	WW-4 引違い戸	W1, 800×H2, 100	か所	143, 000
	WW-4A ガラリ付引違い戸	W1, 800×H2, 100 アルミ製ガラリ	か所	186, 000
ガラス				
	アタッチメント付ペアガラス	3. 0 (LowE) +A6. 0+強化4. 0 清掃共	m ²	37, 600

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	アタッチメント付ペアカラス	3.0(LowE)+A6.0+FL3.0 清掃共	m ²	28,600
塗装				
	可とう形 改修塗材E	さざ波 シリコン系 水系 ローラー	m ²	3,400
	軒天用仕上塗材	コンクリート面 アクリル系 ローラー	m ²	1,800
内外装				
	防滑性ビニル床シート	厚2.0 スロープ用 熱溶接工法 耐水接着 端部シーリング 共	m ²	13,600
	アンダーレイシート	厚5.0 一般床	m ²	5,220
	防滑性ビニル床シート	厚2.0 屋外用 熱溶接工法 耐水接着	m ²	10,600
	防滑性ビニル床シート	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	m ²	8,550
	壁有孔合板張り	厚9.0 シナ 寒冷紗共	m ²	8,370
	高強度メラミン化粧板 張り	厚3.0	m ²	14,600
	掲示板用合板張り	ソフトベニヤ 厚5.5程度 材工共	m ²	5,220
仕上ユニット				
	I-43・44 傘立て	ステンレスパイプ φ21.7・φ9 受皿：ステンレスt=1.5 W900×D300×H900	か所	243,000
	I-1 児童用ロッカー	ポリ合板フラッシュ(天板：ランバーコア下地) W6,160×D490×H1,200	か所	678,000
	I-40 教師用ロッカー	ランバーコア下地 ポリ合板張り W1,550×D490×H1,830	か所	99,500
	I-2 掃除用具入れA	ポリ合板フラッシュ 底板：ステンレス板t=0.4 W600×D490×H2,040	か所	148,000
	I-2(昇降口) 掃除用具入れB	ポリ合板フラッシュ 底板：ステンレス板t=0.4 W540×D490×H2,040	か所	148,000
	I-2(音楽準備室) 掃除用具入れC	ポリ合板フラッシュ 底板：ステンレス板t=0.4 W600×D400×H2,140	か所	148,000
	I-6 昇降口 下足箱	メラミン化粧合板・ポリ合板張り (ランバーコア下地) W4,440×D600×H1,560 (両面タイプ)	か所	2,030,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	I-7 昇降口 下足箱	メラミ化粧合板・ポリ合板張り (ランバーコア下地) W4,960×D330×H1,560 (片面タイプ)	か所	1,130,000
	I-8 昇降口 下足箱	メラミ化粧合板・ポリ合板張り (ランバーコア下地) W4,440×D330×H1,560 (片面タイプ)	か所	990,000
	I-9 玄関 下足箱	メラミ化粧合板・ポリ合板張り (ランバーコア下地) W4,600×D465×H1,430 引戸付 64足	か所	882,000
	I-37 音楽室 楽器棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W6,140×D890・663.5×H2,140	か所	693,000
	I-38 音楽室 楽器棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W8,265×D490×H1,060	か所	548,000
	I-39 音楽準備室 書棚	ポリ合板フラッシュ(天板:ランバーコア下地) W3,260×D490×H2,140 下段引戸付	か所	369,000
	I-41 昇降口 傘立て	ステンレスパイプ φ21.7・φ9 受皿:ステンレスt=1.5 W1,800+900×D285×H900 L型平面	か所	702,000
	I-42 昇降口 傘立て	ステンレスパイプ φ21.7・φ9 受皿:ステンレスt=1.5 W900×D600×H900	か所	450,000
	I-45 玄関 傘立て	ステンレスパイプ φ21.7・φ9 受皿:ステンレスt=1.5 W2,400×D300×H900	か所	522,000
	F-1 ライニング面台	メラミホーストフォーム W150×t19	m	20,700
	F-1 ライニング面台	メラミホーストフォーム W245×t19	m	21,900
	主事室 吊戸棚	耐水合板フラッシュ EP-G塗装共 下段透明戸t=3.0付 W1,200×D450・250×H550+300	か所	45,000
	G-2 曲面黑板 (表面材張替え等)	表面材:焼付ホーロー、枠SOP塗替共 W3,600×H1,140 チョークボックス取替共 取外し・再取付・張替え	か所	267,000
	G-5 上げ下げ黑板 (表面材張替え)	表面材:焼付ホーロー、枠SOP塗替共 W3,600×H1,770 チョークボックス取替共 張替え	か所	282,000
	H-1 室名札(突出)	プラスチック製 スイングケース型	か所	12,600
	H-1 室名札(平付)	プラスチック製	か所	8,550
	H-6 消火器ボックス	本体:アルミ製 扉:ステンレス製 壁付型 W264×D167×H620	か所	33,800
環境配慮				
	アスベスト除去	集塵装置付きデイスクワイザーケレン工法	m ²	11,300

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	床養生	二重張り 厚0.15mm	m ²	2,430
	壁養生	一重張り 厚0.08mm	m ²	2,160
	整理清掃・後片付け	石綿作業	m ²	360
	真空掃除機		日	8,100
とりこわし				
	鋼製マット撤去	集積共	m ²	3,330
	排水溝グレーチング溝蓋撤去	集積共	m	1,150
	戸当り撤去	集積共	か所	860
	木製家具類撤去	集積共	m ²	1,080
	傘立て撤去	集積共	m	540
	室名札撤去	集積共	か所	2,250
	掲示板撤去	集積共	m ²	1,890
	黒板撤去	集積共	m ²	1,620
	丸環撤去	集積共	か所	8,280
	地図掛けレール撤去	集積共	m	720
	避難はしご 収納ラック用木枠 撤去	W300×H300 搬出・処分共	か所	970
	避難はしご表示撤去	搬出・処分共	か所	230
	避難はしご(ラック))撤去	搬出・処分共	か所	19,600
	3,4階廊下 避難器具表示撤去	搬出・処分共	か所	230

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	3,4階廊下 避難器具 一時撤去・再設置		か所	4,680
発生材処分				
	発生材処分	地業 参考：(株)北建	m3	2,600
	発生材処分	ガラス・陶磁器・モルタル類 参考：(株)創友環境開発	m3	10,000
	発生材処分	ボード類 参考：永田重機土木(株)	m3	25,000
	発生材処分	石綿含有成形板類 参考：(株)創友環境開発	m3	20,000
	発生材処分	石綿含有仕上塗材 参考：(株)鹿児島開発工業	m3	88,000