

令和8年度

書類番号 第 号				
建 築 部	建 築 課	建 築 第 一 係	照 査	係

見積用閲覧書（参考）

鹿児島市児童相談所(仮称) 新築本体工事

TEL 建築課 099-216-1418

[illegible]

1. 工 事 名 鹿児島市児童相談所(仮称) 新築本体工事
2. 工 事 場 所 鹿児島市西谷山二丁目4番3ほか
3. 工 期 本工事の工期は、 令和10年7月28日迄とする。
4. 工 事 概 要

工事区分	(1) 新築本体 (建築 新営 T=22.2)	(2) 昇降機設備 (昇降機設備 T=-)	(3)	(4)
構 造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造		
階 数	地上2階	地上2階		
延べ面積	本体5,100.65㎡ サイクルポート126.69㎡	EV1基、DW1基		

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
昇降機設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 中科目別内訳

4

建築本体、共通部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		WP
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
鉄骨		1	式		001
計					

建築工事 中科目別内訳

建築本体、共通部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	外部	1	式		WP
防水	共通部 内部	1	式		WP
計					
タイル	外部	1	式		WP
計					
屋根及びとい		1	式		WP
計					
金属	外部	1	式		WP
金属	共通部 内部	1	式		WP
計					
左官	外部	1	式		WP
左官	共通部 内部	1	式		WP
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	銅製建具	1	式		004

建築本体、共通部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
ガラス		1	式		WP
計					
塗装	外部	1	式		WP
塗装	共通部 内部	1	式		WP
計					
内外装	外部	1	式		WP
内外装	共通部 内部	1	式		WP
計					
仕上ユニット	外部	1	式		WP
仕上ユニット	共通部 内部	1	式		WP
仕上ユニット	共通部 サイン	1	式		WP
計					

建築工事 細目別内訳

6

建築本体、共通部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	2,988	㎡			B0-132511 No.1 標準
墨出し	一 般 -	4,806	㎡			B0-132514 No.1 標準
墨出し	一 般 RC・SRC造 ボーチ・車寄せ(ヒ・ロティー)	442	㎡			B0-132514 No.1 ※資料
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部通路	92.9	㎡			B0-132514 No.1 ※資料
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部階段	37.8	㎡			B0-132514 No.1 資料
養生	一 般 -	4,806	㎡			B0-132515 No.1 標準
養生	一 般 RC・SRC造 ボーチ・車寄せ(ヒ・ロティー)	442	㎡			B0-132515 No.1 ※資料
養生	一 般 RC・SRC造 外部通路	92.9	㎡			B0-132515 No.1 ※資料
養生	一 般 RC・SRC造 外部階段	37.8	㎡			B0-132515 No.1 資料
整理清掃 後片付け	一 般 -	4,806	㎡			B0-132531 No.1 標準
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ボーチ・車寄せ(ヒ・ロティー)	442	㎡			B0-132531 No.1 ※資料
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	92.9	㎡			B0-132531 No.1 資料
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部階段	37.8	㎡			B0-132531 No.1 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 2階建 建築面積3,000㎡	3,344	㎡			B0-131519 No.1 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 RC造標準日数 修理費含む 建築面積3,000㎡	106	㎡			

建築工事 細目別内訳

建築本体、共通部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積3,000㎡	522	m			B0-131568 No.1 資料
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積3,000㎡	3,450	㎡			B0-131562 No.1 資料
地足場	RC造標準日数 修理費含む	2,988	㎡			B0-131516 No.1 標準
外部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	737	㎡			B0-134403 No.1 ※標準
外部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	23.2	㎡			B0-134404 No.1 ※標準
外部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 1	145	㎡			B0-134404 No.1 ※標準
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	737	㎡			B0-131526 No.1 ※標準
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	23.2	㎡			B0-131527 No.1 ※標準
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 1	145	㎡			B0-131527 No.1 ※標準
外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	37.8	㎡			B0-131541 No.1 ※標準
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	66.1	㎡			B0-134403 No.1 標準
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	66.1	㎡			B0-131526 No.1 標準
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	40.4	㎡			B0-131541 No.1 標準
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	3,344	㎡			B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	106	㎡			B0-131691 No.1 標準

建築工事 細目別内訳

7

建築本体、共通部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	522	m			B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		3,450	m ²			B0-131688 No.1 標準
仮設材運搬 (地足場)		2,988	m ²			B0-131660 No.1 標準
仮設材運搬 (外部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	23.2	m ²			B0-131693 No.1 ※標準
仮設材運搬 (外部躯体足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	145	m ²			B0-131693 No.1 ※標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	737	m ²			B0-131694 No.1 ※標準
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	23.2	m ²			B0-131696 No.1 ※標準
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	145	m ²			B0-131696 No.1 ※標準
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		37.8	m ²			B0-131684 No.1 ※標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	66.1	m ²			B0-131694 No.1 標準
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		40.4	m ²			B0-131684 No.1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築本体、共通部		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュラン	290	m ³			B0-133421 No. 1 標準
砂地業	人力 土間 厚50mm程度	57.6	m ³			B1-000121 No. 1 独自
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	2,259	m ²			B0-133713 No. 1 標準
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	2,259	m ²			B0-132292 No. 1 協議
計						

建築本体、共通部		地業		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(材料費)						(コメント)
P001-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 900-700-800 A種	16	本			見積(杭) 1 見積
P001-中杭 PHC 105N	L=10m φ 800 A種	16	本			見積(杭) 2 見積
P001-上杭 PHC 105N	L=5m φ 800 C種	16	本			見積(杭) 3 見積
P002-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 800-600-800 A種	36	本			見積(杭) 4 見積
P002-中杭 PHC 105N	L=10m φ 800 A種	36	本			見積(杭) 5 見積
P002-上杭 PHC 105N	L=5m φ 800 C種	36	本			見積(杭) 6 見積
P003-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 650-500-600 A種	20	本			見積(杭) 7 見積
P003-中杭 PHC 105N	L=10m φ 600 A種	20	本			見積(杭) 8 見積
P003-上杭 JP-PRC 105N高せん断	L=5m RP4 φ 600 I種	20	本			見積(杭) 9 見積
P004-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 500-400-500 A種	11	本			見積(杭) 10 見積
P004-中杭 PHC 105N	L=10m φ 500 A種	11	本			見積(杭) 11 見積
P004-上杭 JP-PRC 105N高せん断	L=5m RP4 φ 500 IV種	11	本			見積(杭) 12 見積
P005-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 500-400-500 B種	6	本			見積(杭) 13 見積
P005-中杭 PHC 105N	L=10m φ 500 B種	6	本			見積(杭) 14 見積

建築工事 細目別内訳

9

建築本体、共通部		地業	既製コンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P005-上杭 JP-PRC 105N 高せん断	L=5m RR φ500 IV種	6	本			見積(杭) 15 見積
小計						(小計)
(杭降ろし費)						(コメント)
杭降ろし費		1,131	t			見積(杭) 16 見積
小計						(小計)
(施工費)						(コメント)
機械器具運搬費	杭打機 2台 使用	1	式			見積(杭) 17 見積
機械器具組立解体費		1	式			見積(杭) 18 見積
掘削施工費	φ500 ヤットコ長24m含む	483	m			見積(杭) 20 見積
掘削施工費	φ650 ヤットコ長37m含む	577	m			見積(杭) 21 見積
掘削施工費	φ800 ヤットコ長66m含む	1,038	m			見積(杭) 22 見積
掘削施工費	φ900 ヤットコ長28m含む	460	m			見積(杭) 23 見積
注入費	φ500	459	m			見積(杭) 24 見積
注入費	φ650	540	m			見積(杭) 25 見積
注入費	φ800	972	m			見積(杭) 26 見積

建築工事 細目別内訳

建築本体、共通部		地業	既製コンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
注入費	φ900	432	m			見積(杭) 27 見積
補助クレーン運搬費		1	式			見積(杭) 28 見積
補助クレーン損料		41	日			見積(杭) 29 見積
ハックホー損料		41	日			見積(杭) 30 見積
発電機		41	日			見積(杭) 31 見積
資材運賃・仮設費		2	基			見積(杭) 32 見積
無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ500 Type I	22	個			見積(杭) 33 見積
無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ500 Type II	12	個			見積(杭) 34 見積
無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ600 Type I	40	個			見積(杭) 35 見積
無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ800 Type I	104	個			見積(杭) 36 見積
管理費		51	日			見積(杭) 37 見積
回転埋設用金具	回転金具 φ500	17	Set			見積(杭) 38 見積
回転埋設用金具	回転金具 φ600	20	Set			見積(杭) 39 見積
回転埋設用金具	回転金具 φ800	52	Set			見積(杭) 40 見積
セメント圧縮試験費		12	Set			見積(杭) 41 見積

建築本体、共通部		地業	既製コンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
報告書作成費		1	式			見積(杭) 42 見積
管理装置使用料		41	日			見積(杭) 43 見積
小計						(小計)
諸経費		1	式			見積(杭) 44 見積
残土処分費		1,965	m3			見積(杭) 45 見積 発生材処分費
杭頭補強費		1	式			見積(杭) 46 見積
計						

建築工事 細目別内訳

建築本体、共通部		コンクリート	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 30-18-20 基礎	843	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 27-18-20 躯体	2,499	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 18-18-20 土間	459	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 18-18-20 押え	272	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 15-18-20 捨て	51	m3			見積
構造体強度補正	補正值3N	2,084	m3			
暑中コンクリート補正	補正值6N	1,258	m3			
コンクリート打設手間	基礎 フォーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	843	m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18 躯体	6.9	m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	躯体 フォーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	2,455	m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	1階床スラブ フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	36.4	m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	床下ビット土間 フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	24.3	m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート フォーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	435	m3			B0-134215 No. 1 参考
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18 押え(2階床)	31.3	m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート フォーム式ポンプ車 100～170m3未満 S15～S18 押え(R階床)	165	m3			B0-134215 No. 1 ※参考

建築本体、共通部		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18 押え(R階設備基礎)	32.1	m3			B0-134215 No.1 ※参考
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18 押え(R階底)	35.1	m3			B0-134215 No.1 ※参考
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15～S18 押え(厨房・PHR階床)	8.7	m3			B0-134215 No.1 ※協参
コンクリート打設手間	捨てコンクリート フォーム式ポンプ車 50～100m3未満 S15～S18	51	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	159	m3			B0-134225 No.1 参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 50～100m3未満 S15～S18	51	m3			B0-134225 No.1 参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 100～170m3未満 S15～S18	165	m3			B0-134225 No.1 参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	3,733	m3			B0-134225 No.1 参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満	5	台			B0-134224 No.1 参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 50～100m3未満	1	台			B0-134224 No.1 参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 100～170m3未満	1	台			B0-134224 No.1 参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 170m3以上	18	台			B0-134224 No.1 参考
計						

建築本体、共通部		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	3,079	m ²			B0-434411 No.1 シ単
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	12,408	m ²			B0-434411 No.1 ベ単
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	181	m ²			B0-434411 No.1 補単
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	76.3	m ²			B0-434411 No.1 補単
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,611	m ²			B0-434411 No.1 シ単
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	20,356	m ²			B0-434421 No.1 市場
止水板	水膨張型 20×10	151	m			刊行物 1 K P399, S P537
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	302	m			B0-134432 No.1 標準
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	714	m			B0-134432 No.1 ※標準
型枠目地棒	水切目地 幅20×深さ15程度	551	m			B0-134432 No.1 ※標準
型枠目地棒	屋根水切 幅20×深さ20程度	28.4	m			B0-134432 No.1 ※標準
打放し面補修	A 種 コシ処理 目違いばらい無	76.3	m ²			B0-134441 No.1 標準
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	4,397	m ²			B0-134441 No.1 標準
打放し面補修	B 種 コシ処理無 部分目違いばらい	395	m ²			B0-134441 No.1 協議
構造スリット	垂直 全貫通型 幅25 壁厚150	4.2	m			見積(型枠) 1 見積

建築本体、共通部		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リッパ 溝形鋼	SSC400 C-125×50×20×2.3	4.7	t			刊行物 3 S P37
鋼板	SS400 PL-4.5	0.5	t			K P9, 44, S P43
アンカーボルト	SS400 M12 L=300 フック付	640	本			K P68, S P68
普通ボルト	中ボルト M12 L=30	965	本			K P67, 68, S P63, 67
鋼材スクラップ 控除		0.2	t			K P795
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共	4.9	t			B0-137311 No.1 標準
工場溶接	6mm換算(標準)	148	m			刊行物 4 コ P185
錆止め塗装	JIS K 5674 工場1回塗	536	m ²			
鋼材運搬費		4.9	t			刊行物 5 コ P187, セ P211
アンカーボルト埋込み(B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	640	本			B0-137411 No.1 参考
(材工共)						(コメント)
2階(居室部)吹抜 目隠しルーバー 下地鉄骨	柱:□-125×125×6-3本 B. PL・アンカー ストリンガー受け:L-100×100×7 共 W3.350×H2.930 屋根共	2	か所			見積(鉄骨) 1 見積
外部階段(1) 縦格子(ルーバー) 下地鉄骨	柱:□-125×125×6-3本 B. PL・アンカー ストリンガー受け:L-100×100×7 共 扉受け材共	36.4	m ²			見積(鉄骨) 2 見積
外部階段(2) 縦格子(ルーバー)	柱:□-125×125×6-3本 B. PL・アンカー ストリンガー受け:L-100×100×7 共 扉受け材共	57.1	m ²			見積(鉄骨) 3 見積
計						

建築本体、共通部		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	平場 BI-1(保護絶縁断熱) 押出ポリスチレンフォーム厚60共	2,438	m ²			B1-000263 No.1 ※独自
アスファルト防水	立上り部 BI-1(保護絶縁断熱) 押出ポリスチレンフォーム厚25共	40.5	m ²			B1-000263 No.1 ※独自
アスファルト防水	立上り部 BI-1(保護絶縁断熱)	332	m ²			B1-000263 No.1 独自
アスファルト防水	平場 B-1(保護絶縁)	439	m ²			B1-000263 No.1 独自
アスファルト防水	立上り部 B-1(保護絶縁)	92.1	m ²			B1-000263 No.1 独自
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着タイプ	3,773	m			B0-231012 No.1 標準
防水入隅処理(モルタル)		1,123	m			B1-000261 No.1 独自
成形緩衝材		1,123	m			B0-231013 No.1 標準
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	1,123	m			B0-231061 No.1 参資
防水立上り 乾式保護バネ	H=150～500程度 上下固定金物共	939	m			見積(防水) 1 見積
防水立上り 乾式保護バネ	H=760程度 上下固定金物共	15.1	m			見積(防水) 2 見積
同上コーナ見切金物	H=150～500程度	344	か所			見積(防水) 3 見積
同上コーナ見切金物	H=760程度	2	か所			見積(防水) 4 見積
脱気装置	SUS製平場用	60	か所			B1-000092 No.1 ※独自
塗膜防水	X-2 密着工法 クレタコンクリート系 平面 表面塗装メーカー標準色	305	m ²			B0-231142 No.1 参資

建築本体、共通部		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塔屋クランプ	ステンレス製(SUS304)φ19 既製品 頂部アナあり、背かご付 W400×D350×H4,200程度	1	か所			見積(金属)1 見積
体育館屋根 点検用クランプ	ステンレス製(SUS304)φ19 既製品 頂部アナあり、背かご付 W400×D350×H5,750程度	1	か所			見積(金属)2 見積
丸環	ステンレス製(SUS304) 内径φ100	6	個			B0-235637 No.1 ※協議
目隠し遮音フェンス	ペースプレート付メッキの上樹脂コート仕上 水平	66.4	m			見積(金属)201 見積
同上コーナー部材		6	か所			見積(金属)202 見積
同上両開き門扉	W2000 ペースプレート付	1	組			見積(金属)203 見積
同上施工費		1	式			
屋上(物干し場) メッシュフェンス	メッシュ146×50×3.6(樹脂塗装) H=1,000	14.4	m			見積(金属)13 見積
同上用 メッシュフェンス扉	メッシュ146×50×3.6(樹脂塗装) 片開き W1,200×H1,000 シリンダー錠対応門扉	1	か所			見積(金属)14 見積
パルコニー ステンレス手摺	SUS304 FB加工 持出し支持タイ H=900 トップレール:SUS FB-9×50 支柱:SUS FB-9×50 @1,200以下	15.2	m			見積(金属)15 見積
2階(居室部)吹抜 目隠しルーバー (パルコニー格子)	アルミ製(扉付) W3,350×H2,930 ストリンガー・扉枠・建具金物共	2	か所			見積(金属)16 見積
2階(居室部)吹抜 目隠しフェンス	アルミ製目隠しパネル H=2,000 支柱:90×45 @1,955	19.6	m			見積(金属)17 見積
外部階段(1) 縦格子(ルーバー)	アルミルーバー 50×100 @150 ストリンガー共	36.4	m ²			見積(金属)18 見積
外部階段(1) 同上片開き扉	アルミルーバー 50×100 @150 W888×H1,985 枠・建具金物共	1	か所			見積(金属)19 見積
外部階段(2) 縦格子(ルーバー)	アルミルーバー 50×100 @150 ストリンガー共	57.1	m ²			見積(金属)20 見積

建築工事 細目別内訳

建築本体、共通部		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部階段(2) 同上片開き扉	アルミルーバー 50×100 @150 W888×H1,985 枠・建具金物共	1	か所			見積(金属)21 見積
外部階段 ステンレス手摺	SUS304 φ32 壁付手摺 ブラケット・コーナー・エンド加工共	15.7	m			見積(金属)22 見積
排水溝 ステンレスグレーチング蓋	縦目タイプ 細目 ノンスリップ W=150(溝幅100用) 枠付 L=1,600	1	か所			見積(金属)23 見積
排水溝 ステンレスグレーチング蓋	縦目タイプ 細目 ノンスリップ W=150(溝幅100用) 枠付 L=1,000	1	か所			見積(金属)24 見積
靴拭きマット	ステンレスマット W1,500×D600 SUS枠共	2	か所			見積(金属)25 見積
靴拭きマット	ステンレスマット W1,200×D600 SUS枠共	4	か所			見積(金属)26 見積
靴拭きマット	ステンレスマット W900×D600 SUS枠共	3	か所			見積(金属)27 見積
排水溝・マツ下 排水目皿	φ50	11	個			M0-733141 No.2 ※独自
排水パイプ	VPφ50 埋設・エルボ類共	43.4	m			M0-631156 No.2 ※標準
ボーチ、車寄せ ステンレス手摺	手摺:SUSパイプφ34 支柱:SUS FB-12×50 @900程度 上下横棧:SUS FB-12×50 手摺子:SUS FB-9×32 2本(縦横) 全てSUS304 パフ仕上	18.5	m			見積(金属)28 見積
ボーチ、車寄せ 手摺壁笠木	ステンレス(SUS304) FB-9×200 パフ仕上	10.8	m			見積(金属)29 見積
車寄せ庇幕板	t=2.07mmパネル曲げ加工 焼付塗装 W100(50)×H300(100+200) 下地・目地シーリング共	46.6	m			見積(金属)30 見積
同上コーナー加工	出隅	2	か所			見積(金属)31 見積
防球ネット取付金物	ステンレス製(SUS304) L=75×75×9 L=2,200 上下2段/1組 SUS FB-5×120 D=175(@800以内)付	2	組			見積(金属)34 見積

建築本体、共通部		金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防球ネット取付金物	ステンレス製 (SUS304) L=75×75×9 L=5, 200 上下2段/1組 SUS FB-5×120 D=175 (ø800以内) 付	1	組			見積 (金属) 35 見積
防球ネット (AW1-2)	W2, 200×H1, 350程度 ワイヤー共	1	張			見積 (金属) 36 見積
防球ネット (AW11)	W2, 200×H2, 450程度 ワイヤー共	1	張			見積 (金属) 37 見積
防球ネット (AW21・43)	W5, 2000×H2, 450程度 ワイヤー共	1	張			見積 (金属) 38 見積
天井点検口	アルミ製 450角 内外枠共額縁	9	か所			B0-235432 No. 1 ※標準
水飲場・足洗場 排水目皿	φ 50	2	個			M0-733141 No. 2 ※独自
排水パイプ	VP φ 50 埋設・エルボ類共	3. 8	m			M0-631156 No. 2 ※標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A 継手・エルボ共	28. 9	m			M0-631156 No. 2 ※標準
天井 アルミスパンツェル張り	木目調 働き巾100	166	m ²			見積 (金属) 39 見積
同上用 天井廻り縁	専用アルミ廻り縁	76. 6	m			見積 (金属) 40 見積
天井廻縁	塩化ビニル製	263	m			B0-235421 No. 1 協議
軽量鉄骨天井下地	25形 (屋外) ふところ1. 0m未満 下地張りなし ø300 インサート含む	326	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	25形 (屋外) ふところ1. 0m未満 金属成形板用 ø360 インサート含む	166	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形 (屋外) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	9	か所			B0-435441 No. 1 市場
計						

建築工事 細目別内訳

建築本体、共通部		金属	共通部 内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段滑り止め	ステンレス製ノズリップ コムタイヤ入 W=35 ビニル製フラットエント付 (アンカー付)	86. 9	m			B0-235214 No. 1 ※標準
階段 ステンレス手摺	ステンレス46×20 楕円 パフ仕上 壁付 ブラケット・コーナー・エント共	18. 1	m			見積 (金属) 41 見積
階段手摺壁笠木	ステンレス製 (SUS304) FB-9×200	10. 8	m			見積 (金属) 42 見積
消火器ボックス	据置型 既製品	1	か所			見積 (金属) 43 見積
ステンレスライニング面台	SUS304 t=1. 5 クレタン材裏打共 W120×H25	1. 8	m			見積 (金属) 44 見積
天井廻縁	塩化ビニル製	48	m			B0-235421 No. 1 協議
下り壁見切縁	塩化ビニル製	1. 7	m			B0-235422 No. 1 協議
ライニング軽量 鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ø300	2. 2	m ²			B0-435313 No. 1 ※市場
軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H=820	1. 7	m			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 1. 5m以上3. 0m未満 下地張りなし ø225 インサート含む	3. 2	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) ふところ1. 5m未満 下地張りあり ø360 インサート含む	37. 7	m ²			B0-435416 No. 1 市加
計						

建築本体、共通部		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2,789	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	3,181	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	88.7	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	123	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 吹付下地	5.5	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅300以下	1,466	m			コ P23, ㌦ P29
床モルタル塗り	金ごて スレンスマット下	4.7	m ²			B1-000156 No.1 ※独自
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 -	19.6	m ²			
階段防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚30 -	25.8	m ²			
排水溝モルタル塗り	金ごて W50×H10 ㄟ型	22.2	m			
排水溝防水モルタル塗り	金ごて W100×H20 ㄟ型	1.3	m			
排水溝防水モルタル塗り	金ごて W100×H20 ㄟ型	4.9	m			
排水溝防水モルタル塗り	金ごて W100×H20・120 ㄟ型	67.2	m			
階段排水溝防水モルタル塗り	金ごて W100×H20 ㄟ型	20.9	m			
洗い場底防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚0～30 -	1.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築本体、共通部		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗い場縁防水モルタル塗り	金ごて W120×H70 ㄟ型	0.8	m			
洗い場縁防水モルタル塗り	金ごて W120×H70+100 ㄟ型	1.3	m			
洗い場縁防水モルタル塗り	金ごて W120×H20～50 ㄟ型	2.8	m			
面台防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 糸幅150	2.9	m			
幅木防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 高さ100	8.5	m			
壁モルタル塗り	木ごて 外壁ユニットタイル下地 厚20 -	99.9	m ²			B1-000164 No.1 独自
壁防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20 -	3.5	m ²			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	1,702	m ²			B0-536537 No.1 市加
サトウセラムック調装飾仕上塗材	コンクリート面 シリコンクリア仕上 下地調整費共	1,525	m ²			見積(左官) 1 見積
建具周囲モルタル充填	外部建具 (防水モルタル) -	1,011	m			B1-000239 No.1 独自
計						

建築本体、共通部		左官		共通部 内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	20.7	m ²			B1-000125 No. 1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	52.1	m ²			B1-000125 No. 1 ※独自
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 -	33.5	m ²			B1-000156 No. 1 独自
階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 -	37.9	m ²			B1-000156 No. 1 ※独自
建具周囲モルタル充填	内部建具 -	11.4	m			B1-000239 No. 1 独自
計						

建築本体、共通部		建具		アルミウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミウム製建具)	特記なき限り 仕上:電解着色 見込:70 付属金物一式共					(コメント)
AD-1 両引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W3, 680×H3, 175 シリンダー本締錠, 衝突防止装置共	1	か所			見積 (AD)-1 1 見積
AD-3 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W2, 265×H3, 175 シリンダー本締錠, 衝突防止装置共	1	か所			見積 (AD)-1 2 見積
AD-5A 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置 W2, 550×H2, 475 電気錠A, 衝突防止装置共	1	か所			見積 (AD)-1 3 見積
AD-7B 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,アルミパネt3共 W2, 180×H2, 675 電気錠B, 衝突防止装置共	1	か所			見積 (AD)-1 4 見積
AD-9 親子開き戸	DC, 丁番, 戸当り, フランス落し, シリンダー本締錠 W1, 250×H2, 000	1	か所			見積 (AD)-1 5 見積
AD-10 片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, シリンダー本締錠 W850×H2, 000	1	か所			見積 (AD)-1 6 見積
AD-11C 両開き戸	DC, 丁番, 戸当り, フランス落し, シリンダー本締錠 W1, 800×H2, 000 電気錠C, カブラ共	1	か所			見積 (AD)-1 7 見積
AD-12 両開き戸	DC, 丁番, 戸当り, フランス落し, シリンダー本締錠 W1, 800×H2, 000 カブラ共	3	か所			見積 (AD)-1 8 見積
AD-15A ランマ外倒窓付 片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠A, W850×H2, 475 排煙ホドレータ (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 9 見積
AD-16B ランマ外倒窓付 引違い戸	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠B, W1, 600×H2, 475 排煙ホドレータ (FL+1, 200)	2	か所			見積 (AD)-1 10 見積

建築本体、共通部		建具	アルミウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-17A ランマ外倒窓付 両開き戸	DC, 丁番, 戸当り, フランス落し, 電気錠A, アルミ複合パネル18共 W1, 600×H2, 675 排煙パネレーター-(FL+1, 200)	1	か所			見積(AD)-1 11 見積
AD-18B ランマ外倒窓付 片袖FIX付片開き	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠B, アルミパネル900×350 W1, 750×H3, 000 アルミパネル3・ランマ共	2	か所			見積(AD)-1 12 見積
AD-19B ランマ外倒窓付 片袖FIX付片開き	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠B, アルミパネル875×350 W1, 750×H3, 000 アルミパネル3・ランマ共	1	か所			見積(AD)-1 13 見積
AD-19B ランマ外倒窓付 片袖FIX付片開き	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠B, アルミパネル1, 750×350 W1, 750×H3, 000 アルミパネル3・ランマ共	1	か所			見積(AD)-1 14 見積
AD-22A ランマ外倒窓付 縦出し 窓付片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠A W5, 140×H3, 575 アルミパネル1, 100×400	1	か所			見積(AD)-1 15 見積
AD-23 片開き戸	点検口錠(埋込型平面ハット錠), 丁番 W600×H600	1	か所			見積(AD)-1 16 見積
AD-24 片開き戸	点検口錠(埋込型平面ハット錠), 丁番 W600×H600	12	か所			見積(AD)-1 17 見積
AD-26B 片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠B W850×H2, 000	1	か所			見積(AD)-1 18 見積
AG-1 ランマ	W1, 800×H400	3	か所			見積(AD)-1 19 見積
AG-2 ランマ	W1, 000×H400	10	か所			見積(AD)-1 20 見積
AG-3 ランマ	W1, 000×H400	4	か所			見積(AD)-1 21 見積
AG-4 ランマ	W1, 250×H400	1	か所			見積(AD)-1 22 見積
AG-5 防水ランマ	W1, 000×H400	6	か所			見積(AD)-1 23 見積
AG-6 防水ランマ	W1, 000×H1, 000	1	か所			見積(AD)-1 24 見積

建築工事 細目別内訳

建築本体、共通部		建具	アルミウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AG-7 ランマ	W1, 000×H400	1	か所			見積(AD)-1 25 見積
AW-1-1 引違い窓	クレセント錠 W1, 800×H1, 000	1	か所			見積(AD)-1 26 見積
AW-1-2 引違い窓	クレセント錠 W1, 800×H1, 000	1	か所			見積(AD)-1 27 見積
AW-2 引違い窓	クレセント錠, 網戸共 W1, 800×H800	1	か所			見積(AD)-1 28 見積
AW-3 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1, 800×H1, 400	2	か所			見積(AD)-1 29 見積
AW-4 ランマ付引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1, 400×H1, 900	3	か所			見積(AD)-1 30 見積
AW-4 ランマ付引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W1, 400×H1, 900	4	か所			見積(AD)-1 31 見積
AW-5 ランマ付引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W2, 870×H1, 900	2	か所			見積(AD)-1 32 見積
AW-6 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1, 600×H1, 400	2	か所			見積(AD)-1 33 見積
AW-7 FIX窓	W950×H670	1	か所			見積(AD)-1 34 見積
AW-8 FIX窓	W9, 230×H1, 650	1	か所			見積(AD)-1 35 見積
AW-9 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1, 400×H1, 400	1	か所			見積(AD)-1 36 見積
AW-9 引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W1, 400×H1, 400	1	か所			見積(AD)-1 37 見積
AW-10 ランマ外倒し窓付 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W2, 935×H1, 400 パネレーター-(FL+1, 200)	1	か所			見積(AD)-1 38 見積
AW-11 ランマランマ付 引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W1, 800×H1, 925 アルミパネル900×425	1	か所			見積(AD)-1 39 見積

建築本体、共通部		建具	アルミウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-12 2連引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 アルミハ ネル2, 600×400 W3, 440×H1, 400	2	か所			見積 (AD)-1 40 見積
AW-13 2連引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W4, 400×H1, 400	1	か所			見積 (AD)-1 41 見積
AW-14 2連引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W3, 400×H1, 600	2	か所			見積 (AD)-1 42 見積
AW-16 ランマガリ+外倒し 窓付縦出し窓	カムラッチハント®錠, ガリ共 W4, 400×H2, 225 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 43 見積
AW-17 ランマガリ+外倒し 窓付縦出し窓	カムラッチハント®錠, ガリ共 アルミハ ネル1, 100×425 W5, 390×H2, 225 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 44 見積
AW-18 ランマ外倒し窓付 縦出し窓	カムラッチハント®錠, ガリ共 W3, 060×H1, 700 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 45 見積
AW-19 ランマ外倒し付FIX+ 片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, シリコ®-本締錠 W3, 010×H2, 475 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 46 見積
AW-20 ランマ外倒し付FIX窓	W3, 010×H2, 475 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 47 見積
AW-21 ランマガリ付2連 引違い窓	上下サムターン, 開口制限金物 W3, 460×H1, 925 ガリ共	1	か所			見積 (AD)-1 48 見積
AW-22 ランマ外倒し付3連 引違い窓	上下サムターン, 開口制限金物 W5, 390×H1, 800 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 49 見積
AW-23 3連引違い窓	クレセント錠 W4, 640×H1, 600	1	か所			見積 (AD)-1 50 見積
AW-24 3連引違い窓	クレセント錠 W5, 140×H1, 600	1	か所			見積 (AD)-1 51 見積
AW-25 ランマガリ付FIX窓	アルミハ ネル4, 200×425 W5, 140×H1, 925	1	か所			見積 (AD)-1 52 見積
AW-26 ランマガリ付引違い 窓+FIX窓	上下サムターン, 開口制限 金物, アルミハ ネル3, 200×425 W5, 140×H2, 125 網戸共	1	か所			見積 (AD)-1 53 見積
AW-27 ランマガリ+外倒し窓 付縦出し窓	カムラッチハント®錠, ガリ共 アルミハ ネル1, 200×425 W5, 140×H2, 625 オペレーター (FL+1, 200)	2	か所			見積 (AD)-1 54 見積

建築本体、共通部		建具	アルミウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-28 ランマガリ付 縦出し窓	カムラッチハント®錠, ガリ共 W4, 140×H2, 025 アルミハ ネル1, 100×425	1	か所			見積 (AD)-1 55 見積
AW-29 ランマガリ+外倒し窓 付縦出し窓	カムラッチハント®錠, ガリ共 アルミハ ネル1, 200×425×2枚 W4, 640×H2, 625 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 56 見積
AW-30 ランマガリ+外倒し窓 付縦出し窓+FIX	カムラッチハント®錠, ガリ共 アルミハ ネル3, 400×425 W5, 640×H2, 625 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 57 見積
AW-31 ランマガリ付縦 出し窓	カムラッチハント®錠 W3, 835×H2, 025 アルミハ ネル2, 000×425	1	か所			見積 (AD)-1 58 見積
AW-32 ランマガリ付縦 出し窓	カムラッチハント®錠 アルミハ ネル1, 200×425 W3, 835×H2, 025	1	か所			見積 (AD)-1 59 見積
AW-33 ランマガリ付縦 出し窓	カムラッチハント®錠 ガリ共 W2, 000×H2, 025 アルミハ ネル1, 000×425	1	か所			見積 (AD)-1 60 見積
AW-34 ランマガリ+外倒し窓 付縦出し窓	カムラッチハント®錠 ガリ共 アルミハ ネル5, 900×425 W8, 200×H2, 725 オペレーター (FL+1, 200)	1	か所			見積 (AD)-1 61 見積
AW-35 ランマガリ付 縦出し窓	カムラッチハント®錠 ガリ共 W5, 140×H2, 025 アルミハ ネル3, 200×425	2	か所			見積 (AD)-1 62 見積
AW-35 ランマガリ付 縦出し窓	カムラッチハント®錠 ガリ共 W5, 140×H2, 025 アルミハ ネル4, 200×425	1	か所			見積 (AD)-1 63 見積
AW-35 ランマガリ付 縦出し窓	カムラッチハント®錠 ガリ共 W5, 140×H2, 025 アルミハ ネル2, 100×425×2枚	1	か所			見積 (AD)-1 64 見積
AW-36 ランマガリ付 引違い窓	上下サムターン, 開口制限金物 W1, 400×H1, 925 ガリ共	8	か所			見積 (AD)-1 65 見積
AW-37 ランマガリ付FIX窓	ガリ共 W800×H1, 925	2	か所			見積 (AD)-1 66 見積
AW-38 引違い窓	上下サムターン, 開口制限金物 W1, 800×H1, 400	1	か所			見積 (AD)-1 67 見積
AW-39 ランマガリ付 引違い窓	上下サムターン, 開口制限金物 W1, 800×H1, 925 アルミハ ネル900×425	2	か所			見積 (AD)-1 68 見積
AW-40 ランマガリ付 引違い窓	上下サムターン, 開口制限金物 W1, 600×H1, 925 ガリ共 アルミハ ネル800×425	2	か所			見積 (AD)-1 69 見積

建築本体、共通部		ガラス				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	20.6	m ²			B1-000272 No.1 独自
RA-16-14強化ガラス	厚さ5mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2.7	m ²			B1-000270 No.1 独自
複層ガラス	Low-E5+A6+透明5 2.00m ² 以下	63.3	m ²			コ P331, セ P369
複層ガラス	Low-E5+A6+強化型板4 2.00m ² 以下	3.2	m ²			見積
複層ガラス	Low-E5+A6+強化5 2.00m ² 以下	17.9	m ²			見積
複層ガラス	熱線反射6+A6+強化5 2.00m ² 以下	142	m ²			見積
複層ガラス	Low-E5+A6+強化フロスト5 2.00m ² 以下	104	m ²			見積
複層ガラス	Low-E5+A6+フロスト5 2.00m ² 以下	45.6	m ²			見積
複層ガラス	Low-E5+A6+フロスト5 4.00m ² 以下	5.3	m ²			見積
ガラス清掃		405	m ²			B0-238708 No.1 標準
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	400	m ²			B1-000274 No.1 独自
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m2以下	5.3	m ²			B1-000274 No.1 独自
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

児童相談所						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
鉄骨		1		式		007
防水		1		式		WP
タイル		1		式		WP
木工		1		式		WP
金属		1		式		WP
左官		1		式		WP
建具		1		式		016
ガラス		1		式		WP
塗装		1		式		WP
内外装		1		式		WP
仕上ユニット		1		式		WP
計						

児童相談所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
鉄骨		1	式		001
計					
防水	内部	1	式		WP
計					
タイル	内部	1	式		WP
計					
木工	内部	1	式		WP
計					
金属	内部	1	式		WP
計					
左官	内部	1	式		WP
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001

建築工事 中科目別内訳

児童相談所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	銅製建具	1	式		004
建具	木製建具	1	式		WP
建具	スライディングウォール	1	式		WP
建具	スチールパネーション	1	式		WP
建具	トレプース	1	式		WP
計					
ガラス		1	式		WP
計					
塗装	内部	1	式		WP
計					
内外装	内部	1	式		WP
計					
仕上ユニット	内部	1	式		WP
仕上ユニット	サイン	1	式		WP
計					

[illegible][illegible]

児童相談所		木工		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	認証かごしま材 杉(KD材) 特1等 平割材	0.02	m3			
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 正割材	0.04	m3			
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 平割材	0.3	m3			
造作材	認証かごしま材 桧 上小節 平割材	0.04	m3			
(材工共)						(コメント)
上り框	材工共 集成材 W125×H150	2.6	m			見積(木) 1 見積
木製幅木	H=60 既製幅木 材工共	85	m			見積(木) 2 見積
壁杉板ラタン張り	鹿児島県産材 材工共	181	m ²			見積(木) 3 見積
腰壁杉板張り	厚12 縦張り(準不燃処理材) 材工共	100	m ²			見積(木) 4 見積
(施工手間)						(コメント)
床組 根太ころばし	施工手間	1.7	m ²			
押入中棚・枕棚床組	施工手間	3.5	m ²			B0-234212 No. 1 ※標準
鴨居取付等	量寄取付 25×40程度	15.8	m			B1-000181 No. 1 独自
雑巾摺	施工手間	15.2	m			
腰見切縁	施工手間	110	m			B1-000181 No. 1 ※独自

[illegible]

児童相談所		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
靴拭きマット	ステンレスマット W1,500×D600 SUS枠共	1	カ所			見積(金属) 45 見積
靴拭きマット	ステンレスマット W1,200×D600 SUS枠共	1	カ所			見積(金属) 46 見積
靴拭きマット	ステンレスマット W1,000×D600 SUS枠共	1	カ所			見積(金属) 47 見積
マット下 排水目皿	φ 50	3	個			M0-733141 No.2 ※独自
排水パイプ	VP φ 50 埋設・エルボ類共	2.6	m			M0-631156 No.2 ※標準
風除室1〜2 自動ドアガード	ステンレス製(SUS304) HL 強化ガラス嵌込 W750×H1,100 (ガラス別計上) 支柱:SUS FB-9×40 ガラス押え:SUS D=12 手摺・下端棧:SUS 40×20 SUS製あと施工アンカーM8×60共	6	カ所			見積(金属) 48 見積
床下点検口	鋳鉄製 600角 モルタル充填用 縁金物:ステンレス 密閉型 ボルト固定式	4	カ所			見積(金属) 49 見積
床下ピット フラップ	ステンレス製 パーフ仕上げ φ 19 400×350	12	カ所			見積(金属) 50 見積
相談室8・押入 床下換気孔	ABS樹脂製 276×116	2	カ所			見積(金属) 51 見積
ステンレス幅木	SUS304 t2.0 HL H=60	226	m			見積(金属) 52 見積
消火器ボックス	埋込型 扉無し 既製品 W280×D200×H775	8	カ所			見積(金属) 53 見積
1階受付 ステンレス三方枠	SUS304 HL 見込155×見付25 W9,335×H2,475	1	カ所			見積(金属) 54 見積
1階WC入口 ステンレス三方枠	SUS304 HL 見込155×見付25 W1,635×H2,000	1	カ所			見積(金属) 55 見積
1階職員用女子WC ステンレス二方枠	SUS304 HL 見込135×見付25 W1,142.5×H2,000	1	カ所			見積(金属) 56 見積

児童相談所		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階職員用男子WC ステンレス下り壁枠	SUS304 HL 見込135×見付25 W=1,162.5 (上部一方枠)	1	カ所			見積(金属) 57 見積
1階廊下、1階WC ステンレス一方枠	SUS304 HL 見込135×見付25 H=2,500 (縦一方枠)	11	カ所			見積(金属) 58 見積
1階廊下1 ステンレス一方枠	SUS304 HL 見込145×見付25 H=3,200 (縦一方枠)	1	カ所			見積(金属) 59 見積
1階廊下4 ステンレス下り壁枠	SUS304 HL 見込135×見付25 W=1,550 (上部一方枠)	1	カ所			見積(金属) 60 見積
ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W120×H25	29.1	m			見積(金属) 61 見積
ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W150×H25	3.4	m			見積(金属) 62 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW29、AW30)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W25×D84.5+15 H=3,100	2	カ所			見積(金属) 63 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW29)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W460×D25+45 H=2,100	1	カ所			見積(金属) 64 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW30)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W251×D25+45 H=2,100	1	カ所			見積(金属) 65 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W160×D25+10 H=1,500 (方立-間仕切:同一芯)	2	カ所			見積(金属) 66 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW28・32・35)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W25×D84.5+15 H=2,500	5	カ所			見積(金属) 67 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W551×D25+45 H=1,500	1	カ所			見積(金属) 68 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W523×D25+45 H=1,500	1	カ所			見積(金属) 69 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W273×D25+45 H=1,500	1	カ所			見積(金属) 70 見積
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW28)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W419×D25+45 H=1,500	1	カ所			見積(金属) 71 見積

児童相談所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW32)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W431×D25+45 H=1,500	1	か所			見積(金属) 72 見積
カーテンレール	ステンレス製 シングル	18.7	m			B0-239686 No. 1 ※協議
カーテンボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H80 カーテンレール一体型	7.9	m			見積(金属) 73 見積
ブラインドボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H150	72.1	m			見積(金属) 74 見積
待合ホール 折上げ天井見切縁	スチール 曲げ加工 (SOP) W25×H120	22.5	m			見積(金属) 75 見積
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	12	か所			B0-235432 No. 1 標準
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	117	か所			B0-235432 No. 1 標準
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	か所			B0-235432 No. 1 協議
床見切り	ステンレス製 FB-6×10	5.1	m			見積(金属) 76 見積
床見切り	ステンレス製 厚2.0 幅40	38.9	m			B0-235212 No. 1 ※協議
天井廻縁	塩化ビニル製	1,410	m			B0-235421 No. 1 協議
下り壁見切縁	塩化ビニル製	10.2	m			B0-235422 No. 1 協議
ボード出隅金物	塩化ビニル製	379	m			B0-235321 No. 1 ※標準
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	54.3	m ²			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	273	m ²			B0-435313 No. 1 市場

児童相談所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	49.5	m ²			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	1,733	m ²			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	15.2	m ²			B0-435313 No. 1 市場
ライ尼克軽量 鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	39.2	m ²			B0-435313 No. 1 ※市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 一方補強	12.5	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 二方補強 W1,550×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W650×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W850×H2,000	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W930×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1,450×H2,000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1,780×H2,150	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1,800×H2,000	1	か所			B0-435315 No. 1 ※市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1,920×H2,150	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1,980×H2,150	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W2,720×H2,150	1	か所			

児童相談所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W280×H780	2	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W600×H600	8	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W850×H1,350	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 一方補強	44.3	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 二方補強 W3,760×H3,180	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W650×H2,000	4	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W830×H2,000	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W850×H2,000	8	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W980×H2,000	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W1,150×H2,000	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W1,300×H2,000	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W1,610×H2,000	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W1,780×H2,150	2	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W1,830×H2,150	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W1,920×H2,150	12	ヵ所			

児童相談所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W1,980×H2,150	24	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W2,120×H2,150	2	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W2,360×H3,180	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W2,580×H2,150	2	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W2,820×H2,150	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方補強 W3,180×H2,150	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 コ型 W280×H780	2	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 コ型 W670×H1,000	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 コ型 W1,000×H1,000	1	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 W280×H780	2	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 W850×H1,350	4	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 W850×H2,000	4	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 W900×H1,100	2	ヵ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 W1,000×H1,000	5	ヵ所			
軽量鉄骨壁 黑板下地補強	90形 四方補強 W1,200×H1,000	4	ヵ所			

児童相談所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 W1,920×H2,150	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 W2,540×H2,000	1	か所			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H=400	7.2	m			B0-435417 No.1 ※市場
軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H=600	20.9	m			
サッシ壁取合部分 軽量鉄骨壁下地	W30形 ③300	4.8	m ²			見積(金属) 77 見積
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②225 インサート含む	382	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし ②225 インサート含む	246	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インサート含む	26.4	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし ③300 インサート含む	3.7	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり ③360 インサート含む	358	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり ③360 インサート含む	967	m ²			B0-435416 No.1 市加
梁型軽量鉄骨下がり 壁下地	19形 H=100	75.5	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H=500	21.8	m			B0-435417 No.1 ※市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 天井点検口 450×450ﾎｰﾄﾞ切込共	129	か所			B0-435441 No.1 ※市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 150×150 ﾎｰﾄﾞ切込共	12	か所			B0-435441 No.1 ※補市

児童相談所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 200×200 ﾎｰﾄﾞ切込共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 250×250 ﾎｰﾄﾞ切込共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 300×300 ﾎｰﾄﾞ切込共	26	か所			B0-435441 No.1 ※市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 350×350 ﾎｰﾄﾞ切込共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 400×400 ﾎｰﾄﾞ切込共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 500×500 ﾎｰﾄﾞ切込共	28	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 設備用 700×700 ﾎｰﾄﾞ切込共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 19形	設備用 800×1,300 ﾎｰﾄﾞ切込共	32	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 19形	設備用 910×910 ﾎｰﾄﾞ切込共	27	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 19形	設備用 1,000×200 ﾎｰﾄﾞ切込共	6	か所			
計						

児童相談所		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	757	㎡			B1-000125 No. 1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	297	㎡			B1-000125 No. 1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	25.9	㎡			B1-000125 No. 1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 汚垂 タイ 下地	4.2	㎡			B1-000125 No. 1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 二重床下地	547	㎡			B1-000125 No. 1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	115	㎡			B1-000125 No. 1 ※独自
梁天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	3.3	㎡			B1-000125 No. 1 ※独自
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 -	2.2	㎡			B1-000156 No. 1 独自
建具周囲モルタル充填	内部建具 -	123	m			B1-000239 No. 1 独自
計						

児童相談所		建具		アルミウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミウム製建具)	特記なき限り 仕上:電解着色 見込:70 付属金物一式共					(コメント)
AD-2 両引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W3,760×H3,175 シリントー 本締錠,衝突防止装置共	1	か所			見積(AD)-2 1 見積
AD-4 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W2,360×H3,175 シリントー 本締錠,衝突防止装置共	1	か所			見積(AD)-2 2 見積
AD-6A 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置 W1,100×H2,475 電気錠A,衝突防止装置共	1	か所			見積(AD)-2 3 見積
AW-101 引違い窓	クレセント錠 W900×H1,100	2	か所			見積(AD)-2 8 見積
AW-102 引違い窓	クレセント錠 W1,000×H1,000	6	か所			見積(AD)-2 9 見積
AW-103 引違い窓	クレセント錠 W670×H1,000	1	か所			見積(AD)-2 10 見積
計						

児童相談所		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(軽量鋼製建具)	特記なき限り 化粧鋼板 見込36戸当りゴム,引戸コーサ-,付属金物一式共					(コメント)
LHD-2A 片引き戸	電気錠A W930×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 1 見積
LHD-3C 片引き戸	電気錠C W930×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 2 見積
LHD-7 片引き戸	シンター本締錠 W930×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 3 見積
LHD-7A 片引き戸	電気錠A W1,050×H2,000	4	か所			見積(SD)-2 4 見積
LHD-7B 片引き戸	電気錠B W1,050×H2,000	8	か所			見積(SD)-2 5 見積
LHD-8A 片引き戸	電気錠A W1,050×H2,000 カリ共	1	か所			見積(SD)-2 6 見積
LHD-10A 片引き戸	電気錠A W980×H2,000	2	か所			見積(SD)-2 7 見積
LHD-11 片引き戸	空錠 W1,030×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 8 見積
LHD-11C 片引き戸	電気錠C W1,030×H2,000	20	か所			見積(SD)-2 9 見積
LHD-13 片引き戸	空錠 W1,030×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 10 見積
LHD-13A 片引き戸	電気錠A W1,030×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 11 見積
LHD-13C 片引き戸	電気錠C W1,030×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 12 見積
LHD-14A 片引き戸	電気錠A W1,150×H2,000 カリ共	1	か所			見積(SD)-2 13 見積
LHD-16A 片引き戸	電気錠A W1,450×H2,000	2	か所			見積(SD)-2 14 見積

建築工事 細目別内訳

児童相談所		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LHD-17 片引き戸	W1,330×H2,000	2	か所			見積(SD)-2 15 見積
LHD-17A 片引き戸	電気錠A W1,450×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 16 見積
LHD-21A 片引き戸	電気錠A W1,050×H2,350 カリ共	1	か所			見積(SD)-2 17 見積
LHD-22C 片引き戸	電気錠C W1,450×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 18 見積
LHD-23C 片引き戸	電気錠C W1,630×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 19 見積
LHD-30 片引き戸	表示錠(内部大型表示) W1,030×H2,000 カリ共	2	か所			見積(SD)-2 20 見積
LHD-33A 片引き戸	電気錠A W1,000×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 21 見積
LSD-1 片開き戸	シンター本締錠 W850×H2,000	2	か所			見積(SD)-2 22 見積
LSD-2 片開き戸	シンター本締錠 W650×H2,000	5	か所			見積(SD)-2 23 見積
LSD-3 片開き戸	シンター本締錠 W850×H2,000	2	か所			見積(SD)-2 24 見積
LSD-3A 片開き戸	電気錠A W850×H2,000	8	か所			見積(SD)-2 25 見積
LSD-3B 片開き戸	電気錠B W850×H2,000	1	か所			見積(SD)-2 26 見積
LSD-4A 片開き戸	電気錠A W850×H2,000 カリ共	1	か所			見積(SD)-2 27 見積
LSD-5 片開き戸	シンター本締錠 W850×H2,475	1	か所			見積(SD)-2 28 見積
(鋼製建具)	スチールt1.6 SOP塗装(別途計上) 丁番・戸当り・トアチェック 付属金物一式共					(コメント)

児童相談所		建具		スライド・インク・ウォール		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(スライド・インク・ウォール)	特記なき限り アルミ押出型材ハンガーレール 表面材亜鉛メッキ鋼板0.5(焼付塗装) 下地張り:石膏ボード・t12.5 ガラスウール充填 付属金物一式共					(コメント)
SLW-1 1階 会議室(小) スライド・インク・ウォール	W3,795×H2,500	1	か所			見積(SLW)-1 1 見積
SLW-2 1階 会議室(中) スライド・インク・ウォール	W7,005×H2,500	1	か所			見積(SLW)-1 2 見積
計						

児童相談所		建具		スチールハ・ーション		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(スチールハ・ーション)	特記なき限り 骨材:冷間圧延 鋼板1.2ﾊﾟﾊﾞﾙ:亜鉛メッキ鋼板0.5 (焼付塗装)0.6(木目調ﾌﾟﾘﾝﾄ) 芯材:石膏ボード・t12.5 付属金物一式共					(コメント)
PT-1 スチールハ・ーション	ガラスウール充填 W8,770×H2,500 片開き戸:2枚	1	か所			見積(PT)-1 1 見積
PT-2 スチールハ・ーション	ガラスウール充填 W3,830×H2,500	1	か所			見積(PT)-1 2 見積
PT-3 スチールハ・ーション	ガラスウール充填 W2,990×H2,500	1	か所			見積(PT)-1 3 見積
PT-4 スチールハ・ーション	ガラスウール充填 W8,795×H2,500 片開き戸:3枚	1	か所			見積(PT)-1 4 見積
PT-5 スチールハ・ーション	ガラスウール充填 W3,830×H2,500	1	か所			見積(PT)-1 5 見積
PT-6 スチールハ・ーション	W5,471×H2,200 片引き戸:3枚	1	か所			見積(PT)-1 6 見積
PT-7 スチールハ・ーション	W1,747.5×H2,200	1	か所			見積(PT)-1 7 見積
PT-8 スチールハ・ーション	W1,747.5×H2,200	2	か所			見積(PT)-1 8 見積
計						

児童相談所		建具		トイレブース		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(トイレブース)	特記なき限り 高圧メチル樹脂化粧板+パネル9 芯材:パネルコア 付属金物一式共					(コメント)
TB-1 トイレブース	W2, 715×H1, 900 2樹 扉:2か所	2	か所			見積(TB)-1 1 見積
TB-2 トイレブース	W3, 062. 5×H2, 500 2樹 扉:2か所	1	か所			見積(TB)-1 2 見積
TB-3 トイレブース	W4, 202. 5×H2, 500 4樹 扉:4か所	1	か所			見積(TB)-1 3 見積
TB-4 トイレブース	W3, 502. 5×H2, 500 4樹 扉:4か所	1	か所			見積(TB)-1 4 見積
TB-5 トイレブース	W2, 815×H2, 500 3樹 扉:3か所	1	か所			見積(TB)-1 5 見積
計						

児童相談所		ガラス				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RA-16-8フロート 板ガラス	厚さ5 特寸2. 18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2	㎡			B1-000241 No. 1 独自
RA-16-16強化ガラ ス	厚さ10mm 特寸4. 0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	20. 3	㎡			B1-000272 No. 1 独自
RA-16-14強化ガラ ス	厚さ5mm 特寸2. 0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	3. 5	㎡			B1-000270 No. 1 独自
強化型板ガラス	厚4 2. 00㎡以下	0. 7	㎡			見積
フロストガラス	厚5 2. 18㎡以下	0. 2	㎡			見積
強化フロストガラス	厚5 2. 00㎡以下	10. 4	㎡			見積
ガラス清掃		37	㎡			B0-238708 No. 1 標準
ガラスとめ(シー リング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2. 18m2以下	21. 6	㎡			B1-000274 No. 1 独自
ガラスとめ(シー リング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4. 45m2以下	20. 3	㎡			B1-000274 No. 1 独自
マジックミラー	厚5 1, 200×1, 000	4	か所			見積
(自動ドアガード用 ガラス)						(コメント)
RA-16-14強化ガラ ス	厚さ6mm 特寸2. 0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	4. 6	㎡			B1-000270 No. 1 独自
同上用 ガラスとめ(カスケット)	ガラス規格2. 00㎡以下	4. 6	㎡			B1-000274 No. 1 ※独自
同上用 ガラス清掃		4. 6	㎡			B0-238708 No. 1 ※標準
計						

児童相談所		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木部ｸﾚｯｼﾝｸﾞ 樹脂塗り (UC)	細幅物 糸幅200~300以下 素地B種	2.6	m			
E P 塗り	ﾌﾎｰﾂ 面 工程B種(一般) 素地B種	1,749	m ²			B0-538822 No. 1 市場
E P－G 塗り	ﾌﾎｰﾂ 面 工程B種(一般) 素地B種	782	m ²			B0-538823 No. 1 市加
OSCL塗り	木部 工程B種 素地B種	102	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	11.1	m			B0-538831 No. 1 市場
E P 塗り	ﾌﾎｰﾂ 面 工程B種(見上) 素地B種	2.4	m ²			B0-538822 No. 1 市場
E P－G 塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) 素地B種	1.3	m ²			B0-538823 No. 1 市加
S O P 塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め塗料塗り共	58	m ²			
計						

児童相談所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	218	m ²			B0-538213 No. 1 市場
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	8.1	m ²			B0-538213 No. 1 補市
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 張り 木目調	厚2.0 一般床 熱溶接工法	273	m ²			見積(内外装) 2 見積
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 張り 木目調	厚4.5 一般床 熱溶接工法	138	m ²			見積(内外装) 3 見積
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 張り 抗菌	厚2.0 多湿部 熱溶接工法	80.7	m ²			見積(内外装) 4 見積
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾞｼﾞｼｵﾝﾋﾞﾆﾙ 床ﾀｲﾙKT	厚2.0 一般床 半硬質	164	m ²			刊行物 8 コ P35, ㊦ P37
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾞﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	695	m ²			B0-538264 No. 1 市場
床桧縁甲板張り	厚15	1.7	m ²			
OAﾌﾛｱ	H=100 ﾎｰﾀｰ-部分共	511	m ²			見積(内外装) 5 見積
乾式二重床	H=86 木板支持具+ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎｰﾄﾞ t20	11.5	m ²			見積(内外装) 6 見積
ｼｽﾃﾑ際根太	H=86 45×45(ﾛｯｸｳｯﾄﾞ処理) 支持足共	17.9	m			見積(内外装) 7 見積
乾式二重床	H=93 木板支持具+ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎｰﾄﾞ t20	22.7	m ²			見積(内外装) 8 見積
ｼｽﾃﾑ際根太	H=93 45×45(ﾛｯｸｳｯﾄﾞ処理) 支持足共	19.1	m			見積(内外装) 9 見積
乾式二重床	H=142 木板支持具+ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎｰﾄﾞ t20	2.4	m ²			見積(内外装) 10 見積
ｼｽﾃﾑ際根太	H=142 45×45(ﾛｯｸｳｯﾄﾞ処理) 支持足共	7.1	m			見積(内外装) 11 見積

児童相談所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床構造用合板張り	厚12 乾式二重床面	36.6	㎡			
床しな合板張り	厚5.5 材工共	5.9	㎡			
畳敷き(敷込共) 共仕C種 畳表C2	畳へりHt PS-C20 一畳	12	枚			見積
畳敷き(敷込共) 共仕C種 畳表C2	畳へりHt PS-C20 半畳	1	枚			見積
ビニル幅木	高さ60	897	m			B0-538611 No.1 市場
塩ビワイド幅木	H=300	17.5	m			見積(内外装) 12 見積
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	228	㎡			B0-538311 No.1 市場
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	298	㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	394	㎡			B0-538311 No.1 市場
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	184	㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	2,399	㎡			B0-538311 No.1 市場
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 下地張 下張GB-R厚12.5共	545	㎡			
壁耐水強化 石膏ボード張り	GB-F(耐水)厚12.5突付けGL工法	61.5	㎡			見積(内外装) 13 見積
壁耐水強化 石膏ボード張り	GB-F(耐水)厚12.5下地張りGL工法	10	㎡			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	305	㎡			B0-538314 No.1 補市

児童相談所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	10.2	㎡			B0-538314 No.1 補市
下り壁 せっこう ボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	24.8	㎡			B0-538311 No.1 ※市場
壁 せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ-エッジ)	2,584	㎡			B0-538301 No.1 市場
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	38.6	㎡			B0-538331 No.1 補市
腰壁メシ 化粧合板張り	厚3.0	307	㎡			見積(内外装) 14 見積
同上用出隅見切縁	専用品	126	m			見積(内外装) 15 見積
同上用端部見切縁	専用品	142	m			見積(内外装) 16 見積
壁木調 オレフィンシート貼り	ボード面	98.6	㎡			見積(内外装) 17 見積
壁 せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ-エッジ)	2,581	㎡			B0-538301 No.1 市場
ガラスカーネル断熱材	庁舎用 24kg/㎡ (アルミ箔貼) 厚50	1,143	㎡			B1-000069 No.1 独自
ガラスカーネル断熱材	庁舎用 24kg/㎡ (アルミ箔貼) 厚100	15.2	㎡			B1-000069 No.1 独自
壁現場発泡 ウレタン吹付	A種1H 厚25	745	㎡			刊行物 10 P417
L-F25-SS 耐火間仕切壁	LGS90+GB-F12.5+GB-F12.5 (両面張り) 耐火1時間 FP060NP-0483(1)	230	㎡			見積(内外装) 18 見積
耐火シーリング	耐火充填材共	321	m			見積(内外装) 19 見積
同上用開口部補強	90形 一方補強	2.4	m			

児童相談所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
同上用開口部補強	90形 三方補強 W1,780×H2,480	1	か所			
同上用開口部補強	90形 三方補強 W2,250×H2,480	1	か所			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	2.4	m ²			B0-538411 No.1 補市
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	609	m ²			B0-538415 No.1 補市
天井 不燃積層 せっこうボード張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り (トラハーチン) 突付け	22.5	m ²			B0-538412 No.1 市場
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット 厚9 下張GB-R厚9.5共	483	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	687	m ²			B0-538418 No.1 補市
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	152	m ²			B0-538418 No.1 補市
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2 (ノンアス) 0.8FK 厚 6 目透かし	1.3	m ²			B0-538431 No.1 市場
梁型せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	34	m ²			B0-538411 No.1 ※補市
梁型不燃化粧フィルム貼り	ボード面	34	m ²			見積 (内外装) 20 見積
スラブ下現場 発泡ウレタン吹付	A種1H 厚25	26.7	m ²			刊行物 11 セ P417
計						

建築工事 細目別内訳

児童相談所		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						(コメント)
A 受付カウンター	W6,080+1,245×D900×H1,000・730 H=1,330隔板付 隔てオラスト5 (フロスト) 共 自在扉:W917.5 (扉部W700)×H900共	1	か所			見積 (仕上ユニット) 2 見積
E (警備室) カウンター	ラミネートフォーム W1,100×D500×t30 フラケット共	2	か所			見積 (仕上ユニット) 3 見積
I (プレイルーム学齢) 棚板	ボリ合板フラッシュt30 W1,490×D450-3段 棚柱金物L=1,500-3本 フラケット共	1	か所			見積 (仕上ユニット) 4 見積
J (プレイルーム多目的) 棚板	ボリ合板フラッシュt30 W2,525×D300-3段 棚柱金物L=1,500-4本 フラケット共	1	か所			見積 (仕上ユニット) 5 見積
B3a (1階男子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,420×D600 洗面器3か所 フラケット共	1	か所			見積 (仕上ユニット) 6 見積
B3a (1階女子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,300×D600 洗面器3か所 フラケット共	1	か所			見積 (仕上ユニット) 7 見積
B2b (1階廊下2) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W1,600×D500×H720 下部開き戸付 洗面器2か所	1	か所			見積 (仕上ユニット) 8 見積
B3b (1階職員男子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,320×D600×H720 下部開き戸付 洗面器3か所	1	か所			見積 (仕上ユニット) 9 見積
B3b (1階職員女子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,420×D600×H720 下部開き戸付 洗面器3か所	1	か所			見積 (仕上ユニット) 10 見積
1階男子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠 (HL) 共 W2,200×H1,000	1	か所			見積 (仕上ユニット) 11 見積
1階女子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠 (HL) 共 W2,075×H1,000	1	か所			見積 (仕上ユニット) 12 見積
1階廊下2 化粧鏡	大型鏡 SUS枠 (HL) 共 W1,600×H1,000	1	か所			見積 (仕上ユニット) 13 見積
1階職員用男子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠 (HL) 共 W2,100×H1,000	1	か所			見積 (仕上ユニット) 14 見積
1階職員用女子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠 (HL) 共 W2,200×H1,000	1	か所			見積 (仕上ユニット) 15 見積

児童相談所		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーテンボックス	珪藻土集成材 OSCL塗共、支持金物共 壁付露出型 ㄣ型 W120×H100	19.5	m			見積(仕上ユニット) 16 見積
職員用男子WC 隔て板	高圧メラミ化粧板 SUS幅木・アルミエッジ付 W 705×H1,900×t40	1	か所			見積(仕上ユニット) 17 見積
流し台	既製品 L=1,200	2	台			B0-239511 No.1 ※協議
流し台	既製品 L=1,800	1	台			B0-239511 No.1 ※標準
移動棚	棚A:可動複式3連 有効6段 ハンドル式 W2,845×D510×H2,273-9台 棚B:可動複式2連 有効6段 ハンドル式 W1,945×D510×H2,273-8台 埋込レール・付属品一式	1	式			見積(仕上ユニット) 21 見積
1階廊下2 防煙垂れ壁	煙感知連動 化粧ガラスクロス 巻取式 W2,325×H500 レール・マクサ・座板:SUS t=1.5	1	か所			見積(防煙垂壁) 1 見積
視覚障害者 誘導表示	点字鋏 誘導用(線状) ステンレス製(27.3×290) 300角(4本)	141	か所			
視覚障害者 誘導表示	点字鋏 注意喚起用(点状) ステンレス製(φ22.2) 300角(25鋏)	46	か所			
鍵箱	鋼製市販品 60本用	1	個			見積(仕上ユニット) 22 見積
計						

児童相談所		仕上ユニット		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(サイン工事)						(コメント)
S-01 総合案内サイン	面板:アルミ複合板t3 ホントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ W900×H900 (職員用W900×H700)	3	か所			見積(サイン) 5 見積
S-02 室名サイン(扉付)	マーキングフィルム切文字 H=45	4	か所			見積(サイン) 6 見積
S-03 ﾊﾞｯｸﾞ室名表示 (扉付)	マーキングフィルム切文字 H=30	29	か所			見積(サイン) 7 見積
S-04 ﾋﾞｸﾞﾄﾞサイン(扉付)	マーキングフィルム切文字 H=150	9	か所			見積(サイン) 8 見積
S-04 ﾋﾞｸﾞﾄﾞサイン(扉付) (授乳室入口)	マーキングフィルム切文字 W350×H350 (室内案内図付)	1	か所			見積(サイン) 9 見積
S-05 ﾋﾞｸﾞﾄﾞサイン(扉付)	面板:アルミ複合板t3 ホントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ W250×H250・W150×H150	2	か所			見積(サイン) 10 見積
S-05 ﾋﾞｸﾞﾄﾞサイン(壁付) (1F待合ホールドイレ)	面板:アルミ複合板t3 ホントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ W300×H1,525	2	か所			見積(サイン) 11 見積
S-06 室名サイン(壁付)	面板:アルミ複合板t3 ホントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ W250×H250	7	か所			見積(サイン) 12 見積
S-08 ｲﾝｽﾄ室名サイン (扉付)	マーキングフィルム切文字 文字H=75+ﾋﾞｸﾞﾄﾞH=500	23	か所			見積(サイン) 13 見積
S-09 課・係名サイン(天吊)	面板:ｱｸﾘﾙ骨白t3 吊材:ｽﾃｰﾝﾙ塗装 表示:マーキングフィルム切文字貼(両面) W300×H320+吊材H(打合せによる)	9	か所			見積(サイン) 14 見積
S-10 課・係名サイン(壁付)	面板:アルミ複合板t3 ホントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ 印刷物掲示板/ﾚｰﾙ:ｱｸﾘﾙ透明t3+t2 保護板:ｱｸﾘﾙ透明t2 ｸﾞﾚｯﾄﾞﾝ式脱着 W300×H900×D10	4	か所			見積(サイン) 15 見積
S-11 在室サイン(壁付)	背板:ｱｸﾘﾙ骨白t2 小口素地 ｽﾗｲﾄﾞ表示板:ｱｸﾘﾙ骨白t3 小口素地 室名表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ ｽﾃｰﾝﾙｼｰﾄ(保護用硬質WBﾌﾞﾗｼﾞｰﾈｰﾄ) ｼｸﾞﾅﾙﾏｸﾞﾈｯﾄ W300×H600×D5	2	か所			見積(サイン) 16 見積

[illegible]

一時保護所								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式			001	
鉄骨		1		式			007	
防水		1		式			WP	
タイル		1		式			WP	
木工		1		式			WP	
金属		1		式			WP	
左官		1		式			WP	
建具		1		式			016	
ガラス		1		式			WP	
塗装		1		式			WP	
内外装		1		式			WP	
仕上ユニット		1		式			WP	
	計							

一時保護所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	内部	1	式		WP
計					
タイル	内部	1	式		WP
計					
木工	内部	1	式		WP
計					
金属	内部	1	式		WP
計					
左官	内部	1	式		WP
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001

一時保護所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	銅製建具	1	式		004
建具	木製建具	1	式		WP
建具	スライディングウォール	1	式		WP
建具	トイレブース	1	式		WP
計					
ガラス	ガラス	1	式		WP
計					
塗装	内部	1	式		WP
計					
内外装	内部	1	式		WP
計					
仕上ユニット	内部	1	式		WP
仕上ユニット	体育器具	1	式		WP
仕上ユニット	サイン	1	式		WP
計					

一時保護所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 2	2,290	m ²			B0-134404 No.1 標準
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 1	150	m ²			B0-134404 No.1 標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	2,290	m ²			B0-131543 No.1 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 1	150	m ²			B0-131527 No.1 標準
シャフト内足場	RC造標準日数 修理費含む	9.1	m ²			B0-131542 No.1 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	2,290	m ²			B0-131693 No.1 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	150	m ²			B0-131693 No.1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	2,290	m ²			B0-131695 No.1 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	150	m ²			B0-131696 No.1 標準
仮設材運搬 (シャフト内足場)		9.1	m ²			B0-131685 No.1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

一時保護所		木工		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 正割材	0.02	m3			
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 平割材	1.2	m3			
造作材	認証かごしま材 桧 上小節 平割材	0.3	m3			
(材工共)						(コメント)
木製幅木	H=60 既製幅木 材工共	720	m			見積(木) 5 見積
腰壁杉板張り	厚12 縦張り(準不燃処理材) 材工共	233	m ²			見積(木) 6 見積
(施工手間)						(コメント)
幅木	施工手間	215	m			B0-234651 No.1 標準
雑巾摺	施工手間	9.7	m			
腰見切縁	施工手間	205	m			B1-000181 No.1 ※独自
腰出隅見切縁	施工手間	19	m			B1-000181 No.1 ※独自
額縁(窓出入口)	施工手間	51.5	m			B0-234731 No.1 標準
出入口枠(片開き)	W700×H2,000 施工手間	4	か所			
出入口枠(片開き)	W900×H2,000 施工手間	3	か所			B0-234721 No.1 ※標準
鴨居取付等	鴨居取付	14.5	m			B1-000181 No.1 ※独自

[illegible]

一時保護所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
靴拭きマット	ステンレスマット W1,200×D600 SUS枠共	1	か所			見積(金属) 78 見積
マット下 排水目皿	φ 50	1	個			M0-733141 No. 2 ※独自
排水パイプ	VP φ 50 埋設・エルボ類共	1.2	m			M0-631156 No. 2 ※標準
厨房 ステンレス集水桝	ステンレス製桝 W400×D400×H270 外槽 t2.0 内槽 t1.5 (SUS304) バスケット: φ 4.0ベンチング (SUS304) 共 マンホール蓋: 64φ φ 20穴あき (SUS304) 共	3	か所			見積(金属) 80 見積
厨房 ステンレス床排水ヒット	ステンレス製排水溝スリム W20×H35～85 L=1,900	4	か所			見積(金属) 81 見積
厨房 ステンレス床排水ヒット	ステンレス製排水溝スリム W20×H35～85 L=1,500	2	か所			見積(金属) 82 見積
床下点検口	鋳鉄製 600角 モルタル充填用 縁金物: ステンレス 密閉型 ボルト固定式	2	か所			見積(金属) 83 見積
床下ヒット クランプ	ステンレス製 パフ仕上げ φ 19 400×350	6	か所			見積(金属) 84 見積
ステンレス幅木	SUS304 t2.0 HL H=60	6.8	m			見積(金属) 85 見積
消火器ボックス	埋込型 扉無し 既製品 W280×D200×H775	1	か所			見積(金属) 86 見積
消火器ボックス	据置型 既製品	8	か所			見積(金属) 87 見積
2階職員WC ステンレス一方枠	SUS304 HL 見込135×見付25 H=2,500 (縦一方枠)	3	か所			見積(金属) 88 見積
ステンレスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W120×H25	27.3	m			見積(金属) 89 見積
ステンレスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W150×H25	3.9	m			見積(金属) 90 見積

一時保護所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W350×H25	3.7	m			見積(金属) 91 見積
ステンレスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W450×H25	3.2	m			見積(金属) 92 見積
2階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW41)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W25×D84.5+15 H=2,700	1	か所			見積(金属) 93 見積
2階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW41)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W493×D25+45 H=1,600	1	か所			見積(金属) 94 見積
2階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW12)	アルミハネル 厚2.0加工 焼付塗装 W135×D25+10 H=1,400 (方立-間仕切:同一芯)	1	か所			見積(金属) 95 見積
体育館 防球ルーバー	アルミルーバー(横ルーバー) W30×D50 @200 W16,100×W2,410 下地・受金物共	2	か所			見積(金属) 96 見積
カーテンレール	ステンレス製 シンクレール	8.7	m			B0-239686 No. 1 ※協議
カーテンボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H80 カーテンレール一体型	35.2	m			見積(金属) 97 見積
ブラインドボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H150	92.8	m			見積(金属) 98 見積
食堂 折上げ天井幕板	St t1.5曲げ加工 (SOP) 1/4曲面 (r=200) H210×D210	26.1	m			見積(金属) 99 見積
同上コーナー加工		4	か所			見積(金属) 100 見積
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	175	か所			B0-235432 No. 1 標準
ダムウェーター機械室用 点検口	鋼製 W600×H600 施錠付	1	か所			見積(DW) 1 見積
ダムウェーター用 吊りフック	5k N用 材工共	1	か所			見積(金属) 101 見積
ELV用 吊りフック取付手間	15k N (材料はELV支給) 打込手間のみ	2	か所			見積(金属) 102 見積

一時保護所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床見切り	ステンレス製 FB-6×10	6.3	m			見積(金属) 103 見積
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	4	m ²			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3.9	m ²			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1,679	m ²			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	996	m ²			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	5.3	m ²			B0-435313 No. 1 市場
ライソク*軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	40.8	m ²			B0-435313 No. 1 ※市場
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 四方補強 W300×H800	4	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 三方補強 W700×H2,000	13	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 三方補強 W900×H2,000	15	か所			B0-435315 No. 1 ※市場
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 三方補強 W1,800×H2,200	3	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 三方補強 W2,000×H2,200	27	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 三方補強 W2,200×H2,200	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 三方補強 W2,600×H2,200	11	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 四方補強 W1,200×H1,000	1	か所			

一時保護所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 二方補強 W1,500×H2,700	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W700×H2,000	13	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W900×H2,000	3	か所			B0-435315 No. 1 ※市場
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W1,000×H2,000	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W1,800×H2,000	2	か所			B0-435315 No. 1 ※市場
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W2,000×H2,200	13	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W2,200×H2,700	3	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W2,600×H2,200	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 三方補強 W3,000×H2,200	3	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 四方補強 W600×H600	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 四方補強 W900×H1,400	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 四方補強 W1,400×H900	1	か所			
ボート*出隅金物	塩化ビニル製	249	m			B0-235321 No. 1 ※標準
壁ボート*見切縁	アルミ製	24.4	m			B0-235321 No. 1 ※標準
天井廻縁	塩化ビニル製	1,899	m			B0-235421 No. 1 協議

一時保護所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下り壁見切縁	塩化ビニル製	44.6	m			B0-235422 No. 1 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	364	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	117	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	807	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	73.7	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	337	m ²			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	270	m ²			B0-435416 No. 1 市加
梁型軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H=150	84	m			
梁型軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H=200	42.8	m			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	6.3	m			B0-435417 No. 1 市場
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 150×150 ㏊切込共	4	か所			B0-435441 No. 1 ※補市
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 200×200 ㏊切込共	10	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 250×250 ㏊切込共	14	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 300×300 ㏊切込共	48	か所			B0-435441 No. 1 ※市場
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 350×350 ㏊切込共	7	か所			

一時保護所		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 400×400 ㏊切込共	5	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 450×450 ㏊切込共	175	か所			B0-435441 No. 1 ※市場
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 500×500 ㏊切込共	37	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 550×550 ㏊切込共	1	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 設備用 700×700 ㏊切込共	11	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強 19形	設備用 910×910 ㏊切込共	19	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強 19形	設備用 1,000×200 ㏊切込共	2	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強 19形	設備用 800×1,300 ㏊切込共	39	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	175	か所			B0-235432 No. 1 標準
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	100	m ²			B0-435416 No. 1 市加
計						

[illegible][illegible]

一時保護所		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(軽量鋼製建具)	特記なき限り 化粧銅板 見込36戸当りゴム,引戸コーサ-,付属金物一式共					(コメント)
LHD-1B 片引き戸 (常時閉鎖式特定)	電気錠B, 自傷防止引手 W1,050×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 1 見積
LHD-2A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W930×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 2 見積
LHD-3 片引き戸	サムターン付シンター錠, 自傷防止引手 W930×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 3 見積
LHD-3C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 4 見積
LHD-4C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	4	か所			見積 (SD)-3 5 見積
LHD-5 片引き戸	空錠, 自傷防止引手 W930×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 6 見積
LHD-5C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	17	か所			見積 (SD)-3 7 見積
LHD-6C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	4	か所			見積 (SD)-3 8 見積
LHD-7 片引き戸	シンター本締錠, 自傷防止引手 W930×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 9 見積
LHD-7A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,050×H2,000	7	か所			見積 (SD)-3 10 見積
LHD-7B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,050×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 11 見積
LHD-7C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	8	か所			見積 (SD)-3 12 見積
LHD-8A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,050×H2,000 カリ共	1	か所			見積 (SD)-3 13 見積
LHD-9C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 14 見積

建築工事 細目別内訳

一時保護所		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LHD-11C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	5	か所			見積 (SD)-3 15 見積
LHD-12C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	7	か所			見積 (SD)-3 16 見積
LHD-13A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 17 見積
LHD-13C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 18 見積
LHD-14A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,150×H2,000 カリ共	1	か所			見積 (SD)-3 19 見積
LHD-15B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,200×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 20 見積
LHD-17B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 21 見積
LHD-17C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,330×H2,000	3	か所			見積 (SD)-3 22 見積
LHD-18 片引き戸	自傷防止引手 W1,330×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 23 見積
LHD-18B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 24 見積
LHD-19A 片引き戸 (常時閉鎖式特定)	電気錠A, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 25 見積
LHD-19C 片引き戸 (常時閉鎖式特定)	電気錠C, 自傷防止引手 W1,330×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 26 見積
LHD-20B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	2	か所			見積 (SD)-3 27 見積
LHD-24 両引分け戸	サムターン付シンター錠・自傷防止引手 W2,060×H2,000 カリ共	1	か所			見積 (SD)-3 28 見積
LHD-25 両引分け戸	サムターン付シンター錠・自傷防止引手 W2,960×H2,000	1	か所			見積 (SD)-3 29 見積

一時保護所		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LHD-26C 子扉付片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1, 800×H2, 000	2	か所			見積(SD)-3 30 見積
LHD-27A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1, 450×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 31 見積
LHD-28A 片引き戸 (常時開鎖式特定)	電気錠A, 自傷防止引手 W1, 450×H2, 000 耐熱ｶﾞﾗｽt5共	2	か所			見積(SD)-3 32 見積
LHD-29 片引き戸	自傷防止引手 W930×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 33 見積
LHD-29C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 34 見積
LHD-30 片引き戸	表示錠(内部大型表示), 自傷防止引手 W1, 030×H2, 000 ｶﾞﾗｽ共	1	か所			見積(SD)-3 35 見積
LHD-32B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1, 040×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 36 見積
LHD-35B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1, 200×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 37 見積
LHD-36B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1, 200×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 38 見積
LHD-37C 子扉付片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1, 800×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 39 見積
LHD-38C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1, 500×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 40 見積
LSD-2 片開き戸	ｼﾝｸﾞﾙ本締錠 W650×H2, 000	4	か所			見積(SD)-3 41 見積
LSD-3 片開き戸	ｼﾝｸﾞﾙ本締錠 W850×H2, 000	1	か所			見積(SD)-3 42 見積
LSD-5 片開き戸	ｼﾝｸﾞﾙ本締錠 W850×H2, 475	1	か所			見積(SD)-3 43 見積
(鋼製建具)	特記なき限り スﾁｰﾙt1.6 SOP塗装(別途計上) 丁番・ 戸当り・ﾄﾞｱﾁｬｯｸ 付属金物一式共					(コメント)

[illegible]

一時保護所		建具		木製建具			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(木製建具)	特記なき限り ポリ合板フラッシュ DC・丁番・戸当り 付属金物一式共						(コメント)
WD-1 片引き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 カラリ共		4	か所			見積(WD)-2 1 見積
WD-2 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 カラリ共		2	か所			見積(WD)-1 1 見積
WD-3 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000		1	か所			見積(WD)-1 2 見積
WD-4 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 カラリ共		4	か所			見積(WD)-1 3 見積
WD-5 片引き戸	表示錠(非常時開錠) W700×H2,000		3	か所			見積(WD)-2 2 見積
WD-6 片引き戸	表示錠(非常時開錠) W850×H2,000		1	か所			見積(WD)-2 3 見積
WD-7 片開き戸	シリンダー本締錠 W850×H2,000		1	か所			見積(WD)-1 4 見積
WD-8 片開き戸	シリンダー本締錠 W850×H2,000 カラリ共		2	か所			見積(WD)-1 5 見積
WD-10 引違い戸	W1,600×H2,000		1	か所			見積(WD)-2 4 見積
WD-11 引違い戸	W1,800×H2,000		1	か所			見積(WD)-1 7 見積
WD-13 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 カラリ共		8	か所			見積(WD)-2 5 見積
計							

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

一時保護所		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	215	m			B0-538858 No. 1 補市
E P 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	2,601	m ²			B0-538822 No. 1 市場
E P 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	55	m ²			B0-538822 No. 1 市加
E P－G 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	942	m ²			B0-538823 No. 1 市加
OSCL塗り	木部 工程B種 素地B種	242	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	140	m			B0-538831 No. 1 市場
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	15.3	m ²			B0-538822 No. 1 市場
E P－G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	58.4	m ²			B0-538823 No. 1 市加
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 錆止工程B	220	m ²			
S O P 塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め塗料塗り共	36.3	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鋼製枠面 工程B種 錆止現場1回共	51.2	m			B0-538831 No. 1 ※市場
計						

一時保護所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	26.5	m ²			B0-538213 No. 1 市場
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	99.7	m ²			B0-538213 No. 1 補市
床長尺塩ビシート 張り 木目調	厚2.0 一般床 熱溶接工法	621	m ²			見積(内外装) 21 見積
床長尺塩ビシート 張り 木目調	厚4.5 一般床 熱溶接工法	139	m ²			見積(内外装) 22 見積
床長尺塩ビシート 張り 抗菌	厚2.0 多湿部 熱溶接工法	96.9	m ²			見積(内外装) 23 見積
ビニル床タイル コンポジションビニル 床タイルKT	厚2.0 一般床 半硬質	140	m ²			刊行物 12 コ P35, ㊦ P37
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ルーフパイル 一般事務室用	187	m ²			B0-538264 No. 1 市場
床アンタレーシシート張り	厚3.0 多湿部	105	m ²			見積(内外装) 24 見積
床アンタレーシシート張り	厚4.5 一般床	13.4	m ²			見積(内外装) 25 見積
床多目的弾性シート 張り	厚7 木調 体育館床	235	m ²			見積(内外装) 26 見積
鋼製床組	高遮音仕様 H=213	235	m ²			見積(内外装) 27 見積
床構造用合板二重 張り	厚15+15 鋼製床組面	235	m ²			見積(内外装) 28 見積
床複合フローリング張り	厚12 ウレタン系 樹脂発泡体t2付直張り 工法	584	m ²			見積(内外装) 29 見積
床ウレタン樹脂塗床	厚6 水性硬質ウレタン樹脂塗床	74.7	m ²			見積(内外装) 30 見積
OAフロア	H=100 ボード一部分共	187	m ²			見積(内外装) 31 見積

一時保護所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床普通合板張り	I 類 厚12	2.3	㎡			刊行物 13 t P279
ビニル幅木	高さ60	627	m			B0-538611 No. 1 市場
ビニル幅木	高さ60 木目調	67.6	m			
塩ビワイド幅木	H=300	6.7	m			見積(内外装) 32 見積
幅木ウレタン樹脂塗床 仕上げ	厚4 水性硬質ウレタン樹脂塗床H=100	17.6	m			見積(内外装) 33 見積
幅木ウレタン樹脂塗床 仕上げ	厚4 水性硬質ウレタン樹脂塗床H=300	34.2	m			見積(内外装) 34 見積
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	224	㎡			B0-538311 No. 1 市場
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	481	㎡			B0-538311 No. 1 補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	2,744	㎡			B0-538311 No. 1 市場
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	618	㎡			B0-538311 No. 1 市場
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	44.5	㎡			B0-538311 No. 1 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	531	㎡			B0-538314 No. 1 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	25	㎡			B0-538314 No. 1 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下張GB-S厚12.5共	2.5	㎡			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	53.7	㎡			B0-538314 No. 1 補市

一時保護所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	24.8	㎡			B0-538314 No. 1 補市
壁強化せっこう ボード張り	GB-F厚12.5+12.5突付け	104	㎡			
壁耐水強化 石膏ボード張り	GB-F(耐水)厚12.5+12.5下地張り	55.7	㎡			見積
壁耐水強化 石膏ボード張り	GB-F(耐水)厚12.5下地張りGL工法	21.4	㎡			
壁硬質せっこう ボード張り	GB-H厚12.5下張りGB-H厚12.5共	172	㎡			
せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ-エッジ)	3,419	㎡			B0-538301 No. 1 市場
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	42.3	㎡			B0-538331 No. 1 補市
腰壁タタ 化粧合板張り	厚3.0	375	㎡			見積(内外装) 36 見積
同上用出隅見切縁	専用品	43.7	m			見積(内外装) 37 見積
同上用端部見切縁	専用品	304	m			見積(内外装) 38 見積
壁化粧ケレン板張り	厚6.0 シーリング工法 目地シーリング共	134	㎡			見積(内外装) 39 見積
壁面装飾システム(タ タタタ)	ソフトタイプ スタンダード仕様	33.8	㎡			見積(内外装) 40 見積
体育館壁緩衝・ 吸収型内壁システム	壁面材:ソック厚18(290×1,800) UVクリア塗装品(クロスタイプ)	250	㎡			見積(内外装) 41 見積
同上用専用下地	間柱鋼@600 スタント@900	250	㎡			見積(内外装) 42 見積
同上用壁見切り	壁材同仕様 H=115	52.9	m			見積(内外装) 43 見積

一時保護所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
同上用下り壁 見切り	壁材専用材	28.9	m			見積(内外装) 44 見積
同上用天井廻縁	壁材専用材	32.3	m			見積(内外装) 45 見積
同上壁 グラスウール充填	厚25 32Kg/m3	250	m ²			B1-000069 No.1 ※独自
L-F25-SS 耐火間仕切壁	LGS65+GB-F12.5×2両面	508	m ²			見積(内外装) 46 見積
L-F25-SS 耐火間仕切壁	LGS90+GB-F12.5×2両面	126	m ²			見積(内外装) 47 見積
L-F25G-SS 耐火遮音間仕切壁	GW50+LGS65+GB-F(耐水)12.5×2両面	46	m ²			見積(内外装) 48 見積
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強700×2,000程度	2	か所			
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強1,800×2,200程度	1	か所			
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強2,000×2,200程度	21	か所			
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強2,200×2,200程度	3	か所			
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強2,600×2,200程度	2	か所			
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 窓等四方補強1,400×1,000程度	1	か所			
耐火間仕切壁 開口部補強	90形 扉等三方補強700×2,000程度	1	か所			
耐火間仕切壁 開口部補強	90形 扉等三方補強2,700×2,200程度	4	か所			
耐火シーリング	耐火充填材共	1,035	m			見積(内外装) 49 見積

一時保護所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
グラスウール断熱材	庁舎用 24kg/m ² (アルミ箔貼) 厚50	787	m ²			B1-000069 No.1 独自
壁グラスウール充填	24kg/m3 厚100	5.3	m ²			B1-000069 No.1 ※独自
壁現場発泡 ウレタン吹付	A種1H 厚25	1,563	m ²			刊行物 14 ㊦ P417
天井ヒートレクロス張り	ホート面 素地ごしらえ共	725	m ²			
天井化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	259	m ²			B0-538415 No.1 補市
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバーチン) 突付け	229	m ²			B0-538412 No.1 市場
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	454	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	254	m ²			B0-538418 No.1 補市
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	73.7	m ²			B0-538431 No.1 市場
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	170	m ²			B0-538411 No.1 補市
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	529	m ²			B0-538411 No.1 補市
天井 シーディング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 突付け	26.3	m ²			B0-538414 No.1 補市
天井無孔天然木 化粧板張り	厚12 不燃	77.5	m ²			見積(内外装) 51 見積
天井現場発泡 ウレタン吹付	A種1H 厚25	39	m ²			刊行物 15 ㊦ P417
計						

一時保護所		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F (前室1) 下足入	マリン化粧板張り W1,900×D400×H1,310 (4段×7列)	1	か所			見積(仕上ユニット) 23 見積
G (前室1) 下足入	マリン化粧板張り W1,925+1,340×D350×H1,310 L型平面 (4段×6+5列)	1	か所			見積(仕上ユニット) 24 見積
H (2階ホール) 下足入	マリン化粧板張り W840×D390×H1,060 (3段×3列)	1	か所			見積(仕上ユニット) 25 見積
H (前室2) 下足入	マリン化粧板張り W1,105×D350×H1,010 (3段×4列)	1	か所			見積(仕上ユニット) 26 見積
K (2階廊下3) 手洗い流し台	ステンレスt=1.5(SUS304) ウレタン材裏打 合板下地・マリン化粧板t=1.2貼 W3,200×D500×H160 補強材共	1	か所			見積(仕上ユニット) 27 見積
B2b (1階ホール) 洗面カウンター	人工工大理石カウンター W1,600×D600×H720 下部開き戸付 洗面器2か所	1	か所			見積(仕上ユニット) 28 見積
B3b (2階廊下1・2) 洗面カウンター	人工工大理石カウンター W2,400×D600×H720 下部開き戸付 洗面器3か所	2	か所			見積(仕上ユニット) 29 見積
B1a (2階隔離リビング) 洗面カウンター	人工工大理石カウンター W1,140×D600 洗面器1か所 フラケット共	1	か所			見積(仕上ユニット) 30 見積
B2b (2階職員男女WC) 洗面カウンター	人工工大理石カウンター W1,630×D600 カウンターのみ 洗面器2か所 フラケット共	2	か所			見積(仕上ユニット) 31 見積
B4a (2階食堂) 洗面カウンター	人工工大理石カウンター W3,200×D550×H720・500 下部パネ付 洗面器4か所 袖壁:集成材t25 ウレタンニス塗 共 パネ:見え隠れ マリン化粧板t25 見え隠れ 合板 取外し式	1	か所			見積(仕上ユニット) 32 見積
1階ホール 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W1,600×H1,000	1	か所			見積(仕上ユニット) 33 見積
2階廊下1・2 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W2,400×H1,000	2	か所			見積(仕上ユニット) 34 見積
2階隔離リビング 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W1,140×H1,000	1	か所			見積(仕上ユニット) 35 見積
2階職員用男・女WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W1,400×H1,000	2	か所			見積(仕上ユニット) 36 見積

建築工事 細目別内訳

一時保護所		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2階食堂 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W2,400×H900	1	か所			見積(仕上ユニット) 37 見積
2階食堂 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W800×H500	1	か所			見積(仕上ユニット) 38 見積
2階隔離幼児WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W1,000×H500	1	か所			見積(仕上ユニット) 39 見積
2階幼児WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W1,000×H600	1	か所			見積(仕上ユニット) 40 見積
2階幼児脱衣 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W800×H500	1	か所			見積(仕上ユニット) 41 見積
カーテンボックス	枠集成材 OSCL塗共、支持金物共 壁付露出型 凹型 W120×H100	9	m			見積(仕上ユニット) 42 見積
男・女、幼児ラウンジ 折上げ天井四方 (幕板)	枠集成材 t25×H160 OSCL塗共	54	m			見積(仕上ユニット) 43 見積
体育館(AW8) 防球木製格子	ヒノキ集成材 横格子 W45×D70 @275 受材:額縁・方立に縦材(45×70)取付 ボリカーボネット板t=5(ビス止め)共 横格子W45×D25(接着) @275 木部:ウレタンクリア塗装共 W9,230×W1,650	1	か所			見積(仕上ユニット) 44 見積
体育館(AW25) 防球木製格子	ヒノキ集成材 横格子 W45×D70 @275 受材:額縁・方立に縦材(45×70)取付 ボリカーボネット板t=5(ビス止め)共 横格子W45×D25(接着) @275 木部:ウレタンクリア塗装共 W5,140×W1,400	1	か所			見積(仕上ユニット) 45 見積
体育館吹抜部 窓膳板	枠集成材t=25 UC塗装共 W2,090×D715程度	2	か所			見積(仕上ユニット) 46 見積
体育館吹抜部 窓膳板 (AW105・106)	枠集成材t=25 UC塗装共 W4,130×D715程度	4	か所			見積(仕上ユニット) 47 見積
流し台	既製品 L=1,800	1	台			B0-239511 No.1 ※標準
システムキッチン	L=1,950 ヒートインIHコンロ、吊戸棚、 レンジフード(シロッコファン)共	1	か所			見積(仕上ユニット) 48 見積

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

一時保護所		仕上ユニット		サイン			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(サイン工事)							(コメント)
S-02 室名サイン(扉付)	マキシングフィルム切文字 H=45		25	か所			見積(サイン) 23 見積
S-03 ベック室名表示 (扉付)	マキシングフィルム切文字 H=30		43	か所			見積(サイン) 24 見積
S-04 ビクトサイン(扉付)	マキシングフィルム切文字 H=150		37	か所			見積(サイン) 25 見積
S-05 ビクトサイン(扉付)	面板:アクリル複合板t3 ボントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJ7 リント+UVカットラミ W250×H250・W150×H150		2	か所			見積(サイン) 26 見積
S-06 室名サイン(壁付)	面板:アクリル複合板t3 ボントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJ7 リント+UVカットラミ W250×H250		7	か所			見積(サイン) 27 見積
S-07 室名サイン(シグナル)	本体:骨白アクリル3層t2+3+2 ボントテープ 接着(シリコン併用) 表示:IJ7 リント+UVカットラミ W250×H250		6	か所			見積(サイン) 28 見積
S-08 イラスト室名サイン (扉付)	マキシングフィルム切文字 文字H=75+ビクトH=500		5	か所			見積(サイン) 29 見積
S-09 課・係名サイン(天吊)	面板:アクリル骨白t3 吊材:スチール塗装 表示:マキシングフィルム切文字貼(両面) W300×H320+吊材H(打合せによる)		1	か所			見積(サイン) 30 見積
S-10 課・係名サイン(壁付)	面板:アクリル複合板t3 ボントテープ 接着 (シリコン併用) 表示:IJ7 リント+UVカットラミ 印刷物掲示板/レール:アクリル透明t3+t2 保護板:アクリル透明t2 ケントン式脱着 W300×H900×D10		1	か所			見積(サイン) 31 見積
S-12 児童居室サイン (個室)	アクリルト5(t3+t2) ミラマット接着 ベラクラス422Lオパール 立上り面素地仕上(磨き) 表示:乳白塩ビ+IJ7 リント(艶有ラミ) 名札面板:アクリル骨白t2 裏面マグネット W150×H150 (名札W119.4×H29.4)		19	か所			見積(サイン) 32 見積
S-13 児童居室サイン (複数)	仕様同上 W280×H230 (名札W119.4×H29.4)-6枚		1	か所			見積(サイン) 33 見積
S-14 室名サイン(突出)	アクリル骨白t5小口白 アクリル製アラケット 表示:IJ7 リント+UVカットラミ(艶消)両面 W279×H250		1	か所			見積(サイン) 34 見積

[illegible]

[illegible]

外構		外構		雨水排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溜樹	ケレチンク樹蓋:T-14共 既製品 400角×H400	20	か所			見積(雨水排水) 1 見積
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A 継手・エルボ共	90.7	m			M0-631156 No.2 ※標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A 継手・エルボ共	54.5	m			M0-631156 No.2 ※標準
土工機械運搬(ベックホリ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1	往復			B0-132716 No.1 参考
計						

外構		外構		駐輪場		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	139	m ²			B0-132511 No.1 標準
墨出し	小規模	139	m ²			B0-132514 No.1 資料
養生	小規模	139	m ²			B0-132515 No.1 資料
整理清掃 後片付け	小規模	139	m ²			B0-132531 No.1 資料
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	139	m ²			B0-131526 No.1 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	139	m ²			B0-131694 No.1 標準
駐輪場	9,833×2,320.8×H2,410 上屋、サイクルストッパー	2	棟			見積
同上基礎	850x1600xH550x4か所 300 x 300 x H300x3か所	2	棟			
駐輪場	18,833×2,320.8×H2,410 上屋、サイクルストッパー	1	棟			見積
同上基礎	850x1600xH550 x 7か所 300 x 300 x H300 x 6か所	1	棟			
駐輪場	21,833×2,320.8×H2,410 上屋、サイクルストッパー	1	棟			見積
同上基礎	850x1600xH550 x 8か所 300 x 300 x H300 x 7か所	1	棟			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昇降機設備工事 細目別内訳

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500	306	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	306	m			B0-131414 No.1 標準
クローカー	キャスターカート W6.0×H1.8m 21ヶ月	3	カ所			セ P107
揮発性有機化合物 室内濃度測定費用	一般（5品目）	4	室			B1-000167 No.1 独自
交通誘導警備員B		380	人			B0-911157 No.1 独自
躯体用揚重機械 ラフレンスレーン運転 (油圧伸縮シフト型)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準	87	日			B0-937182 No.1 ※参資
躯体用揚重機械 ラフレンスレーン運転 (油圧伸縮シフト型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	22	日			B0-937182 No.1 ※参資
鉄骨用揚重機械器 具費 ラフレンスレーン運転 (油圧伸縮シフト型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	1	日			B0-937182 No.1 ※参資
仮設鉄板敷	設置・撤去・供用1日賃料・整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	270	m ²			
仮設敷鉄板運搬		270	m ²			B0-131697 No.1 標準
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
<p>見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。</p>				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 建築本体、共通部 】				
地業				
	P001-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 900-700-800 A種	本	273,000
	P001-中杭 PHC 105N	L=10m φ 800 A種	本	189,000
	P001-上杭 PHC 105N	L=5m φ 800 C種	本	173,000
	P002-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 800-600-800 A種	本	224,000
	P002-中杭 PHC 105N	L=10m φ 800 A種	本	189,000
	P002-上杭 PHC 105N	L=5m φ 800 C種	本	173,000
	P003-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 650-500-600 A種	本	175,000
	P003-中杭 PHC 105N	L=10m φ 600 A種	本	137,000
	P003-上杭 JP-PRC 105N高せん断	L=5m RP4 φ 600 I 種	本	254,000
	P004-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 500-400-500 A種	本	122,000
	P004-中杭 PHC 105N	L=10m φ 500 A種	本	105,000
	P004-上杭 JP-PRC 105N高せん断	L=5m RP4 φ 500 IV種	本	217,000
	P005-下杭 JP-NPH 105N	L=12m φ 500-400-500 B種	本	148,000
	P005-中杭 PHC 105N	L=10m φ 500 B種	本	129,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	P005-上杭 JP-PRC 105N 高せん断	L=5m RR φ500 IV種	本	217,000
	杭降ろし費		t	1,200
	機械器具運搬費	杭打機 2台 使用	式	3,200,000
	機械器具組立解体 費		式	2,400,000
	掘削施工費	φ500 ヤットコ長24m含む	m	20,800
	掘削施工費	φ650 ヤットコ長37m含む	m	25,600
	掘削施工費	φ800 ヤットコ長66m含む	m	28,800
	掘削施工費	φ900 ヤットコ長28m含む	m	30,400
	注入費	φ500	m	4,800
	注入費	φ650	m	6,000
	注入費	φ800	m	7,200
	注入費	φ900	m	8,000
	補助クレーン運搬費		式	2,400,000
	補助クレーン損料		日	120,000
	バックホー損料		日	40,000
	発電機		日	40,000
	サイロ運賃・仮設費		基	400,000
	無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ500 Type I	個	26,200
	無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ500 Type II	個	32,300

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ600 Type I	個	33,000
	無溶接継手金具	トリプルプレートジョイント φ800 Type I	個	46,600
	管理費		日	108,000
	回転埋設用金具	回転金具 φ500	Set	5,200
	回転埋設用金具	回転金具 φ600	Set	6,000
	回転埋設用金具	回転金具 φ800	Set	7,200
	セメントミルク圧縮試験費		Set	16,000
	報告書作成費		式	80,000
	管理装置使用料		日	16,000
	諸経費		式	1,590,000
	残土処分費		m3	22,400
	杭頭補強費		式	5,690,000
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 30-18-20 基礎	m3	28,000
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 27-18-20 躯体	m3	27,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 18-18-20 土間	m3	25,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 18-18-20 押え	m3	25,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 15-18-20 捨て	m3	24,400
型枠				

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅25 壁厚150	m	5,430
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅30 壁厚150	m	5,430
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅35 壁厚150	m	5,670
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅40 壁厚150	m	7,040
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅45 壁厚150	m	8,420
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅30 壁厚180	m	6,210
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅35 壁厚180	m	6,720
	構造スリット	垂直 全貫通型 幅40 壁厚180	m	8,090
	構造スリット	水平 全貫通型 幅30 壁厚150	m	3,690
	構造スリット	水平 全貫通型 幅35 壁厚150	m	3,690
	構造スリット	水平 全貫通型 幅40 壁厚150	m	4,700
	構造スリット	水平 全貫通型 幅45 壁厚150	m	5,090
	構造スリット	水平 全貫通型 幅30 壁厚180	m	4,230
	構造スリット	水平 全貫通型 幅35 壁厚180	m	4,570
	構造スリット	水平 全貫通型 幅40 壁厚180	m	5,510
鉄筋				
	構造スリット 振れ止め筋	メッキ処理鉄筋 D10 L=530 既製品	か所	280
	構造スリット 振れ止め筋	絶縁カバー D10 L=250	か所	90
鉄骨				

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	2階(居室部)吹抜 目隠しルーバー 下地鉄骨	柱：□-125×125×6-3本 B. PL・アンカー ストリンカー受け：L-100×100×7 共 W3, 350×H2, 930 扉枠共	か所	667, 000
	外部階段(1) 縦格子(ルーバー) 下地鉄骨	柱：□-125×125×6-3本 B. PL・アンカー ストリンカー受け：L-100×100×7 共 扉受け材共	m ²	31, 500
	外部階段(2) 縦格子(ルーバー)	柱：□-125×125×6-3本 B. PL・アンカー ストリンカー受け：L-100×100×7 共 扉受け材共	m ²	31, 500
防水				
	防水立上り 乾式保護パネル	H=150～500程度 上下固定金物共	m	10, 400
	防水立上り 乾式保護パネル	H=760程度 上下固定金物共	m	15, 800
	同上コーナー見切金物	H=150～500程度	か所	3, 600
	同上コーナー見切金物	H=760程度	か所	4, 320
タイル				
	床タイル張り	I 類 施釉 300mm角 敷きモルタル共	m ²	23, 300
屋根及びとい				
	屋根縦ハゼ葺き	SGLカラーガルバリウム鋼板 厚0.5 裏張結露防止品 厚4.0	m ²	12, 100
	コームアスルーフィンク	厚1.0	m ²	2, 250
	断熱耐火複合板	耐火野地板 厚20 フェノールボード 厚25 GWボード(80kg/m3) 厚25	m ²	22, 000
	軒先唐草	屋根同材(片棟側・軒先共)	m	5, 400
	妻側取合水切り	屋根同材 立上り共	m	8, 910
	軒先・片棟側 鼻隠し	ガルバリウムカラー鋼板 厚0.5 曲げ加工 W230×H230程度	m	19, 600
	縦樋	アルミ角型バンドレスタイプ 電解着色仕上 100角	m	19, 600
	エルボ	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー) 径100	か所	2, 520
	チース	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー) 径100	か所	3, 960

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	キャップ	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー) 径100	か所	2,880
	縦樋点検口	硬質塩化ビニル製 厚2.0 上下自在	か所	2,880
金属				
	塔屋タップ	ステンレス製(SUS304)φ19 既製品 頂部アーチあり、背かご付 W400×D350×H4,200程度	か所	803,000
	体育館屋根 点検用タップ	ステンレス製(SUS304)φ19 既製品 頂部アーチあり、背かご付 W400×D350×H5,750程度	か所	1,050,000
	目隠し遮音フェンス	ベースプレート付メッキの上樹脂コート仕上 水平	m	167,000
	同上コーナー部材		か所	21,200
	同上両開き門扉	W2000 ベースプレート付	組	1,420,000
	屋上(物干し場) メッシュフェンス	メッシュ146×50×3.6(樹脂塗装) H=1,000	m	17,500
	同上用 メッシュフェンス扉	メッシュ146×50×3.6(樹脂塗装) 片開き W1,200×H1,000 シンク錠対応門扉	か所	268,000
	バルコニー ステンレス手摺	SUS304 FB加工 持出し支持タイプ H=900 トップレール:SUS FB-9×50 支柱:SUS FB-9×50 @1,200以下	m	58,000
	2階(居室部)吹抜 目隠しルーバー (バルコニー格子)	アルミ製(扉付) W3,350×H2,930 ストリンガー・扉枠・建具金物共	か所	857,000
	2階(居室部)吹抜 目隠しフェンス	アルミ製目隠しパネル H=2,000 支柱:90×45 @1,955	m	140,000
	外部階段(1) 縦格子(ルーバー)	アルミルーバー 50×100 @150 ストリンガー共	m ²	55,200
	外部階段(1) 同上片開き扉	アルミルーバー 50×100 @150 W888×H1,985 枠・建具金物共	か所	246,000
	外部階段(2) 縦格子(ルーバー)	アルミルーバー 50×100 @150 ストリンガー共	m ²	55,200
	外部階段(2) 同上片開き扉	アルミルーバー 50×100 @150 W888×H1,985 枠・建具金物共	か所	246,000
	外部階段 ステンレス手摺	SUS304 φ32 壁付手摺 ブラケット・コーナー・エンド加工共	m	36,900
	排水溝 ステンレスグレーチング 蓋	縦目タイプ 細目 ノンスリップ W=150(溝幅100用) 枠付 L=1,600	か所	80,600

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	排水溝 ステンレスグレーチング 蓋	縦目タイプ 細目 ノンスリップ W=150(溝幅100用) 枠付 L=1,000	か所	53,500
	靴拭きマット	ステンレスマット W1,500×D600 SUS枠共	か所	146,000
	靴拭きマット	ステンレスマット W1,200×D600 SUS枠共	か所	116,000
	靴拭きマット	ステンレスマット W900×D600 SUS枠共	か所	88,200
	ポール、車寄せ ステンレス手摺	手摺:SUSパイプ φ34 支柱:SUS FB-12×50 @900程度 上下横桟:SUS FB-12×50 手摺子:SUS FB-9×32 2本(縦横) 全てSUS304 パフ仕上	m	155,000
	ポール、車寄せ 手摺壁笠木	ステンレス(SUS304) FB-9×200 パフ仕上	m	61,600
	車寄せ庇幕板	t=2.0アルミパネル曲げ加工 焼付塗装 W100(50)×H300(100+200) 下地・目地シーリング 共	m	32,700
	同上コーナー加工	出隅	か所	42,100
	防球ネット取付金物	ステンレス製(SUS304) L-75×75×9 L=2,200 上下2段/1組 SUS FB-5×120 D=175(@800以内)付	組	328,000
	防球ネット取付金物	ステンレス製(SUS304) L-75×75×9 L=5,200 上下2段/1組 SUS FB-5×120 D=175(@800以内)付	組	776,000
	防球ネット (AW1-2)	W2,200×H1,350程度 ワイヤー共	張	62,600
	防球ネット (AW11)	W2,200×H2,450程度 ワイヤー共	張	93,500
	防球ネット (AW21・43)	W5,200×H2,450程度 ワイヤー共	張	202,000
	天井 アルミスパントネル張り	木目調 働き巾100	m ²	41,900
	同上用 天井廻り縁	専用アルミ廻り縁	m	3,150
	階段 ステンレス手摺	ステンレス46×20 楕円 パフ仕上 壁付 ブラケット・コーナー・エンド 共	m	41,900
	階段手摺壁笠木	ステンレス製(SUS304) FB-9×200	m	61,600
	消火器ボックス	据置型 既製品	か所	14,400

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	ステンレスライング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W120×H25	m	20,800
左官				
	サントセラミック調装飾 仕上塗材	コンクリート面 シリコンクリア仕上 下地調整費共	m ²	9,270
建具				
	AD-1 両引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W3,680×H3,175 シリンダー本締錠,衝突防止装置共	か所	1,000,000
	AD-3 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W2,265×H3,175 シリンダー本締錠,衝突防止装置共	か所	715,000
	AD-5A 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置 W2,550×H2,475 電気錠A,衝突防止装置共	か所	612,000
	AD-7B 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,アルミパネルt3共 W2,180×H2,675 電気錠B,衝突防止装置共	か所	824,000
	AD-9 親子開き戸	DC,丁番,戸当り,フランス落し, シリンダー本締錠 W1,250×H2,000	か所	230,000
	AD-10 片開き戸	DC,丁番,戸当り,シリンダー本締錠 W850×H2,000	か所	151,000
	AD-11C 両開き戸	DC,丁番,戸当り,フランス落し, シリンダー本締錠 W1,800×H2,000 電気錠C,ガリ共	か所	332,000
	AD-12 両開き戸	DC,丁番,戸当り,フランス落し, シリンダー本締錠 W1,800×H2,000 ガリ共	か所	341,000
	AD-15A ランマ外倒窓付 片開き戸	DC,丁番,戸当り,電気錠A, W850×H2,475 排煙ハレター(FL+1,200)	か所	325,000
	AD-16B ランマ外倒窓付 引違い戸	DC,丁番,戸当り,電気錠B, W1,600×H2,475 排煙ハレター(FL+1,200)	か所	480,000
	AD-17A ランマ外倒窓付 両開き戸	DC,丁番,戸当り,フランス落し, 電気錠A,アルミ複合パネルt18共 W1,600×H2,675 排煙ハレター(FL+1,200)	か所	605,000
	AD-18B ランマガリ+外倒窓付 片袖FIX付片開き	DC,丁番,戸当り,電気錠B, アルミパネル900×350 W1,750×H3,000 アルミパネルt3・ガリ共	か所	872,000
	AD-19B ランマガリ+外倒窓付 片袖FIX付片開き	DC,丁番,戸当り,電気錠B, アルミパネル875×350 W1,750×H3,000 アルミパネルt3・ガリ共	か所	935,000
	AD-19B ランマガリ+外倒窓付 片袖FIX付片開き	DC,丁番,戸当り,電気錠B, アルミパネル1,750×350 W1,750×H3,000 アルミパネルt3・ガリ共	か所	935,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AD-22A ランマガラス+縦出し 窓付片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠A W5, 140×H3, 575 アルミパネ1, 100×400	か所	1, 740, 000
	AD-23 片開き戸	点検口錠(埋込型平面ハンドル錠), 丁番 W600×H600	か所	113, 000
	AD-24 片開き戸	点検口錠(埋込型平面ハンドル錠), 丁番 W600×H600	か所	113, 000
	AD-26B 片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, 電気錠B W850×H2, 000	か所	249, 000
	AG-1 ガラス	W1, 800×H400	か所	177, 000
	AG-2 ガラス	W1, 000×H400	か所	91, 000
	AG-3 ガラス	W1, 000×H400	か所	91, 000
	AG-4 ガラス	W1, 250×H400	か所	164, 000
	AG-5 防水ガラス	W1, 000×H400	か所	145, 000
	AG-6 防水ガラス	W1, 000×H1, 000	か所	262, 000
	AG-7 ガラス	W1, 000×H400	か所	91, 000
	AW-1-1 引違い窓	クレセント錠 W1, 800×H1, 000	か所	67, 100
	AW-1-2 引違い窓	クレセント錠 W1, 800×H1, 000	か所	67, 100
	AW-2 引違い窓	クレセント錠, 網戸共 W1, 800×H800	か所	74, 400
	AW-3 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1, 800×H1, 400	か所	96, 200
	AW-4 ガラス付引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1, 400×H1, 900	か所	205, 000
	AW-4 ガラス付引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W1, 400×H1, 900	か所	205, 000
	AW-5 ガラス付引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W2, 870×H1, 900	か所	399, 000
	AW-6 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1, 600×H1, 400	か所	91, 300

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW-7 FIX窓	W950×H670	か所	36,600
	AW-8 FIX窓	W9,230×H1,650	か所	562,000
	AW-9 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W1,400×H1,400	か所	87,100
	AW-9 引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W1,400×H1,400	か所	87,100
	AW-10 ランマ外倒し窓付 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W2,935×H1,400 オペレーター(FL+1,200)	か所	373,000
	AW-11 ランマガリ付 引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W1,800×H1,925 アルミパネル900×425	か所	230,000
	AW-12 2連引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 アルミパネル2,600×400 W3,440×H1,400	か所	178,000
	AW-13 2連引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W4,400×H1,400	か所	164,000
	AW-14 2連引違い窓	クレセント錠, 開口制限金物 W3,400×H1,600	か所	203,000
	AW-16 ランマガリ+外倒し 窓付縦出し窓	カムラッチハンドル錠, ガリ共 W4,400×H2,225 オペレーター(FL+1,200)	か所	1,460,000
	AW-17 ランマガリ+外倒し 窓付縦出し窓	カムラッチハンドル錠, ガリ共 アルミパネル1,100×425 W5,390×H2,225 オペレーター(FL+1,200)	か所	1,810,000
	AW-18 ランマ外倒し窓付 縦出し窓	カムラッチハンドル錠, ガリ共 W3,060×H1,700 オペレーター(FL+1,200)	か所	554,000
	AW-19 ランマ外倒し付FIX+ 片開き戸	DC, 丁番, 戸当り, シンダー本締錠 W3,010×H2,475 オペレーター(FL+1,200)	か所	548,000
	AW-20 ランマ外倒し付FIX窓	W3,010×H2,475 オペレーター(FL+1,200)	か所	340,000
	AW-21 ランマガリ付2連 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W3,460×H1,925 ガリ共	か所	449,000
	AW-22 ランマ外倒し付3連 引違い窓	上下サマターン, 開口制限金物 W5,390×H1,800 オペレーター(FL+1,200)	か所	584,000
	AW-23 3連引違い窓	クレセント錠 W4,640×H1,600	か所	222,000
	AW-24 3連引違い窓	クレセント錠 W5,140×H1,600	か所	235,000
	AW-25 ランマガリ付FIX窓	アルミパネル4,200×425 W5,140×H1,925	か所	924,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW-26 ランカバリ付引違い 窓+FIX窓	上下サターン, 開口制限 金物, アルミパネル3, 200×425 W5, 140×H2, 125 網戸共	か所	825, 000
	AW-27 ランカバリ+外倒し窓 付縦出し窓	カムラッチハンドル錠, ガリ共 アルミパネル1, 200×425 W5, 140×H2, 625 オペレーター(FL+1, 200)	か所	1, 660, 000
	AW-28 ランカバリ付 縦出し窓	カムラッチハンドル錠, ガリ共 W4, 140×H2, 025 アルミパネル1, 100×425	か所	873, 000
	AW-29 ランカバリ+外倒し窓 付縦出し窓	カムラッチハンドル錠, ガリ共 アルミパネル1, 200×425×2枚 W4, 640×H2, 625 オペレーター(FL+1, 200)	か所	1, 370, 000
	AW-30 ランカバリ+外倒し窓 付縦出し窓+FIX	カムラッチハンドル錠, ガリ共 アルミパネル3, 400×425 W5, 640×H2, 625 オペレーター(FL+1, 200)	か所	1, 850, 000
	AW-31 ランカバリ付縦 出し窓	カムラッチハンドル錠 W3, 835×H2, 025 アルミパネル2, 000×425	か所	812, 000
	AW-32 ランカバリ付縦 出し窓	カムラッチハンドル錠 アルミパネル1, 200×425 W3, 835×H2, 025	か所	872, 000
	AW-33 ランカバリ付縦 出し窓	カムラッチハンドル錠 ガリ共 W2, 000×H2, 025 アルミパネル1, 000×425	か所	408, 000
	AW-34 ランカバリ+外倒し窓 付縦出し窓	カムラッチハンドル錠 ガリ共 アルミパネル5, 900×425 W8, 200×H2, 725 オペレーター(FL+1, 200)	か所	2, 590, 000
	AW-35 ランカバリ付 縦出し窓	カムラッチハンドル錠 ガリ共 W5, 140×H2, 025 アルミパネル3, 200×425	か所	1, 040, 000
	AW-35 ランカバリ付 縦出し窓	カムラッチハンドル錠 ガリ共 W5, 140×H2, 025 アルミパネル4, 200×425	か所	1, 040, 000
	AW-35 ランカバリ付 縦出し窓	カムラッチハンドル錠 ガリ共 W5, 140×H2, 025 アルミパネル2, 100×425×2枚	か所	1, 040, 000
	AW-36 ランカバリ付 引違い窓	上下サターン, 開口制限金物 W1, 400×H1, 925 ガリ共	か所	208, 000
	AW-37 ランカバリ付FIX窓	ガリ共 W800×H1, 925	か所	191, 000
	AW-38 引違い窓	上下サターン, 開口制限金物 W1, 800×H1, 400	か所	95, 300
	AW-39 ランカバリ付 引違い窓	上下サターン, 開口制限金物 W1, 800×H1, 925 アルミパネル900×425	か所	244, 000
	AW-40 ランカバリ付 引違い窓	上下サターン, 開口制限金物 W1, 600×H1, 925 ガリ共 アルミパネル800×425	か所	248, 000
	AW-41 ランカバリ付 縦出し窓	上下サターン, 開口制限金物, ガリ共 W4, 640×H2, 125 アルミパネル1, 250×425×2枚	か所	827, 000
	AW-42 ランカバリ付 引違い窓+FIX窓	上下サターン, 開口制限金物, ガリ共 W5, 640×H2, 125 網戸共 アルミパネル3, 500×425	か所	1, 110, 000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW-43 ランマカバリ付FIX窓	カバリ共 W800×H1, 925	か所	208, 000
	AW-105 外倒し窓付FIX窓	排煙ハレター(FL+1, 200) W2, 040×H2, 000	か所	289, 000
	AW-106 外倒し窓付FIX窓	排煙ハレター(FL+1, 200) W4, 080×H2, 000	か所	576, 000
	AW-107 FIX窓	W1, 000×H1, 000	か所	38, 900
	SD-2 片開き戸(常時閉 鎖式特定防火設備)	シリンダー本締錠 W850×H2, 000	か所	100, 000
	SD-2B 片開き戸(常時閉 鎖式特定防火設備)	電気錠B W850×H2, 000	か所	167, 000
ガラス				
	複層ガラス	Low-E5+A6+強化型板4 2. 00㎡以下	㎡	31, 200
	複層ガラス	Low-E5+A6+強化5 2. 00㎡以下	㎡	23, 100
	複層ガラス	熱線反射6+A6+強化5 2. 00㎡以下	㎡	35, 700
	複層ガラス	Low-E5+A6+強化フロスト5 2. 00㎡以下	㎡	134, 000
	複層ガラス	Low-E5+A6+フロスト5 2. 00㎡以下	㎡	67, 200
	複層ガラス	Low-E5+A6+フロスト5 4. 00㎡以下	㎡	67, 200
塗装				
	フッ素樹脂クリア塗装	コンクリート面 素地ごしら共	㎡	4, 380
内外装				
	腰壁メシ 化粧合板張り	厚3. 0	㎡	13, 500
仕上ユニット				
	郵便受け	ステンレス製 大型ポスト 壁埋込型 既製品 W390×H590 前入後出 防滴タイプ 鍵付	か所	177, 000
	S-03 バック室名表示 (扉付)	マーキングフィルム切文字 H=30	か所	5, 400

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	S-15 立入禁止サイン	マーキングフィルム切文字 マークH90+文字H23・20・17	か所	7,200
	S-21 階数表示	骨白アクリル3 レザークット切文字 (小口白) 表面IJフﾟリントシート貼 H=200 フﾟントテープ 接着(シリコン併用)	か所	9,000
	S-22 上下階数表示	骨白アクリル3 レザークット切文字 (小口白) 表面IJフﾟリントシート貼 H=200 フﾟントテープ 接着(シリコン併用)	か所	14,400
【 児童相談所 】				
鉄骨				
	スライディングウォール用 天井裏補強(SLW1)	通し材:C-100×50×20×2.3 吊材:C-100×50×20×2.3 @910 収納部等吊材:2L-30×30×3 @300 受ね:L-50×50×4 L=300 アンカー共 振止め:L-30×30×3 @1.820 (収納部@600) 受ね・アンカー共 W3,795×H1,460 収納部L=1,378共	か所	373,000
	スライディングウォール用 天井裏補強(SLW2)	仕様同上 W7,005×H1,460 収納部L=4,643共	か所	631,000
タイル				
	床磁器質タイル張り	300×600 施ゆう 敷モルタル共	m ²	23,300
	汚垂タイル	W=600	m	68,000
木工				
	上り框	材工共 集成材 W125×H150	m	39,200
	木製幅木	H=60 既製幅木 材工共	m	4,680
	壁杉板ランダム張り	鹿児島県産材 材工共	m ²	39,900
	腰壁杉板張り	厚12 縦張り(準不燃処理材) 材工共	m ²	15,000
金属				
	靴拭きマット	ステンレスマット W1,500×D600 SUS枠共	か所	146,000
	靴拭きマット	ステンレスマット W1,200×D600 SUS枠共	か所	116,000
	靴拭きマット	ステンレスマット W1,000×D600 SUS枠共	か所	104,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	風除室1～2 自動ドアガード	ステンレス製(SUS304) HL 強化ガラス嵌込 W750×H1,100 (ガラス別計上) 支柱:SUS FB-9×40 ガラス押え:SUS D=12 手摺・下端棧:SUS 40×20 SUS製あと施工アンカーM8×60共	か所	230,000
	床下点検口	鋳鉄製 600角 モルタル充填用 縁金物:ステンレス 密閉型 ボルト固定式	か所	68,700
	床下ヒート トラップ	ステンレス製 ハーフ仕上げ φ19 400×350	か所	7,020
	相談室8・押入 床下換気孔	ABS樹脂製 276×116	か所	7,650
	ステンレス幅木	SUS304 t2.0 HL H=60	m	8,370
	消火器ボックス	埋込型 扉無し 既製品 W280×D200×H775	か所	46,100
	1階受付 ステンレス三方枠	SUS304 HL 見込155×見付25 W9,335×H2,475	か所	314,000
	1階WC入口 ステンレス三方枠	SUS304 HL 見込155×見付25 W1,635×H2,000	か所	133,000
	1階職員用女子WC ステンレス二方枠	SUS304 HL 見込135×見付25 W1,142.5×H2,000	か所	122,000
	1階職員用男子WC ステンレス下り壁枠	SUS304 HL 見込135×見付25 W=1,162.5 (上部一方枠)	か所	122,000
	1階廊下、1階WC ステンレス一方枠	SUS304 HL 見込135×見付25 H=2,500 (縦一方枠)	か所	55,200
	1階廊下1 ステンレス一方枠	SUS304 HL 見込145×見付25 H=3,200 (縦一方枠)	か所	70,600
	1階廊下4 ステンレス下り壁枠	SUS304 HL 見込135×見付25 W=1,550 (上部一方枠)	か所	34,200
	ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W120×H25	m	20,800
	ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W150×H25	m	22,300
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW29、AW30)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W25×D84.5+15 H=3,100	か所	26,800
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW29)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W460×D25+45 H=2,100	か所	57,800
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW30)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W251×D25+45 H=2,100	か所	35,500

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W160×D25+10 H=1,500 (方立-間仕切:同一芯)	か所	35,500
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW28・32・35)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W25×D84.5+15 H=2,500	か所	21,800
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W551×D25+45 H=1,500	か所	43,900
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W523×D25+45 H=1,500	か所	43,500
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW35)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W273×D25+45 H=1,500	か所	26,900
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW28)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W419×D25+45 H=1,500	か所	34,200
	1階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW32)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W431×D25+45 H=1,500	か所	35,000
	カーテンボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H80 カーテンレール一体型	m	22,100
	ブラインドボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H150	m	24,200
	待合ホール 折上げ天井見切縁	スチール 曲げ加工 (SOP) W25×H120	m	10,900
	床見切り	ステンレス製 FB-6×10	m	12,200
	サッシ壁取合部分 軽量鉄骨壁下地	W30形 @300	m ²	1,800
建具				
	AD-2 両引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W3,760×H3,175 シンダー 本締錠,衝突防止装置共	か所	1,040,000
	AD-4 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置,タッチセンサー W2,360×H3,175 シンダー 本締錠,衝突防止装置共	か所	750,000
	AD-6A 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置 W1,100×H2,475 電気錠A,衝突防止装置共	か所	583,000
	AW-101 引違い窓	クレセント錠 W900×H1,100	か所	58,000
	AW-102 引違い窓	クレセント錠 W1,000×H1,000	か所	59,300

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW-103 引違い窓	サッシ錠 W670×H1,000	か所	70,600
	LHD-2A 片引き戸	電気錠A W930×H2,000	か所	316,000
	LHD-3C 片引き戸	電気錠C W930×H2,000	か所	317,000
	LHD-7 片引き戸	シンダー本締錠 W930×H2,000	か所	227,000
	LHD-7A 片引き戸	電気錠A W1,050×H2,000	か所	304,000
	LHD-7B 片引き戸	電気錠B W1,050×H2,000	か所	304,000
	LHD-8A 片引き戸	電気錠A W1,050×H2,000 ガリ共	か所	319,000
	LHD-10A 片引き戸	電気錠A W980×H2,000	か所	298,000
	LHD-11 片引き戸	空錠 W1,030×H2,000	か所	241,000
	LHD-11C 片引き戸	電気錠C W1,030×H2,000	か所	318,000
	LHD-13 片引き戸	空錠 W1,030×H2,000	か所	228,000
	LHD-13A 片引き戸	電気錠A W1,030×H2,000	か所	306,000
	LHD-13C 片引き戸	電気錠C W1,030×H2,000	か所	306,000
	LHD-14A 片引き戸	電気錠A W1,150×H2,000 ガリ共	か所	325,000
	LHD-16A 片引き戸	電気錠A W1,450×H2,000	か所	321,000
	LHD-17 片引き戸	W1,330×H2,000	か所	251,000
	LHD-17A 片引き戸	電気錠A W1,450×H2,000	か所	328,000
	LHD-21A 片引き戸	電気錠A W1,050×H2,350 ガリ共	か所	344,000
	LHD-22C 片引き戸	電気錠C W1,450×H2,000	か所	358,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	LHD-23C 片引き戸	電気錠C W1,630×H2,000	か所	401,000
	LHD-30 片引き戸	表示錠(内部大型表示) W1,030×H2,000 ガリ共	か所	260,000
	LHD-33A 片引き戸	電気錠A W1,000×H2,000	か所	304,000
	LSD-1 片開き戸	シンダー本締錠 W850×H2,000	か所	121,000
	LSD-2 片開き戸	シンダー本締錠 W650×H2,000	か所	111,000
	LSD-3 片開き戸	シンダー本締錠 W850×H2,000	か所	108,000
	LSD-3A 片開き戸	電気錠A W850×H2,000	か所	160,000
	LSD-3B 片開き戸	電気錠B W850×H2,000	か所	160,000
	LSD-4A 片開き戸	電気錠A W850×H2,000 ガリ共	か所	175,000
	LSD-5 片開き戸	シンダー本締錠 W850×H2,475	か所	127,000
	SD-5 自閉式防火戸 (煙感連動自閉式特 定防火設備)	ヒンジクローザー, ケースハントル, 電磁リリース W1,780×H2,475	か所	406,000
	SD-6 自閉式防火戸 (煙感連動自閉式特 定防火設備)	ヒンジクローザー, ケースハントル, 電磁リリース W2,200×H2,475	か所	478,000
	SD-7 自閉式防火戸 (煙感連動自閉式特 定防火設備)	W2,245×H2,475	か所	412,000
	SD-8 片開き戸	シンダー本締錠 W600×H600	か所	60,800
	SW-1 FIX窓	W1,200×H1,000	か所	43,800
	WD-9 両開き戸	W1,300×H2,000	か所	86,500
	WD-11 引違い戸	W1,800×H2,000	か所	113,000
	WD-12 4枚引き戸	W2,540×H2,000	か所	211,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	SLW-1 1階 会議室(小) スライディングウォール	W3, 795×H2, 500	か所	1, 920, 000
	SLW-2 1階 会議室(中) スライディングウォール	W7, 005×H2, 500	か所	2, 890, 000
	PT-1 スチールパーティション	ガラスウール充填 W8, 770×H2, 500 片開き戸:2枚	か所	928, 000
	PT-2 スチールパーティション	ガラスウール充填 W3, 830×H2, 500	か所	337, 000
	PT-3 スチールパーティション	ガラスウール充填 W2, 990×H2, 500	か所	286, 000
	PT-4 スチールパーティション	ガラスウール充填 W8, 795×H2, 500 片開き戸:3枚	か所	1, 020, 000
	PT-5 スチールパーティション	ガラスウール充填 W3, 830×H2, 500	か所	337, 000
	PT-6 スチールパーティション	W5, 471×H2, 200 片引き戸:3枚	か所	807, 000
	PT-7 スチールパーティション	W1, 747. 5×H2, 200	か所	189, 000
	PT-8 スチールパーティション	W1, 747. 5×H2, 200	か所	189, 000
	TB-1 トイレブース	W2, 715×H1, 900 2桟 扉:2か所	か所	941, 000
	TB-2 トイレブース	W3, 062. 5×H2, 500 2桟 扉:2か所	か所	634, 000
	TB-3 トイレブース	W4, 202. 5×H2, 500 4桟 扉:4か所	か所	1, 100, 000
	TB-4 トイレブース	W3, 502. 5×H2, 500 4桟 扉:4か所	か所	1, 050, 000
	TB-5 トイレブース	W2, 815×H2, 500 3桟 扉:3か所	か所	776, 000
ガラス				
	強化型板ガラス	厚4 2. 00㎡以下	㎡	14, 400
	フロストガラス	厚5 2. 18㎡以下	㎡	28, 600
	強化フロストガラス	厚5 2. 00㎡以下	㎡	76, 100

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	マジックミラー	厚5 1,200×1,000	か所	194,000
内外装				
	床長尺塩ビシート 張り 木目調	厚2.0 一般床 熱溶接工法	m ²	5,130
	床長尺塩ビシート 張り 木目調	厚4.5 一般床 熱溶接工法	m ²	8,730
	床長尺塩ビシート 張り 抗菌	厚2.0 多湿部 熱溶接工法	m ²	7,470
	OAフロア	H=100 ボード部分共	m ²	21,200
	乾式二重床	H=86 木板支持具+パーテュルボード t20	m ²	10,800
	システム際根太	H=86 45×45(ロックウット処理) 支持足共	m	3,150
	乾式二重床	H=93 木板支持具+パーテュルボード t20	m ²	10,800
	システム際根太	H=93 45×45(ロックウット処理) 支持足共	m	3,150
	乾式二重床	H=142 木板支持具+パーテュルボード t20	m ²	10,800
	システム際根太	H=142 45×45(ロックウット処理) 支持足共	m	3,150
	畳敷き(敷込共) 共仕C種 畳表C2	畳へりHt PS-C20 一畳	枚	19,900
	畳敷き(敷込共) 共仕C種 畳表C2	畳へりHt PS-C20 半畳	枚	14,000
	塩ビワイド幅木	H=300	m	4,050
	壁耐水強化 石膏ボード張り	GB-F(耐水)厚12.5突付けGL工法	m ²	3,600
	腰壁メラミン 化粧合板張り	厚3.0	m ²	13,500
	同上用出隅見切縁	専用品	m	1,620
	同上用端部見切縁	専用品	m	1,440

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	壁木調 ペフィンシート貼り	ボード面	m ²	17,100
	L-F25-SS 耐火間仕切壁	LGS90+GB-F12.5+GB-F12.5 (両面張り) 耐火1時間 FP060NP-0483(1)	m ²	15,600
	耐火シーリング	耐火充填材共	m	590
	梁型不燃 化粧フィルム貼り	ボード面	m ²	17,100
仕上ユニット				
	A 受付カウンター	W6,080+1,245×D900×H1,000・730 H=1,330隔板付 隔てガラス5(フロスト)共 自在扉:W917.5(扉部W700)×H900共	か所	1,040,000
	E (警備室) カウンター	メラミンポストフォーム W1,100×D500×t30 ブラケット共	か所	45,000
	I (プレイルーム学齡) 棚板	ポリ合板フラッシュt30 W1,490×D450ー3段 棚柱金物L=1,500-3本 ブラケット共	か所	81,000
	J(プレイルーム多目的) 棚板	ポリ合板フラッシュt30 W2,525×D300ー3段 棚柱金物L=1,500-4本 ブラケット共	か所	99,000
	B3a (1階男子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,420×D600 洗面器3か所 ブラケット共	か所	217,000
	B3a (1階女子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,300×D600 洗面器3か所 ブラケット共	か所	217,000
	B2b (1階廊下2) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W1,600×D500×H720 下部開き戸付 洗面器2か所	か所	342,000
	B3b (1階職員男子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,320×D600×H720 下部開き戸付 洗面器3か所	か所	513,000
	B3b (1階職員女子WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,420×D600×H720 下部開き戸付 洗面器3か所	か所	513,000
	1階男子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W2,200×H1,000	か所	218,000
	1階女子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W2,075×H1,000	か所	199,000
	1階廊下2 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W1,600×H1,000	か所	172,000
	1階職員用男子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W2,100×H1,000	か所	196,000
	1階職員用女子WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL)共 W2,200×H1,000	か所	218,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	カーテンボックス	ナラ集成材 OSCL塗共、支持金物共 壁付露出型 □型 W120×H100	m	19,800
	職員用男子WC 隔て板	高圧メラミン化粧板 SUS幅木・アルミエッジ付 W 705×H1,900×t40	か所	80,200
	移動棚	棚A:可動複式3連 有効6段 ハンドル式 W2,845×D510×H2,273ー9台 棚B:可動複式2連 有効6段 ハンドル式 W1,945×D510×H2,273ー8台 埋込レール・付属品一式	式	12,900,000
	1階廊下2 防煙垂れ壁	煙感知連動 化粧ガラスクロス 巻取式 W2,325×H500 レール・マグサ・座板:SUS t=1.5	か所	826,000
	鍵箱	鋼製市販品 60本用	個	24,700
	S-01 総合案内サイン	面板:アルミ複合板t3 ポントテープ接着 (シリコン併用) 表示:IJフ リント+UVカットラミ W900×H900 (職員用W900×H700)	か所	68,400
	S-02 室名サイン(扉付)	マーキングフィルム切文字 H=45	か所	8,100
	S-03 バック室名表示 (扉付)	マーキングフィルム切文字 H=30	か所	5,400
	S-04 ピクトサイン(扉付)	マーキングフィルム切文字 H=150	か所	6,300
	S-04 ピクトサイン(扉付) (授乳室入口)	マーキングフィルム切文字 W350×H350 (室内案内図付)	か所	12,600
	S-05 ピクトサイン(扉付)	面板:アルミ複合板t3 ポントテープ接着 (シリコン併用) 表示:IJフ リント+UVカットラミ W250×H250・W150×H150	か所	12,600
	S-05 ピクトサイン(壁付) (1F待合ホール内)	面板:アルミ複合板t3 ポントテープ接着 (シリコン併用) 表示:IJフ リント+UVカットラミ W300×H1,525	か所	12,600
	S-06 室名サイン(壁付)	面板:アルミ複合板t3 ポントテープ接着 (シリコン併用) 表示:IJフ リント+UVカットラミ W250×H250	か所	12,600
	S-08 イラスト室名サイン (扉付)	マーキングフィルム切文字 文字H=75+ピクトH=500	か所	27,000
	S-09 課・係名サイン(天吊)	面板:アクリル骨白t3 吊材:スチール塗装 表示:マーキングフィルム切文字貼(両面) W300×H320+吊材H(打合せによる)	か所	66,600
	S-10 課・係名サイン(壁付)	面板:アルミ複合板t3 ポントテープ接着 (シリコン併用) 表示:IJフ リント+UVカットラミ 印刷物掲示板/レール:アクリル透明t3+t2 保護板:アクリル透明t2 ケントン式脱着 W300×H900×D10	か所	46,800

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	S-11 在室サイン(壁付)	背板:アクリル骨白t2 小口素地 スライト表示板:アクリル骨白t3 小口素地 室名表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVカットﾗﾐ ｽﾃｰﾙｼｰﾄ(保護用硬質WBﾗﾐﾈｰﾄ) ｼｸﾞﾅﾙﾏｸﾞﾈｯﾄ W300×H600×D5	か所	52,200
	S-14 室名サイン(突出)	アクリル骨白t5小口白 アルミ製ﾌﾟﾗｹｯﾄ 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVカットﾗﾐ(艶消)両面 W279×H250	か所	36,000
	S-15 立入禁止サイン	ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ切文字 ﾏｰｸH90+文字H23・20・17	か所	7,200
	S-17 誘導サイン	面板:アルミ複合板t3 ﾎﾝﾄﾞﾃｰﾌﾟ 接着 (ｼﾛﾝ併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVカットﾗﾐ W600×H900	か所	23,400
	S-18 受付サイン	骨白アクリルt3 レｰｻｰｶｯﾄ切文字 (小口白) 表面IJﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾄ貼 H=250 ﾎﾝﾄﾞﾃｰﾌﾟ 接着(ｼﾛﾝ併用)	か所	36,000
	S-19 掲示板	面板:ｽﾃｰﾙ複合板t3 ﾎﾝﾄﾞﾃｰﾌﾟ 接着 (ｼﾛﾝ併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVカットﾗﾐ W1,800×H900 ﾏｸﾞﾈｯﾄ用	か所	50,400
	S-23 衝突防止サイン	衝突防止ﾌｨﾙﾑ すりｶﾞﾗｽ調ﾌｨﾙﾑ(目隠し兼用) W=3,700～1,650	か所	32,400
【 一時保護所 】				
鉄骨				
	体育館壁下地 鉄骨胴縁壁下地組	柱:□-100×100×4.5 横胴縁:2C-100×50×20×1.6 @900	m ²	17,100
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｵｰﾙ用 天井裏補強(SLW3)	通し材:C-100×50×20×2.3 吊材:C-100×50×20×2.3 @910 収納部等吊材:2L-30×30×3 @300 受ね:L-50×50×4 L=300 ﾏﾞﾝｶｰ共 振止め:L-30×30×3 @1.820 (収納部@600) 受ね・ﾏﾞﾝｶｰ共 W3,755×H1,125 収納部L=1,358共	か所	373,000
タイル				
	床磁器質タイル張り	300×600 施ゆう 敷モルタル共	m ²	23,300
	汚垂タイル	W=600	m	68,000
	幅木磁器質タイル張り	300×600 施ゆう ﾎｰﾄﾞ面接着張り H=100	m	5,830
木工				
	木製幅木	H=60 既製幅木 材工共	m	4,680

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	腰壁杉板張り	厚12 縦張り(準不燃処理材) 材工共	m ²	15,000
金属				
	靴拭きマット	ステンレスマット W1,200×D600 SUS枠共	か所	146,000
	厨房 ステンレス集水桝	ステンレス製桝 W400×D400×H270 外槽t2.0 内槽 t1.5 (SUS304) バスケット:φ4.0インチ(φ100) (SUS304) 共 マンホール蓋:64-φ20穴あき (SUS304) 共	か所	347,000
	厨房 ステンレス床排水ヒット	ステンレス製排水溝スリム W20×H35～85 L=1,900	か所	160,000
	厨房 ステンレス床排水ヒット	ステンレス製排水溝スリム W20×H35～85 L=1,500	か所	138,000
	床下点検口	鋳鉄製 600角 モルタル充填用 縁金物:ステンレス 密閉型 ボルト固定式	か所	68,700
	床下ヒット トラップ	ステンレス製 バフ仕上げ φ19 400×350	か所	7,020
	ステンレス幅木	SUS304 t2.0 HL H=60	m	8,370
	消火器ボックス	埋込型 扉無し 既製品 W280×D200×H775	か所	46,100
	消火器ボックス	据置型 既製品	か所	14,400
	2階職員WC ステンレス一方枠	SUS304 HL 見込135×見付25 H=2,500 (縦一方枠)	か所	55,200
	ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W120×H25	m	20,800
	ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W150×H25	m	22,300
	ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W350×H25	m	35,600
	ステンスライニング面台	SUS304 t=1.5 ウレタン材裏打共 W450×H25	m	46,100
	2階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW41)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W25×D84.5+15 H=2,700	か所	23,400
	2階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW41)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W493×D25+45 H=1,600	か所	42,300
	2階サッシ間仕切壁 取合見切り (AW12)	アルミパネ 厚2.0加工 焼付塗装 W135×D25+10 H=1,400 (方立-間仕切:同一芯)	か所	20,500

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	体育館 防球ルーバー	アルミルーバー(横ルーバー) W30×D50 @200 W16,100×W2,410 下地・受金物共	か所	927,000
	カーテンボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H80 カーテンレール一体型	m	22,100
	ブラインドボックス	アルミ製 既製品 天井埋込型 吊金物共 □型 W150×H150	m	24,200
	食堂 折上げ天井幕板	St t1.5曲げ加工 (SOP) 1/4曲面(r=200) H210×D210	m	26,600
	同上コーナー加工		か所	56,800
	ダムウェーター機械室用 点検口	鋼製 W600×H600 施錠付	か所	76,400
	ダムウェーター用 吊りフック	5kN用 材工共	か所	15,700
	ELV用 吊りフック取付手間	15kN(材料はELV支給) 打込手間のみ	か所	10,800
	床見切り	ステンレス製 FB-6×10	m	12,200
建具				
	AD-8B 片引き自動ドア	見込100 停電時非常開放, 自動ドア装置 W2,180×H2,675 電気錠B,衝突防止装置共	か所	565,000
	AD-14 片開き戸	DC,丁番,戸当り,シンダー本締錠 W900×H2,000	か所	158,000
	AD-20 自由開き戸	戸当りゴム共 W1,000×H2,000	か所	591,000
	AD-21 片引き戸	引き戸用サッシ,シンダー本締錠 W1,600×H2,000 アルミパネ3共	か所	348,000
	AW-104 引違い窓	クレセント錠 W1,400×H925	か所	64,500
	AS-1 軽量電動シャッター	W1,980×H2,490	か所	501,000
	LHD-1B 片引き戸 (常時閉鎖式特定)	電気錠B,自傷防止引手 W1,050×H2,000	か所	294,000
	LHD-2A 片引き戸	電気錠A,自傷防止引手 W930×H2,000	か所	304,000
	LHD-3 片引き戸	サムターン付シンダー錠,自傷防止引手 W930×H2,000	か所	229,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	LHD-3C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	306,000
	LHD-4C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	324,000
	LHD-5 片引き戸	空錠, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	224,000
	LHD-5C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	302,000
	LHD-6C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	316,000
	LHD-7 片引き戸	シンダー本締錠, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	216,000
	LHD-7A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,050×H2,000	か所	293,000
	LHD-7B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,050×H2,000	か所	293,000
	LHD-7C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	293,000
	LHD-8A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,050×H2,000 がり共	か所	307,000
	LHD-9C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	306,000
	LHD-11C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	か所	307,000
	LHD-12C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	か所	302,000
	LHD-13A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	か所	294,000
	LHD-13C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,030×H2,000	か所	294,000
	LHD-14A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,150×H2,000 がり共	か所	313,000
	LHD-15B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,200×H2,000	か所	299,000
	LHD-17B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	か所	317,000
	LHD-17C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,330×H2,000	か所	317,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	LHD-18 片引き戸	自傷防止引手 W1,330×H2,000	か所	253,000
	LHD-18B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	か所	331,000
	LHD-19A 片引き戸 (常時閉鎖式特定)	電気錠A, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	か所	381,000
	LHD-19C 片引き戸 (常時閉鎖式特定)	電気錠C, 自傷防止引手 W1,330×H2,000	か所	381,000
	LHD-20B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	か所	317,000
	LHD-24 両引分け戸	サムターン付シンダー錠・自傷防止引手 W2,060×H2,000 ガラ共	か所	368,000
	LHD-25 両引分け戸	サムターン付シンダー錠・自傷防止引手 W2,960×H2,000	か所	440,000
	LHD-26C 子扉付片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,800×H2,000	か所	394,000
	LHD-27A 片引き戸	電気錠A, 自傷防止引手 W1,450×H2,000	か所	317,000
	LHD-28A 片引き戸 (常時閉鎖式特定)	電気錠A, 自傷防止引手 W1,450×H2,000 耐熱ガラスt5共	か所	634,000
	LHD-29 片引き戸	自傷防止引手 W930×H2,000	か所	228,000
	LHD-29C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W930×H2,000	か所	306,000
	LHD-30 片引き戸	表示錠(内部大型表示), 自傷防止引手 W1,030×H2,000 ガラ共	か所	260,000
	LHD-32B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,040×H2,000	か所	293,000
	LHD-35B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,200×H2,000	か所	329,000
	LHD-36B 片引き戸	電気錠B, 自傷防止引手 W1,200×H2,000	か所	299,000
	LHD-37C 子扉付片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,800×H2,000	か所	372,000
	LHD-38C 片引き戸	電気錠C, 自傷防止引手 W1,500×H2,000	か所	366,000
	LSD-2 片開き戸	シンダー本締錠 W650×H2,000	か所	111,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	LSD-3 片開き戸	シリンダー本締錠 W850×H2,000	か所	108,000
	LSD-5 片開き戸	シリンダー本締錠 W850×H2,475	か所	127,000
	SD-1 片開き戸 (常時閉鎖式特定)	シリンダー本締錠 W650×H2,000	か所	79,000
	SD-3 自閉式防火戸 (常時閉鎖式特定)	ヒンジクローザー, ケースハンドル, 電磁リリース W1,300×H2,675	か所	672,000
	SD-4 自閉式防火戸 (常時閉鎖式特定)	ヒンジクローザー, ケースハンドル, 電磁リリース W1,500×H2,660	か所	686,000
	SD-8 片開き戸	シリンダー本締錠 W600×H600	か所	60,800
	SW-1 FIX窓	W1,200×H1,000	か所	37,600
	木製建具用 鋼製三方枠	W650×H2,000	か所	35,700
	WD-1 片引き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 ガリ共	か所	83,000
	WD-2 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 ガリ共	か所	86,800
	WD-3 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000	か所	80,300
	WD-4 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 ガリ共	か所	86,800
	WD-5 片引き戸	表示錠(非常時開錠) W700×H2,000	か所	81,300
	WD-6 片引き戸	表示錠(非常時開錠) W850×H2,000	か所	81,300
	WD-7 片開き戸	シリンダー本締錠 W850×H2,000	か所	72,000
	WD-8 片開き戸	シリンダー本締錠 W850×H2,000 ガリ共	か所	68,700
	WD-10 引違い戸	W1,600×H2,000	か所	81,300
	WD-11 引違い戸	W1,800×H2,000	か所	113,000
	WD-13 片開き戸	表示錠(非常時開錠) W650×H2,000 ガリ共	か所	73,200

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	SLW-3 2階学習コーナー スライディングウォール	W3, 755×H2, 500	か所	1, 910, 000
	TB-6 幼児用トイレベース	キャラクタープリント3か所 W3, 255×H1, 200 3枠 扉:3か所	か所	640, 000
	TB-7 幼児用トイレベース	キャラクタープリント2か所 W2, 275×H1, 200 2枠 扉:2か所	か所	454, 000
	TB-8 トイレベース	W4, 315×H2, 500 4枠 扉:4か所	か所	1, 110, 000
	TB-9 トイレベース	W1, 720×H2, 500 2枠 扉:2か所	か所	465, 000
ガラス				
	フロストガラス	厚5 2.18㎡以下	㎡	28, 600
	強化フロストガラス	厚5 2.00㎡以下	㎡	76, 100
	マジックミラー	厚5 1, 200×1, 000	か所	194, 000
内外装				
	床長尺塩ビシート 張り 木目調	厚2.0 一般床 熱溶接工法	㎡	5, 130
	床長尺塩ビシート 張り 木目調	厚4.5 一般床 熱溶接工法	㎡	8, 730
	床長尺塩ビシート 張り 抗菌	厚2.0 多湿部 熱溶接工法	㎡	5, 130
	床アンダーレイシート張り	厚3.0 多湿部	㎡	3, 780
	床アンダーレイシート張り	厚4.5 一般床	㎡	3, 780
	床多目的弾性シート 張り	厚7 木調 体育館床	㎡	16, 700
	鋼製床組	高遮音仕様 H=213	㎡	15, 300
	床構造用合板二重 張り	厚15+15 鋼製床組面	㎡	9, 900
	床複合フローリング張り	厚12 ウレタン系 樹脂発泡体t2付直張り 工法	㎡	11, 700

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	床ウレタン樹脂塗床	厚6 水性硬質ウレタン樹脂塗床	m ²	27,500
	OAフロア	H=100 ボード部分共	m ²	21,200
	塩ビワイド幅木	H=300	m	4,050
	幅木ウレタン樹脂塗床 仕上げ	厚4 水性硬質ウレタン樹脂塗床H=100	m	14,400
	幅木ウレタン樹脂塗床 仕上げ	厚4 水性硬質ウレタン樹脂塗床H=300	m	25,200
	壁耐水強化 石膏ボード張り	GB-F(耐水)厚12.5+12.5下地張り	m ²	5,400
	腰壁メラン 化粧合板張り	厚3.0	m ²	13,500
	同上用出隅見切縁	専用品	m	1,620
	同上用端部見切縁	専用品	m	1,440
	壁化粧ケイカル板張り	厚6.0 シーリング工法 目地シーリング共	m ²	8,100
	壁面装飾システム(クッション材)	ソフトタイプ スタンドード仕様	m ²	76,500
	体育館壁緩衝・ 吸収型内壁システム	壁面材:ジョイント厚18(290×1,800) UVクリア塗装品(クロスタイプ)	m ²	46,800
	同上用専用下地	間柱鋼@600 スタント@900	m ²	6,930
	同上用壁見切り	壁材同仕様 H=115	m	7,650
	同上用下り壁 見切り	壁材専用材	m	19,800
	同上用天井廻縁	壁材専用材	m	7,650
	L-F25-SS 耐火間仕切壁	LGS65+GB-F12.5×2両面	m ²	13,800
	L-F25-SS 耐火間仕切壁	LGS90+GB-F12.5×2両面	m ²	15,600
	L-F25G-SS 耐火遮音間仕切壁	GW50+LGS65+GB-F(耐水)12.5×2両面	m ²	17,600

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	耐火シーリング	耐火充填材共	m	590
	天井無孔天然木化粧板張り	厚12 不燃	m ²	30,400
仕上ユニット				
	F (前室1) 下足入	メラミン化粧板張り W1,900×D400×H1,310 (4段×7列)	か所	328,000
	G (前室1) 下足入	メラミン化粧板張り W1,925+1,340×D350×H1,310 L型平面 (4段×6+5列)	か所	520,000
	H (2階ホール) 下足入	メラミン化粧板張り W840×D390×H1,060 (3段×3列)	か所	108,000
	H (前室2) 下足入	メラミン化粧板張り W1,105×D350×H1,010 (3段×4列)	か所	142,000
	K (2階廊下3) 手洗い流し台	ステンレスt=1.5 (SUS304) ウレタン材裏打 合板下地・メラミン化粧板t=1.2貼 W3,200×D500×H160 補強材共	か所	279,000
	B2b (1階ホール) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W1,600×D600×H720 下部開き戸付 洗面器2か所	か所	342,000
	B3b (2階廊下1・2) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W2,400×D600×H720 下部開き戸付 洗面器3か所	か所	513,000
	B1a (2階隔離リビング) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W1,140×D600 洗面器1か所 ブラケット共	か所	160,000
	B2b (2階職員男女WC) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W1,630×D600 カウンターのみ 洗面器2か所 ブラケット共	か所	342,000
	B4a (2階食堂) 洗面カウンター	人造工大理石カウンター W3,200×D550×H720・500 下部パネル付 洗面器4か所 袖壁：集成材t25 ウレタンニス塗 共 パネル：見え掛け メラミン化粧板t25 見え隠れ ポリ合板 取外し式	か所	792,000
	1階ホール 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W1,600×H1,000	か所	172,000
	2階廊下1・2 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W2,400×H1,000	か所	218,000
	2階隔離リビング 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W1,140×H1,000	か所	127,000
	2階職員用男・女WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W1,400×H1,000	か所	151,000
	2階食堂 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W2,400×H900	か所	174,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	2階食堂 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W800×H500	か所	64,900
	2階隔離幼児WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W1,000×H500	か所	79,500
	2階幼児WC 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W1,000×H600	か所	79,500
	2階幼児脱衣 化粧鏡	大型鏡 SUS枠(HL) 共 W800×H500	か所	64,900
	カーテンボックス	ナラ集成材 OSCL塗共、支持金物共 壁付露出型 □ 型 W120×H100	m	19,800
	男・女、幼児ラウンジ 折上げ天井四方 (幕板)	ナラ集成材 t25×H160 OSCL塗共	m	13,500
	体育館(AW8) 防球木製格子	ヒノキ集成材 横格子 W45×D70 @275 受材:額縁・方立に縦材(45×70)取付 ポリカーボネート板t=5(ビス止め)共 横格子W45×D25(接着) @275 木部:ウレタンクリア塗装共 W9,230×W1,650	か所	1,280,000
	体育館(AW25) 防球木製格子	ヒノキ集成材 横格子 W45×D70 @275 受材:額縁・方立に縦材(45×70)取付 ポリカーボネート板t=5(ビス止め)共 横格子W45×D25(接着) @275 木部:ウレタンクリア塗装共 W5,140×W1,400	か所	718,000
	体育館吹抜部 窓膳板	ナラ集成材t=25 UC塗装共 W2,090×D715程度	か所	117,000
	体育館吹抜部 窓膳板 (AW105・106)	ナラ集成材t=25 UC塗装共 W4,130×D715程度	か所	203,000
	システムキッチン	L=1,950 ビルトインIHコンロ、吊戸棚、 レンジフード(シロッコファン) 共	か所	567,000
	同上用幕板	ポリ合板フラッシュ t=20 W1,950×D400×H200 平面 L 型	か所	67,500
	ユニットバス	UB-1616型	か所	612,000
	ユニットバス	UB-1216型	か所	506,000
	鍵箱	鋼製市販品 60本用	個	24,700
	ジャバラ式バスケット	ジャバラ式バスケット(本体のみ) 0.5対 プラスチック板 1枚 上下調整装置 0.5対	式	1,160,000
	バトミントンポスト T字型用床金具	拡張用 スチール製 2個1組	組	18,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	バドミントンポスト	〈T字型〉 日本バドミントン協会検定品 支柱：φ 40mm 高さ1.55m ネットバックル付 床固定ネジ付	組	78,300
	バドミントンネット	日本バドミントン協会検定品 エンジ色 アルタインーマコート 幅0.76m×長さ6.02m	張	15,300
	ライン引	3×3コート 全線 ライン幅50mm 白 15m×9m	面	135,000
	ライン引	バドミントンコート 全線 ライン幅40mm 緑 6.1m×13.4m	面	90,000
	体育施設施工費		式	504,000
	諸経費		式	339,000
	S-02 室名サイン(扉付)	マーキングフィルム切文字 H=45	か所	8,100
	S-03 バック室名表示 (扉付)	マーキングフィルム切文字 H=30	か所	5,400
	S-04 ピクトサイン(扉付)	マーキングフィルム切文字 H=150	か所	6,300
	S-05 ピクトサイン(扉付)	面板：アルミ複合板t3 ボントテープ接着 (シリコン併用) 表示：IJプリント+UVカットラミ W250×H250・W150×H150	か所	12,600
	S-06 室名サイン(壁付)	面板：アルミ複合板t3 ボントテープ接着 (シリコン併用) 表示：IJプリント+UVカットラミ W250×H250	か所	12,600
	S-07 室名サイン(シグナル)	本体：骨白アクリル3層t2+3+2 ボントテープ接着(シリコン併用) 表示：IJプリント+UVカットラミ W250×H250	か所	39,600
	S-08 イラスト室名サイン (扉付)	マーキングフィルム切文字 文字H=75+ピクトH=500	か所	27,000
	S-09 課・係名サイン(天吊)	面板：アクリル骨白t3 吊材：スチール塗装 表示：マーキングフィルム切文字貼(両面) W300×H320+吊材H(打合せによる)	か所	66,600
	S-10 課・係名サイン(壁付)	面板：アルミ複合板t3 ボントテープ接着 (シリコン併用) 表示：IJプリント+UVカットラミ 印刷物掲示板/レール：アクリル透明t3+t2 保護板：アクリル透明t2 ケントン式脱着 W300×H900×D10	か所	46,800
	S-12 児童居室サイン (個室)	アクリルt5(t3+t2) ミラーマット接着 パナグラス422Lホパール 立上り面素地仕上(磨き) 表示：乳白塩ビ+IJプリント(艶有ラミ) 名札面板：アクリル骨白t2 裏面マグネット W150×H150 (名札W119.4×H29.4)	か所	30,600
	S-13 児童居室サイン (複数)	仕様同上 W280×H230 (名札W119.4×H29.4)-6枚	か所	41,400

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	S-14 室名サイン(突出)	アクリル骨白t5小口白 アルミ製フランク 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ(艶消)両面 W279×H250	か所	36,000
	S-15 立入禁止サイン	マーキングフィルム切文字 マークH90+文字H23・20・17	か所	7,200
	S-19 掲示板	面板:スチール複合板t3 ホントﾞﾃｰﾌﾟ 接着 (シリコン併用) 表示:IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVｶｯﾄﾗﾐ W1,800×H900 マｸﾞﾈｯﾄ用	か所	50,400
	S-20 ホワイトボード	アルミ枠 壁付ﾀｲﾌﾟ 表面材:ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ 下地:杉LVLまたはアユース+ﾗﾝﾁ合板t5.5 W1,800×H900 アルミ粉受・ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ	か所	130,000
	S-20 ホワイトボード	アルミ枠 壁付ﾀｲﾌﾟ 表面材:ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ 下地:杉LVLまたはアユース+ﾗﾝﾁ合板t5.5 W2,700×H900 アルミ粉受・ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ	か所	225,000
	S-20 ホワイトボード	アルミ枠 壁付ﾀｲﾌﾟ 表面材:ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ 下地:杉LVLまたはアユース+ﾗﾝﾁ合板t5.5 W3,600×H900 アルミ粉受・ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ	か所	378,000
	S-23 衝突防止サイン	衝突防止フィルム すりガラス調フィルム(目隠し兼用) W=3,700～1,650	か所	32,400
	S-24 避難経路図	強粘着IJﾌﾟﾘﾝﾄ+UVﾗﾐ(艶消) W200×H250 建具直貼	か所	5,040
【 外構 】				
外構				
	メッシュフェンス	H=2,000	m	41,600
	メッシュフェンス扉 片開き	W900×H2,000	か所	228,000
	メッシュフェンス扉 両開き	W2,000×H2,000	か所	394,000
	溜桧	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桧蓋:T-14共 既製品 400角×H400	か所	22,100
	駐輪場	9,833×2,320.8×H2,410 上屋、サイクルｽﾄｯﾊﾟｰ	棟	3,700,000
	駐輪場	18,833×2,320.8×H2,410 上屋、サイクルｽﾄｯﾊﾟｰ	棟	6,940,000
	駐輪場	21,833×2,320.8×H2,410 上屋、サイクルｽﾄｯﾊﾟｰ	棟	8,090,000
	OS-1 施設名称サイン (箱文字)	SUS箱文字+SUS切文字 10mm浮かし付 指定色焼付塗装仕上 W2,200×H220・72×D20・t3	か所	504,000
	OS-2 施設名称サイン (切文字)	SUS切文字 10mm浮かし付 指定色焼付塗装仕上 W1,150×H120・37×t3	か所	317,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	OS-11 立入禁止イラストサイン	面板・捨板：アルミ複合板t3+t3 表示：長期耐候IJフﾟリント W300×H400	か所	14,400
【 昇降機設備 】				
エレベーター設備				
	エレベーター	機械室レス標準型エレベーター 寝台用兼車いす用 積載量/定員：1,000kg/15人乗 速度：45m/min 停止：2か所(1・2階) 地震時・火災時・停電時管制運転あり 三方枠：1・2階 大枠 ステンレス HL 乗場戸：1・2階 鋼板塗装仕上(5分ツヤ) 遮煙性能付乗場戸	台	10,800,000
小荷物専用昇降機設備				
	タムウエーター	小荷物専用昇降機(1方向) 積載量：300kg 速速度：45m/min 停止：2か所(1～2階) 三方枠：ステンレス HL 枠戸：鋼板 焼付塗装 かご内部・かご戸：鋼板 焼付塗装	台	1,870,000