

令和8年度

書類番号 第 号				
建 築 部 長	建 築 課 長	建 築 第 一 係 長	照 査	係

見積用閲覧書（参考）

平川動物公園フライングケージ改修工事

TEL 建築課 216-1418

[illegible]

1. 工 事 名 平川動物公園フライングケージ改修工事

2. 工 事 場 所 鹿児島市平川町5669番地1

3. 工 期 本工事の工期は、令和9年2月12日迄とする。

4. 工 事 概 要

工事区分	(1) フライイングケージ 改修工事 (建築 改修 T=7.1)	(2)	(3)	(4)
構造	鉄骨造			
階数	平家建			
延べ面積	改修面積 1890㎡			

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式			CK	直接工事費
計							CKK	直接工事費計
共通費							CM	コメント
共通仮設費		1		式			KK	共通仮設費
現場管理費		1		式			KG	現場管理費
一般管理費等		1		式			KI	一般管理費等
計							KS	共通費計
							CM	コメント
工事価格		1		式			KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式			KH	工事費

[illegible]

建築工事 細目別内訳

4

改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(外部改修)	塗装塗替え程度	1,890	m ²			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け (外部改修)	塗装塗替え程度	1,890	m ²			B0-181282 No.1 標準
鉄骨足場	単管吊足場 5.0ヵ月 運搬共	1,890	m ²			見積
単管本足場	20m未満 5.0ヵ月 運搬共	829	m ²			
単管本足場	10m未満 5.0ヵ月 運搬共	1,112	m ²			
登り棧橋	5.0ヵ月 運搬共	52	m			
ネット状養生シート	5.0ヵ月 運搬共	156	m ²			
ブルーシート養生	運搬共	1,890	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

改修		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存鉄骨大梁取替 ・部分補強						(コメント)
H形鋼	H-396×199×7×11 SS400	3.6	t			見積
H形鋼	H-150×150×7×10 SS400	0.1	t			見積
鋼板	PL-6 SS400	0.3	t			見積
鋼板	PL-9 SS400	0.4	t			見積
鋼板	PL-12 SS400	0.9	t			見積
鋼板	PL-16 SS400	0.01	t			見積
H形鋼高力ボルト	M20 L=65 S10T	0.2	t			見積
H形鋼高力ボルト	M20 L=55 S10T	0.1	t			見積
タミガアカー	M20 300	16	本			施工春P309
鋼材等スクラップ 控除	H2	0.2	t			物価05P795
鋼材運搬費		4.3	t			見積
工場加工組立費		4.3	t			見積
工場溶接費		4.1	t			見積
工場塗装費	K5674 錆止2回塗り	4.1	t			見積

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 改 修 】				
直接仮設				
	鉄骨足場	単管吊足場 5.0ヵ月 運搬共	m ²	3,100
鉄骨				
	H形鋼	H-396×199×7×11 SS400	t	170,000
	H形鋼	H-150×150×7×10 SS400	t	170,000
	鋼板	PL-6 SS400	t	285,000
	鋼板	PL-9 SS400	t	285,000
	鋼板	PL-12 SS400	t	285,000
	鋼板	PL-16 SS400	t	285,000
	トルネード形高力ボルト	M20 L=65 S10T	t	765,000
	トルネード形高力ボルト	M20 L=55 S10T	t	765,000
	鋼材運搬費		t	36,000
	工場加工組立費		t	123,000
	工場溶接費		t	54,000
	工場塗装費	K5674 錆止2回塗り	t	36,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	建方	機械器具・ボルト締付手間共 既存小梁等撤去再取付共 タッチアップ 補修共	t	290,000
	鋼管柱柱脚部リブ 補強		か所	38,700
	部分補強その他	A～C部補強 現場溶接共	式	513,000
ユニット及びその他				
	防鳥ネット	ポリエチレン有結節 400D 25mm角目	m ²	2,050
	防鳥ネット取付ロープ	φ 3mm	m	230
	自動ドア タッチスイッチ取付	材工共	式	54,000
撤去				
	既存大梁・間柱撤去		式	463,000
	既存防鳥ネット撤去	集積・運搬共	m ²	270