

令和8年度

書類番号 第 号				
建 築 部 長	建 築 課 長	建 築 第 一 係 長	照 査	係

見積用閲覧書（参考）

松元平野岡体育館屋根改修その他工事

TEL 建築課 099-216-1418

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		001
屋根改修工事	1	式		013
外壁補修工事	1	式		015
建具改修工事	1	式		WP
発生材処分	1	式		021
計				

建築工事 細目別内訳

4

建築工事 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根改修】						(コメント)
養生 (屋根改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	4,777	㎡			B0-181283 No.1 ※標準
整理清掃後片付け (屋根改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	4,777	㎡			B0-181284 No.1 ※標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 運搬共 設置期間:120日	4,123	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共 設置期間:120日	104	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 運搬共 設置期間:120日	206	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 運搬共 設置期間:120日	153	㎡			
単管一本足場	10m未満 運搬共 設置期間:120日	275	㎡			
安全手すり	枠組本足場用 運搬共 設置期間:120日	610	m			
金網式養生枠	運搬共 設置期間:110日	900	㎡			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬共 設置期間:110日	2,090	㎡			
屋根足場	掛払い、運搬共 設置期間:120日	1,191	㎡			物5P821 積5P299 ぶくP240
落下防止用足場	H=950mm、取付間隔1.8m 手摺鋼管2段、防災メッシュシート1類 鋼管補強5m間隔、運搬費共	30.5	m			見積
【外壁改修】						(コメント)
養生(外壁改修)		48.4	㎡			B0-181285 No.1 標準

建築工事 細目別内訳

建築工事 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け (外壁改修)		48.4	㎡			B0-181286 No.1 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共 設置期間:60日	193	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 運搬共 設置期間:60日	32	㎡			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 運搬共 設置期間:60日	30	㎡			
安全手すり	枠組本足場用 運搬共 設置期間:60日	37.5	m			
金網式養生枠	運搬共 設置期間:50日	75	㎡			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬共 設置期間:50日	150	㎡			
【建具改修】						(コメント)
養生(内部改修)	個別改修	133	㎡			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	133	㎡			B0-181282 No.1 標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 運搬共 設置期間:30日	114	㎡			
単管本足場	10m未満 運搬共 設置期間:30日	80	㎡			
内部仕上足場 (脚立足場)	運搬共 設置期間:30日	9.9	㎡			
計						

建築工事		屋根改修工事		屋根改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角コーナー腐食部分被せ補修	GL鋼板 厚0.4	2	か所			見積
破風板下部腐食部分被せ補修	GL鋼板 厚0.4	3.5	m			見積
【トレーシング室軒樋】	既設縦樋に接続					(コメント)
塩ビ大型角軒樋(超芯V型300)	W=150	66.2	m			見積
同上伸縮ジョイント	V-300	8	か所			見積
同上角曲り(出隅)	V-300	4	か所			見積
ドレン落し口	VUT100-75	8	か所			見積
エルボ		8	か所			見積
既存軒樋撤去	受け金具は既設使用の為残す	66.2	m			見積
計						

建築工事		屋根改修工事		塗装改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧水洗浄	15MPa	4,170	m ²			施工春P469
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 錆止め塗料 工程C種 下地調整 RB種	4,170	m ²			
高圧水洗浄	15MPa	1,251	m ²			施工春P469
1液水性シリコン樹脂塗料2回塗	下塗り塗装共	1,251	m ²			見積
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 建築工事 】				
直接仮設工事				
	落下防止用足場	H=950mm、取付間隔1.8m 手摺鋼管 2 段、防炎メッシュシート 1 類 鋼管補強5m間隔、運搬費共	m	14,000
屋根改修工事				
	角コーナー腐食部分被せ補修	GL鋼板 厚0.4	か所	1,420
	破風板下部腐食部分被せ補修	GL鋼板 厚0.4	m	4,730
	塩ビ大型角軒樋(超芯V型300)	W=150	m	15,400
	同上伸縮ジョイント	V-300	か所	9,420
	同上角曲り(出隅)	V-300	か所	14,600
	ドレン落とし口	VUT100-75	か所	11,000
	エルボ		か所	4,060
	既存軒樋撤去	受け金具は既設使用の為残す	m	3,720
	1液水性シリコン樹脂塗料2回塗	下塗り塗装共	m ²	3,310
	劣化部ケレン		m	1,080
	アクリルゴム系塗膜防水	下地調整共	m	8,460

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
外壁補修工事				
	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	浮き部 TA16 【推計値】	本	820
建具改修工事				
	浴室アルミ建具 欠損部SUSプレート塞ぎ	厚1.5	か所	20,300
	排煙窓修繕	ハンドルボックス・ワイヤー	組	24,600
	排煙窓修繕	スライドンパー	組	7,920
	排煙窓修繕	枠・障子滑車 1窓分	組	3,940