

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 細目別内訳

管理棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	106	m ²			B0-132511 No. 2 標準
墨出し	小規模 S造 地上階	103	m ²			B0-132514 No. 2 資料
養生	小規模 S造 地上階	103	m ²			B0-132515 No. 2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	103	m ²			B0-132531 No. 2 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 運搬共 設置日数:80日	238	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 設置日数:80日	66	m			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 運搬共 設置日数:20日	29.4	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 運搬共 設置日数:30日	99.4	m ²			
初養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 運搬共 設置日数:70日	238	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	総掘り 機械	140	m ³			コスト春市P7 施工春市P9
床付け		136	m ²			B0-132226 No. 2 参考
埋戻し	根切土	50.4	m ³			コスト春市P7 施工春市P9
ピット内埋戻し	根切土	55.9	m ³			コスト春市P7 施工春市P9
盛土	根切土 人力	2.8	m ³			施工春P155
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 11.0km以下	30.9	m ³			B0-132623 No. 2 標準
建設発生土処分	参考:欄普賢産業	30.9	m ³			見積 処分費
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.8m ³	1	往復			B0-132716 No. 2 参考
(重方式擁壁)						(コメント)
根切り	総掘り 機械	9.6	m ³			コスト春市P7 施工春市P9
床付け		13.4	m ²			B0-132226 No. 2 参考
埋戻し	根切土	9.6	m ³			コスト春市P7 施工春市P9
計						

管理棟		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クワッチャン	21	m3			B0-133421 No. 2 標準
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	96.3	m ²			B0-133713 No. 2 標準
砂地業	人力 土間 厚30mm	2.9	m3			B1-000121 No. 2 ※独自
土壌処理	有機リン系以外	96.3	m ²			見積
砕石パイル工法	径φ400 改良長3.2m 50本 接地圧50KN/m ²	160	m			見積
発生土処理費	掘削残土	20.1	m3			見積 処分費
機械運搬費	クワッチャン	1	式			見積
(重力式擁壁)						(コメント)
砂利地業	再生クワッチャン	2	m3			B0-133421 No. 2 標準
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 16-15-20	7	m3			
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	19.2	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 高炉セメントB種 24-18-20	52.2	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート 24-18-20	20	m3			
構造体強度補正	補正值+3	72.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート プーム式ポンプ車 20m3未満 S15~S18	7	m3			B0-134215 No. 2 参考
コンクリート打設手間	耐圧版 プーム式ポンプ車 20~50m3未満 S15~S18	26.6	m3			B0-134215 No. 2 ※参考
コンクリート打設手間	基礎・地中梁 プーム式ポンプ車 20~50m3未満 S15~S18	25.6	m3			B0-134215 No. 2 ※参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート プーム式ポンプ車 20m3未満 S15~S18	14.5	m3			B0-134215 No. 2 参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート プーム式ポンプ車 20m3未満 S15~S18 カーサット部	3.6	m3			
コンクリート打設手間	デッキ上コンクリート プーム式ポンプ車 20~50m3未満 S15~S18	20	m3			B0-134215 No. 2 ※参考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎程度 S15~S18	1.1	m3			B0-134215 No. 2 参考
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 20m3未満 S15~S18	25.1	m3			B0-134225 No. 2 参考
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 20~50m3未満 S15~S18	72.2	m3			B0-134225 No. 2 参考
コンクリートポンプ車 組立	プーム式ポンプ車 20m3未満	3	台			B0-134224 No. 2 参考

管理棟		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(本体)						(コメント)
H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	1.1	t			物価6月P2, 27積算6月P7, 31
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.01	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	0.1	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	1.1	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.2	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.6	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	1	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	2.6	t			物価6月P27 積算6月P31
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.4	t			積算6月P37
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.2	t			積算6月P37
一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×100×9	0.4	t			見積
コラム	BCR295 □-300×300×12	2.4	t			物価6月P48 積算6月P46
鋼板	SN490C PL-32	0.4	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			積算6月P43

建築工事 細目別内訳

管理棟		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板	SN490B PL-12	0.04	t			積算6月P43
鋼板	SS400 PL-4.5	0.2	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-9	0.3	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-12	0.6	t			物価6月P44 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-16	0.01	t			物価6月P44 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-22	0.04	t			物価6月P44 積算6月P43
合成スラブ	QL99-50 t1.2 亜鉛メッキZ12	1.7	t			物価6月P38
アンカボルト	ABR400 M16×400 WN 定着板t12×50×50	10	本			見積
アンカボルト	ABR400 M24×600 WN 定着板t16×75×75	48	本			見積
アンカボルト	M12×300	35	本			物価6月P69 積算6月P68
高力六角ボルト	F10T M16×40	33	本			物価6月P61 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M16×45	25	本			物価6月P61 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M16×50	71	本			物価6月P61 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×45	17	本			物価6月P61 積算6月P59

管理棟		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高力六角ボルト	F10T M20×55	11	本			物価6月P61 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×60	221	本			物価6月P61 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×65	100	本			物価6月P61 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×70	2	本			物価6月P61 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×75	449	本			物価6月P61 積算6月P59
普通ボルト	M12×30	382	本			物6月P67, 68 積6月P65, 67
普通ボルト	M12×130	92	本			積算6月P65, 67
鉄骨スクラップ控除	へび-2	▲0.5	t			物価6月P795
工場加工組立		12.6	t			見積
工場溶接費	6mm換算	493	m			見積
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	365	m ²			
溶融亜鉛メッキ処理		0.2	t			コスト春P189 施工春P223
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	10.9	t			B0-137211 No. 2 参考
鉄骨建方機械費		1	式			見積
超音波探傷試験	第三者 工場	40	カ所			施工春P209

建築工事 細目別内訳

管理棟		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨運搬費	デッキプレート含む	14.2	t			見積
アカーボルト埋込み(B種)	径13~16(間柱等) 取付手間 P1, P1A, P01	10	本			B0-137411 No. 2 ※参考
アカーボルト埋込み(B種)	径22~25(主柱) 取付手間 C1	48	本			B0-137411 No. 2 ※参考
アカーボルト埋込み(B種)	径13~16(間柱等) 取付手間 胴縁	35	本			B0-137411 No. 2 ※参考
軽量鉄骨加工・組立	母屋, 胴縁の類 一般 普通ボルト締共	1.5	t			B0-137311 No. 2 標準
高力ボルト締付け		10.9	t			見積
鉄骨スリーブ加工	80φ web板厚以上片面 穴あけ共	3	カ所			コスト春P188 施工春P390
鉄骨スリーブ加工	125φ web板×1.2倍厚以上片面 穴あけ共	7	カ所			コスト春P188 施工春P390
鉄骨スリーブ加工	175φ web板厚以上両面 穴あけ共	5	カ所			コスト春P188 施工春P390
デッキプレート敷込み手間		132	m ²			コスト春P187 施工春P213
デッキ流止め	H=150	52.6	m			施工春P213
デッキ受	FB-65×6×200	80	カ所			施工春P213
ベース下無収縮モルタル	A種 t30×130×300 P1, P1A	4	カ所			
ベース下無収縮モルタル	A種 t30×205×205 P01	1	カ所			
ベース下無収縮モルタル	A種 t30×520×520 C1	6	カ所			

管理棟 木						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						(コメント)
壁 横胴縁	25×25@300 認証かごしま材	0.1	m3			見積
壁 横胴縁	45×45@455 認証かごしま材	0.5	m3			見積
胴縁	施工手間	130	m ²			B0-234313 No. 2 標準
防腐防蟻	加圧注入処理	0.6	m3			KTM012 9 見積
(内部)						(コメント)
天井 杉板	厚15 認証かごしま材 施工手間共	26.9	m ²			見積
開口三方枠	シ合板 厚5.5 W1430×H2200×D110 両端上枠R付	1	か所			見積
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟 屋根及びとい						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外壁)						(コメント)
壁 完全笹合式立平葺き(現場加工)	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 押出法ポリスレンフォームt10 栈かへり・吊子共	143	m ²			見積
面戸	フッ素樹脂塗装鋼板加工 シーリング共	46	m			見積
足元通気水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	37.6	m			見積
出隅コーナー	フッ素樹脂塗装鋼板	26.6	m			見積
入隅コーナー	フッ素樹脂塗装鋼板	12.2	m			見積
開口部まぐさ	フッ素樹脂塗装鋼板	14.1	m			見積
開口部窓台	フッ素樹脂塗装鋼板	0.5	m			見積
開口部堅出隅	フッ素樹脂塗装鋼板	32.9	m			見積
屋外階段接続部 開口小口塞ぎ	フッ素樹脂塗装鋼板	0.3	m			見積
軒先水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	28	m			見積
(樋・ドレイン)						(コメント)
フットレイン	鋳鉄製 φ75 防水層張掛け幅60mm 縦引き用 テッキプレート打込型 差し込み式 ハルコー・底・屋上用	4	か所			見積
堅樋	ステンレス製 φ75 掴み金物φ1200共	13.9	m			見積
地中埋設管	VP φ75	36.2	m			

管理棟		金属					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
室外機置場 外部格子	スチール製 H=1760 溶融亜鉛メッキ酸処理 基礎共	2.7	m			見積	
室外機置場 外部格子 両開き戸	スチール製 W1890×H1750 溶融亜鉛メッキ酸処理 基礎共	1	か所			見積	
排水ユニット	グレーチング蓋:ステンレス製 W=150 細目ノンスリップタイプ L=1800	2	か所				
排水ユニット	パンチングプレート蓋:ステンレス製 W=150 L=1200	1	か所				
グレーチング蓋	スチール製 400角 ボルト固定 細目ノンスリップタイプ T2 受枠共	4	か所				
階段滑り止め 埋込工法	ステンレス製 半硬質樹脂 フラットエント共 幅40	26.4	m			施工春P323	
テント固定用ブラケット	スチール製 140×60×80 FB-9×140・FB-9×71	8	か所			見積	
ワイヤーメッシュ	φ3.2-50×50 モルタル内	7.7	m ²				
鉄骨腐食防止 メタルラス	80×650	4	か所				
鉄骨腐食防止 メタルラス	155×650	1	か所				
(内部)						(コメント)	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	12.4	m ²			B0-435313 No. 2 市場	
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	16.2	m ²			B0-435313 No. 2 ※市場	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	52.8	m ²			B0-435313 No. 2 市場	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×2500mm	1	か所				

建築工事 細目別内訳

管理棟		金属					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850×2200mm	2	か所				
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 960×2200mm	1	か所				
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1430×2200mm程度	1	か所				
壁 軽鉄野縁	19×25・19×50	67.3	m ²				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	96.1	m ²			B0-435416 No. 2 市場	
天井インサート	デッキ用	96.1	m ²			B0-235492 No. 2 標準	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共 設備用	2	か所			B0-435441 No. 2 ※市場	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350×350mm程度 ボート等切込み共 設備用	1	か所				
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共 天井点検口用	9	か所			B0-435441 No. 2 ※市場	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×650mm程度 ボート等切込み共 設備用	2	か所				
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共 設備用	3	か所			B0-435441 No. 2 ※補市	
天井廻縁	アルミ製	85.6	m			B0-235421 No. 2 協議	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9	か所			B0-235432 No. 2 標準	
鉄骨腐食防止 メタルラス	100×650	4	か所				
計							

管理棟		建具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ製建具)						(コメント)
AD-01 FIX付片開き戸	W850×H2660 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
AD-02 引分け自動ドア	W3200×H2700 自動ドアエンジン装置・付属金物一式・ 運搬共	1	か所			見積
AD-03 両開き戸	W1600×H2660 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
AD-04 引分け自動ドア	W3200×H2700 自動ドアエンジン装置・付属金物一式・ 運搬共	1	か所			見積
AW-01 排煙窓付FIX	W2393×H2660 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
AW-02 排煙窓付FIX	W2393×H2660 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
AG-01 防水カマ	W500×H400 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
(鋼製建具)						(コメント)
SD-01 片引き戸	W960×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
SD-02 片引き上吊戸	W850×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
SD-03 片引き上吊戸	W850×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
SD-04 片開き戸	W700×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	1	か所			見積
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟		ガラス				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型板ガラス	厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材・清掃共	1	m ²			
強化ガラス	厚さ12mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材・清掃共	15.5	m ²			
複層ガラス	Low-E6+A6+TP6 特寸2.0m ² 以下 ガラスとめ材・清掃共	15.4	m ²			
衝突防止表示	ステンレス製 径30 両面	42	か所			B0-235219 No.2 協議
計						

管理棟		塗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						(コメント)
屋根 水性無機系 遮熱塗装	防水コンクリート面	132	m ²			見積
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	132	m ²			B0-538811 No. 2 補市
軒天 D P 塗り	木毛セメント板面 1級 素地ごしらえ工程A種	29.4	m ²			
(内部)						(コメント)
E P - G 塗り	ポ-ト面 工程B種(一般) 素地B種	23.7	m ²			B0-538823 No. 2 市加
E P - G 塗り	ポ-ト面 工程B種(見上) 素地B種	69.2	m ²			B0-538823 No. 2 市加
天井 木材保護塗料	杉板面 工程B種 素地A種 素地ごしらえ工程A種	26.9	m ²			
ルカ塗装 (糸幅300mm以下)	木製枠	5.5	m			見積
素地ごしらえ	木部 工程B種	5.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						(コメント)
床 カーペット +エポキシ樹脂系 舗装材仕上	厚6	3.9	m ²			見積
壁 シーリング せっこうポ-ト 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト下地 下地張り - -	229	m ²			B0-538314 No. 2 補市
壁 透湿防水シート		143	m ²			見積
軒天 硬質木毛セメント板	厚15	29.4	m ²			
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H 厚45	92.4	m ²			
(内部)						(コメント)
床 カーペット +エポキシ樹脂系 舗装材仕上	厚6	20.1	m ²			見積
床 薄塗型 エポキシ樹脂系 防塵塗装		74.8	m ²			見積
ビ-コ幅木	高さ60	71	m			B0-538611 No. 2 市場
壁 せっこうポ-ト 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト下地 下地張り - -	19.1	m ²			B0-538311 No. 2 補市
壁 せっこうポ-ト 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト下地 突付け - -	11.4	m ²			B0-538311 No. 2 市場
壁 せっこうポ-ト 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト下地 継目処理 - -	72.4	m ²			B0-538311 No. 2 補市
壁 シーリング せっこうポ-ト 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト下地 下地張り - -	16.5	m ²			B0-538314 No. 2 補市
壁 シーリング せっこうポ-ト 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト下地 下地張り - -	65.4	m ²			B0-538314 No. 2 補市

ダンス競技棟		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	0.7	t			物価6月P2, 27積算6月P7, 31
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	0.1	t			物価6月P2, 27積算6月P7, 31
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.2	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.5	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	1.6	t			物価6月P27 積算6月P31
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.4	t			物価6月P27 積算6月P31
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	2.6	t			積算6月P37
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.1	t			積算6月P37
平鋼	SS400 FB-9×65	0.02	t			物価6月P25
丸鋼	SS400 M20	0.1	t			物価6月P22
コム	BCR295 □-250×250×12	1.7	t			物価6月P48 積算6月P46
鋼板	SN490C PL-32	0.2	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SN490C PL-22	0.03	t			積算6月P43
鋼板	SN490C PL-28	0.1	t			積算6月P43
鋼板	SN490C PL-36	0.1	t			積算6月P43

建築工事 細目別内訳

ダンス競技棟		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板	SS400 PL-4.5	0.3	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-6	0.03	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			物価6月P44, 45 積算6月P43
鋼板	SS400 PL-12	0.5	t			物価6月P44 積算6月P43
アンカボルト	SS400 M16×400 WN フック付	4	本			見積
アンカボルト	ABR400 M20×500 WN 定着板t12×60×60	16	本			見積
アンカボルト	M12×300	7	本			物価6月P68 積算6月P68
高力六角ボルト	F10T M16×40	25	本			物価6月P60 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M16×45	4	本			物価6月P60 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×55	32	本			物価6月P60 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×60	125	本			物価6月P60 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×65	33	本			物価6月P60 積算6月P59
高力六角ボルト	F10T M20×75	308	本			物価6月P60 積算6月P59
普通ボルト	M12×30	601	本			物6月P67, 68 積1月P65, 6
普通ボルト	M12×35	75	本			物6月P67, 68 積6月P65, 67

ダンス競技棟		屋根及びびとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						(コメント)
屋根 完全嵌合式立平葺き(現場加工)	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 栈かへー・吊子共 シーリング*HEX:ヒース頭シーリング*処理	68.6	m ²			見積
屋根 改質アスファルトルーフィング*	厚2.0	68.6	m ²			見積
屋根 野地板	構造用合板 特類 厚15	68.6	m ²			
棟面戸	フッ素樹脂塗装鋼板加工 シーリング*共	10	m			見積
片棟包み	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 下地・棟固定金具・補強材: 鋼板加工 厚0.8以上	10	m			見積
屋根本体立上げ加工	流れ止め共	10	m			見積
箱樋取合部 片棟包み	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	10	m			見積
軒先伸縮唐草	フッ素樹脂塗装鋼板加工 水抜き孔 φ10@1000	10	m			見積
ケラハ*唐草	フッ素樹脂塗装鋼板加工	13.7	m			見積
軒先幕板	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35	10	m			見積
ケラハ*幕板	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35	13.1	m			見積
箱樋	高耐候塩ビ*系防水シート積層鋼板屋根 厚1.9 (水蒸気透過性高耐候性塩ビ*シート 厚1.5+カ*ルハ*リウム鋼板素地 厚0.4) W200×H110~120 下地:フラットハ*ー 厚3.0共	9.5	m			見積
箱樋	高耐候塩ビ*系防水シート積層鋼板屋根 厚1.9 (水蒸気透過性高耐候性塩ビ*シート					見積

建築工事 細目別内訳

ダンス競技棟		屋根及びびとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	厚1.5+カ*ルハ*リウム鋼板素地 厚0.4) 200×140×H115~190	2	カ*所			
箱樋 野地板	構造用合板 特類 厚15	4.3	m ²			
オ*ハ*ー*フ*ロー*管	VP φ40 開口部処理含む	2	カ*所			
落し口	ステンレス製 φ75	2	カ*所			見積
落し口ストレーナ	樹脂製	2	カ*所			
内樋部 ケラハ* 側笠木	フッ素樹脂塗装鋼板加工 116×90 補強材:鋼板加工 厚0.8以上	2	カ*所			見積
幕板~天井取合 水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	23.1	m			見積
(外壁)						(コメント)
壁 完全嵌合式立平葺き(現場加工)	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 押出法ボ*リスチレンフォームt10 栈かへー・吊子共	53.6	m ²			見積
足元通気水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	11.9	m			見積
立平葺き~ *フ*ィ*ン*ク*取合 見切 (樋)	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	8	m			見積
						(コメント)
縦樋	塩ビ*ホ*ース φ65	1	m			見積
縦樋	ステンレス製 φ75 掴み金物φ1200共	7.8	m			見積
地中埋設管	VP φ75	1.2	m			

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単 位	見積単価
【 共通仮設費 】				
	出入口養生	ゴムマット 設置・撤去・運搬共	m ²	10,400
【 管理棟 】				
土工				
	建設発生土処分	参考:(株)普賢産業	m ³	2,000
地業				
	土壌処理	有機リン系以外	m ²	800
	砕石パイル工法	径φ400 改良長3.2m 50本 接地圧50KN/m ²	m	7,570
	発生土処理費	掘削残土	m ³	2,000
	機械運搬費	ダンス競技棟共	式	41,600
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m ³	25,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 高炉セメントB種 24-18-20	m ³	27,100
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 高炉セメントB種 18-8-40	m ³	25,100
鉄骨				
	一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×100×9	t	225,000

工種	名称	規格	単位	見積単価
	アンカーボルト	ABR400 M16×400 WN 定着板t12×50×50	本	5,850
	アンカーボルト	ABR400 M24×600 WN 定着板t16×75×75	本	7,020
	工場加工組立		t	81,000
	工場溶接費	6mm換算	m	900
	鉄骨建方機械費		式	270,000
	鉄骨運搬費	デッキプレート含む	t	18,000
	高力ボルト締付け		t	18,000
	工場加工組立		t	81,000
	工場溶接費	6mm換算	m	900
	鉄骨運搬費		t	18,000
	高力ボルト締付け		t	18,000
タイル				
	男子WC 床 抗菌大判タイル	テーパー仕様 厚9.8 W1500×D600	か所	78,400
木				
	壁 横胴縁	25×25@300 認証かごしま材	m ³	171,000
	壁 横胴縁	45×45@455 認証かごしま材	m ³	171,000
	防腐防蟻	加圧注入処理	m ³	39,600
	天井 杉板	厚15 認証かごしま材 施工手間共	m ²	16,000
	開口三方枠	沓合板 厚5.5 W1430×H2200×D110 両端上枠R付	か所	33,700
屋根及びとい				

工種	名称	規格	単位	見積単価
	壁 完全簷合式立平葺き(現場加工)	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 押出法ポリスチレンフォームt10 棧かばり・吊子共	m ²	20,300
	面戸	フッ素樹脂塗装鋼板加工 シーリング共	m	2,070
	足元通気水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	m	7,020
	出隅コーナー	フッ素樹脂塗装鋼板	m	9,900
	入隅コーナー	フッ素樹脂塗装鋼板	m	8,820
	開口部まぐさ	フッ素樹脂塗装鋼板	m	7,020
	開口部窓台	フッ素樹脂塗装鋼板	m	7,920
	開口部縦出隅	フッ素樹脂塗装鋼板	m	8,820
	屋外階段接続部 開口小口塞ぎ	フッ素樹脂塗装鋼板	m	10,900
	軒先水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	m	7,920
	ルーフトレン	鋳鉄製 φ75 防水層張掛け幅60mm 縦引き用 テッキプレート打込型 差し込み式 バルコニー・庇・屋上用	か所	12,600
	縦樋	ステンレス製 φ75 掴み金物@1200共	m	20,100
金属				
	笠木	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=250 補強材：鋼板加工 厚0.8以上	m	21,200
	笠木 出隅コーナー	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=250 補強材：鋼板加工 厚0.8以上	か所	14,200
	外部流し 笠木	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=160	m	13,900
	屋上 手摺	H=990 溶融亜鉛メッキリン酸処理 手摺：FB-75×9 支柱：FB-75×9@1000 手摺子：φ13@100 下棧：FB-75×9 手摺固定ブラケット：L-90×90	m	97,700

工 種	名 称	規 格	単 位	見積単価
	屋外階段 手摺	H=1100 平部 溶融亜鉛メッキリン酸処理 手摺:FB-75×9 支柱:FB-75×9@1000 手摺子:φ13@100 下棧:FB-75×9	m	95,900
	屋外階段 手摺	H=1100 段部 溶融亜鉛メッキリン酸処理 手摺:FB-75×9 支柱:FB-75×9@1000 手摺子:φ13@100 下棧:FB-75×9	m	106,000
	軒天取合水切り	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	m	7,920
	幕板 取付下地	リップ 溝形鋼	m ²	18,000
	室外機置場 外部格子	スチール製 H=1760 溶融亜鉛メッキリン酸処理 基礎共	m	240,000
	室外機置場 外部格子 両開き戸	スチール製 W1890×H1750 溶融亜鉛メッキリン酸処理 基礎共	か所	361,000
	テント固定用ブラケット	スチール製 140×60×80 FB-9×140・FB-9×71	か所	29,700
左官				
	外部流し 床 人造石研ぎ出し		m ²	54,000
	外部流し ライニング 人造石研ぎ出し		m ²	45,000
	外部流し 立上り 人造石研ぎ出し		m ²	58,500
	外部流し 上裏 人造石研ぎ出し		m ²	67,500
建具				
	AD-01 FIX付片開き戸	W850×H2660 付属金物一式・運搬共	か所	297,000
	AD-02 引分け自動ドア	W3200×H2700 自動ドアエンジン装置・付属金物一式・ 運搬共	か所	1,210,000
	AD-03 両開き戸	W1600×H2660 付属金物一式・運搬共	か所	560,000
	AD-04 引分け自動ドア	W3200×H2700 自動ドアエンジン装置・付属金物一式・ 運搬共	か所	1,210,000
	AW-01 排煙窓付FIX	W2393×H2660 付属金物一式・運搬共	か所	477,000

工種	名称	規格	単位	見積単価
	AW-02 排煙窓付FIX	W2393×H2660 付属金物一式・運搬共	か所	477,000
	AG-01 防水がり	W500×H400 付属金物一式・運搬共	か所	134,000
	SD-01 片引き戸	W960×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	か所	236,000
	SD-02 片引き上吊戸	W850×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	か所	153,000
	SD-03 片引き上吊戸	W850×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	か所	153,000
	SD-04 片開き戸	W700×H2200 焼付塗装 付属金物一式・運搬共	か所	129,000
塗装				
	屋根 水性無機系 遮熱塗装	防水コンクリート面	m ²	3,420
	ケラダ ケラダ塗装 (糸幅300mm以下)	木製枠	m	1,620
内外装				
	床 カーサント +エポキシ樹脂系 舗装材仕上	厚6	m ²	28,100
	壁 透湿防水シート		m ²	590
	床 カーサント +エポキシ樹脂系 舗装材仕上	厚6	m ²	28,100
	床 薄塗型 エポキシ樹脂系 防塵塗装		m ²	5,130
	壁 OSB合板	厚8 突付け張り	m ²	6,840
	ライニング メラミン不燃化粧板	厚3.0	m ²	12,400
	壁 マグネット対応 掲示板壁紙		m ²	15,700
	壁 遮音シート		m ²	1,350
	化粧ケイカル板用 壁出隅材	アルミ製F型見切	m	1,490
	メラミン化粧板用 壁出隅材		m	1,620

工種	名称	規格	単位	見積単価
仕上ユニット				
	ライニング面台	メラミンホーストフォーム W100×t20	m	20,700
	造作家具① 受付カウンター	W3374×D450×H1000 ウレタン塗装共	か所	617,000
	女子WC 固定棚	メラミン化粧板合板フラッシュ W1000×D200×t25 ステンレスアングル:L-150×150×6 W=20	か所	67,500
	女子WC 固定棚	メラミン化粧板合板フラッシュ W1200×D200×t25 ステンレスアングル:L-150×150×6 W=20	か所	94,500
	男子WC 固定棚	メラミン化粧板合板フラッシュ W1200×D200×t25 ステンレスアングル:L-150×150×6 W=20	か所	94,500
	女子WC 折畳み棚	メラミン化粧板合板フラッシュ W950×D250×t25 ステンレス製折畳み金物共	か所	67,500
	女子WC 折畳み棚	メラミン化粧板合板フラッシュ W600×D250×t25 ステンレス製折畳み金物共	か所	61,200
	TB-1A トイレブース	W1628×H2500 扉:W600×H2000	か所	281,000
	TB-1B トイレブース	W1920×H2500 扉:W600×H2000	か所	299,000
	TB-1C トイレブース	W1220×H2500	か所	127,000
	TB-2 トイレブース	W1511.5×H2500 扉:W600×H2000	か所	260,000
	TB-3 トイレブース	W200×H2500	か所	59,500
	S-1 受付表示	1300×225 INFORMATION	か所	170,000
	S-2 トイレピクトサイン	マーキングフィルム H=300	か所	5,400

工種	名称	規格	単位	見積単価
【 ダンス競技棟 】				
土工				
	建設発生土処分	参考:(株)普賢産業	m3	2,000
地業				
	砕石パイル工法	径φ400 改良長3.25m 20本 接地圧75KN/m ²	m	7,570
	発生土処理費		m3	2,000
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ [°] 15) 18-15-20	m3	25,600
鉄骨				
	アンカーボルト	SS400 M16×400 WN フック付	本	900
	アンカーボルト	ABR400 M20×500 WN 定着板t12×60×60	本	6,480
	工場加工組立		t	81,000
	工場溶接費		m	900
	鉄骨建方機械費		式	270,000
	鉄骨運搬費		t	18,000
	高力ボルト締付け		t	18,000
	ターンバックル	M20	個	450
木				
	壁 横胴縁	45×45@455 認証かごしま材	m3	171,000
	防腐防蟻	加圧注入処理	m3	39,600

工種	名称	規格	単位	見積単価
屋根及びとい				
	屋根 完全簷合式立平葺き (現場加工)	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 栈かばり・吊子共 シーリング HEX:ヒメス頭シーリング 処理	m ²	14,000
	屋根 改質アスファルトルーフィング	厚2.0	m ²	2,880
	棟面戸	フッ素樹脂塗装鋼板加工 シーリング 共	m	2,070
	片棟包み	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 下地・棟固定金具・補強材: 鋼板加工 厚0.8以上	m	13,900
	屋根本体立上げ加工	流れ止め共	m	1,440
	箱樋取合部 片棟包み	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	m	5,220
	軒先伸縮唐草	フッ素樹脂塗装鋼板加工 水抜き孔 φ10@1000	m	5,220
	ケラバ 唐草	フッ素樹脂塗装鋼板加工	m	5,580
	軒先幕板	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35	m	16,000
	ケラバ 幕板	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35	m	16,900
	箱樋	高耐候塩ビ系防水シート積層鋼板屋根 厚1.9 (水蒸気透過性高耐候性塩ビシート 厚1.5+ガルバリウム鋼板素地 厚0.4) W200×H110~120 下地:フラットバー 厚3.0共	m	33,900
	箱樋	高耐候塩ビ系防水シート積層鋼板屋根 厚1.9 (水蒸気透過性高耐候性塩ビシート 厚1.5+ガルバリウム鋼板素地 厚0.4) 200×140×H115~190	か所	27,900
	落し口	ステンレス製 φ75	か所	7,380
	内樋部 ケラバ 側 笠木	フッ素樹脂塗装鋼板加工 116×90 補強材:鋼板加工 厚0.8以上	か所	11,900
	幕板~天井取合 水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	m	5,580
	壁 完全簷合式立平葺き (現場加工)	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 押出法ポリスチレンフォームt10 栈かばり・吊子共	m ²	20,300
	足元通気水切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	m	7,020

工種	名称	規格	単位	見積単価
	立平葺き～ サイディング取合 見切	フッ素樹脂塗装鋼板 厚0.4	m	10,100
	縦樋	塩ビホース φ65	m	5,670
	縦樋	ステンレス製 φ75 掴み金物@1200共	m	20,100
金属				
	軒先幕板 取付下地	□-30×30×1.6 H=150	m	36,000
	ケラバ幕板 取付下地	□-30×30×1.6 H=150+385	m	27,000
	ステンレスフック		か所	7,020
内外装				
	床 二液水性 ウレタン樹脂系塗床材		m ²	13,200
	階段 二液水性 ウレタン樹脂系塗床材		m ²	13,200
	立上り 二液水性 ウレタン樹脂系塗床材		m ²	13,200
	壁 透湿防水シート	立平葺き下	m ²	590
	壁 透湿防水シート	窯業系サイディング下	m ²	590
仕上ユニット				
	防湿ミラー	厚5 W6370×H2000 裏面：飛散防止フィルム貼	か所	801,000