

工 事 概 要

比志島本線 L = 47.0m
菖蒲谷線 L = 26.3m

土工	一式
排水工	一式
擁壁工	一式
防護柵工	一式
舗装工	一式
区画線工	一式
道路付属施設工	一式
仮設工	一式

起債対象設計額

[illegible]

月

()

道路格付けコード

--	--

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

工 事 等 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	道路建設課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 週休 2 日補正	4 0 % 0 4 道路改良 0 6 一般影響有り(2)その他 0 2 計上有り (市街地以外) 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
比志島本線 レベル 1							Y01000000 A=－
		1		式			工種明細0001号表
菖蒲谷線 レベル 1							Y01000000 A=－
		1		式			工種明細0010号表
直接工事費							
技術管理費							Z0006
				式			
地盤の平板載荷試験 50kN以内 2026.7 建設物価P862							W1000
		2		箇所			
現場環境改善費							Z0010
				式			
共通仮設費（ 率分）							
				式			
共通仮設費計							

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費							
				式			
現場管理費計							
工事原価							
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
請負工事費計				式			

工 種 明 細 表

レベル 1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	レベル 2						Y01010000 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0002号表
排水工	レベル 2						Y2332 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0003号表
擁壁工	レベル 2						Y2424 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0004号表
防護柵工	レベル 2						Y2126 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0005号表
舗装工	レベル 2						Y2124 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0006号表
区画線工	レベル 2						Y2A56 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0007号表
道路付属施設工	レベル 2						Y2128 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0008号表
仮設工	レベル 2						Y011U0000
		1		式			工種明細0009号表
	*** 単位当り計 ***						
		1		式			

工 種 明 細 表

レベル 1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 —						

土工

Y01010000

工 種 明 細 表

工種明細0002号表

頁0-0009

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	レベル 3					Y010G0100
			式			
	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し					SQZ001 0 080701
	5,000m3未満	370	m 3			施工内訳0-0001号表
	床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 080701
	排水部	2	m3			施工内訳0-0002号表
	床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 080701
	擁壁部	100	m3			施工内訳0-0003号表
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 080701
	排水部	1	m3			施工内訳0-0004号表
	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					SQZ016 0 080701
	擁壁部	110	m3			施工内訳0-0005号表
	路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満，障害無し					SQZ004 0 080701
		140	m3			施工内訳0-0006号表
	購入土（現場着単価） 購入土・シラス（現場着単価）					S3191 0 080701
	T0106	150	m3			施工内訳0-0007号表
	基面整正					SQZ014 0 080701
		37	m ²			施工内訳0-0008号表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工 レベル 3		式			Y011POL00
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 不要 既設排水、軽量ブロック	7	m 3			S7031 0 080701 施工内訳0-0009号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要 ブロック積擁壁	28	m 3			S7031 0 080701 施工内訳0-0010号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SQZ185 0 080701 施工内訳0-0011号表
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	3	m ²			SQZ184 0 080701 施工内訳0-0012号表
コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り 乗入舗装	52	m ²			SQZ184 0 080701 施工内訳0-0013号表
運搬処理工 レベル 3		式			Y01010Q00
土砂運搬(標準) 運搬距離5.5km超6.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 株東秀	310	m3			SQZ002 0 080701 施工内訳0-0014号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し 機械積込 軽量ブロック	7	m3			SQZ101 0 080701 施工内訳0-0015号表

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下, DID無し 機械積込 ブロック積擁壁、舗装版、積石	71	m3			SQZ101 0 080701 施工内訳0-0016号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離1.5km超3.5km以下, DID無し 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	0.3	m3			SQZ101 0 080701 施工内訳0-0017号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID有り 14.0km超17.0km以下 既設信号柱、参考：現場～荒川(株)新栄町	0.3	t			SQZ207 0 080701 施工内訳0-0018号表
処分費(直工内)					#0042
建設発生土受入料金 土砂 (株)北建	310	m 3			F0001 0
産業廃棄物受入料金 コンクリート塊(有筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：(株)フタマタ技建	7	m 3			W0002
産業廃棄物受入料金 コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：(有)千代森工業	71	m 3			W0003
産業廃棄物受入料金 As殻 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：鹿児島アスファルト合材センター	0.3	m 3			W0004
共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費の対象外					#0046 A=工種金額に加算して集計する

土工

Y01010000

工種明細表

工種明細0002号表

頁0-0012

レベル 2

[illegible]

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y3215
自由勾配側溝（横断用） 400*700、L=2000、横断用	3	m				V0207 0 080701 施工内訳0-0019号表
落蓋側溝（梁付側溝、横断用） 400*400、L=2.0m	2	m				V0201 0 080701 施工内訳0-0023号表
A型集水桝	1	基				V0206 0 080701 施工内訳0-0026号表
プレキャストU型側溝 設置工 コンクリートU型溝、道路用、1 m	17	m				S7014 0 080701 施工内訳0-0028号表
R8.公単 P62						
仮排水工						Y3215
落蓋側溝（仮設） 400*400、縦断用 既設利用	3	m				V0208 0 080701 施工内訳0-0029号表
暗渠排水管据付 硬質ポリ塩化ビニル管VP、φ 1 0 0 U型側溝～既設側溝接続 R8公共事業単価P125(T6321)	3	m				SQ064 0 080701 施工内訳0-0032号表
*** 単位当り計 ***	1	式				

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=3	時間的制約（1.14割増）						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工						Y3148
第 2 号コンクリートブロック積工 L=47.0m、A=170.6m2 控長35cm	1		式			V0411 0 080701 施工内訳0-0033号表
現場打小口止コンクリート 小口止工①、起点側 一般養生	1		m3			SQ052 0 080701 施工内訳0-0043号表
現場打小口止コンクリート 小口止工②、終点側 一般養生	1		m3			SQ052 0 080701 施工内訳0-0044号表
*** 単位当り計 ***	1		式			
A=3 時間的制約 (1.14割増)						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工（土中建込） G p - C p - 2 E（塗装品）					S8421 0 080701
	21	m			施工内訳0-0045号表
目隠しフェンス設置 H=1500、基礎ブロック					VF3250 0 080701
	27	m			施工内訳0-0046号表
転落防止柵工（金網柵＋基礎） 支柱間隔2m、丸パイプ型 H-1200、Z-GS6、φ3.2×56、溶融亜鉛めっき 2026.7積資P640 建物P528					S3250 0 080701
	17	m			施工内訳0-0047号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬有り					SQ102 0 080701
	2	m3			施工内訳0-0050号表
*** 単位当り計 ***					
	1	式			
A=3 時間的制約（1.14割増）					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乗入舗装工					Y3372
乗入舗装 Co t=10cm、RC-30 t=10cm	61	m2			V0601 0 080701 施工内訳0-0051号表
不陸整正 補足材料無し	61	m ²			SQ149 0 080701 施工内訳0-0054号表
仮設舗装					Y3372
表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)	3	m ²			SQ155 0 080701 施工内訳0-0055号表
表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t =30mm, 粗粒度As(再生) 密度 1.90~2.00 t /m3, 散布無し As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)	119	m ²			SQ155 0 080701 施工内訳0-0056号表
下層路盤 (車道・路肩部) 再生碎石 RC-30 1層施工	122	m ²			SQ150 0 080701 施工内訳0-0053号表
不陸整正 補足材料無し	122	m ²			SQ149 0 080701 施工内訳0-0054号表
張コンクリート工					Y3372

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工（防草コンクリート） バックホウ（1.0<H≦2.5かつW≦2.0）					S1421 0 080701
	1	式			施工内訳0-0057号表
人工張芝					SQZ032 0 080701
	50	m ²			施工内訳0-0064号表
盛土部法面整形 れ質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め有り、現場制約無し					SQZ029 0 080701
	50	m ²			施工内訳0-0065号表
*** 単位当り計 ***					
	1	式			
A=3 時間的制約（1.14割増）					

区画線工

Y2A56

工 種 明 細 表

工種明細0007号表

頁0-0019

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 1 5 cm	87	m			S7001 0 080701 施工内訳0-0066号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 ゼブラ（横断線） 施工幅 4 5 cm	93	m			S7001 0 080701 施工内訳0-0067号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 時間的制約（1.14割増）					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物工						Y321C
施工費						V3200 0 080701
	1		式			施工内訳0-0068号表
小型構造物人力打設 信号柱基礎、0.8*0.8*0.6 一般養生、現場内小運搬無し						SQ102 0 080701
	0.4		m3			施工内訳0-0076号表
再生砕石（R C - 4 0）						T9106 0
	0.1		m 3			
資機材（機器）						Y3001
共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外						#0046
資材費（機器）						V3101 0 080701
	1		式			施工内訳0-0077号表
資機材（鋼構造物）						Y3002
共通仮設費, 現場管理費対象外						#0041

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費（鋼構造物）					V3102 0 080701
	1	式			施工内訳0-0078号表
資機材（材料）					Y3003
資材費（材料）					V3103 0 080701
	1	式			施工内訳0-0079号表
*** 単位当り計 ***					
	1	式			
A=3 時間的制約（1.14割増）					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ガードレール設置工					Y3061
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID無し 8.5km超11.0km以下 基礎付ガードレール、吉野区画整理課～現場	5.6	t			SQZ207 0 080701 施工内訳0-0080号表
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t 基礎付ガードレール	5.6	t			SQZ208 0 080701 施工内訳0-0081号表
ガードレール部材設置工 レールのみ G r - C 型	30	m			S8410 0 080701 施工内訳0-0082号表
交通誘導員 レベル 3		式			Y01010Q00
交通誘導警備員 B 配置人数(交代要員除く) : 2人 主道路・従道路	49	日			S2580 0 080701 施工内訳0-0083号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

Y01000000

工 種 明 細 表

工種明細0010号表

レベル 1

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	レベル 2						Y01010000 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0011号表
排水工	レベル 2						Y2332 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0012号表
擁壁工	レベル 2						Y2424 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0013号表
防護柵工	レベル 2						Y2126 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0014号表
舗装工	レベル 2						Y2124 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0015号表
区画線工	レベル 2						Y2A56 A=時間的制約（1.14割増）
		1		式			工種明細0016号表
	*** 単位当り計 ***						
		1		式			
A=1	—						

Y01010000 工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	レベル 3					Y010G0100
			式			
	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し					SQZ001 0 080701
	5,000m3未満	270	m 3			施工内訳0-0001号表
	床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 080701
		5	m3			施工内訳0-0002号表
	床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 080701
		130	m3			施工内訳0-0003号表
	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					SQZ016 0 080701
		70	m3			施工内訳0-0005号表
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 080701
		70	m3			施工内訳0-0004号表
	路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満					SQZ004 0 080701
		60	m3			施工内訳0-0084号表
	購入土（現場着単価） 購入土・シラス（現場着単価）					S3191 0 080701
		60	m3			施工内訳0-0007号表
	基面整正					SQZ014 0 080701
	道路部	24	m ²			施工内訳0-0008号表

Y01010000 工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工 レベル 3		式			Y011P0L00
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 不要	6	m 3			S7031 0 080701 施工内訳0-0009号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要	26	m 3			S7031 0 080701 施工内訳0-0010号表
コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cm以下	5	m			SQZ185 0 080701 施工内訳0-0085号表
コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	86	m ²			SQZ184 0 080701 施工内訳0-0013号表
運搬処理工 レベル 3		式			Y01010Q00
土砂運搬(標準) 運搬距離5.5km超6.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) (株)東秀	240	m3			SQZ002 0 080701 施工内訳0-0014号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し 機械積込	6	m3			SQZ101 0 080701 施工内訳0-0015号表
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し 機械積込	34	m3			SQZ101 0 080701 施工内訳0-0016号表

Y01010000 工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（直工内）					#0042
建設発生土受入料金 土砂 (株)北建	240	m 3			F0001 0
産業廃棄物受入料金 コンクリート塊（有筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：(株)フタマタ技建	6	m 3			W0002
産業廃棄物受入料金 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：(有)千代森工業	34	m 3			W0003
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 時間的制約（1.14割増）					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y3215
落蓋側溝（縦断用） 300*300、L=2000	4	m				V0202 0 080701 施工内訳0-0086号表
第 1 号自由勾配側溝 300*400～700、L=2000 L=22.0m	1	式				V1207 0 080701 施工内訳0-0090号表
*** 単位当り計 ***	1	式				
A=3 時間的制約（1.14割増）						

擁壁工

Y2424

工 種 明 細 表

工種明細0013号表

頁0-0028

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工						Y3148
第 1 号コンクリートブロック積工 L=16.9m、A=65m2 控長35cm	1		式			V0412 0 080701 施工内訳0-0099号表
現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	0.6		m3			SQ052 0 080701 施工内訳0-0102号表
*** 単位当り計 ***	1		式			
A=3 時間的制約 (1.14割増)						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
目隠しフェンス設置 H=1500、基礎ブロック						VF3250 0 080701
	7		m			施工内訳0-0046号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			
A=3 時間的制約（1.14割増）						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車道舗装工						Y3372
表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)	124	m ²				SQ155 0 080701 施工内訳0-0103号表
上層路盤 (車道・路肩部) 粒調碎石 M-30 1層施工	124	m ²				SQ150 0 080701 施工内訳0-0104号表
不陸整正 補足材料無し	124	m ²				SQ149 0 080701 施工内訳0-0054号表
張コンクリート工						Y3372
張りコンクリート工 (防草コンクリート) バックホウ (1.0<H≤2.5かつW≤2.0)	1	式				S1421 0 080701 施工内訳0-0105号表
*** 単位当り計 ***	1	式				
A=3 時間的制約 (1.14割増)						

区画線工

Y2A56

工種明細表

工種明細0016号表

頁0-0031

レベル 2

[illegible]

土砂掘削（オープンカット）押土無し
障害無し
機械構成比： 労務構成比：

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0032

5,000m3未満
市場単価構成比：

1

m 3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8 m3			バックホウ 山積0.8 m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-③-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2014]		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
特殊作業員（時間的制約 1.14）			特殊作業員		R0120
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			E=1 II-1-③-13		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

擁壁部

1

m3

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量 60～80 kg		T0440
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220
特殊作業員 (時間的制約 1.14)			特殊作業員		R0120

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			E=1 Ⅱ-1-③-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 Ⅱ-1-②-22		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土・シラス(現場着単価入力)	100.00	m3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 購入土・シラス(現場着単価入力) J=1 II-1-②-13, 参-共-1			G=	購入土・シラス 現場着単価	(円／m3)

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊟-7					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	100.00	m 3			TC215
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=2 鉄筋構造物 C=1 不要 E=3 著しく受ける			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	100.00	m 3			TC195
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=3 著しく受ける			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレードφ56cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (時間的制約 1.14)			特殊作業員		R0120
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)			土木一般世話役		R2520
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価： m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

アスファルト舗装版破碎

SQZ184

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

1

m²

当り

舗装版厚15cm以下，障害等無し

振動騒音対策不要 積込作業有り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)			土木一般世話役		R2520
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)			運転手 (特殊)		R1420
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

アスファルト舗装版破碎
舗装版厚15cm以下，障害等無し
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
SQQ184 振動騒音対策不要 積込作業有り 1 m² 当り

施 工 内 訳 表 施工内訳0-0012号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 IV-3-②-2			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

コンクリート舗装版破碎

SQZ184

施工内訳表

施工内訳0-0013号表

1

m²

当り

舗装版厚15cm以下，障害等無し

振動騒音対策不要 積込作業有り

乗入舗装

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)			土木一般世話役		R2520
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)			運転手 (特殊)		R1420
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 コンクリート舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 IV-3-②-2			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

土砂運搬(標準)

SQZ002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

運搬距離5.5km超6.5km以下, DID無し

積込:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)

(株)東秀

1

m3 当り

機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (時間的制約 1.14)			運転手 (一般)		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=29 5.5km超6.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (時間的制約 1.14)			運転手 (一般)		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=25 F=1 機械積込 3.3km超5.7km以下 Ⅱ-2-25-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (時間的制約 1.14)			運転手 (一般)		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=34 F=1 機械積込 5.7km超8.0km以下 Ⅱ-2-25-1		

殻運搬舗装版破碎
運搬距離1.5km超3.5km以下, DID無し
機械構成比 : 労務構成比 : 材料構成比 : 市場単価構成比 : 標準単価 :
SQZ101
機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)
1
m3 当り

施工内訳表
施工内訳0-0017号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (時間的制約 1.14)			運転手 (一般)		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 無し 全ての費用			B=3 D=15 F=1 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 1.5km超3.5km以下 Ⅱ-2-25-1		

現場発生品及び支給品運搬
トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

SQZ207 施工内訳0-0018号表

DID有り 14.0km超17.0km以下 既設信号柱、参考：現場～荒川(榎新栄町 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)			運転手 (特殊)		R1420
特殊作業員 (時間的制約 1.14)			特殊作業員		R0120
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬

SQZ207

施工内訳0-0018号表

トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t

DID有り 14.0km超17.0km以下

既設信号柱、参考：現場～荒川(榎新栄町

1

t

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=14 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t 14.0km超17.0km以下			B=2 D=1 有り I -2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝設置（横断用） 400*700 再生碎石 RC-40，底部コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0020号表 R8公共事業単価表 P74
プレキャスト基礎版設置 施工手間、600～1200*100*2000	10	m			V0217 施工内訳0-0022号表
プレキャスト基礎版 700*100*2000 335kg/枚	5	枚			F2003 建設局統一単価
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB445
自由勾配側溝（横断用） B:400×H:700×L:2000	4.98	個			T1493
再生砕石（RC-40）	0.84	m ³			T9106
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.85	m ³			S1401 施工内訳0-0021号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 横断用 E=1 再生砕石 RC-40 H=0 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=45 G=0.7 I=0.8	400×700（グレーチング含） 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）	
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=3 著しく受ける		

施工内訳表

施工内訳0-0021号表

1 m3 当り

底部コンクリート
強度 (18 - 40)

S1401
スランプ (8 cm)

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.50	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.20	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.20	人			R0120 1
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 4.9 t 吊	0.20	日			T0480 1
雑材料	9.00	%			#01 労務費、トラッククレーン賃料の9%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 400*400*2000 蓋版含む	10	m			S7016 施工内訳0-0024号表 R8公共事業単価表 P70
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工
400*400*2000

S7016
蓋版含む

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁0-0071

R8公共事業単価表 P70 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB415
落蓋側溝蓋込み単価 (m当り)	10.00	m			
再生碎石 (R C - 4 0)	0.72	m 3			T9106
排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ) 4 0 を 超 え 1 7 0 kg / 枚 以下	5.00	枚			S7015 施工内訳0-0025号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C= 側溝・蓋込み単価 (円／m) E=1 一般的な作業			B=1 L = 2 0 0 0 D=3 1,000kg／個以下 ※2m当り F=2 切込碎石 (再生材)		
H=0.6 基礎碎石 数量 (m3／10m) J=5 蓋版 数量 (枚／10m) L=3 著しく受ける			I=2 40を超え170kg／枚以下 K=1 昼間単価 M=1 VI-1-⑥-1		

排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ）

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁0-0072

40kgを超え170kg／枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	1.00	枚			TB485
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 設置手間のみ D=1 一般的な作業 F=3 著しく受ける			C=2 40kgを超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1		

A型集水桧

V0206

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

頁0-0073

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 18-8-40(高炉) 0.7m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0027号表 一般養生・練炭養生
排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ） 40を超え170kg／枚以下	1	枚			S7015 施工内訳0-0025号表
鋼製グレーチング ますぶた・T-25・ボルト固定・並目 700*700用・84.9kg／組	1	組			W0206 2026.7 積算資料P396、建設物価P276
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
型わく工（時間的制約 1.14）	1.056	人			R3320 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	1.116	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.355	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.079	人			R0120 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.752	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	0.752	m3			T0900 1
軽油	0.428	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	箇所			
A=2 D=0.7 G=1 18-8-40(高炉) コンクリート使用量 [m3／箇所] 一般養生・練炭養生			C=1 E=3 H=1 小型車割増無し 人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） II-2-⑩-41		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB415
プレキャストU型側溝 (1.0m／個)	9.95	個			
再生碎石 (R C - 4 0)	0.48	m 3			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C= U型側溝 単価 (円／個) E=1 一般的な作業			B=2 L = 1 0 0 0 D=3 1,000kg／個以下 ※2m当り F=2 切込碎石 (再生材)		
H=0.4 基礎碎石 数量 (m3／10m) J=3 著しく受ける			I=1 昼間単価 K=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 再利用撤去工 縦断用 T-25 400×400（2m） K5補正は適用しない	10	m			S7011 施工内訳0-0030号表
プレキャストU型側溝 流用材設置工 縦断用 T-25 400×400（2m）	10	m			S7011 施工内訳0-0031号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB415
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 撤去（再利用撤去） C=2 縦断用 T-25 400×400 (2m) H=1 昼間単価 J=1 VI-1-⑥-1			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 I=3 著しく受ける		

プレキャストU型側溝 流用材設置工
縦断用 T-25 400×400 (2m)

S7011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁0-0078

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB415
再生碎石 (RC-40)	0.72	m ³			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 布設 (流用材) C=2 縦断用 T-25 400×400 (2m) E=2 切込碎石 (再生材)			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 G=0.6 基礎碎石 数量 (m ³ ／10m)		
H=1 昼間単価 J=1 VI-1-⑥-1			I=3 著しく受ける		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.012	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50～150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 II-2-⑩-12		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積	171	m ²			S7041 施工内訳0-0034号表
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	31	m3			SQ046 施工内訳0-0037号表
現場打基礎コンクリート 設計断面積 0.3m ² ／m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し	46	m			S1330 施工内訳0-0038号表 一般養生・特殊養生(練炭)
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	7	m ²			SQ092 施工内訳0-0040号表
止水コンクリート t=10cm 一般養生	1	m3			SQ102 施工内訳0-0041号表
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	9	m3			SQ051 施工内訳0-0042号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg／個未満 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m ²			TB535
間知ブロック 300×400，控350	10.00	m ²			T1101
胴込コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	2.13	m ³			S1401 施工内訳0-0035号表
裏込コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	4.48	m ³			S1401 施工内訳0-0036号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 間知ブロック（標準） C=4 裏込コンクリート使用量(m3/10m ²) G=3 著しく受ける			B=1 練積 F=1 昼間単価 H=1 VI-1-⑤-1		

施工内訳表

S1401

スランプ (8 cm)

胴込コンクリート
強度 (18 - 40)

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18 - 8 - 40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

胴込・裏込材（碎石）
 間知・平・連節・緑化ブロック

SQ046

施工内訳表

施工内訳0-0037号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.068	日			T0439 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.100	人			R0220 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.050	人			R0120 1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.030	人			R1420 1
再生砕石（RC-40）	1.130	m3			T9106 1
軽油	2.150	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック D=1 II-2-③-19			B=2 RC-40		

1	m	当り
---	---	----

1	m	当り
---	---	----

鹿 児 島 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.122	日			T0439 1
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.058	日			T0456 1
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.603	人			R0220 1
型わく工 (時間的制約 1.14)	0.490	人			R3320 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.294	人			R0120 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.270	人			R2520 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	8.411	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			

現場打基礎コンクリート

SQ050

施工内訳表

施工内訳0-0039号表

1	m3	当り
---	----	----

18-8-40(高炉) 小型車割増無し

基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)

[illegible]

目地板
30m2未満

SQ092
瀝青質 t =10mm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表
1 m² 当り
頁0-0088

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.076	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.022	人			R2520 1
目地材 瀝青質（エラストイト等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=2 瀝青質 t =10mm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.135	人			R0220 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.130	人			R0120 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.083	人			R2520 1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.081	人			R1420 1
生コンクリート 18-8-20（普通）	1.071	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	4.368	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 バックホウ打設(1<H≤4.5)※水平距離4m以下 E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 M=1 一般養生 Ⅱ-4-①-4			L=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.163	日			T0439 1
型わく工（時間的制約 1.14）	0.481	人			R3320 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.392	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.228	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.170	人			R0120 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	7.059	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-26		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.135	日			T0439 1
型わく工（時間的制約 1.14）	0.520	人			R3320 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.624	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.248	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.150	人			R0120 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	5.166	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.135	日			T0439 1
型わく工（時間的制約 1.14）	0.520	人			R3320 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.624	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.248	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.150	人			R0120 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	5.166	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ガードパイプ)	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 土中建込 C=3 2 0 m以上 5 0 m未満 E=1 標準の場合			B=3 G p - C p - 2 E（塗装品） D=2 4 時間以上 7 時間以下 F=1 標準の場合		
G=1 加算なし又はA種の場合 I=1 VI-2-③-16			H=1 加算なし又はA種の場合		

目隠しフェンス設置
H=1500、基礎ブロック

VF3250

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

頁0-0095

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）	1.5	人			R0220
目隠しフェンス 参考：めかくし塀V型 積水樹脂 通風タイプ	10	m			W3250 2026.7建設物価 P532 積算資料 記載なし
フェンス基礎ブロック 400*400*600 190kg/個	5	個			F5001 見積
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

転落防止柵工（金網柵＋基礎）
支柱間隔2m、丸パイプ型

S3250
H-1200、Z-GS6、φ3.2×56、溶融亜鉛めっき 2026.7積資P640 建物P528

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表
1 m 当り
頁0-0096

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎ブロック 構造物種別：金網柵 基礎碎石：有り（t＝10cm）	0.00	基			SQ165 施工内訳0-0048号表
金網＋支柱 支柱間隔2m	10.00	m			SQZ166 施工内訳0-0049号表
金網＋支柱（材料費）	10.00	m			
*** 1 m当たり***					+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 基礎ブロック D=0 10m当り基礎ブロック個数（個／10m） G= 基礎ブロック 単価 [円／個]			C=2 2m F=2 有り（t=10cm） I= 金網・支柱 材料費 [円／m]		
J=1 通常			N=1 IV-2-①-12		

1 基 当り

SQ165 施
基礎碎石：有り (t = 10 cm)

鹿 児 島 市

金網＋支柱
支柱間隔2m
機械構成比：

SQZ166

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

金網＋支柱
支柱間隔2m
機械構成比：

SQZ166

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

頁 0 - 0099

1 m 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 基礎ブロック D=1 IV-2-①-21			C=2 2m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.285	人			R0220 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.079	人			R0120 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.065	人			R2520 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=1 現場内小運搬有り M=1 II-4-①-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生	1	m3			SQ102 施工内訳0-0052号表
下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-30 1層施工	10	m ²			SQ150 施工内訳0-0053号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁0-0102

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.135	人			R0220 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.130	人			R0120 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.083	人			R2520 1
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)	0.081	人			R1420 1
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.071	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	4.368	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 バックホウ打設 (1<H≤4.5) ※水平距離4m以下 E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁0-0103

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 M=1 II-4-①-4			L=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳0-0053号表

再生砕石 RC-30 1 層施工 1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.004	人			R1420 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.001	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.002	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.001	人			R2520 1
再生砕石（R C - 3 0 ）	0.127	m 3			T9105 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積 算 単 価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳表

施工内訳0-0053号表

1	m ²	当り
---	----------------	----

再生碎石 RC-30

1 層施工

[illegible]

不陸整正
補足材料無し

SQ149

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

頁0-0106

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ~ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ~ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)	0.002	人			R1420 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.001	人			R0120 1
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.001	人			R0220 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.001	人			R2520 1
軽油	0.083	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケー ジ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 補足材料無し F=1 IV-1-①-2			E=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)

SQ155

施工内訳0-0055号表

t =50mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3

As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.020	人			R0120 1
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.016	人			R0220 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.004	人			R2520 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

当り

$$\underline{m^2}$$

鹿 児 島 市

表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下
t =30mm, 粗粒度As(再生)

SQ155
密度 1.90~2.00 t /m3, 散布無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

頁0-0109

As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯) 1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ~ 4 t	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t	0.001	日			T0420 1
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.004	人			R0220 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.002	人			R0120 1
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)	0.002	人			R1420 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.001	人			R2520 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.063	t			T9111 1
軽油	0.039	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

当り

鹿 児 島 市

張りコンクリート工（防草コンクリート）
バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

頁0-0111

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（基面整正）	19.00	m ²			S1422 施工内訳0-0058号表
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	0.00	m ²			S1423 施工内訳0-0059号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 1 8－8－2 0（高炉） 目地材：有り バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）	19.00	m ²			S1424 施工内訳0-0060号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	19.00	m ²			S1425 施工内訳0-0063号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート C=19 基面整正面積（m ² ） E=0 型枠面積（m ² ）			B=2 有（張りコンクリート工で基面整正を計上） D=5 バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0） F=19 コンクリート打設表面積（m ² ）		
G=100 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			H=1 1 8－8－2 0（高炉） K=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	1.20	人			R2520
普通作業員（時間的制約 1.14）	3.20	人			R0220
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=1 Ⅱ-4-④-4					

♪張りコンクリート工（型枠工）
防草コンクリート

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0059号表

頁0-0113

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.43	人			R2520 1
型わく工（時間的制約 1.14）	0.86	人			R3320 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.52	人			R0220 1
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1	Ⅱ-4-④-4	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.60	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	1.10	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	1.90	人			R0220 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	12.10	m3			S1401 施工内訳0-0061号表
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 28m3（クレーン付）	0.89	日			SA740 施工内訳0-0062号表
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=100 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=5 D=1 G=1	バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0） 18-8-20（高炉） Ⅱ-4-③-1	

生コン単価（高炉セメントB）
強度（18－20）

S1401
スランプ（ 8 cm）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表
1 m3 当り
頁0-0115

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－20（普通）	1.0	m 3			T0921
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=1 強度（18－20） D=1 公共単価		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

SA740

1 日 当り

バックホウ運転費（賃料）
クローラ型山積0. 2 8 m 3（クレーン付）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0. 2 8 m3, 吊能力1. 7 t	1. 60	供用日			T0458
軽油	37. 00	L			T0002
運転手（特殊）（時間的制約 1. 14）	1. 00	人			R1420
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=7 クローラ型山積0. 2 8 m 3（クレーン付） C=37 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1. 6 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.09	人			R2520 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.31	人			R0220 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=3 防草コンクリート			B=1	Ⅱ-4-④-6	

人工張芝

SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0064号表

頁 0 - 0118

1 m² 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
人工芝 人工張芝幅 1 0 0 cm			張芝 幅 1 0 0 c m フラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

人工張芝

SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0064号表

頁 0 - 0119

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 Ⅱ-2-①-38					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=1 有り D=2 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 Ⅱ-2-①-4		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

区画線（溶融式）設置工（手動）

S7001

施工内訳0-0066号表

線色：白色 実線 施工幅 1 5 cm 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（実線）[手間] 1 5 c m 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	1,000.00	m			TB005
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110 1
軽油	40.00	L			T0002 1
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 実線 C=1 施工幅 1 5 cm E=1 供用区間			B=1 白色 D=1 塗布厚 1 . 5 mm F=1 排水性舗装でない場合		
G=1 昼間単価 I=1 VI-1-①-1			H=3 著しく受ける		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（ゼブラ）〔手間〕 4 5 c m 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	1, 000. 00	m			TB115
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	1, 700. 00	kg			T7104 1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75. 00	kg			T7111 1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75. 00	kg			T7110 1
軽油	89. 00	L			T0002 1
諸雑費	5. 0	%			#01
*** 合 計 ***	1, 000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 ゼブラ（横断線） C=4 施工幅 4 5 cm E=1 供用区間			B=1 白色 D=1 塗布厚 1 . 5 mm F=1 排水性舗装でない場合		
G=1 昼間単価 I=1 VI-1-①-1			H=3 著しく受ける		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器撤去（再使用あり） 車両灯器(片面)1灯、歩行者灯器1灯 押しボタン箱1個、柱上端子箱(12P/20P)1個	1		式			V3210 施工内訳0-0069号表
制御ケーブル撤去（再使用なし） 自己支持型、2mm2*12C以下、1径間	1		式			V3220 施工内訳0-0070号表
機器・柱撤去（再使用なし） 車両灯器(縦型)1灯、車両灯器アーム1組 柱(9.0m以下)1本	1		式			V3230 施工内訳0-0071号表
機器据付 車両灯器(片面)2灯、車両灯器アーム1組 歩行者灯器1灯、押しボタン箱、柱上端子箱1個	1		式			V3240 施工内訳0-0072号表
機器調整 押しボタン箱1個、車両灯器(片面)2灯 歩行者灯器1灯	1		式			V3250 施工内訳0-0073号表
制御ケーブル配線 自己支持型、2mm2*12C以下、1径間	1		式			V3260 施工内訳0-0074号表
建柱 9.0m以下、1本	1		式			V3270 施工内訳0-0075号表
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型，作業床高さ12m 標準デッキタイプ	4		日			T0393
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，4.9t吊	2		日			T0480
*** 単位当り計 ***	1		式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（時間的制約 1.14） 車両灯器（片面用） 再使用あり	0.88	人			R0920 Ⅷ-1-1、Ⅷ-4-124
電工（時間的制約 1.14） 歩行者灯器 再使用あり	0.62	人			R0920 Ⅷ-1-1、Ⅷ-4-124
電工（時間的制約 1.14） 押しボタン箱 再使用あり	0.22	人			R0920 見積
電工（時間的制約 1.14） 柱上端子箱 再使用あり	0.42	人			R0920 Ⅷ-1-1、Ⅷ-2-25
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（時間的制約 1.14） 自己支持型（再使用しない）12C以下 1.82*0.7*0.5	0.64	人			R0920 VIII-1-1、VIII-2-24
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（時間的制約 1.14） 車両灯器（再使用しない）縦型 0.88*0.5	0.44	人			R0920 Ⅷ-1-1、Ⅷ-4-124
電工（時間的制約 1.14） 車両灯器アーム	0.25	人			R0920 見積
普通作業員（時間的制約 1.14） 車両灯器アーム	0.75	人			R0220 見積
電工（時間的制約 1.14） 柱撤去（9m以下） 1.5*0.5	0.75	人			R0920 Ⅷ-1-1、Ⅷ-2-46
普通作業員（時間的制約 1.14） 柱撤去（9m以下） 2.5*0.5	1.25	人			R0220 Ⅷ-1-1、Ⅷ-2-46
*** 単位当り計 ***	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0072号表

V3240

1 式 当り

機器据付
車両灯器(片面)2灯、車両灯器アーム1組

歩行者灯器1灯、押しボタン箱、柱上端子箱1個

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（時間的制約 1.14） 車両灯器（片面）2灯 0.88*2灯	1.76	人			R0920 Ⅷ-4-124
電工（時間的制約 1.14） 車両灯器アーム	0.5	人			R0920 見積
普通作業員（時間的制約 1.14） 車両灯器アーム	1.50	人			R0220 見積
電工（時間的制約 1.14） 歩行者灯器	0.62	人			R0920 Ⅷ-4-124
電工（時間的制約 1.14） 押しボタン箱	0.2	人			R0920 見積
電工（時間的制約 1.14） 柱上端子箱	0.42	人			R0920 Ⅷ-1-1、Ⅷ-2-25
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（時間的制約 1.14） 車両灯器（片面）2灯 0.25*2灯	0.5	人			R0920 Ⅷ-4-124
電工（時間的制約 1.14） 歩行者灯器 1灯 0.25*1灯	0.25	人			R0920 Ⅷ-4-124
電工（時間的制約 1.14） 押しボタン箱	0.5	人			R0920 見積
*** 単位当り計 ***	1	式			

制御ケーブル配線
自己支持型、2mm2*12C以下、1径間

V3260

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

頁0-0130

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（時間的制約 1.14） 自己支持型 12C以下 1.82*0.7	1.27	人			R0920 VIII-1-1、VIII-2-24
*** 単位当り計 ***	1	式			

建柱
9.0m以下、1本

V3270

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

頁0-0131

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（時間的制約 1.14） 9m以下	1.5	人			R0920 Ⅷ-1-1、Ⅷ-2-46
普通作業員（時間的制約 1.14） 9m以下	2.5	人			R0220 Ⅷ-1-1、Ⅷ-2-46
*** 単位当り計 ***	1	式			

小型構造物人力打設

信号柱基礎、0.8*0.8*0.6

SQ102

一般養生、現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

頁0-0132

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.322	人			R0220 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.100	人			R0120 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.109	人			R2520 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.060	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18-8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車両灯器用アーム 4.0m、振れ止め付	1	組			F3140
車両灯器用両面角調金具	1	組			F3150
車両灯器用アーム取付バンド 7インチ用	2	組			F3160
車両灯器 L E D 式	1	灯			F3170
歩行者灯器用アーム取付バンド 7インチ用	1	組			F3180
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二重鋼管柱(ストライプ)9-7インチ 押しボタン・灯器用	1	本			F3110 見積（特別調査）
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定ダクト（押しボタン用） 7インチ	1	個			F3120
電柱札	1	枚			F3130
ケーブル CVV-SSD-2sq-12C	22	m			F3190
自在バンド 3BD-HD-12	1	個			W3101 2026.7 積算資料P742、建設物価P633
巻付グリップ シンブル用、18mm	1	個			W3102 2026.7 積算資料P745、建設物価P636
シンブル 丸型、22mm	1	個			W3103 2026.6 積算資料P746、建設物価P643
*** 単位当り計 ***	1	式			

現場発生品及び支給品運搬

SQZ207

施工内訳表

施工内訳0-0080号表

トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t

DID無し 8.5km超11.0km以下

基礎付ガードレール、吉野区画整理課～現場

1

t

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 級 2.9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9 t		M1203P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

現場発生品及び支給品運搬

SQZ207

施工内訳0-0080号表

トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t

DID無し 8.5km超11.0km以下

基礎付ガードレール、吉野区画整理課～現場

1

t

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 C=10 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t 8.5km超11.0km以下			B=1 D=1 無し I -2-③-3		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t
機械構成比： 労務構成比：

SQZ208

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0081号表

基礎付ガートレール 1 t 当り
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 級 2.9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9 t		M1203P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t
機械構成比： 労務構成比：

SQZ208 施 工 内 訳 表 基礎付ガートレール
材料構成比： 市場単価構成比：

施工内訳0-0081号表 1 t 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t			B=1 I -2-㊸-2		

ガードレール部材設置工
レールのみ

S8410
G r - C 型

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0082号表

頁0-0140

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(部材設置)	100	m			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 G r - C 型 C=2 4 時間以上 7 時間以下 E=1 標準の場合			B= 材料費 (1 0 0 m 当り) D=1 標準の場合 F=1 VI-2-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=2 配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1 II-5-21-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型，3～4 t			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕 質量3～4 t		T0431
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0084号表

1

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-㊟-22		

コンクリート舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cm以下
機械構成比： 労務構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0085号表

1 m 当り

市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (時間的制約 1.14)			特殊作業員		R0120
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)			土木一般世話役		R2520
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220

コンクリート舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cm以下
機械構成比：
労務構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0085号表

1 m 当り

市場単価構成比：
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

コンクリート舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0085号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価： m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 E=1 コンクリート舗装版 全ての費用			C=1 F=1 15cm以下 IV-3-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フ レキャストU型側溝 設置工 縦断用 T-25 3 0 0 × 3 0 0 （2 m）	10	m			S7011 施工内訳0-0087号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 縦断用 A型 T－2 5 蓋版 3 0 0	18	枚			S7013 施工内訳0-0088号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 落蓋側溝用鋼製集水蓋	2	枚			S7015 施工内訳0-0089号表 蓋版単価（F 0011）
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB415
落蓋側溝 (縦断用Ⅱ型 T-25) 300×300×2000	4.98	個			T1753
再生碎石 (RC-40)	0.60	m ³			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=1 縦断用 T-25 300×300 (2m) E=2 切込碎石 (再生材)			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 G=0.5 基礎碎石 数量 (m ³ ／10m)		
H=1 昼間単価 J=1 VI-1-⑥-1			I=3 著しく受ける		

排水構造物工 蓋版 布設 (新材)
縦断用 A型 T-25 蓋版 300

S7013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0088号表

頁0-0149

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	1.00	枚			TB485
蓋版 (縦断用Ⅱ型 T-25) 300用, L=0.5m	1.00	枚			T1760
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置 C=1 縦断用 A型 T-25 蓋版 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1	300		B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 F=3 著しく受ける		

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
落蓋側溝用鋼製集水蓋

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0089号表

頁0-0150

蓋版単価（F 0011）

1

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	1.00	枚			TB475
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=1 40kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B= 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=3 著しく受ける		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝設置（縦断用） 300*400、縦断用 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0091号表 R8公共事業単価表 P72
自由勾配側溝設置（縦断用） 300*500、縦断用 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	4	m			S7012 施工内訳0-0093号表 R8公共事業単価表 P72
自由勾配側溝設置（縦断用） 300*600、縦断用 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	4	m			S7012 施工内訳0-0094号表 R8公共事業単価表 P72
自由勾配側溝設置（横断用） 300*700、横断用 再生砕石 RC-40	4	m			S7012 施工内訳0-0095号表 R8公共事業単価表 P74
排水構造物工 蓋版 布設（新材） コンクリート蓋版	14	枚			S7013 施工内訳0-0096号表 R8公共事業単価表 P74
排水構造物工 蓋版 布設（新材） グレーチング	4	枚			S7015 施工内訳0-0097号表 集水蓋単価（F2023）
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20（高炉），小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.8	m3			SQ102 施工内訳0-0098号表
プレキャスト基礎版設置 施工手間、600～1200*100*2000	4	m			V0217 施工内訳0-0022号表
プレキャスト基礎版 600*100*2000 290kg/枚	2	枚			F2013 建設局統一単価
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB445
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:400×L:2000	4.98	個			T1451
再生砕石（RC-40）	0.60	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0092号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=1 再生砕石 RC-40 H=0.3 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=3 300×400 G=0.5 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） I=0 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）		
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=3 著しく受ける		

S1401
スランプ (8 cm)

鹿 児 島 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB445
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:500×L:2000	4.98	個			T1452
再生砕石（RC-40）	0.60	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0092号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=1 再生砕石 RC-40 H=0.3 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=4 300×500 G=0.5 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） I=0 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）		
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=3 著しく受ける		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB445
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:600×L:2000	4.98	個			T1453
再生砕石（RC-40）	0.60	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0092号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=1 再生砕石 RC-40 H=0.3 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=5 300×600 G=0.5 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） I=0 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）		
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=3 著しく受ける		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m			TB445
自由勾配側溝（横断用） B:300×H:700×L:2000	4.98	個			T1488
再生碎石（RC-40）	0.72	m ³			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 横断用 E=1 再生碎石 RC-40 H=0 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=40 G=0.6 I=0	300×700（グレーチング含） 基礎碎石 数量（m ³ ／10m） 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）	
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=3 著しく受ける		

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
コンクリート蓋版

S7013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0096号表

頁0-0157

R8公共事業単価表 P74

1

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	1.00	枚			TB485
蓋版（自由勾配側溝・縦断用） 300用，L＝0.5m	1.00	枚			T1446
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置 C=33 自由勾配側溝用 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 F=3 著しく受ける		

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
グレーチング

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0097号表

頁0-0158

集水蓋単価（F2023）

1

枚

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	1.00	枚			TB475
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=1 4 0 kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B= 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=3 著しく受ける		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.155	人			R0220 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.079	人			R0120 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.065	人			R2520 1
生コンクリート 18- 8-20（普通）	1.070	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準）練積	65	m ²			S7041 施工内訳0-0100号表
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	14	m3			SQ046 施工内訳0-0037号表
現場打基礎コンクリート 設計断面積 0.26m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し	17	m			S1330 施工内訳0-0101号表 一般養生・特殊養生(練炭)
止水コンクリート t=10cm 一般養生	0.4	m3			SQ102 施工内訳0-0041号表
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	0.5	m3			SQ051 施工内訳0-0042号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0100号表

S7041

10 m² 当り

コンクリートブロック積工
間知ブロック（標準） 練積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg/個未満 時間的制約 著しく受ける 昼間単価	10.00	m ²			TB535
間知ブロック 300×400, 控350	10.00	m ²			T1101
胴込コンクリート 強度 (18 - 40) スランプ (8 cm)	2.13	m ³			S1401 施工内訳0-0035号表
裏込コンクリート 強度 (18 - 40) スランプ (8 cm)	3.14	m ³			S1401 施工内訳0-0036号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 間知ブロック（標準） C=2.8 裏込コンクリート使用量(m3/10 m ²) G=3 著しく受ける			B=1 練積 F=1 昼間単価 H=1 VI-1-⑤-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)	0.260	m3			SQ050 施工内訳0-0039号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 基礎碎石有り G=0.26 コンクリート断面積 [㎡／m]			C=1 小型車割増無し F=1 一般養生・特殊養生(練炭) H=1 II-2-③-23		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.135	日			T0439 1
型わく工（時間的制約 1.14）	0.520	人			R3320 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.624	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.248	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.150	人			R0120 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	5.166	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-24		

施 工 内 訳 表

頁0-0164

表層(車道・路肩部)W=3.0m超

SQ155

施工内訳0-0103号表

t =50mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3

As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	0.001	日			T0477 1
タイヤローラ賃料 13 ~ 14 t	0.001	日			T0413 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ~ 12 t	0.001	日			T0415 1
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.003	人			R0220 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.001	人			R0120 1
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)	0.001	人			R1420 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.000	人			R2520 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK 3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.064	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

表層(車道・路肩部)W=3.0m超		SQ155		施工内訳0-0103号表		頁0-0165	
t =50mm, 密粒度As(再生)		密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3		As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)		1 m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
*** 単位当り計 ***		1	m ²				
A=1	車道・路肩部			B=3	表層		
C=50	平均厚さ [単位 : mm]			D=4	W=3.0m超		
E=3	密粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=2	フライムコート PK-3			I=2	As合材 100 t 未満/工事		
J=1	通常時間帯			K=1	全ての費用		
L=1	IV-1-②-2, 8						

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0104号表

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

粒調砕石 M-30

1 層施工

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ~ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ~ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.004	人			R1420 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.001	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.002	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.001	人			R2520 1
粒調砕石（M-30）	0.127	m ³			T0511 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳表

施工内訳0-0104号表

1	m ²	当り
---	----------------	----

粒調碎石 M-30

1 層施工

[illegible]

張りコンクリート工（防草コンクリート）
バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0105号表

頁0-0168

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（基面整正）	27.00	m ²			S1422 施工内訳0-0058号表
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	0.00	m ²			S1423 施工内訳0-0059号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 1 8－8－2 0（高炉） 目地材：有り バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）	27.00	m ²			S1424 施工内訳0-0060号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	27.00	m ²			S1425 施工内訳0-0063号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート C=27 基面整正面積（m ² ） E=0 型枠面積（m ² ）			B=2 有（張りコンクリート工で基面整正を計上） D=5 バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0） F=27 コンクリート打設表面積（m ² ）		
G=100 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			H=1 1 8－8－2 0（高炉） K=1 II-4-③-1		

登録単価一覧表

頁0-0169

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	建設発生土受入料金 土砂 (株)北建	m 3	2,600					
F0011	落蓋側溝用鋼製集水蓋 300用、L=500、並目、19.5kg/枚	枚	13,200					
F2003	プレキャスト基礎版 700*100*2000 335kg/枚	枚	23,600					
F2013	プレキャスト基礎版 600*100*2000 290kg/枚	枚	20,200					
F2023	自由勾配側溝用鋼製蓋 縦断用 T-25 300用 L=500 並目	枚	14,600					
F5001	フェンス基礎ブロック 400*400*600 190kg/個	個	8,600					
F3110	二重鋼管柱(ストライプ)9-7インチ 押しボタン・灯器用	本	879,000					
F3120	固定ダクト(押しボタン用) 7インチ	個	72,600					
F3130	電柱札	枚	3,500					
F3140	車両灯器用アーム 4.0m、振れ止め付	組	283,000					
F3150	車両灯器用両面角調金具	組	38,300					
F3160	車両灯器用アーム取付バンド 7インチ用	組	28,800					

登録単価一覧表

頁0-0170

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

頁0-0171

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0002	産業廃棄物受入料金 コンクリート塊（有筋）	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：(株)フタマタ技建	m 3				工事内訳
W0003	産業廃棄物受入料金 コンクリート塊（無筋）	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：(有)千代森工業	m 3				工事内訳
W0004	産業廃棄物受入料金 As殻	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：鹿児島アスファルト合材センター	m 3				工事内訳
W0005	鉄くずスクラップ ヘビーH 3	2026. 7積算資料 記載なし 建設物価P795	t				工事内訳
W0206	鋼製グレーチング ますぶた・T-25・ボルト固定・並目	700*700用・84. 9kg/組 2026. 7 積算資料P396、建設物価P276	組				特単
W1000	地盤の平板載荷試験 50kN以内	2026. 7 建設物価P862	箇所				工事内訳
W3101	自在バンド 3BD-HD-12	2026. 7 積算資料P742、建設物価P633	個				特単
W3102	巻付グリップ シングル用、18mm	2026. 7 積算資料P745、建設物価P636	個				特単
W3103	シングル 丸型、22mm	2026. 6 積算資料P746、建設物価P643	個				特単
W3250	目隠しフェンス 参考：めかくし塀V型 積水樹脂 通風タイプ	2026. 7建設物価 P532 積算資料 記載なし	m				特単