

令和8年度

書類番号 第 1 号				
建 築 部 長	建 築 課 長	建 築 第 二 係 長	照 査	係

見積用閲覧書（参考）

草牟田小学校プール新築その他本体工事

TEL 建築課 216-1419

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
プール本体 (トレンチット, 擁壁, 休憩所)	1	式		WP
プール付属屋	1	式		WP
体育倉庫	1	式		WP
外構	1	式		WP
計				

プール本体(トレンチピット, 擁壁, 休憩所)						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄筋		1		式		004
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
金属		1		式		014
左官		1		式		015
内外装		1		式		019
ステンレスプール		1		式		WP
仕上ユニット		1		式		020
計						

建築工事 細目別内訳

5

ブルー本体(トレンチビット, 擁壁, 休憩所)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	597	m ²			B0-132511 No. 1 標準
墨出し	一 般 RC造 地上階	597	m ²			B0-132514 No. 1 ※資料
養生	一 般 RC造 地上階	597	m ²			B0-132515 No. 1 ※資料
整理清掃 後片付け	一 般 RC造 地上階	597	m ²			B0-132531 No. 1 ※資料
計						

建築工事 細目別内訳

ブルー本体(トレンチビット, 擁壁, 休憩所)		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つば掘り及び布掘り バックホリ0.8m3	409	m ³			B0-132235 No. 1 参考
根切り	法付き総掘り バックホリ0.8m3	46.9	m ³			B0-132235 No. 1 参考
床付け	つば, 布掘り	341	m ²			B0-132226 No. 1 ※参考
床付け	総掘り 法付オープンカット	390	m ²			B0-132226 No. 1 ※参考
埋戻し(B種)		167	m ³			B1-000247 No. 1 独自
盛土(B種)		107	m ³			B1-000250 No. 1 独自
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	181	m ³			B0-132623 No. 1 標準
建設発生土処分	捨場整理共 参考：(株)普賢産業	181	m ³			処分費 見積
土工機械運搬 (バックホリ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	1	往復			B0-132716 No. 1 参考
計						

7

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ブール本体(トレンチピット, 擁壁, 休憩所)		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	本土 (長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D10mm	10.5	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土 (長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D13mm	14.1	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土 (長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D16mm	1.6	t			B1-000162 No.1 ※独自
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	25.2	t			B0-436212 No.1 シ単
鉄筋運搬	10t車 30km程度 太物	1.5	t			B1-000258 No.1 独自
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	23.7	t			B1-000258 No.1 独自
スラップ 運搬		0.7	t			
スラップ 控除	鉄くず (へび-2)	0.7	t			物価07 P795
計						

建築工事 細目別内訳

ブール本体(トレンチピット, 擁壁, 休憩所)		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング (トレンチ)	変成シリコン系 (MS-2) 25×10	95.6	m			B1-000262 No.1 ※独自
シーリング (洗い場取合)	変成シリコン系 (MS-2) 25×10	5.9	m			B1-000262 No.1 ※独自
土間伸縮目地 (ブールサイト)	シーリング (MS-2) 20×10+ ボリスチレンフォーム20×90	84.5	m			見積
土間伸縮目地 (トレンチ-土間取合)	ボリスチレンフォーム20×140 バックアップ 共	137	m			
擁壁-建物取合 伸縮目地	瀝青系 W200×t20	1.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

9

プール本体(トレンヂピット, 擁壁, 休憩所)		タイル		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モザイクタイル貼り	50角 磁器質 ノンスリップ	11.1	m ²			見積
洗眼場 モザイクタイル貼り	I 類 無ゆう 50mm角	1	m ²			
洗眼場立上げ モザイクタイル貼り	50角 磁器質	6.9	m ²			B0-233253 No. 1 ※標準
洗眼場 モザイクタイル貼り (役物)	50角 曲がり (45+45)×45	18.6	m			B0-233255 No. 1 ※標準
計						

建築工事 細目別内訳

プール本体(トレンヂピット, 擁壁, 休憩所)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フローハッチ	ステンレス製 密閉型(防水・防臭型) 600角 ボルト固定式	3	か所			見積
トラップ	ステンレス製(SUS304) φ19 W=350	9	か所			見積
トレンヂ換気口・ 換気パイプ	VP φ150 チーズ・エルボ・キャップ 役物共 H=700地中配管L=3,000~4,000程度共 挿入型防虫網150φ用(ステンレス網)共	3	か所			見積
プールサイド側溝 グレーチング	ステンレス製 細目・ノンスリップ 溝幅150 枠共	97.1	m			見積
プールサイド集水桝 グレーチング	ステンレス製 細目・ノンスリップ 桝幅300×300 枠共	3	か所			見積
雨水排水埋設管	地中配管 VP φ100	10.7	m			M0-631156 No. 2 ※標準
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

プール本体(トレンヂビッド, 擁壁, 休憩所)		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プールサイド [※] 複層ビニール床シート張り	厚2.9 遮熱性・防滑性 周囲マーカ-使用シーリング [※] 共	383	m ²			見積
計						

建築工事 細目別内訳

プール本体(トレンヂビッド, 擁壁, 休憩所)		ステンレスプール				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ステンレスプール】						(コメント)
プール ステンレスプール本体	ステンレス全溶接構造 クレタ樹脂塗装仕上 W13,000×L25,000×水深1,000～1,100補助プール: スロープ付・手すり共 W,000×L11,000×水深600～650排水 ビッド:樹脂製グレーチング [※] W=200 [※] ラップ・ 背泳用クリップ [※] ・マーキング [※] ・コースナンバ-コースロ-プ [※] ・付属品共あと施工アンカ-・無収縮モ-ルタル詰め共					(コメント)
材料費	ステンレス板(JISG4305, SUS304)	1	式			見積
付属部品費	グラブ [※] , トレンヂ内配管、補強材、 グレーチング [※] (耐衝撃性ホリプロビ-レン製)、コースロープ [※] 共	1	式			見積
工場製作費		1	式			見積
現場工事費		1	式			見積
塗装工事費		1	式			見積
プール廻り配管工 事費	ろ過循環配管、オーバーフロー配管	1	式			見積
無収縮モルタル充填費		1	式			見積
アンカ-設置工事費		1	式			見積
計						

プール本体(トレンチピット, 擁壁, 休憩所)		仕上ユニット		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋根付休憩所】						(コメント)
アルミ製屋根付休憩所	既製品 アルミ製カーポート タイプ L10,000×D2,100×H2,935 屋根:アルミハネ 厚1.0	1	棟			見積
【門扉・フェンス】						(コメント)
門扉A メッシュフェンス両開き戸	メッシュ50mm 南京錠共 W2,000×H1,800 施錠装置・落し付	1	か所			見積
門扉C メッシュフェンス 両開き戸	メッシュ50mm 南京錠・既製品基礎共 W1,200+740×2×H1,800 施錠装置・落し付	1	か所			見積
フェンスA メッシュフェンス	メッシュ50mm H=1,800	13.9	m			見積
フェンスA メッシュフェンス	メッシュ50mm H=900	4	m			見積
フェンスB-1 目隠しフェンス	目隠しアルミハネ H=1,800	65.2	m			見積
フェンスB-2 目隠しフェンス	目隠しアルミハネ H=1,500	34	m			見積
計						

プール付属屋						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄筋		1		式		004
既製コンクリート		1		式		008
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		WP
ガラス		1		式		WP
塗装		1		式		018

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

ブルー付属屋		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	140	m ²			B0-132511 No. 1 標準
墨出し	小規模 RC造 地上階	140	m ²			B0-132514 No. 1 ※資料
養生	小規模 RC造 地上階	140	m ²			B0-132515 No. 1 ※資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC造 地上階	140	m ²			B0-132531 No. 1 ※資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 12m未満 運搬費共 存置日数 90日	224	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 12m未満 運搬費共 存置日数 90日	21.3	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共 存置日数 80日	245	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 存置日数 90日	62	m			
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	140	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	140	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ブルー付属屋		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3	103	m ³			B0-132235 No. 1 参考
床付け	つぼ, 布掘り	97.6	m ²			B0-132226 No. 1 ※参考
埋戻し(B種)		60.1	m ³			B1-000247 No. 1 独自
盛土(B種)		51.1	m ³			B1-000250 No. 1 独自
計						

ブルー付属屋		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込砕石	19.2	m ³			B0-133421 No. 1 ※標準
砂地業	人力 土間 厚50mm程度	2.6	m ³			B1-000121 No. 1 独自
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	120	m ²			B0-133713 No. 1 標準
土壌処理	有機リン系以外, 認定薬剤	140	建m ²			B1-000051 No. 1 独自
計						

ブルー付属屋		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 21-15-20 基礎	26.8	m ³			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20 躯体	59.3	m ³			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート(スラング 15) 21-15-20 躯体	51.2	m ³			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 土間	27.4	m ³			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 捨て	5	m ³			見積
構造体強度補正	3N	137	m ³			
コンクリート打設手間	一般 プーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	26.8	m ³			B0-134215 No. 1 参考
コンクリート打設手間	一般 プーム式ポンプ車 50～100m3未満 S15～S18	111	m ³			B0-134215 No. 1 参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート プーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	25.8	m ³			B0-134215 No. 1 参考
コンクリート打設手間	設備基礎 人力打設 S15～S18	1.6	m ³			B0-134215 No. 1 ※協参
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	5	m ³			B0-134215 No. 1 協参
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	52.6	m ³			B0-134225 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 100～170m3未満 S15～S18	111	m ³			B0-134225 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 組立	プーム式ポンプ車 20～50m3未満	2	台			B0-134224 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 組立	プーム式ポンプ車 100～170m3未満	1	台			B0-134224 No. 1 参考

[illegible]

建築工事 細目別内訳

プール付属屋		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	173	m ²			B0-434411 No. 1 補單
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	258	m ²			B0-434411 No. 1 シ単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	4.6	m ²			B0-434411 No. 1 補單
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	667	m ²			B0-434411 No. 1 シ単
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	1,104	m ²			B0-434421 No. 1 市場
型枠目地棒	誘発目地 幅10 × 深さ10	50.7	m			B0-134432 No. 1 ※標準
型枠目地棒	化粧目地 幅10 × 深さ10	78.4	m			B0-134432 No. 1 ※標準
型枠目地棒	水切目地 幅20 × 深さ15	67.4	m			B0-134432 No. 1 ※標準
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	552	m ²			B0-134441 No. 1 標準
打放し面補修	B 種 コン処理無 部分目違いばらい	120	m ²			B0-134441 No. 1 協議
計						

ブール付属屋		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	10	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	4.9	t			B1-000162 No.1 独自
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	0.01	t			B0-136237 No.1 標準
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	14.3	t			B0-436212 No.1 シ単
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	14.4	t			B1-000258 No.1 独自
ワイヤーメッシュ	屋根スラブ 6φ 150×150	233	m ²			B1-000002 No.1 ※独自
スクラップ 運搬		0.4	t			
スクラップ 控除	鉄くず（へび-2）	0.4	t			物価07 P795
計						

ブール付属屋		既製コンクリート		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁コンクリートブロック 積み	空洞ブロックC(16) 厚さ100mm 内 壁	10.7	m ²			B0-135311 No.1 ※標準
計						

ブルー付属屋		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	換気口周囲 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	1.6	m			B1-000262 No. 1 ※独自
シーリング*	建具周囲 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	82.8	m			B1-000262 No. 1 ※独自
シーリング*	誘発目地 ポ リウレタン系 (PU-2) 10×10	3.7	m			B1-000262 No. 1 ※独自
シーリング*	化粧目地 ポ リウレタン系 (PU-2) 10×10	78.4	m			B1-000262 No. 1 ※独自
土間伸縮目地 (ﾌﾟｰﾙｻｲﾄ*)	シーリング* (MS-2) 20×10+ ポ リスチレンフォーム420×90	10	m			見積
計						

ブルー付属屋		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	ラインタ*面台周囲 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	14.8	m			B1-000262 No. 1 ※独自
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

ブルー付属屋		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床見切	ステンレス製 幅20	2.6	m			見積
機械室階段 ステンレス手摺	SUS304 φ34×2.3 取外し可能 斜め・水平共 H=800+199 支持材・繋材:L=75×75×9	3.4	m			見積
ステンレス面台	SUS304 厚1.2 W120×H25	2.4	m			見積
ステンレス面台	SUS304 厚1.2 W130×H25	6.8	m			見積
ステンレス製丸環	打ち込み式 19φ φ100	1	か所			見積
樹脂製排水ビット	W120×L1,000程度 ノンスリップ 蓋共	2	か所			見積
通気用スリーブ	VPφ75 L=170	6	か所			見積
天井廻縁	塩化ビニル製	102	m			B0-235421 No.1 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インサート含む	69.9	m ²			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350×350mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	7	か所			B0-435441 No.1 市場
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	7	か所			B0-235432 No.1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

ブルー付属屋		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 粗面仕上		44.5	m ²			コスト夏 P293, 施工夏 P327
床コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.2	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
床コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 薄張物下地(塗床, ビニル系床張等) -	4.2	m ²			B1-000125 No.1 独自
天端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅300以下	89.7	m			コスト夏 P23, 施工夏 P29
屋根コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	233	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
床モルタル塗り	金ごて 一般タイル下地 厚37 -	0.2	m ²			B1-000156 No.1 独自
床モルタル塗り	木ごて モザイクタイル下地 厚22 -	2.4	m ²			B1-000156 No.1 ※独自
階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 -	1.1	m ²			B1-000157 No.1 独自
下足棚 薄塗りモルタル塗り		6.4	m ²			コスト夏 P293, 施工夏 P329
外壁 複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	218	m ²			B0-536532 No.1 ※市加
軒天用仕上塗材 外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整共	120	m ²			B0-536513 No.1 ※市場
建具周囲モル タル充填	外部建具(防水モルタル) -	82.8	m			B1-000239 No.1 独自
計						

ブール付属屋		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて直均し仕上げ	31.1	m ²			B1-000125 No.1 ※独自
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて薄張物下地（塗床，ビニル系床張等）	40.8	m ²			B1-000125 No.1 独自
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ厚30	2.4	m ²			B1-000156 No.1 独自
床モルタル塗り	金ごて モザイクタイル下地厚22	23.7	m ²			B1-000156 No.1 ※独自
床モルタル塗り	金ごて 汚垂タイル下地厚22	1	m ²			B1-000156 No.1 ※独自
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚30	5.3	m ²			B1-000157 No.1 独自
樹立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚15	0.9	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁タイル接着張り下地	10.8	m ²			B1-000164 No.1 独自
建具周囲モルタル充填	内部建具	5.6	m			B1-000239 No.1 独自
計						

ブール付属屋		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(7AミカA製建具)	特記なき限り 仕上:二次電解着色見込70 付属金物一式共					(コメント)
AD-1 両開き戸	W1700×H2000	1	か所			見積
AD-2 親子開き戸	W1200×H2000	1	か所			見積
AD-3 片開き戸	W800×H2000	1	か所			見積
AD-4 片引き戸	W900×H2000	2	か所			見積
AD-5 片引き戸	W750×H2000	2	か所			見積
AW-1 ｶﾞﾗｯ付引違い窓	W1000×H1015	1	か所			見積
AW-2 ｶﾞﾗｯ付引違い窓	W1000×H1260	2	か所			見積
AW-3 ｶﾞﾗｯ付引違い窓	W1500×H1260	2	か所			見積
AG-1 ｶﾞﾗ	W900×H500	2	か所			見積
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)	特記なき限り SUS幅木, SUS頭つなぎ 付属金物一式共					(コメント)
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1樹 W900×H2000	2	か所			見積
TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1樹 W2010×H2000	1	か所			見積
TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	2樹 W2010×H2000	1	か所			見積
SB-4 ｼﾞｬﾘｰﾌﾞｰｽ	1樹 W1335×H2000	2	か所			見積

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

ブルー付属屋		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	コンクリート面 素地B種 工程B種(一般)	61	m			
E P - G 塗り	コンクリート面 素地B種 工程B種(一般)	155	m ²			B0-538823 No. 1 市加
E P - G 塗り	ポ-ト-面 素地B種 工程B種(見上)	69.9	m ²			B0-538823 No. 1 市加
防腐防蟻	新築建物 -	48.1	m ²			B1-000050 No. 1 独自
計						

ブルー付属屋		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 複層ビニル床シート張 り	厚2.9 遮熱性・防滑性 周囲マーカ-使用シーリング共	5.3	m ²			見積
計						

ブルー付属屋		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 複層ビニル床シート張り	厚2.5 抗菌性・防滑性	40.8	m ²			見積
天井 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 突付け	69.9	m ²			B0-538414 No.1 補市
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	69.9	m ²			B0-238481 No.1 標準
天井 木毛セメント板打込み	普通NW 厚25	34.2	m ²			B0-238021 No.1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

ブルー付属屋		仕上ユニット		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A ピクトサイン	厚3 アクリル樹脂板 突出し W200×H200 表示:カッティングシート貼	4	か所			見積
B ピクトサイン	厚3 アクリル樹脂板 平付 W200×H200 表示:カッティングシート貼	4	か所			見積
室名札	厚3 アクリル樹脂板 平付 W200×H80 表示:カッティングシート貼	5	か所			見積
計						

プール付属屋		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 更衣棚	ラシハ-コア下地 メラミン化粧板フラッシュ W400×D520×H1,900 小口:メルサリ CL コンクリート接触面:防腐防蟻処理共 ステンレスパイプ 共	2	か所			見積
C 男子・女子更衣室 更衣棚	ラシハ-コア下地 メラミン化粧板フラッシュ W2,575×D450×H1,325 小口:メルサリ CL コンクリート接触面:防腐防蟻処理共	4	か所			見積
D プール倉庫棚	耐水合板厚15・杉上小節 CL塗装共 W6,800×D700×H2,000 2段	1	か所			見積
E プール倉庫棚+デッ キ等置場	耐水合板厚15・杉上小節 CL塗装共 W5,450+1,350×D480×H1,350・2,000	1	か所			見積
F 掃除具棚	メラミン化粧板棚板 厚25 W600×D300 ステンレスパイプ、ステンレスフック共	2	か所			見積
シャワーカーテン	カーテンレール共 W650×H1,950	2	か所			見積
タオル棚	ステンレス製 フラケット式 400×200程度	2	か所			見積
計						

体育倉庫						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄筋		1		式		004
防水		1		式		009
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		WP
ガラス		1		式		WP
塗装		1		式		018
内外装		1		式		019
仕上ユニット		1		式		020

建築工事 科目別内訳

[illegible]

体育倉庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	35	m ²			B0-132511 No. 1 標準
墨出し	小規模 RC造 地上階	35	m ²			B0-132514 No. 1 ※資料
養生	小規模 RC造 地上階	35	m ²			B0-132515 No. 1 ※資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC造 地上階	35	m ²			B0-132531 No. 1 ※資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 12m未満 運搬費共 存置日数 90日	65.1	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 12m未満 運搬費共 存置日数 90日	11.9	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共 存置日数 80日	77	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 存置日数 90日	35	m			
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	35	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	35	m ²			
計						

体育倉庫		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3	40.9	m ³			B0-132235 No. 1 参考
床付け	つぼ, 布掘り	23.8	m ²			B0-132226 No. 1 ※参考
埋戻し(B種)		26.5	m ³			B1-000247 No. 1 独自
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	5.8	m ³			B0-132623 No. 1 標準
建設発生土処分	捨場整理共 参考：㈱普賢産業	5.8	m ³			処分費 見積
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

体 育 倉 庫		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 21-15-20 基礎	6.2	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20 躯体	15.6	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート(スラング 15) 21-15-20 躯体	15.3	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 土間	5.1	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 嵩上	0.1	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20	1.2	m3			見積
構造体強度補正	3N	37.1	m3			
コンクリート打設手間	一般 プール式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	37.1	m3			B0-134215 No.1 ※参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート プール式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	5.1	m3			B0-134215 No.1 ※参考
コンクリート打設手間	嵩上 人力打設 - S15～S18	0.2	m3			B0-134215 No.1 ※協参
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	1.2	m3			B0-134215 No.1 協参
計						

体育倉庫		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	36.2	m ²			B0-434411 No. 1 補単
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部	35.7	m ²			B0-434411 No. 1 シ単
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部	215	m ²			B0-434411 No. 1 シ単
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	286	m ²			B0-434421 No. 1 市場
型枠目地棒	化粧目地 幅10 ×深さ10	41.7	m			B0-134432 No. 1 ※標準
型枠目地棒	水切目地 幅20 ×深さ15	34.8	m			B0-134432 No. 1 ※標準
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	181	m ²			B0-134441 No. 1 標準
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	33.7	m ²			B0-134441 No. 1 協議
計						

体育倉庫		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	2.5	t			B1-000162 No. 1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	1.2	t			B1-000162 No. 1 独自
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	3.6	t			B0-436212 No. 1 シ単
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	3.6	t			B1-000258 No. 1 独自
ワイヤーメッシュ	屋根スラブ 6φ 150×150	60.5	m ²			B1-000002 No. 1 ※独自
スクラップ 運搬		0.1	t			
スクラップ 控除	鉄くず（ヘビ-2）	0.1	t			物価07 P795
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

体育倉庫		仕上ユニット		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 体育倉庫1棚	柱・框・根太:杉材棚板:耐水合板t=15 W7,800×2,400×2×D600`900×H2,000 CL塗共 FL+1,000は防腐防蟻剤塗り共竹竿受け・吊りお`ル共	1	か`所			見積
B 体育倉庫2棚	柱・框・根太:杉材棚板:耐水合板t=15 W1,815×D900×H2,000 2段 CL塗共FL+1,000は防腐防蟻剤塗り共	1	か`所			見積
計						

[illegible]

外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装	コンクリート：厚150 コンクリート粗面仕上げ D10-φ200 (タテコ) 路盤：再生クラッシャーラン 厚60	143	m ²			
土間伸縮目地 (ﾌﾟｰﾙｼﾞｯﾄ)	シーリング (MS-2) 20×10+ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ420×90	38.7	m			見積
土工機械運搬 (ﾌﾞﾙﾄｰｰｼﾞ)	排出ｶﾞｽ対策型 普通 3t級	1	往復			B0-132736 No. 1 参考
砂利地業	再生切込砕石	12.5	m ³			B0-13421 No. 1 ※標準
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート (スランプ 15) 18-15-20	12.5	m ³			
リバーメッシュ	φ 150×150	125	m ²			B1-000002 No. 1 独自
床コンクリート直均し 粗面仕上		125	m ²			
コンクリートﾌﾟﾗﾝｸ車 組立	ﾌﾟｰﾑ式ﾌﾟﾗﾝｸ車 20～50m3未満	1	台			B0-134224 No. 1 参考
⑬ 可変自由勾配側溝	400×900 縦断用 基礎・ｲﾝﾊﾟｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	41.1	m			見積
⑪ 落し蓋側溝	300×300 基礎・ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	22.9	m			見積
⑫ 落し蓋側溝	400×400 基礎・ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	39.2	m			見積
⑦ 既製コンクリート 集水樹	300×300×H450 基礎・FRC製集水蓋共	1	ヵ所			見積
⑧ 既製コンクリート 集水樹	300×300×H600 基礎・T-2鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	1	ヵ所			見積
⑨ 既製コンクリート 集水樹	400×400×H1,200 基礎・T-2鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	4	ヵ所			見積
⑩ 既製コンクリート 集水樹	400×400×H1,200 基礎・T-2鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	1	ヵ所			見積

外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水排水埋設管	地中配管 VP φ 100	6.4	m			M0-631156 No. 2 ※標準
根切り	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾌｫﾘ0.28m3	45.1	m ³			B0-132235 No. 1 参考
すきとり		88.8	m ³			
埋戻し (B種)	小規模土工	4.8	m ³			B1-000247 No. 1 独自
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾌｫﾘ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	125	m ³			B0-132623 No. 1 標準
建設発生土処分	捨場整理共 参考：㈱普賢産業	125	m ³			処分費 見積
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾌｫﾘ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1	往復			B0-132716 No. 1 参考
門扉B メッシュフェンス 片開き戸	ﾒｯｼｭ50mm 南京錠・既製品基礎共 W1,200×H1,200 施錠装置・落し付	1	ヵ所			見積
フェンスC メッシュフェンス	ﾒｯｼｭ50mm 既製品基礎共 H=1,200	10.6	m			見積
雲梯移設	7,300×1,850 ｸﾚｰﾝ費用含む 基礎共	1	式			見積
校庭整地	路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工 表層土 厚100入替 (土壌改良材混合)	1	式			見積
樹木撤去	幹回り φ 470～900程度 高さ7m～8m	2	本			見積
樹木撤去	幹回り φ 300～900程度 高さ4m～5m	4	本			見積
樹木撤去	幹回り φ 300程度 高さ2m～3m	14	本			見積
撤去樹木積込		1	式			見積

外構		外構				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 生木 DID区間有り 5.0km以下	6.7	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 6.0km以下	4.5	m3			B0-281121 No.1 標準
発生材処分	生木 再資源化	6.7	m3			発生材処分費
発生材処分	参考:鹿児島美掃 伐採根 再資源化	4.5	m3			発生材処分費
埋戻し(B種)	参考:㈱三純建設 樹木撤去跡	4.5	m3			B1-000247 No.1 ※独自
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮設鉄板 H=2.0m 撤去、運搬共 解体工事から引継ぎ 存置日数：187日	87.8	m			
カーフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 撤去、運搬共 解体工事から引継ぎ 存置日数 187日	207	m			
クローズド	W6.0m 撤去、運搬共 解体工事から引継ぎ 存置日数：187日	1	か所			
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 12ヵ月以下 解体工事から引継ぎ 運搬共	57.6	m ²			
交通誘導員	(B種)	150	人			
仮設砂場撤去	処分共 4750×4500	1	か所			見積
水中ポンプ	工期8ヶ月 1.0m ³ /min 撤去・損料・運搬費共	4	台			見積
樹脂製送排水ホース	φ100	119	m			見積
水張り試験費	413m ²	1	式			
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 共通仮設費 】				
	仮設砂場撤去	処分共 4750×4500	か所	69,200
	水中ポンプ	工期8ヶ月 1.0m ³ /min 撤去・損料・運搬費共	台	81,000
	樹脂製送排水ホース	φ100	m	720
【 プール本体(トンチビット, 擁壁, 休憩所) 】				
土工				
	建設発生土処分	捨場整理共 参考：(株)普賢産業	m ³	2,000
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 基礎	m ³	26,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20 躯体	m ³	26,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m ³	25,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	m ³	25,600
防水				
	土間伸縮目地 (プールサイト)	シーリング (MS-2) 20×10+ ポリスチレンフォーム20×90	m	2,610
タイル				
	床モザイクタイル貼り	50角 磁器質 ノンスリップ	m ²	20,700

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
金属				
	フロアハッチ	ステンレス製 密閉型(防水・防臭型) 600角 ボルト固定式	か所	54,000
	タラップ	ステンレス製(SUS304) φ19 W=350	か所	4,770
	トレンチ換気口・ 換気パイプ	VP φ150 チーズ・エルボ・キャップ 役物共 H=700地中配管L=3,000~4,000程度共 挿入型防虫網150φ用(ステンレス網)共	か所	55,800
	プールサイド側溝 グレーチング	ステンレス製 細目・ノンスリップ 溝幅150 枠共	m	37,800
	プールサイド集水枠 グレーチング	ステンレス製 細目・ノンスリップ 枠幅300×300 枠共	か所	31,500
内外装				
	プールサイド 複層ビニル床シート張り	厚2.9 遮熱性・防滑性 周囲メーカー使用シーリング共	m ²	11,300
ステンレスプール				
	材料費	ステンレス板(JISG4305, SUS304)	式	17,700,000
	付属部品費	タラップ, トレンチ内配管、補強材、 グレーチング (耐衝撃性ポリプロピレン製)、コースロープ 共	式	5,950,000
	工場製作費		式	10,100,000
	現場工事費		式	10,100,000
	塗装工事費		式	1,320,000
	プール廻り配管工 事費	ろ過循環配管、オーバーフロー配管	式	3,000,000
	無収縮モルタル充填費		式	270,000
	アンカー設置工事費		式	688,000
仕上ユニット				
	アルミ製屋根付休 憩所	既製品 アルミ製カーポートタイプ L10,000×D2,100×H2,935 屋根:アルミパネル厚1.0	棟	1,950,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	門扉A メッシュフェンス両開き戸	メッシュ50mm 南京錠共 W2,000×H1,800 施錠装置・落とし付	か所	203,000
	門扉C メッシュフェンス 両開き戸	メッシュ50mm 南京錠・既製品基礎共 W1,200+740×2×H1,800 施錠装置・ 落とし付	か所	230,000
	フェンスA メッシュフェンス	メッシュ50mm H=1,800	m	18,200
	フェンスA メッシュフェンス	メッシュ50mm H=900	m	10,400
	フェンスB-1 目隠しフェンス	目隠しアルミパネル H=1,800	m	53,500
	フェンスB-2 目隠しフェンス	目隠しアルミパネル H=1,500	m	44,600
【 プール付属屋 】				
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 基礎	m ³	26,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20 躯体	m ³	26,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 躯体	m ³	28,100
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m ³	25,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	m ³	25,600
防水				
	土間伸縮目地 (プールサイド)	シーリング (MS-2) 20×10+ ポリスチレンフォーム20×90	m	2,610
タイル				
	床モザイクタイル貼り	50角 磁器質 ノンスリップ	m ²	20,700
	トイレ用抗菌汚垂タイル	D=600	枚	39,200
金属				

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	天井裏換気口	ステンレス製フラット型フット付ガレ 塗装共 φ75SUS防虫網付 ハイ (VU)・エルボ共	か所	10,800
	A 下足棚 棚板	ステンレス板(SUS304) 厚1.5 曲げ加工 W1,200×D350 中棧:SUS L-15×15× 1.5 棚板受:L-15×15×1.5 コンクリート	枚	35,100
	スロープ手摺	ステンレス製 2段式 38・34φ×厚1.5 #400 L10,000×H900 斜め・水平 共	か所	414,000
	通路階段手摺	ステンレス製 2段式 38・34φ×厚1.5 #400 L500×H800 斜め・水平共	か所	42,300
	ステンレス三方枠	幅200×厚15 W900×H2,000	か所	94,500
	床見切	ステンレス製 幅20	m	6,120
	機械室階段 ステンレス手摺	SUS304 φ34×2.3 取外し可能 斜 め・水平共 H=800+199 支持材・繋材:L-75×75×9	m	81,000
	ステンレス面台	SUS304 厚1.2 W120×H25	m	13,500
	ステンレス面台	SUS304 厚1.2 W130×H25	m	14,400
	ステンレス製丸環	打ち込み式 19φ φ100	か所	9,090
	樹脂製排水ピット	W120×L1,000程度 ノンスリップ 蓋共	か所	144,000
	通気用スリーブ	VP φ75 L=170	か所	1,620
建具				
	AD-1 両開き戸	W1700×H2000	か所	520,000
	AD-2 親子開き戸	W1200×H2000	か所	137,000
	AD-3 片開き戸	W800×H2000	か所	271,000
	AD-4 片引き戸	W900×H2000	か所	199,000
	AD-5 片引き戸	W750×H2000	か所	202,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW-1 ガラス付引違い窓	W1000×H1015	か所	74,200
	AW-2 ガラス付引違い窓	W1000×H1260	か所	78,700
	AW-3 ガラス付引違い窓	W1500×H1260	か所	64,800
	AG-1 ガラス	W900×H500	か所	28,800
	TB-1 トイレブース	1桧 W900×H2000	か所	305,000
	TB-2 トイレブース	1桧 W2010×H2000	か所	248,000
	TB-3 トイレブース	2桧 W2010×H2000	か所	421,000
	SB-4 シャワーブース	1桧 W1335×H2000	か所	152,000
	PB-1 パーテーションブース	W730×H2000	か所	97,500
ガラス				
	強化型板ガラス	厚4.0 2.00㎡以下	㎡	12,600
内外装				
	床 複層ビニル床シート張り	厚2.9 遮熱性・防滑性 周囲メーカー使用シーリング 共	㎡	11,300
	床 複層ビニル床シート張り	厚2.5 抗菌性・防滑性	㎡	9,900
仕上ユニット				
	A ピクトサイン	厚3 アクリル樹脂板 突出し W200×H200 表示:カッティングシート貼	か所	16,200
	B ピクトサイン	厚3 アクリル樹脂板 平付 W200×H200 表示:カッティングシート貼	か所	10,800
	室名札	厚3 アクリル樹脂板 平付 W200×H80 表示:カッティングシート貼	か所	7,200

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	B 更衣棚	ランバーコア下地 マリン化粧板フラッシュ W400×D520×H1,900 小口：メルサ CL コンクリート接触面：防腐防蟻処理共	か所	180,000
	C 男子・女子更衣室 更衣棚	ランバーコア下地 マリン化粧板フラッシュ W2,575×D450×H1,325 小口：メルサ CL	か所	315,000
	D プール倉庫棚	耐水合板厚15・杉上小節 CL塗装共 W6,800×D700×H2,000 2段	か所	536,000
	E プール倉庫棚+デッキ ャブリ等置場	耐水合板厚15・杉上小節 CL塗装共 W5,450+1,350×D480×H1,350・2,000	か所	585,000
	F 掃除具棚	マリン化粧板棚板 厚25 W600×D300 ステンレスパイプ、ステンレスフック共	か所	54,000
	シャワーカーテン	カーテンレール共 W650×H1,950	か所	16,800
	タオル棚	ステンレス製 ブラケット式 400×200程度	か所	4,860
【 体育倉庫 】				
土工				
	建設発生土処分	捨場整理共 参考：(株)普賢産業	m3	2,000
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 基礎	m3	26,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20 躯体	m3	26,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 躯体	m3	28,100
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m3	25,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 嵩上	m3	25,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m3	25,600
建具				
	AD-6 両引分け戸	W2260×H2000	か所	358,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AD-7 片開き戸	W900×H2000	か所	103,000
	AW-4 引違い戸	W1100×H800	か所	28,100
ガラス				
	強化型板ガラス	厚4.0 2.00㎡以下	㎡	12,600
仕上ユニット				
	室名札	厚3 アクリル樹脂板 平付 W200×H80 表示:カッティングシート貼	か所	7,200
	A 体育倉庫1棚	柱・框・根太:杉材棚板:耐水合板t=15 W7,800+2,400×2×D600~900×H2,000 CL塗共 FL+1,000は防腐防蟻剤塗	か所	882,000
	B 体育倉庫2棚	柱・框・根太:杉材棚板:耐水合板t=15 W1,815×D900×H2,000 2段 CL塗共FL+1,000は防腐防蟻剤塗り共	か所	167,000
【 外構 】				
外構				
	土間伸縮目地 (フールサイト)	シーリング (MS-2) 20×10+ ポリスチレンフォーム20×90	m	2,610
	⑬ 可変自由勾配側溝	400×900 縦断用 基礎・インバートコンクリート・コンクリート蓋共	m	46,500
	⑪ 落とし蓋側溝	300×300 基礎・コンクリート蓋共	m	31,300
	⑫ 落とし蓋側溝	400×400 基礎・コンクリート蓋共	m	34,400
	⑦ 既製コンクリート 集水桝	300×300×H450 基礎・FRC製集水蓋共	か所	28,700
	⑧ 既製コンクリート 集水桝	300×300×H600 基礎・T-2鋼製グレーチング 蓋共	か所	53,600
	⑨ 既製コンクリート 集水桝	400×400×H1,200 基礎・T-2鋼製グレーチング 蓋共	か所	77,900
	⑩ 既製コンクリート 集水桝	400×400×H1,200 基礎・T-2鋼製グレーチング 蓋共	か所	59,000
	建設発生土処分	捨場整理共 参考:(株)普賢産業	m3	2,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	門扉B メッシュフェンス 片開き戸	メッシュ50mm 南京錠・既製品基礎共 W1,200×H1,200 施錠装置・落し付	か所	134,000
	フェンスC メッシュフェンス	メッシュ50mm 既製品基礎共 H=1,200	m	14,500
	雲梯移設	7,300×1,850 クレーン費用含む 基礎共	式	203,000
	校庭整地	路床・クレ舗装改良・表面処理工 表層土 厚100入替(土壌改良材混合)	式	4,260,000
	樹木撤去	幹回り φ 470～900程度 高さ7m～8m	本	59,400
	樹木撤去	幹回り φ 300～900程度 高さ4m～5m	本	48,600
	樹木撤去	幹回り φ 300程度 高さ2m～3m	本	23,400
	撤去樹木積込		式	13,000