

工 事 概 要

上本町磯線 L=30.7m

【補助】土工 1式
取壊工 1式
排水工 1式
舗装工 1式
安全施設工 1式
仮設工 1式

【単独】土工 1式
取壊工 1式
擁壁工 1式
排水工 1式
付帯工 1式
安全施設工 1式
仮設工 1式

起債対象設計額

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 円 () 道路格付けコード

--

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

工 事 等 設 計 書

設計書総括情報

事 務 所 名

道路建設課

設 計 書 名

実施設計書

事 業 名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

A 公共

適用単価区分

1 実施単価

単価適用地区

01 鹿児島市①・鹿児島④

単 価 適 用 日

0 令和 8年10月 1日

積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

前払率 (%)

40 %

工種

04

道路改良

施工地域

05

一般影響有り(1)その他

現場環境改善費

01

計上有り(市街地)

消費税税率

04

消費税税率：10%

契約保証

01

金銭的保証を要す

週休2日補正

01

補正なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
補助	レベル 1						Y1001
		1		式			工種明細0001号表
単独	レベル 1						Y1002
		1		式			A=ー 工種明細0013号表
直接工事費							
技術管理費							Z0006
				式			
	平板載荷試験 100kN以内 (10月号)建設物価P862						W1001
		1		箇所			
現場環境改善費							Z0010
				式			
共通仮設費（ 率分）							
				式			
共通仮設費計							

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費							
				式			
現場管理費計							
工事原価							
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
請負工事費計				式			

工 種 明 細 表

レベル 1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	レベル 2						Y2001 A=夜間作業
		1		式			工種明細0002号表
土砂搬入搬出	レベル 2						Y2002 A=－
		1		式			工種明細0003号表
取壊工	レベル 2						Y2003 A=夜間作業
		1		式			工種明細0004号表
産廃搬出	レベル 2						Y2003 A=－
		1		式			工種明細0005号表
排水工	レベル 2						Y2004 A=夜間作業
		1		式			工種明細0006号表
舗装工	レベル 2						Y2006 A=夜間作業
		1		式			工種明細0007号表
安全施設工	レベル 2						Y2007 A=夜間作業
		1		式			工種明細0008号表
仮設工	レベル 2						Y2010
		1		式			工種明細0009号表
	*** 単位当り計 ***						
		1		式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂掘削（片切掘削）					SQZ001 0 081001
	10	m 3			施工内訳0-0001号表
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 081001
	110	m3			施工内訳0-0002号表
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：切梁腹起式，障害無し					SQZ012 0 081001
	100	m3			施工内訳0-0003号表
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：切梁腹起式，障害有り					SQZ012 0 081001
	30	m3			施工内訳0-0004号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					SQZ016 0 081001
	150	m3			施工内訳0-0005号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 081001
	60	m3			施工内訳0-0006号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SQZ004 0 081001
	1	m3			施工内訳0-0007号表
基面整正					SQZ014 0 081001
	50	m ²			施工内訳0-0008号表
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り 積込：バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 現場～仮置場					SQZ002 0 081001
	30	m3			施工内訳0-0009号表

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***						
		1	式			
A=5 夜間作業						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	20	m 3				SQZ007 0 081001 施工内訳0-0010号表
土砂運搬(標準) 運搬距離14.0km超19.5km以下, DID有り 積込:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 仮置場~受入施設	20	m3				SQZ002 0 081001 施工内訳0-0011号表
*処分費 (直工内) *						#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
建設発生土受入料 株普賢産業	20	m3				FD2010 0
*** 単位当り計 ***	1	式				
A=1 ー						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下					SQZ185 0 081001
	43	m			施工内訳0-0012号表
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下、障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り					SQZ184 0 081001
	162	m ²			施工内訳0-0013号表
コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cm以下					SQZ185 0 081001
	9	m			施工内訳0-0014号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要					S7031 0 081001
	8	m 3			施工内訳0-0015号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 不要					S7031 0 081001
	24	m 3			施工内訳0-0016号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.0km超10.5km以下、DID有り 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)					SQZ101 0 081001
	8	m3			施工内訳0-0017号表
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り 機械積込					SQZ101 0 081001
	8	m3			施工内訳0-0018号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り 機械積込					SQZ101 0 081001
	24	m3			施工内訳0-0019号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称2t積級,吊能力2.9t					SQZ208 0 081001
	0.5	t			施工内訳0-0020号表

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t DID有り 3.0km超5.0km以下 現場～仮置場	0.5	t			SQZ207 0 081001 施工内訳0-0021号表
処分費(直工内)					#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料(見積) アスファルト殻(夜間受入) NANSAYアスコン(株)	18	t			FD2020 0
産業廃棄物受入料(見積) コンクリート殻(無筋)(夜間受入) NANSAYアスコン(株)	19	t			FD2030 0
産業廃棄物受入料(見積) コンクリート殻(鉄筋)(夜間受入) NANSAYアスコン(株)	61	t			FD2040 0
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 夜間作業					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t					SQZ208 0 081001
	0.5	t			施工内訳0-0022号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t DID有り 7.0km超9.0km以下 仮置場～受入施設					SQZ207 0 081001
	0.5	t			施工内訳0-0023号表
共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外					#0046
スクラップ (マイナス計上) ヘビーH 3					WS050
(10月号)建設物価P795	0.5	t			
*** 単位当り計 ***					
	1	式			
A=1 ー					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート工 1100*1100						VBK1100 0 081001
	1		式			施工内訳0-0024号表
柵接続工 18-8-20 側壁開口 VUφ150						VBK1230 0 081001
	4		ヶ所			施工内訳0-0026号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			
A=5 夜間作業						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車道舗装工（暫定）						Y3001 A=夜間作業
表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)	35		m ²			SQ155 0 081001 施工内訳0-0029号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30 1層施工	35		m ²			SQ150 0 081001 施工内訳0-0030号表
歩道舗装工						Y3002 A=夜間作業
表層(歩道部)W=1.4m以上 t =40mm, 密粒度As(再生) 密度 2.20 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)	69		m ²			SQ155 0 081001 施工内訳0-0031号表
下層路盤（歩道部） 再生碎石 RC-30 1層施工	69		m ²			SQ150 0 081001 施工内訳0-0032号表
歩道舗装擦付工						Y3003 A=夜間作業
表層(歩道部)W=1.4m以上 t =30mm, 粗粒度As(再生) 密度 2.20 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)	9		m ²			SQ155 0 081001 施工内訳0-0033号表
下層路盤（歩道部） 再生碎石 RC-30 1層施工	9		m ²			SQ150 0 081001 施工内訳0-0032号表

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮舗装					Y3004 A=夜間作業
表層(歩道部)W=1.4m以上 t =30mm, 粗粒度As(再生) 密度 2.00~2.10 t /m3, 散布無し As合材 100 t 以未満/工事(夜間工事)	96	m ²			SQ155 0 081001 施工内訳0-0034号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 夜間作業					

08-000000000000-40

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水						Y3002 A=夜間作業
	1		式			工種明細0010号表
仮設土留工						Y3003 A=夜間作業
	1		式			工種明細0011号表
交通誘導員						Y3004 A=夜間作業
	1		式			工種明細0012号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水工 作業時排水 水替日数17日 排水量0以上120未満 1箇所 全揚程10m	1		式			S2561 0 081001 施工内訳0-0038号表
土のう締切工 製作・積立・撤去 側面並べ	1		式			VTD1900 0 081001 施工内訳0-0044号表
大型土のう締切工 製作・据付・撤去	1		式			VTD2000 0 081001 施工内訳0-0047号表
暗渠排水管据付・撤去 波状管 φ200～400mm 継手材料費有り	58		m			SQ064 0 081001 施工内訳0-0056号表 (10月号) 積算
暗渠排水管据付（既設流用） 波状管 φ200～400mm 継手材料費無し	16		m			SQ064 0 081001 施工内訳0-0057号表 暗渠排水管単価
止水壁工	1		式			VTD3000 0 081001 施工内訳0-0058号表
*** 単位当り計 ***	1		式			
A=5 夜間作業						

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板 補助工法なし 使用回数6回 供用日数19日	0.76	t				S1906 0 081001 施工内訳0-0061号表
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板 補助工法なし 使用回数11回 供用日数28日	0.94	t				S1906 0 081001 施工内訳0-0062号表
腹起材質料D型（アルミ腹起し） 幅110～120、高120～130、長4000 （19日×69円）×2本 基本料はE型に含む （10月号）積算資料P297, 建設物価P819	1	式				WK0001TUI
腹起材質料E型（アルミ腹起し） 幅110～120、高120～130、長4000 （28日×69円+550円）×4本 （10月号）積算資料P297, 建設物価P819	1	式				WK0001TUI
切梁材質料（アルミ水圧サポート） 調整長450～650 （19日×94円）×2本 基本料は2段に含む （10月号）積算資料P297, 建設物価P819	1	式				WK0002TUI
切梁材質料2段（アルミ水圧サポート） 調整長450～650 （28日×94円+550円）×4本 （10月号）積算資料P297, 建設物価P819	1	式				WK0003TUI
切梁材質料（アルミ水圧サポート） 調整長2600～3100 （10月号）積算資料P297, 建設物価P819	1	式				WK0004TUI
切梁材質料2段（アルミ水圧サポート） 調整長2600～3100 （28日×254円+1680円）×2本 （10月号）積算資料P297, 建設物価P819	1	式				WK0005TUI
水圧手動ポンプ賃料 タンク容量15～19L 47日×160円+550円 （10月号）積算資料P297, 建設物価P819	1	式				WK0006TUI

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設土留めD型					Y4001 A=夜間作業
軽量鋼矢板建込 2.0m以下（両側分）					VKD4801TUI 0 081001
下水道用設計標準歩掛A-1-29	11.3	m			施工内訳0-0063号表
軽量鋼矢板引抜 2.0m以下（両側分）					VKD4802TUI 0 081001
下水道用設計標準歩掛A-1-29	11.3	m			施工内訳0-0065号表
土留支保工設置撤去工 設置段数 1段（両側）掘削深2.0m以下 腹起材および切梁材の設置・撤去					VKD5011TUI 0 081001
下水道用標準歩掛A-1-39	11.3	m			施工内訳0-0066号表
仮設土留めE型					Y4002 A=夜間作業
軽量鋼矢板建込 2.5m以下（両側分）					VKD5001TUI 0 081001
下水道用設計標準歩掛A-1-29	17.7	m			施工内訳0-0067号表
軽量鋼矢板引抜 2.5m以下（両側分）					VKD5002TUI 0 081001
下水道用設計標準歩掛A-1-29	17.7	m			施工内訳0-0068号表
土留支保工設置撤去工 設置段数 2段（両側）掘削深3.5m以下 腹起材および切梁材の設置・撤去					VKD5012TUI 0 081001
下水道用標準歩掛A-1-39	17.7	m			施工内訳0-0069号表
*** 単位当り計 ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 夜間作業					

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：4人 交代要員：1人						S2580 0 081001
	35		日			施工内訳0-0070号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			
A=5 夜間作業						

単独

Y1002

工 種 明 細 表

工種明細0013号表

頁0-0024

レベル 1

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	レベル 2					Y2001 A=夜間作業
		1	式			工種明細0014号表
取壊工	レベル 2					Y2002 A=夜間作業
		1	式			工種明細0015号表
擁壁工 (機能補償)	レベル 2					Y2003 A=夜間作業
		1	式			工種明細0016号表
排水工	レベル 2					Y2004 A=夜間作業
		1	式			工種明細0017号表
付帯工	レベル 2					Y2006 A=夜間作業
		1	式			工種明細0018号表
安全施設工	レベル 2					Y2007 A=夜間作業
		1	式			工種明細0019号表
仮設工	レベル 2					Y2010
		1	式			工種明細0020号表
	*** 単位当り計 ***					
		1	式			
A=1	—					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂掘削（片切掘削）						SQZ001 0 081001
	3		m 3			施工内訳0-0001号表
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し						SQZ012 0 081001
	6		m3			施工内訳0-0071号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満						SQZ004 0 081001
	10		m3			施工内訳0-0007号表
基面整正						SQZ014 0 081001
	20		m ²			施工内訳0-0008号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			
A=5 夜間作業						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物撤去 車線分離標（可変式）撤去	4	本			S8508 0 081001 施工内訳0-0072号表
土のう締切工 撤去 側面並べ	5	m ²			S1900 0 081001 施工内訳0-0073号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	0.3	t			SQZ208 0 081001 施工内訳0-0020号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]通称2t積級，吊能力2.9t DID有り 9.0km超11.5km以下 高密度ポリエチレン管、土のう袋	0.3	t			SQZ207 0 081001 施工内訳0-0074号表
処分費（直工内）					#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料（見積） 廃プラスチック（夜間受入） 鹿児島美掃	0.3	t			FD2050 0
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 夜間作業					

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
第3号重力式擁壁工 L=14.91m						VJY3300 0 081001
	1		ヶ所			施工内訳0-0075号表
第4号重力式擁壁工 L=2.20m						VJY3400 0 081001
	1		ヶ所			施工内訳0-0077号表
夜間セット料割増（見積） 1晩に2回以上打設						FCOW700 0
	1		回			
夜間セット料割増（見積） 1晩に1回打設						FCOW600 0
	1		回			
*** 単位当り計 ***						
	1		式			
A=5 夜間作業						

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝接続工 18-8-20 側壁開口 VUφ200					VBK1240 0 081001
	1	ヶ所			施工内訳0-0079号表
*** 単位当り計 ***					
	1	式			
A=5 夜間作業					

付帯工

Y2006

工 種 明 細 表

工種明細0018号表

頁0-0029

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機能補償（駐車場・敷地内舗装復旧）					Y3002 A=—
駐車場復旧					Y4001 A=夜間作業
表層（車道・路肩部）W=1.4m以上3.0m以下 t =40mm，密粒度As（再生） 密度 2.35 t /m3，プライムコート PK-3 As合材 100 t 以上/工事（夜間工事）	22	m ²			SQ155 0 081001 施工内訳0-0080号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30 1層施工	22	m ²			SQ150 0 081001 施工内訳0-0030号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 1 5 cm	5	m			S7001 0 081001 施工内訳0-0081号表
敷地内舗装復旧					Y4002 A=夜間作業
張りコンクリート工 コンクリート t=10cm	1	式			VCH5000 0 081001 施工内訳0-0082号表
夜間セット料割増（見積） 1晩に1回打設	1	回			FCOW600 0
地先境界ブロック設置工 L=0.6m/個，50kg未満 A種，RC-40 均しコンクリートなし	16	m			VCH6000 0 081001 施工内訳0-0089号表

付帯工

Y2006

工 種 明 細 表

工種明細0018号表

頁0-0030

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***						
		1	式			
A=5 夜間作業						

08-000000000000-40

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設道路擦付						Y3004 A=夜間作業
土のう締切工 製作・積立 側面並べ	2	m ²				S1900 0 081001 施工内訳0-0094号表
車線分離標設置工 固定式（張付式） 本体径φ80mm 高さ800mm	7	本				S8522 0 081001 施工内訳0-0095号表
車道分離標（ポストコーン）設置 H=800（既設流用）	4	本				VP0800 0 081001 施工内訳0-0096号表
交通誘導員						Y3005 A=夜間作業
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：4人 交代要員：1人	7	日				S2580 0 081001 施工内訳0-0070号表
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：2人 交代要員：0人	6	日				S2580 0 081001 施工内訳0-0097号表
*** 単位当り計 ***	1	式				

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014年規制 0. 8 m3			バックホウ バケット容量0. 8 m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス2014]		ME117P
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

土砂掘削（片切掘削）

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0034

1 m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 J=1 II-1-②-7			B=2 片切掘削		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 バケツ容量0.8m3			バックホウ クローラ型 バケツ容量0.8m3		T0456
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (後方超小旋回) バケツ容量積 0. 4 5 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 バケツ容量 0. 4 5 m3		T0478
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250
運転手 (特殊) (夜間)			運転手 (特殊)		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 F=1 II-1-㊸-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) バケツ容量積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 バケツ容量0.45m3		T0478
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 F=1 II-1-㊸-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=2 有り		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 バケツ容量0.8 m3			バックホウ クローラ型 バケツ容量0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 通称60～80 kg級		T0440
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016
施工内訳表
施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0043
1
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			E=1 Ⅱ-1-③-14		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0044

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 0. 4 5 m3			バックホウ バケット容量0. 4 5 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2014]		ME113P
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg			タンパ及びランマ 通称6 0 ～ 8 0 kg級		T0440
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			E=1 II-1-③-14		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

頁 0 - 0046

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式，0.8～1.1 t			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

1

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-24		

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-1-㊟-7					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=21 4.0km超5.5km以下			B=3 バックホウ バケット容量0.45m3 D=2 有り G=1 II-1-②-15		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 0.8 m3			バックホウ バケット容量0.8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 II-1-②-29			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=48 14.0km超19.5km以下			B=1 バックホ バケット容量0.8m3 D=2 有り G=1 II-1-②-15		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比： 労務構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

1 m 当り

市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深) 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 通称(切削深) 2 0 c m級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：
労務構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

1 m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (後方超小旋回) バケツ容量積 0. 4 5 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 バケツ容量 0. 4 5 m3		T0478
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
運転手 (特殊) (夜間)			運転手 (特殊)		R1450
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 IV-3-②-3			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

コンクリート舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cm以下
機械構成比： 労務構成比：

SQZ185 施 工 内 訳 表 施工内訳0-0014号表
材料構成比： 市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深) 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 通称(切削深) 2 0 c m級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

コンクリート舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 コンクリート舗装版 E=1 全ての費用			C=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 夜間単価	100.00	m 3			TC192
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=2 夜間単価 F=1 VI-1-④-1		

对策 不要

不要

鹿 児 島 市

殻運搬舗装版破碎

SQZ101

施工内訳表

施工内訳0-0017号表

1

m3

当り

運搬距離6.0km超10.5km以下、DID有り

機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 C=2 E=1 舗装版破碎 有り 全ての費用			B=3 D=42 F=1 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 6.0km超10.5km以下 Ⅱ-2-25-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし C=2 有り E=1 全ての費用			B=1 機械積込 D=44 8.0km超10.9km以下 F=1 II-2-25-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし C=2 有り E=1 全ての費用			B=1 機械積込 D=44 8.0km超10.9km以下 F=1 II-2-25-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t			B=1 I -2-㊟-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック[クレーン装置付]通称2t積級， C=5 3.0km超5.0km以下	吊能力2.9t		B=2 有り D=1 I-2-③-3		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t			B=1 I -2-㊸-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック[クレーン装置付]通称2t積級， C=9 7.0km超9.0km以下	吊能力2.9t		B=2 有り D=1 I -2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト基礎版据付費（見積） W1700 夜間	27.79	m			F0301
プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*2000 参考重量 820kg	5	枚			F0023
プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1900	2	枚			F0250
プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1456/1505	1	枚			F0251
プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1676/1724	1	枚			F0252
プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1387/1484	1	枚			F0253
プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1652/1748	3	枚			F0254
プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1376/1473	3	枚			F0255
ボックスカルバート据付 製品長2.0m/個 PC鋼材による縦締め無し 基礎材種別 基礎砕石	28.66	m			SQZ063 施工内訳0-0025号表 内空(m) 0<B≤1.25 0<H≤1.25
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*2000 クロカート仕様 鉄筋	1	本			F0302 高力ボルト連結金具8個含む
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*2000 クロカート仕様 鉄筋 （側壁開口VUφ150）	4	本			F0303 高力ボルト連結金具8個含む
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*1500 クロカート仕様 鉄筋	1	本			F0309 高力ボルト連結金具8個含む

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*1551/1552 クロカート仕様 鉄筋	2		本			F0310 高力ボルト連結金具8個含む
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*1706/1747 クロカート仕様 鉄筋	1		本			F0311 高力ボルト連結金具8個含む
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*1553/1594 クロカート仕様 鉄筋	1		本			F0312 高力ボルト連結金具8個含む
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*1521/1604 クロカート仕様 鉄筋	5		本			F0313 高力ボルト連結金具8個含む
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*1521/1604 クロカート仕様 鉄筋 （側壁開口VUφ200）	1		本			F0314 高力ボルト連結金具8個含む
塩害対応 ボックスカルバート（見積） 1100*1100*1339/1425 クロカート仕様 鉄筋	1		本			F0315 高力ボルト連結金具8個含む
*** 単位当り計 ***	1		式			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		T0405N
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 据付 C=5 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=1 無し			B=3 2.0m/個 D=2 基礎碎石 F=1 II-2-⑩-8		

柵接続工		VBK1230		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0026号表		頁0-0083	
18-8-20 側壁開口 VUφ150						1		ヶ所 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)		0.002	m3			SQ103 施工内訳0-0027号表			
暗渠排水管据付 手間のみ		1.36	m			SQ064 施工内訳0-0028号表			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VUφ150		1.11	m			WV001 (10月号)積資P815③小口,建物P688③小口			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV 45° エルボ φ150		1	個			WV003 (10月号)建設物価P696③小口			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV 90° エルボ φ150		1	個			WV002 (10月号)建設物価P696③小口			
*** 単位当り計 ***		1	ヶ所						

モルタル練（１：３）
高炉（4～8t／工事），Co用砂（小口）

SQ103

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁0-0084

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	2.201	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.910	人			R2550 1
高炉Bセメント（袋物） 4 t ～ 8 t	0.530	t			T0806 1
C o 用 砂（小口） 荒目・細目（洗い）	1.050	m 3			T0501 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施 工 パ ッ ケ ー ジ 積 算 単 価 》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=3 1 : 3 D=1 Co用砂（小口） F=1 Ⅱ-4-①-8			B=1 高炉（4～8t／工事） E=1 全ての費用		

暗渠排水管単価：0計上

暗渠排水管据付
手間のみ

SQ064

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁0-0085

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 50～150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 II-2-⑩-11		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下
t=50mm, 密粒度As(再生)

SQ155

施工内訳0-0029号表

密度 2.35 t/m³, プライムコート PK-3

As合材 100 t未満/工事(夜間工事)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4～3.0 m	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4 t	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 3～4 t	0.001	日			T0420 1
普通作業員(夜間)	0.004	人			R0250 1
運転手(特殊)(夜間)	0.002	人			R1450 1
特殊作業員(夜間)	0.002	人			R0150 1
土木一般世話役(夜間)	0.001	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK 3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=50 平均厚さ [単位 : mm] E=3 密粒度As(再生)			B=3 表層 D=3 W=1.4m以上3.0m以下 G=1 締固め後密度 2.35 t/m3(標準)		
H=2 プライムコート PK-3 J=2 夜間工事 L=1 IV-1-②-2, 8			I=2 As合材 100 t 未満/工事 K=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014年規制 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ~ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ~ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）（夜間）	0.004	人			R1450 1
普通作業員（夜間）	0.002	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.001	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.001	人			R2550 1
粒調碎石（M- 3 0）	0.127	m 3			T0511 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積 算 単 価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳表

施工内訳0-0030号表

1	m ²	当り
---	----------------	----

粒調碎石 M-30

1 層施工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排ガス3次 舗装幅1.4～3.0m	0.002	供用日			MC4612P 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4 t	0.002	日			T0431 1
普通作業員 (夜間)	0.005	人			R0250 1
特殊作業員 (夜間)	0.003	人			R0150 1
運転手 (特殊) (夜間)	0.002	人			R1450 1
土木一般世話役 (夜間)	0.001	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.097	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m ²			

当り

鹿 児 島 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス3次 0.09m3	0.005	供用日			MC422P 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4 t	0.004	日			T0431 1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.005	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.005	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生砕石（RC-30）	0.127	m3			T9105 1
軽油	0.124	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=3 歩道部 D=100 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用			B=1 下層路盤 G=3 再生砕石 RC-30 J=1 IV-1-①-4～11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排ガス3次 舗装幅1.4～3.0m	0.002	供用日			MC4612P 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4t	0.002	日			T0431 1
普通作業員 (夜間)	0.005	人			R0250 1
特殊作業員 (夜間)	0.003	人			R0150 1
運転手 (特殊) (夜間)	0.002	人			R1450 1
土木一般世話役 (夜間)	0.001	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.073	t			T9111 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

当り

鹿 児 島 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排ガス3次 舗装幅1.4~3.0m	0.002	供用日			MC4612P 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3~4t	0.002	日			T0431 1
普通作業員 (夜間)	0.005	人			R0250 1
特殊作業員 (夜間)	0.003	人			R0150 1
運転手 (特殊) (夜間)	0.002	人			R1450 1
土木一般世話役 (夜間)	0.001	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.068	t			T9111 1
軽油	0.039	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m ²			
A=2 歩道部 C=30 平均厚さ [単位: mm] E=12 粗粒度As(再生)			B=3 表層 D=5 W=1.4m以上 G=7 締固め後密度 2.00~2.10 t/m3		

当り

鹿 児 島 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明灯 撤去	1	基			VMI005 施工内訳0-0036号表
照明灯 再設置	1	基			VMI006 施工内訳0-0037号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	1.5	人			R0950
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型，作業床高さ8～10m 標準デッキタイプ	1	日			T0394
トラック〔クレーン装置付〕賃料 クレーン装置付 4t積 2.9t吊	1	日			T0162
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	3	人			R0950
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型，作業床高さ8～10m 標準デッキタイプ	1	日			T0394
トラック〔クレーン装置付〕賃料 クレーン装置付 4t積 2.9t吊	1	日			T0162
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）	0.14	人			R0150 1
工事用水中ポンプ運転 口径×台（200 × 1）	1.00	日			SA562 1 施工内訳0-0040号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 45kVA	1.00	日			SA061 1 施工内訳0-0041号表
諸雑費	5.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水 C=1 全揚程10m			B=1 排水量0以上120未満 D=1 II-5-⑧-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径200mm，揚程10m	1.20	日			T0467
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水 C=1 全揚程10m			B=1	排水量0以上120未満	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 20	供用日			T0368
軽油	46. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=46 燃料消費数量			C=1. 2 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.50	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.10	人			R0150
普通作業員（夜間）	2.00	人			R0250
バックホウ運転費（賃料） クローラ型0. 8 m 3 （クレーン付）	0.50	日			SA740 施工内訳0-0043号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 II-5-⑧-2					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） バケツ容量0.8m3, 吊能力2.9t	1.47	供用日			T0439
軽油	45.00	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型0.8m3（クレーン付） C=45 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.47 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作・積立 製作・積立 側面並べ	0.7	m ²			S1900 施工内訳0-0045号表
撤去 撤去 側面並べ	1.7	m ²			S1900 施工内訳0-0046号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

製作・積立		S1900		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0045号表		頁0-0107	
製作・積立		側面並べ				10		m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
山代（無代）		2.80	m 3						
土のう （化学繊維）		140	袋			T0049			
土木一般世話役（夜間）		0.28	人			R2550 1			
普通作業員（夜間）		4.06	人			R0250 1			
諸雑費		0.3	%			#01			
*** 合 計 ***		10	m ²						
*** 単位当り計 ***		1	m ²						
A=1 製作・積立 C=1 普通				B=2 側面並べ E=1 II-5-⑨-1					

撤去
撤去

側面並べ

S1900

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

頁0-0108

10

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	2.24	人			R0250 1
諸雑費	0.2	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 撤去 E=1 II-5-㊟-1			B=2 側面並べ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 -3m≦H≦2m 許容重量 1 tタイプ (丸型)	2.7	袋			S1899 施工内訳0-0048号表
大型土のう設置 (再設置含む) 作業半径 6m以下 -3m≦H≦2m	43.2	袋			S1899 施工内訳0-0050号表
大型土のう撤去 (再利用) 作業半径 6m以下 -3m≦H≦2m	43.2	袋			S1899 施工内訳0-0052号表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 -3m≦H≦2m	2.7	袋			S1899 施工内訳0-0054号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂 (ほぐした土量)	10.0	m 3			
大型土のう 1 t タイプ (丸型)	10	枚			T0046
土木一般世話役 (夜間)	0.29	人			R2550 1
特殊作業員 (夜間)	0.29	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0.29	人			R0250 1
バックホウ運転費 (賃料) クロー型・後方超小旋回 0. 4 5 m 3 (クレーン付)	0.29	日			SA740 施工内訳0-0049号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
<div>A=1 製作・設置</div> <div>C=1 -3m≦H≦2m</div> <div>G=1 II -5-⑩-3</div>			<div>B=1 作業半径 5m以下</div> <div>D=5 許容重量 1 tタイプ (丸型)</div>		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) バケツ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.28	供用日			T0479
軽油	63.00	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 クロー型・後方超小旋回0.45m3（クレーン付） C=63 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.28 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.13	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.13	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.13	人			R0250 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型0. 8 m 3 （クレーン付）	0.13	日			SA740 施工内訳0-0051号表
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=3 設置（再設置含む） C=1 -3m≦H≦2m			B=3 作業半径 6m以下 G=1 II-5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） バケツ容量0.8m3, 吊能力2.9t	1.23	供用日			T0439
軽油	99.00	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型0.8m3（クレーン付） C=99 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.23 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.07	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.07	人			R0150 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型0. 8 m 3 （クレーン付）	0.07	日			SA740 施工内訳0-0053号表
諸雑費	0.50	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=5 撤去（再利用） C=1 -3m≦H≦2m			B=3 作業半径 6m以下 G=1 II-5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） バケツ容量0.8m3, 吊能力2.9t	1.38	供用日			T0439
軽油	110.00	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型0.8m3（クレーン付） C=110 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.38 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.09	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.09	人			R0150 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型0. 8 m 3 （クレーン付）	0.09	日			SA740 施工内訳0-0055号表
諸雑費	0.40	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=4 撤去 C=1 -3m≦H≦2m			B=3 作業半径 6m以下 G=1 II-5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） バケツ容量0.8m3, 吊能力2.9t	1.21	供用日			T0439
軽油	101.00	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型0.8m3（クレーン付） C=101 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.21 機械賃料（供用日数）		

暗渠排水管据付・撤去

SQ064

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

波状管 φ200～400mm

継手材料費有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.006	人			R2550 1
暗渠排水管	1.141	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=3 据付・撤去 C=2 φ200～400mm E=1 継手材料費有り G=1 II-2-⑩-11			B=3 波状管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] F=1 全ての費用		

暗渠排水管単価：0計上

暗渠排水管据付（既設流用）

SQ064

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

頁0-0119

波状管 φ200～400mm

継手材料費無し

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.011	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=2 φ200～400mm E=2 継手材料費無し G=1 II-2-⑩-11			B=3 波状管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] F=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.29	m3			SQ102 施工内訳0-0059号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.80	m ²			SQZ104 施工内訳0-0060号表
生コンクリート夜間割増費（見積）	0.29	m3			FCOW300
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.155	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.079	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.065	人			R2550 1
生コンクリート 18- 8-20（普通）	1.070	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工（夜間）			型わく工		R3350
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 C=19 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=6 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 C=28 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=11 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	2.0	人			R2550
特殊作業員（夜間）	2.0	人			R0150
普通作業員（夜間）	6.0	人			R0250
バックホウ運転	11.6	時間			VK010TUI 施工内訳0-0064号表
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

バックホウ運転

VK010TUI

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0064号表

頁0-0127

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ 標準型・クレーン装置付き・排出ガス対策型(1次) 山0.45/平0.35 吊能力2.9t	1	時間			WKSNO10TUI
軽油	8.60	L			R6機損P119[13欄] 0202-122-035-001 T0002
運転手（特殊）（夜間）	0.17	人			R1450
*** 単位当り計 ***	1	時間			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.9	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.9	人			R0150
普通作業員（夜間）	2.7	人			R0250
バックホウ運転	6.2	時間			VK010TUI 施工内訳0-0064号表
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間） 腹起材：設置0.4、撤去0.3 切梁材：設置0.2、撤去0.2	1.1	人			R2550
特殊作業員（夜間） 腹起材：設置0.4、撤去0.3 切梁材：設置0.2、撤去0.2	1.1	人			R0150
普通作業員（夜間） 腹起材：設置1.2、撤去0.9 切梁材：設置0.6、撤去0.6	3.3	人			R0250
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	2.4	人			R2550
特殊作業員（夜間）	2.4	人			R0150
普通作業員（夜間）	7.2	人			R0250
バックホウ運転	12.5	時間			VK010TUI 施工内訳0-0064号表
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.9	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.9	人			R0150
普通作業員（夜間）	2.7	人			R0250
バックホウ運転	6.5	時間			VK010TUI 施工内訳0-0064号表
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間） 腹起材：設置0.8、撤去0.6 切梁材：設置0.4、撤去0.4	2.2	人			R2550
特殊作業員（夜間） 腹起材：設置0.8、撤去0.6 切梁材：設置0.4、撤去0.4	2.2	人			R0150
普通作業員（夜間） 腹起材：設置2.4、撤去1.8 切梁材：設置1.2、撤去1.2	6.6	人			R0250
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B（夜間）	5.00	人			R2585
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=1 交替要員[人／日]			B=4 配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1 II-5-21-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (後方超小旋回) バケツ容量積 0. 4 5 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 バケツ容量 0. 4 5 m3		T0478
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-③-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物撤去	100.00	*			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=9 車線分離標（可変式）撤去 C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-㊟-1			B=3 10未満 D=2 夜間作業をする場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	2.24	人			R0250 1
諸雑費	0.2	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 撤去 E=1 II-5-㊸-1			B=2 側面並べ		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=11 トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 9.0km超11.5km以下	吊能力2.9t		B=2 D=1 有り I -2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁（1.0＜H＜2.0m） ※平均擁壁高 1.0m超え2.0m未満 基礎碎石有り,均しコン無し,一般養生	9.11	m3			SQ054 施工内訳0-0076号表
*** 単位当り計 ***	1	ヶ所			

コンクリート単価：FCOW400

重力式擁壁（1.0＜H＜2.0m）

SQ054

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

頁0-0141

※平均擁壁高 1.0m超え2.0m未満

基礎砕石有り,均しコン無し,一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 0.45m3 吊能力2.9t	0.071	供用日			ME114P 1
型わく工（夜間）	0.401	人			R3350 1
普通作業員（夜間）	0.400	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.280	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.060	人			R0150 1
コンクリート	1.040	m3			1
軽油	1.373	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 擁壁平均高 1.0m超2.0m未満 C= コンクリート単価[円/m3] (小型車割増含まない) E=2 基礎砕石有り G=1 一般養生			B=1 各種コンクリート D=1 小型車割増無し F=1 均しコン無し I=1 II-2-⑤-7		

08-00000000000-40

鹿 児 島 市

施工内訳表

[illegible]

コンクリート単価：FCOW400

小型擁壁

0.8m以上1.0m以下

SQ053

基礎砕石有り,均しコン無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0078号表

頁0-0143

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 0.45m3 吊能力2.9t	0.162	供用日			ME114P 1
型わく工 (夜間)	0.742	人			R3350 1
普通作業員 (夜間)	0.840	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.280	人			R2550 1
特殊作業員 (夜間)	0.090	人			R0150 1
コンクリート	1.060	m3			1
軽油	3.123	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=3 0.8m以上1.0m以下 C= コンクリート単価[円/m3] (小型車割増含まない) F=2 基礎砕石有り			B=1 各種コンクリート D=1 小型車割増無し G=1 均しコン無し		
H=1 一般養生・特殊養生(練炭)			J=1 II-2-⑤-5		

08-00000000000-40

鹿 児 島 市

1	ヶ所	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0145

表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下
t=40mm, 密粒度As(再生)

SQ155

施工内訳0-0080号表

密度 2.35 t/m3, フライムコート PK-3

As合材 100 t 以上/工事(夜間工事)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ~ 4 t	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t	0.001	日			T0420 1
普通作業員 (夜間)	0.004	人			R0250 1
運転手 (特殊) (夜間)	0.002	人			R1450 1
特殊作業員 (夜間)	0.002	人			R0150 1
土木一般世話役 (夜間)	0.001	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.101	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK 3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²				
A=1 車道・路肩部 C=40 平均厚さ [単位 : mm] E=3 密粒度As(再生)			B=3 表層 D=3 W=1.4m以上3.0m以下 G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準)			
H=2 フライムコート PK-3 J=2 夜間工事 L=1 IV-1-②-2, 8			I=1 As合材 100 t 以上/工事 K=1 全ての費用			

区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色

S7001
実線 施工幅 1 5 cm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0081号表

頁0-0147

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（実線）[手間] 1 5 c m 時間的制約 無し 夜間単価	1,000.00	m			TB002
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110 1
軽油	47.00	L			T0002 1
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 実線 C=1 施工幅 1 5 cm E=1 供用区間			B=1 白色 D=1 塗布厚 1 . 5 mm F=1 排水性舗装でない場合		
G=2 夜間単価 I=1 VI-1-①-1			H=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工（防草） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	1	式			S1421 施工内訳0-0083号表
生コンクリート夜間割増費（見積）	1.25	m3			FCOW300
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（基面整正）	12.50	m ²			S1422 施工内訳0-0084号表
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	0.04	m ²			S1423 施工内訳0-0085号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：無し 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	12.50	m ²			S1424 施工内訳0-0086号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	12.50	m ²			S1425 施工内訳0-0088号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート C=12.5 基面整正面積（m ² ） E=0.04 型枠面積（m ² ）			B=2 有（張りコンクリート工で基面整正を計上） D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） F=12.5 コンクリート打設表面積（m ² ）		
G=100 張りコンクリート平均厚（mm） I=2 無し			H=1 18－8－20（高炉） K=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	1.20	人			R2550
普通作業員（夜間）	3.20	人			R0250
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=1 Ⅱ-4-④-4					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.43	人			R2550 1
型わく工（夜間）	0.86	人			R3350 1
普通作業員（夜間）	0.52	人			R0250 1
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1	Ⅱ-4-④-4	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	1.00		人				R2550 1
普通作業員（夜間）	2.90		人				R0250 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	12.10		m3				S1401 施工内訳0-0087号表
諸雑費	0.20		%				#01
*** 合 計 ***	100		m ²				
*** 単位当り計 ***	1		m ²				
A=3 防草コンクリート C=100 コンクリート平均厚（mm） E=2 無し				B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－20（普通）	1.0	m3			T0921
高炉Bセメント補正	1.0	m3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=1 強度（18－20） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.09	人			R2550 1
普通作業員（夜間）	0.31	人			R0250 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=3 防草コンクリート			B=1 II-4-④-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック設置 A種, RC-40	10	m			SQ171 施工内訳0-0090号表 均しコンクリート無し
基面整正	1.7	m ²			SQZ014 施工内訳0-0008号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 バケツ容量0.8m3	0.002	日			T0456 1
普通作業員（夜間）	0.060	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.028	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.029	人			R0150 1
運転手（特殊）（夜間）	0.002	人			R1450 1
地先境界ブロック（A型） 120×120×600mm	1.650	個			T1391 1
再生砕石（RC-40）	0.038	m3			T9106 1
軽油	0.141	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 設置 E=2 RC-40 L=1 IV-2-③-4			B=2 A種 120×120×600 G=6 均しコンクリート無し		

郵便ポスト撤去・再設置工

VZK1400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
郵便ポスト 撤去	1	基			VMI007 施工内訳0-0092号表
郵便ポスト 再設置	1	基			VMI008 施工内訳0-0093号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.5	人			R2550 1
普通作業員（夜間）	1.5	人			R0250 1
バックホウ賃料（クレーン付） バケツ容量0.28m3，吊能力1.7t	1	日			T0458 1
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	1.0	人			R2550 1
普通作業員（夜間）	3.0	人			R0250 1
バックホウ賃料（クレーン付） バケツ容量0.28m3，吊能力1.7t	1	日			T0458 1
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山代（無代）	2.80	m 3			
土のう （化学繊維）	140	袋			T0049
土木一般世話役（夜間）	0.28	人			R2550 1
普通作業員（夜間）	4.06	人			R0250 1
諸雑費	0.3	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 製作・積立 C=1 普通			B=2 側面並べ E=1 II-5-⑨-1		

車線分離標設置工
固定式（張付式）

S8522
本体径φ 8 0 mm 高さ 8 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0095号表

頁0-0161

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標（ラバーポール）設置	100.00	本			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=3 固定式（張付式） C=3 1 0 本未満 E=2 夜間作業をする場合			B=3 本体径φ 8 0 mm 高さ 8 0 0 mm D=1 制限しない場合 F=1 VI-2-⑨-1		

車道分離標（ポストコーン）設置
H=800（既設流用）

VP0800

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0096号表

頁0-0162

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（夜間）	0.02	人			R0150
普通作業員（夜間）	0.04	人			R0250
接着剤 （参考）ロートボンド [®] T-Ⅲ 道路鋸用接着剤 2液性	0.24	kg			WP1001 (10月号)建設物価P191
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B（夜間）	2.00	人			R2585
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=2 配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1 II-5-21-1		

入力データ一覧表

頁0-0164

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y1001	補助 レベル 1	1 式		
Y2001	土工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業
SQZ001	土砂掘削（片切掘削）	10 m 3		081001
SQZ012	床掘り 土砂，標準	110 m3		081001
SQZ012	床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満	100 m3		081001
SQZ012	床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満	30 m3		081001
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	150 m3		081001
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	60 m3		081001
SQZ004	路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	1 m3		081001
SQZ014	基面整正	50 m ²		081001
SQZ002	土砂運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り	30 m3		081001
Y2002	土砂搬入搬出 レベル 2	1 式		A=1 A=－
SQZ007	積込（ルーズ） 土砂	20 m 3		081001
SQZ002	土砂運搬（標準） 運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り	20 m3		081001
#0042	＊処分費（直工内）＊			A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =＊処分費（直工内）＊
FD2010	建設発生土受入料 （株）普賢産業	20 m3		

08-0000000000-40

鹿 児 島 市

入力データ一覧表

頁0-0165

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値 称
Y2003	取壊工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	43 m			081001
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下、障害等無し	162 m ²			081001
SQZ185	コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cm以下	9 m			081001
S7031	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	8 m 3			081001
S7031	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	24 m 3			081001
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.0km超10.5km以下、DID有り	8 m3			081001
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り	8 m3			081001
SQZ101	殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り	24 m3			081001
SQZ208	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t	0.5 t			081001
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t	0.5 t			081001
#0042	* 処分費（直工内） *			A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 処分費（直工内） *	
FD2020	産業廃棄物受入料（見積） アスファルト殻（夜間受入）	18 t			
FD2030	産業廃棄物受入料（見積） コンクリート殻（無筋）（夜間受入）	19 t			
FD2040	産業廃棄物受入料（見積） コンクリート殻（鉄筋）（夜間受入）	61 t			
Y2003	産廃搬出 レベル 2	1 式		A=1 A=—	
SQZ208	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t	0.5 t			081001

入力データ一覧表

頁0-0166

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t	0.5 t		081001
#0046	*共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外*			
WS050	スクラップ (マイナス計上) ヘビーH 3	0.5 t		A=-38000, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
Y2004	排水工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業
VBK1100	ボックスカルバート工 1100*1100	1 式		081001
VBK1230	榫接続工 18-8-20 側壁開口 VUφ150	4 ヶ所		081001
Y2006	舗装工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業
Y3001	車道舗装工 (暫定)			A=5 A=夜間作業
SQ155	表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t = 50mm, 密粒度As(再生)	35 m ²		081001
SQ150	上層路盤 (車道・路肩部) 粒調碎石 M-30	35 m ²		081001
Y3002	歩道舗装工			A=5 A=夜間作業
SQ155	表層(歩道部)W=1.4m以上 t = 40mm, 密粒度As(再生)	69 m ²		081001
SQ150	下層路盤 (歩道部) 再生碎石 RC-30	69 m ²		081001
Y3003	歩道舗装擦付工			A=5 A=夜間作業
SQ155	表層(歩道部)W=1.4m以上 t = 30mm, 粗粒度As(再生)	9 m ²		081001
SQ150	下層路盤 (歩道部) 再生碎石 RC-30	9 m ²		081001
Y3004	仮舗装			A=5 A=夜間作業

08-0000000000-40

鹿 児 島 市

入力データ一覧表

頁0-0167

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値
SQ155	表層(歩道部) W=1.4m以上 t =30mm, 粗粒度As(再生)	96 m ²			081001
Y2007	安全施設工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
Y3005	照明灯移設			A=5 A=夜間作業	
VZK1300	照明灯撤去・再設置工	1 基			081001
Y2010	仮設工 レベル 2	1 式			
Y3002	締切排水	1 式		A=5 A=夜間作業	
S2561	締切排水工 作業時排水 水替日数17日	1 式			081001
VTD1900	土のう締切工 製作・積立・撤去	1 式			081001
VTD2000	大型土のう締切工 製作・据付・撤去	1 式			081001
SQ064	暗渠排水管据付・撤去 波状管 φ200～400mm	58 m			081001
SQ064	暗渠排水管据付(既設流用) 波状管 φ200～400mm	16 m			081001
VTD3000	止水壁工	1 式			081001
Y3003	仮設土留工	1 式		A=5 A=夜間作業	
S1906	軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板 補助工法なし	0.76 t			081001
S1906	軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板 補助工法なし	0.94 t			081001
WK0001TUI	腹起材質料D型(アルミ腹起し) 幅110～120、高120～130、長4000	1 式		A=2622, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
WK0001TUI	腹起材質料E型(アルミ腹起し) 幅110～120、高120～130、長4000	1 式		A=9928, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
WK0002TUI	切梁材質料(アルミ水圧サポート) 調整長450～650	1 式		A=3572, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	

08-0000000000-40

鹿 児 島 市

入力データ一覧表

頁0-0168

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値 称
WK0003TUI	切梁材質料 2 段（アルミ水圧サポート） 調整長450～650	1 式		A=12728, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
WK0004TUI	切梁材質料（アルミ水圧サポート） 調整長2600～3100	1 式		A=4826, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
WK0005TUI	切梁材質料 2 段（アルミ水圧サポート） 調整長2600～3100	1 式		A=17584, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
WK0006TUI	水圧手動ポンプ賃料 タンク容量15～19L	1 式		A=8070, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
Y4001	仮設土留めD型			A=5 A=夜間作業	
VKD4801TUI	軽量鋼矢板建込 2.0m以下（両側分）	11.3 m			081001
VKD4802TUI	軽量鋼矢板引抜 2.0m以下（両側分）	11.3 m			081001
VKD5011TUI	土留支保工設置撤去工 設置段数 1段(両側) 掘削深2.0m以下	11.3 m			081001
Y4002	仮設土留めE型			A=5 A=夜間作業	
VKD5001TUI	軽量鋼矢板建込 2.5m以下（両側分）	17.7 m			081001
VKD5002TUI	軽量鋼矢板引抜 2.5m以下（両側分）	17.7 m			081001
VKD5012TUI	土留支保工設置撤去工 設置段数 2段(両側) 掘削深3.5m以下	17.7 m			081001
Y3004	交通誘導員	1 式		A=5 A=夜間作業	
S2580	交通誘導警備員 B 配置人数（交代要員除く）：4人	35 日			081001
Y1002	単独 レベル 1	1 式		A=1 A=—	
Y2001	土工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
SQZ001	土砂掘削（片切掘削）	3 m 3			081001
SQZ012	床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満	6 m3			081001

08-0000000000-40

鹿 児 島 市

入力データ一覧表

頁0-0169

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値 称
SQZ004	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10 m ³			081001
SQZ014	基面整正	20 m ²			081001
Y2002	取壊工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
S8508	道路付属物撤去 車線分離標（可変式）撤去	4 本			081001
S1900	土のう締切工 撤去	5 m ²			081001
SQZ208	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	0.3 t			081001
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	0.3 t			081001
#0042	* 処分費（直工内） *			A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 処分費（直工内） *	
FD2050	産業廃棄物受入料（見積） 廃プラスチック（夜間受入）	0.3 t			
Y2003	擁壁工（機能補償） レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
VJY3300	第3号重力式擁壁工 L=14.91m	1 ヶ所			081001
VJY3400	第4号重力式擁壁工 L=2.20m	1 ヶ所			081001
FCOW700	夜間セット料割増（見積） 1晩に2回以上打設	1 回			
FCOW600	夜間セット料割増（見積） 1晩に1回打設	1 回			
Y2004	排水工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
VBK1240	側溝接続工 18-8-20 側壁開口 VU φ 200	1 ヶ所			081001

08-0000000000-40

鹿 児 島 市

入力データ一覧表

頁0-0170

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値 称
Y2006	付帯工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
Y3002	機能補償（駐車場・敷地内舗装復旧）			A=1 A=—	
Y4001	駐車場復旧			A=5 A=夜間作業	
SQ155	表層（車道・路肩部）W=1.4m以上3.0m以下 t =40mm, 密粒度As(再生)	22 m ²			081001
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30	22 m ²			081001
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	5 m			081001
Y4002	敷地内舗装復旧			A=5 A=夜間作業	
VCH5000	張りコンクリート工 コンクリート t=10cm	1 式			081001
FCOW600	夜間セット料割増（見積） 1晩に1回打設	1 回			
VCH6000	地先境界ブロック設置工 L =0.6m/個, 50kg未満	16 m			081001
Y2007	安全施設工 レベル 2	1 式		A=5 A=夜間作業	
Y3003	施設構造物			A=5 A=夜間作業	
VZK1400	郵便ポスト撤去・再設置工	1 基			081001
Y2010	仮設工 レベル 2	1 式			
Y3004	既設道路擦付			A=5 A=夜間作業	
S1900	土のう締切工 製作・積立	2 m ²			081001
S8522	車線分離標設置工 固定式（張付式）	7 本			081001

入力データ一覧表

頁0-0171

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
VP0800	車道分離標（ポストコーン）設置 H=800（既設流用）	4 本		081001
Y3005	交通誘導員			A=5 A=夜間作業
S2580	交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：4人	7 日		081001
S2580	交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：2人	6 日		081001
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0006	技術管理費			
W1001	平板載荷試験 100kN以内	式 1 箇所		A=258000, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
Z0010	現場環境改善費			
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費			
G2900	＊＊現場管理費計＊＊	式		
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊	式		

入力データ一覧表

頁0-0172

[illegible]

登録単価一覧表

頁0-0173

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
FD2010	建設発生土受入料 (株)普賢産業	m3	2,000					
FD2020	産業廃棄物受入料（見積） アスファルト殻（夜間受入） NANSAYアスコン(株)	t	1,200					
FD2030	産業廃棄物受入料（見積） コンクリート殻（無筋）（夜間受入） NANSAYアスコン(株)	t	1,200					
FD2040	産業廃棄物受入料（見積） コンクリート殻（鉄筋）（夜間受入） NANSAYアスコン(株)	t	1,400					
FD2050	産業廃棄物受入料（見積） 廃プラスチック（夜間受入） 鹿児島美掃	t	72,000					
F0023	プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*2000 参考重量 815kg	枚	68,400					
F0250	プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1900	枚	78,700					
F0251	プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1456/1505	枚	91,700					
F0252	プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1676/1724	枚	99,200					
F0253	プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1387/1484	枚	90,200					
F0254	プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1652/1748	枚	99,200					
F0255	プレキャスト基礎版（見積） 1700*100*1376/1473	枚	89,800					

登録単価一覧表

頁0-0174

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0301	プレキャスト基礎版据付費（見積） W1700 夜間	m	5,490					
F0302	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*2000 クロカート仕様 珪〇筋	本	557,000					
F0303	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*2000 クロカート仕様 珪〇筋 （側壁開口VUφ150）	本	570,000					
F0309	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*1500 クロカート仕様 珪〇筋	本	631,000					
F0310	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*1551/1552 クロカート仕様 珪〇筋	本	742,000					
F0311	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*1706/1747 クロカート仕様 珪〇筋	本	785,000					
F0312	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*1553/1594 クロカート仕様 珪〇筋	本	747,000					
F0313	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*1521/1604 クロカート仕様 珪〇筋	本	745,000					
F0314	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*1521/1604 クロカート仕様 珪〇筋 （側壁開口VUφ200）	本	758,000					
F0315	塩害対応 ボックスカルハート（見積） 1100*1100*1339/1425 クロカート仕様 珪〇筋	本	700,000					
FCOW300	生コンクリート夜間割増費（見積）	m3	3,000					
FCOW400	生コンクリート（夜間）（見積） 18-8-20 高炉 夜間割増費含	m3	27,600					

08-0000000000-40

登録単価一覧表

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
FCOW600	夜間セット料割増（見積） 1晩に1回打設	回	85,000					
FCOW700	夜間セット料割増（見積） 1晩に2回以上打設	回	95,000					

特殊基礎単価一覧表

頁0-0176

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W1001	平板載荷試験 100kN以内	(10月号)建設物価P862	箇所				工事内訳
WK0001TUI	腹起材質料D型 (アルミ腹起し) 幅110～120、高120～130、長4000	(19日×69円)×2本 基本料はE型に含む (10月号)積算資料P297, 建設物価P819	式				工事内訳
WK0001TUI	腹起材質料E型 (アルミ腹起し) 幅110～120、高120～130、長4000	(28日×69円+550円)×4本 (10月号)積算資料P297, 建設物価P819	式				工事内訳
WK0002TUI	切梁材質料 (アルミ水圧サポート) 調整長450～650	(19日×94円)×2本 基本料は2段に含む (10月号)積算資料P297, 建設物価P819	式				工事内訳
WK0003TUI	切梁材質料 2 段 (アルミ水圧サポート) 調整長450～650	(28日×94円+550円)×4本 (10月号)積算資料P297, 建設物価P819	式				工事内訳
WK0004TUI	切梁材質料 (アルミ水圧サポート) 調整長2600～3100	(10月号)積算資料P297, 建設物価P819	式				工事内訳
WK0005TUI	切梁材質料 2 段 (アルミ水圧サポート) 調整長2600～3100	(28日×254円+1680円)×2本 (10月号)積算資料P297, 建設物価P819	式				工事内訳
WK0006TUI	水圧手動ポンプ賃料 タンク容量15～19L	47日×160円+550円 (10月号)積算資料P297, 建設物価P819	式				工事内訳
WKSNO10TUI	バックホウ 標準型・クレーン装置付き・排出ガス対策型(1次)	山0.45/平0.35 吊能力2.9t R6機損P119[13欄] 0202-122-035-001	時間				特単
WP1001	接着剤 (参考)ロードボルト T-III 道路鋲用接着剤 2液性	(10月号)建設物価P191	kg				特単
WS050	スクラップ (マイナス計上) ヘビー H 3	(10月号)建設物価P795	t				工事内訳
WV001	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU φ 150	(10月号)積資P815③小口, 建物P688③小口	m				特単
WV001	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU φ 200	(10月号)積資P815③小口, 建物P688③小口	m				特単
WV002	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV 90° エルボ φ 150	(10月号)建設物価P696③小口	個				特単
WV003	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV 45° エルボ φ 150	(10月号)建設物価P696③小口	個				特単

機 材 集 計 表

頁0-0177

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		4.2600	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M1205P	191		0.3240	供用日	トラック [クレーン装置付]	運搬・荷役機械等
3	M4737P	193		0.5200	供用日	コンクリートカッター[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動]	路盤用・舗装用機械等
4	MC422P	190		0.3900	供用日	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回]	掘削・積込機械等
5	MC4612P	193		0.3480	供用日	アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	路盤用・舗装用機械等
6	ME031P	193		0.0570	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
7	ME113P	190		1.2000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
8	ME114P	190		0.7764	供用日	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン機能付]	掘削・積込機械等
9	ME117P	190		0.1300	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
10	ME406P	190		0.0000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
11	R0100	202		0.1050	人	特殊作業員	労務単価
12	R0150	205		13.8426	人	特殊作業員 (夜間)	労務単価 (夜間)
13	R0250	205		41.6946	人	普通作業員 (夜間)	労務単価 (夜間)
14	R0950	205		4.5000	人	電工 (夜間)	労務単価 (夜間)
15	R1400	202		0.1050	人	運転手 (特殊)	労務単価
16	R1450	205		7.3452	人	運転手 (特殊) (夜間)	労務単価 (夜間)
17	R1500	202		1.0000	人	運転手 (一般)	労務単価
18	R1550	205		2.6000	人	運転手 (一般) (夜間)	労務単価 (夜間)
19	R2550	205		10.6212	人	土木一般世話役 (夜間)	労務単価 (夜間)
20	R2585	205		222.0000	人	交通誘導警備員B (夜間)	労務単価 (夜間)
21	R3350	205		5.0182	人	型わく工 (夜間)	労務単価 (夜間)
22	T0001	221		21.1900	L	ガソリン	3-1 燃料類
23	T0002	221		1,558.3799	L	軽油	3-1 燃料類
24	T0046	274		2.7000	枚	大型土のう	11-1 諸材料
25	T0049	274		37.8000	袋	土のう	11-1 諸材料
26	T0094	262		0.0900	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
27	T0162	382		2.0000	日	トラック [クレーン装置付] 賃料	建設機械賃料
28	T0368	382		20.4000	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
29	T0387	382		3.0000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
30	T0388	382		0.3300	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
31	T0394	382		2.0000	日	高所作業車賃料	建設機械賃料
32	T0405N	382		1.1464	日	ラフテレンクレーン作業料金 長期割引・深夜	建設機械賃料
33	T0413	382		0.0570	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
34	T0415	382		0.0570	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
35	T0420	382		0.0570	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
36	T0431	382		0.7170	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料

機 材 集 計 表

頁0-0178

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T0439	382		1. 8725	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
38	T0440	382		2. 4000	日	タンパ賃料	建設機械賃料
39	T0456	382		4. 1320	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
40	T0458	382		2. 0000	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
41	T0467	382		20. 4000	日	工事用水中ポンプ賃料	建設機械賃料
42	T0476	382		0. 0570	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
43	T0478	382		1. 3600	日	バックホウ賃料（後方超小旋回）	建設機械賃料
44	T0479	382		0. 1002	日	バックホウ賃料（後方超小旋回 クレーン付）	建設機械賃料
45	T0501	227		0. 0105	m 3	C o用砂（小口）	5-1 地域別石材類
46	T0511	227		7. 2390	m 3	粒調碎石（M－3 0）	5-1 地域別石材類
47	T0806	213		0. 0053	t	高炉Bセメント（袋物）	1-1 セメント
48	T0900	214		1. 8228	m 3	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
49	T0921	215		1. 8228	m 3	生コンクリート	1-3 生コンクリート
50	T1391	234		26. 4000	個	地先境界ブロック（A型）	6-2 道路用コンクリート製品
51	T7022	218		0. 1350	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
52	T7104	060		2. 8500	kg	路面標示用塗料	塗料・道路区画線等
53	T7110	060		0. 1250	kg	接着用プライマー	塗料・道路区画線等
54	T7111	060		0. 1250	kg	ガラスビーズ	塗料・道路区画線等
55	T9105	230		9. 9060	m 3	再生碎石（R C－3 0）	5-4 再生碎石
56	T9106	230		0. 6080	m 3	再生碎石（R C－4 0）	5-4 再生碎石
57	T9109	217		2. 2220	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
58	T9109	217		11. 1030	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
59	T9111	217		7. 1850	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
60	TB002	400		5. 0000	m	溶融式区画線（実線）〔手間〕	土木工事標準単価（1）区画線工
61	TC192	405		8. 0000	m 3	構造物とりこわし工 無筋構造物〔手間〕	土木工事標準単価（6）構造物とりこわし工
62	TC212	405		24. 0000	m 3	構造物とりこわし工 鉄筋構造物〔手間〕	土木工事標準単価（6）構造物とりこわし工