

令和 8 年度

書類番号 第 号				
建築部	設備課	電気第一係	照査係	

見積用閲覧書（参考）

吉田文化体育センター空気調和設備改修その他電気設備工事

TEL 設備課 216-1420

[illegible]

- #### 4. 工事概要

5. 施 工 理 由

6. その他

- 鹿児島市

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
吉田文化体育センター (改修)	1	式		
計				

吉田文化体育センター（改修）				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
受変電設備	1	式		
構内配電設備	1	式		
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
拡声設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
アスベスト除去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事 中科目別内訳

4

吉田文化体育センター（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
受変電設備	高压引込	1	式		
受変電設備	既設キュービクル	1	式		
受変電設備	新設キュービクル	1	式		
計					
構内配電設備	高压	1	式		
構内配電設備	低压(南側)(S-A・S-C1・S-C2・新設キュービクル所内電源)	1	式		
構内配電設備	低压(北側)(S-B)	1	式		
構内配電設備	舗装	1	式		
計					
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐(空調機械室・冷却塔置場)	1	式		
動力設備	動力分岐(S-A)	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

吉田文化体育センター（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
動力設備	動力分岐(S-B)	1	式		
動力設備	動力分岐(S-C1・S-C2)	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
アスベスト除去		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

5

吉田文化体育センター（改修）						
受変電設備				高圧引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A SOG共	1	台			E0-536130 No. 1 ※標準
【装柱材】						
自在パイプ	直径370mm以下	1	個			E1-100086 No. 1 独自
【電線管類】						
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	8	m			E0-131132 No. 1 補市
【高所作業車】						
高所作業車損料	作業床高 9.7m 積載荷重200kg 定員2名	1	日			
【撤去】						
高圧引込用負荷開閉器(PAS) 撤去	SOG共 図面参照 再使用しない	1	台			
CVケーブル 撤去	1. 25mm2-11C 管内 再使用しない	8	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	8	m			E0-471131 No. 1 標準
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）						
受変電設備				既設ケーブル		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
既設ケーブル改修	高圧配電盤 図面参照	1	式			見積
既設ケーブル改修	低圧配電盤 図面参照	1	式			見積
【機器類】						
変圧器(屋内) (60Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	1	台			物価08P593 積算08P710
変圧器(屋内) (60Hz用)	油入 三相 6kV-210V 200kVA	1	台			物価08P593 積算08P710
低圧コンテナ 再取付	図面参照	1	台			
【搬入費】						
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 800kg以下	0.6	t			M0-635122 No. 2 資料
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 1,000kg以下	0.9	t			M0-635122 No. 2 資料
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	10	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	5	m			E0-132511 No. 1 市場
6kV EM-CETケーブル	22mm2 管内	6	m			E0-432638 No. 1 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			E0-432631 No. 1 標準

電気設備工事 細目別内訳

7

吉田文化体育センター（改修）		受変電設備		新設ケーブル		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
ケーブル	屋外防水鋼板製 重耐塩塗装 2面体 ベース、低圧進相コンテナ共 図面参照	1	式			見積
【機器類】						
変圧器(屋内) (60Hz用)	油入 三相 6kV-210V 500kVA	1	台			物価08P593 積算08P710
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	9	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	60mm2	6	m			E0-132511 No. 1 市場
【電線管類】						
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 地中	1	m			E0-431132 No. 1 標準
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(22) 地中	1	m			E0-431132 No. 1 標準
【接地】						
接地	A・D種接地極 アース棒式 接地標示板共	1	カ所			E1-100010 No. 1 ※独自
接地	B種接地極 アース棒式 接地標示板共	1	カ所			E1-100010 No. 1 ※独自
【ケーブル基礎】						
砂利地業	再生クラッシュレン	2	m3			B0-133421 No. 3 標準

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		受変電設備		新設ケーブル		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 18-18-20	1	m3			B1-000161 No. 3 独自
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20	5	m3			B1-000161 No. 3 独自
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1	m3			B0-134215 No. 3 協参
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	5	m3			B0-134215 No. 3 参考
床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ	21	m ²			B0-236213 No. 3 参考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	7	m ²			B0-434411 No. 3 補単
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	7	m ²			B0-434421 No. 3 市場
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	0.1	t			B1-000162 No. 3 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	0.1	t			B1-000162 No. 3 独自
鉄筋加工組立	小型構造物	0.2	t			B0-436212 No. 3 補単
【フェンス】						
ネットフェンス	溶融亜鉛メッキ H=2,000 基礎共 図面参照	15	m			コスト夏P392 施工夏P448
ネットフェンス用門扉	溶融亜鉛メッキ H=2,000 W=1,000 図面参照	1	個			物価08P529
標識 (材料費)	「変電設備」	1	個			見積
標識 (材料費)	「関係者以外立入禁止」	1	個			見積

電気設備工事 細目別内訳

8

吉田文化体育センター（改修）						
受変電設備			新設ケーブル			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【消火器】						
蓄圧式消火器 (機器費)	ABC10型	1	個			物価08P766 積算08P875
ステン製格納庫	屋根・架台付	1	個			見積
【土工】						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10	m3			E0-436312 No. 1 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4	m3			E0-436321 No. 1 標準
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			B0-132716 No. 3 参考
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）						
構内配電設備			高圧			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線・ケーブル】						
6kV EM-CET (EE) ケーブル	22mm2 管内	4	m			E0-432648 No. 1 標準
6kV EM-CET (EE) ケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	43	m			E0-432648 No. 1 標準
【ケーブル附属品】						
ケーブル行先表示札	30×100片面	2	個			E1-100043 No. 1 ※独自
【端末処理】						
端末処理 6kV EM-CET	22mm2 屋内	2	カ所			E0-432714 No. 1 標準
【電線管類】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	4	m			E0-131113 No. 1 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	86	m			E0-431151 No. 1 標準
配管用炭素鋼鋼管 (SGP・白ねじ無し)	100A	4	m			物価08P654 積算08P773
電線管 ボンディング (ねじなし電線管)	E63	1	カ所			E0-434113 No. 1 標準
【電線管附属品】						
ケーブルボックス (金属製)	500× 500× 500 屋外防水用 (SUS製)	1	個			E1-100013 No. 1 独自
【ハントホル						

吉田文化体育センター (改修)		構内配電設備		低圧(南側) (S-A・S-C1・S-C2・新設キュービクル所内電源)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
手元開閉器盤 S-A	図面参照	1	面			見積
手元開閉器盤 S-C1	図面参照	1	面			見積
手元開閉器盤 S-C2	図面参照	1	面			見積
転倒防止ブACKET (材料費)	溶融亜鉛メッキ	4	個			見積
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2mm2	30	m			E0-132511 No. 1 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	7	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	11	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm2	192	m			E0-132521 No. 1 補市
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	26	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ブACKET	32	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	27	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	113	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	193	m			E0-432633 No. 1 協議

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター (改修)		構内配電設備		低圧(南側) (S-A・S-C1・S-C2・新設キュービクル所内電源)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル附属品】						
ケーブル行先表示札	30×100片面	21	個			E1-100043 No. 1 ※独自
【電線管類】						
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			E0-131132 No. 1 補市
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 地中	1	m			E0-431132 No. 1 標準
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	10	m			E0-131113 No. 1 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(16) 露出(塗装無)	1	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(16) 地中(防食テープ巻)	1	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(28) いんぺい	16	m			E1-100002 No. 1 独自
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	27	m			E0-431151 No. 1 標準
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	38	m			E0-431151 No. 1 標準
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	86	m			E0-431151 No. 1 標準
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	193	m			E0-431151 No. 1 標準
配管用炭素鋼管 (SGP・白ねじ無し)	100A	1	m			物価08P654 積算08P773
電線管 ホンデインタ (ねじなし電線管)	E31	1	カ所			E0-434113 No. 1 標準

吉田文化体育センター（改修）		構内配電設備		低圧（南側）（S-A・S-C1・S-C2・新設キュービクル所内電源）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管 ホンテインタ （厚鋼電線管）	G28	1	カ所			E0-434114 No. 1 標準
【電線管附属品】						
アルボックス （金属製）	150× 150× 100 屋外防水用（SUS製）	2	個			E1-100013 No. 1 独自
アルボックス （金属製）	300× 300× 200 屋内用（鋼製）	1	個			E1-100013 No. 1 独自
アルボックス （金属製）	300× 300× 200 屋外防水用（SUS製）	1	個			E1-100013 No. 1 独自
【接地】						
接地	D種（ELCB）接地極 アース棒式 接地標示板共	2	カ所			E1-100010 No. 1 ※独自
【ハントホル】						
プロックマンホル	機械堀 1200*1200 900 重荷重	1	基			E1-110011 No. 1 独自
プロックマンホル	機械堀 1500*1500 1200 中荷重	1	基			見積
ケーブルハンガーボスト	400 75*75*9	2	個			E1-110012 No. 1 独自
ケーブルハンガーボスト	600 75*75*9	4	個			E1-110012 No. 1 独自
ケーブルハンガーボスト	1000 75*75*9	8	個			E1-110012 No. 1 独自
ケーブルハンガー	210*6 t	8	個			E1-110014 No. 1 独自
ケーブルハンガー	310*6 t	28	個			E1-110014 No. 1 独自

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		構内配電設備		低圧（南側）（S-A・S-C1・S-C2・新設キュービクル所内電源）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支持碍子	50	8	個			E1-110015 No. 1 独自
支持碍子	75	28	個			E1-110015 No. 1 独自
嵩上げ調整リンク （材料費）	600 φ H=100	2	個			見積
【地中線路材】						
地中埋設標	埋設標示板	2	個			E0-433371 No. 1 独自
地中埋設標	コンクリート製	1	個			E0-433371 No. 1 標準
地中埋設標	キャップアイ	2	個			E0-433371 No. 1 独自
埋設標識シート	2倍長（W）150	138	m			E0-433372 No. 1 標準
【土工】	※動力分岐（S-A）分含む					
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	52	m3			E0-436312 No. 1 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	52	m3			E0-436321 No. 1 標準
【はつり】						
機械はつり（パイプ カッターによる 配管用貫通口）	100～150mm 50mm	3	カ所			E0-436442 No. 1 標準
機械はつり（パイプ カッターによる 配管用貫通口）	100～150mm 100mm	4	カ所			E0-436442 No. 1 標準
機械はつり（パイプ カッターによる 配管用貫通口）	100～150mm 125mm	6	カ所			E0-436442 No. 1 標準

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		構内配電設備		低圧（北側）（S-B）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
手元開閉器盤 S-B	図面参照	1	面			見積
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ぶリエチレン絶縁電線（EM-IE）	5.5mm2	7	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ぶリエチレン絶縁電線（EM-IE）	14mm2	61	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ぶリエチレン絶縁電線（EM-IE） （PF管内）	14mm2	42	m			E0-132521 No. 1 補市
EM-CETケーブル	100mm2 管内	16	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	33	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	41	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内（PF・CD）	42	m			E0-432633 No. 1 協議
【ケーブル附属品】						
ケーブル行先表示札	30×100片面	1	個			E1-100043 No. 1 ※独自
【電線管類】						
ねじなし電線管 （E）	露出配管 63mm	8	m			E0-131113 No. 1 市場
厚鋼電線管 （溶融亜鉛メッキ仕上）	（16）露出（塗装無）	1	m			E1-100002 No. 1 独自

吉田文化体育センター（改修）		構内配電設備		低圧（北側）（S-B）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 （溶融亜鉛メッキ 仕上）	(16) 地中(防食テープ巻)	1	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 （溶融亜鉛メッキ 仕上）	(70) 露出(塗装無)	8	m			E1-100002 No. 1 独自
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	42	m			E0-431151 No. 1 標準
配管用炭素鋼鋼管 (SGP・白ねじ無し)	100A	6	m			物価08P654 積算08P773
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	76mm ビニール被覆有・防水	1	カ所			E0-131114 No. 1 市場
電線管 ボンディング (ねじなし電線管)	E63	1	カ所			E0-434113 No. 1 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G70	1	カ所			E0-434114 No. 1 標準
【電線管附属品】						
アルボックス (金属製)	500× 500× 400 屋外防水用 (SUS製)	2	個			E1-100013 No. 1 独自
【点検口】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	カ所			B0-235432 No. 3 標準
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	8	カ所			B0-435441 No. 3 市場
【接地】						
接地	D種(ELCB)接地極 アース棒式 接地標示板共	1	カ所			E1-100010 No. 1 ※独自
【ハントホル						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		構内配電設備		低圧（北側）（S-B）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プロットマンホル	機械堀 900*900 900 重荷重	1	基			E1-110011 No. 1 独自
ケーブルハンガーポスト	600 75*75*9	4	個			E1-110012 No. 1 独自
ケーブルハンガー	210*6 t	4	個			E1-110014 No. 1 独自
支持碍子	50	4	個			E1-110015 No. 1 独自
嵩上げ調整リング (材料費)	600 φ H=100	1	個			見積
【地中線路材】						
地中埋設標	キャップアイ	3	個			E0-433371 No. 1 独自
埋設標識シート	2倍長(W) 150	35	m			E0-433372 No. 1 標準
【土工】	※動力分岐(S-B)分含む					
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12	m3			E0-436312 No. 1 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12	m3			E0-436321 No. 1 標準
【はつり】						
機械はつり(ワイヤ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	2	カ所			E0-436442 No. 1 標準
計						

吉田文化体育センター（改修）		構内配電設備		舗装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【アスファルト】	※新設キュービクル分含む					
路面切削 切削長(34m以上)	バキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	118	m			見積
アスファルトはつり		5	m ³			B1-000065 No. 4 ※独自
アスファルト復旧		82	m ²			B1-000165 No. 3 ※独自
【コンクリート】						
路面切削 切削長(18m以下)	バキューム式・湿式 コンクリート 15cm以下	1	式			見積
コンクリートはつり	土間・渡り廊下部	1	m ²			
コンクリート復旧	土間・渡り廊下部	1	m ²			
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
制御盤LM-1改修	電灯回路 図面参照	1	式			見積
分電盤L-1改修	図面参照	1	式			見積
分電盤L-2改修	図面参照	1	式			見積
ELCB2P2E 50AF/20AT	分電盤L-3 図面参照	1	個			見積
既設分電盤結線費	分電盤L-1 MCCB2P225AF/150AT×2 図面参照	1	式			
【電線・ケーブル】						
EM-CEケーブル	38mm2- 2C ラック	27	m			E0-432631 No. 1 標準
【撤去】						
EM-CET(CVT)ケーブル 撤去 (再使用しない)	60mm2 ラック	23	m			E1-432633 No. 1 独自
計						

吉田文化体育センター（改修）						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具 再取付	ペーサイト直付形 FL20W×1 相当	8	個			
LED照明器具 再取付	ペーサイト埋込形 FL20W×2 相当	1	個			
LED照明器具 再取付	ダクトライト埋込形 φ150	12	個			
LED照明器具 再取付	埋込形 HID灯 250W以下 相当	2	個			
LED非常照明器具 再取付	埋込形	2	個			
LED誘導灯 再取付	B級BL形	1	個			
【配線器具】						
埋込防水コンセント	15A125V 2EET, 抜止	1	個			E1-100035 No. 1 独自
コンセント 再取付	2P15A×2	1	個			
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	620	m			E0-132521 No. 1 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	192	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	207	m			E0-132521 No. 1 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	465	m			E0-132511 No. 1 市場

吉田文化体育センター（改修）						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	40	m			E0-132521 No. 1 補市
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	46	m			E0-432611 No. 1 独自
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C 管内	2	m			E0-432611 No. 1 独自
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C ビット・天井	13	m			E0-432611 No. 1 独自
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	28	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	10	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	4	m			E0-432631 No. 1 標準
導入線		16	m			E0-432115 No. 1 標準
導入線 (PF管内)		99	m			E0-432125 No. 1 標準
【電線管類】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	10	m			E0-131113 No. 1 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(28) いんべい	15	m			E1-100002 No. 1 独自
電線管 ボンディング (ねじなし電線管)	E31	1	カ所			E0-434113 No. 1 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G28	1	カ所			E0-434114 No. 1 標準
【電線管附属品】						

吉田文化体育センター（改修）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルボックス （金属製）	150×150×100 屋外防水用（SUS製）	1	個			E1-100013 No.1 独自
金属製 露出スイッチボックス	1個用	1	個			E0-131333 No.1 ※市場
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	30	個			E0-131371 No.1 市場
【点検口】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			B0-235432 No.3 標準
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形（屋内） 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所			B0-435441 No.3 市場
【はつり】						
機械はつり（ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口）	100～150mm 50mm	2	か所			E0-436442 No.1 標準
【防火区画処理】						
金属短管貫通処理 （壁・床共用）	（31）	1	か所			E0-132833 No.1 市場
【撤去】						
LED照明器具 取外し	ベースライト直付形 FL20W×1 相当 再使用する	8	個			E0-471180 No.1 ※標準
LED照明器具 取外し	ベースライト埋込形 FL20W×2 相当 再使用する	1	個			E0-471180 No.1 ※標準
LED照明器具 取外し	ダウンライト埋込形 φ150 再使用する	12	個			
LED照明器具 取外し	埋込形 HID灯 250W以下 相当 再使用する	2	個			E0-471124 No.1 ※標準

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED非常照明器具 取外し	埋込形 再使用する	2	個			
LED誘導灯 取外し	B級BL形 再使用する	1	個			
速度調整スイッチ 撤去	ファンコイル用 再使用しない	22	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2 EET(LK) 再使用しない	1	個			
コンセント 取外し	2P15A×2 再使用する	1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	9	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 （PF管内）撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	51	m			E0-472522 No.1 標準
600V絶縁電線 （PF管内）撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,413	m			E0-472522 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	557	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 （PF管内）撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	457	m			E0-472522 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	339	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 （PF管内）撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	45	m			E0-472522 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	1,488	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 （PF管内）撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	322	m			E0-472522 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	132	m			E0-472512 No.1 標準

電気設備工事 細目別内訳

17

吉田文化体育センター（改修）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	59	m			E0-472522 No. 1 標準
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C 管内	25	m			E1-432631 No. 1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C ラック	10	m			E1-432631 No. 1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C ヒット・天井	1	m			E1-432631 No. 1 独自
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	3	m			E0-471133 No. 1 標準
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	2	m			E0-471131 No. 1 標準
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	4	m			E0-471113 No. 1 標準
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	10	m			E0-471113 No. 1 標準
プルボックス (樹脂製) 撤去	150 × 150 × 100 再使用しない	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	34	個			E0-471310 No. 1 標準
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
制御盤LM-1改修	動力回路 図面参照	1	式			見積
【電線・ケーブル】						
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	65	m			E0-432633 No. 1 協議
【撤去】						
EM-CET (CVT) ケーブル 撤去 (再使用しない)	100mm2 管内	3	m			E1-432633 No. 1 独自
EM-CET (CVT) ケーブル 撤去 (再使用しない)	100mm2 ラック	33	m			E1-432633 No. 1 独自
EM-CET (CVT) ケーブル 撤去 (再使用しない)	150mm2 管内	6	m			E1-432633 No. 1 独自
EM-CET (CVT) ケーブル 撤去 (再使用しない)	150mm2 ラック	66	m			E1-432633 No. 1 独自
計						

吉田文化体育センター (改修)		動力設備		動力分岐(空調機械室・冷却塔置場)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配線器具】						
カバープレート (金属製)	角型	1	個			E0-531152 No.1 ※標準
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	19	m			E0-132511 No.1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	11	m			E0-132511 No.1 市場
EM-CETケーブル	60mm2 管内	13	m			E0-432633 No.1 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	17	m			E0-432633 No.1 協議
導入線(PF管内)		83	m			E0-432125 No.1 標準
【電線管類】						
ねじなし電線管(E)	露出配管 51mm	11	m			E0-131113 No.1 市場
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニール被覆有・防水	2	か所			E0-131114 No.1 市場
電線管 ホンテイング(ねじなし電線管)	E51	4	か所			E0-434113 No.1 標準
【電線管附属品】						
ケーブルボックス (金属製)	500× 500× 500 屋内用 (鋼製)	1	個			E1-100013 No.1 独自
【電動機結線】						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター (改修)		動力設備		動力分岐(空調機械室・冷却塔置場)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機結線	直入始動方式	2	台			E0-539821 No.1 標準
【撤去】						
操作用押釦 撤去	1a+1b 再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	2	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	43	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	130	m			E0-472522 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	95	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	39	m			E0-472522 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	33	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	28	m			E0-472512 No.1 標準
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	31	m			E0-472512 No.1 標準
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	2mm2- 2C ビット・天井	3	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C 管内	51	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C ラック	39	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C ビット・天井	3	m			E1-432631 No.1 独自

吉田文化体育センター（改修）		動力設備		動力分岐(空調機械室・冷却塔置場)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	23	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 4C 管内	21	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 4C ラック	14	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	5.5mm2- 3C 管内	12	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	5.5mm2- 3C ラック	32	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	8mm2- 3C 管内	16	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm2- 3C 管内	122	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm2- 3C ラック	135	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm2- 3C ビット・天井	3	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	28	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	38mm2- 3C 管内	27	m			E1-432631 No.1 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	38mm2- 3C ラック	36	m			E1-432631 No.1 独自
CVV ケーブル 撤去	2mm2-2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	13	m			
CVV ケーブル 撤去	2mm2-4C 管内 再使用しない	37	m			
CVV ケーブル 撤去	2mm2-4C ラック 再使用しない	97	m			

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		動力設備		動力分岐(空調機械室・冷却塔置場)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVV ケーブル 撤去	2mm2-5C 管内 再使用しない	3	m			
CVV ケーブル 撤去	2mm2-5C ラック 再使用しない	20	m			
CVV ケーブル 撤去	2mm2-5C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	44	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	15	m			E0-471131 No.1 標準
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	21	m			E0-471131 No.1 標準
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	19	m			E0-471113 No.1 標準
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	23	m			E0-471113 No.1 標準
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	40	m			E0-471113 No.1 標準
金属製可とう電線 管 撤去	(F2WP17) 再使用しない	2	m			
金属製可とう電線 管 撤去	(F2WP24) 再使用しない	2	m			
金属製可とう電線 管 撤去	(F2WP30) 再使用しない	1	m			
金属製可とう電線 管 撤去	(F2WP50) 再使用しない	1	m			
金属製可とう電線 管 撤去	(F2WP63) 再使用しない	1	m			
金属製可とう電線 管 撤去	(F2WP76) 再使用しない	2	m			
アルボックス (金属製) 撤去	200× 200× 150 再使用しない	9	個			

吉田文化体育センター（改修）		動力設備		動力分岐（空調機械室・冷却塔置場）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルボックス （金属製） 撤去	250× 250× 200 再使用しない	2	個			
アルボックス （金属製） 撤去	300× 300× 200 再使用しない	2	個			
アルボックス （金属製） 撤去	300× 300× 300 再使用しない	1	個			
アルボックス （金属製） 撤去	500× 500× 300 再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		動力設備		動力分岐（S-A）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	5.5mm2	10	m			E0-132511 No.1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE） （PF管内）	5.5mm2	16	m			E0-132521 No.1 補市
EM-CETケーブル	38mm2 管内	10	m			E0-432633 No.1 協議
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内（PF・CD）	16	m			E0-432633 No.1 協議
【電線管類】						
厚鋼電線管 （溶融亜鉛メッキ仕上）	（42）露出（塗装無）	10	m			E1-100002 No.1 独自
波付硬質合成樹脂管（FEP）	（50）	16	m			E0-431151 No.1 標準
配管用炭素鋼管（SGP・白ねじ無し）	80A	4	m			物価08P654 積算08P773
三種金属製可とう電線管（電動機等接続）	50mm びニル被覆有・防水	3	か所			E0-131114 No.1 市場
電線管 ボンディング（厚鋼電線管）	G42	3	か所			E0-434114 No.1 標準
【電線管附属品】						
アルボックス （金属製）	600× 600× 400 屋外防水用（SUS製）	1	個			E1-100013 No.1 独自
【電動機結線】						
電動機結線	直入始動方式	3	台			E0-539821 No.1 標準

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

古田文化体育センター（改修）		動力設備		動力分岐（S-B）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	5.5mm2	9	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）（PF管内）	5.5mm2	14	m			E0-132521 No. 1 補市
EM-CETケーブル	38mm2 管内	9	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内（PF・CD）	14	m			E0-432633 No. 1 協議
【電線管類】						
厚鋼電線管（溶融亜鉛メッキ仕上）	（42）露出（塗装無）	9	m			E1-100002 No. 1 独自
波付硬質合成樹脂管（FEP）	（50）	14	m			E0-431151 No. 1 標準
配管用炭素鋼鋼管（SGP・白ねじ無し）	80A	3	m			物価08P654 積算08P773
二種金属製可とう電線管（電動機等接続）	50mm ビニル被覆有・防水	2	か所			E0-131114 No. 1 市場
電線管 ボンディング（厚鋼電線管）	G42	2	か所			E0-434114 No. 1 標準
【電線管附属品】						
ケーブルボックス（金属製）	500× 500× 400 屋外防水用（SUS製）	1	個			E1-100013 No. 1 独自
【電動機結線】						
電動機結線	直入始動方式	2	台			E0-539821 No. 1 標準

吉田文化体育センター（改修）		動力設備		動力分岐(S-B)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		動力設備		動力分岐(S-C1・S-C2)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	16	m			E0-132511 No.1 市場
EM-CETケーブル	200mm2 管内	16	m			E0-432633 No.1 協議
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(92) 露出(塗装無)	16	m			見積
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	83mm ビニール被覆有・防水	5	か所			E0-131114 No.1 市場
電線管 ホンテイング (厚鋼電線管)	G92	5	か所			E0-434114 No.1 標準
【電動機結線】						
電動機結線	直入始動方式	5	台			E0-539821 No.1 標準
計						

吉田文化体育センター（改修）		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スピーカ 再取付	天井埋込形	1	個			
【撤去】						
スピーカ 取外し	天井埋込形 再使用する	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スポット形感知器 再取付	差動式	12	個			
煙感知器 再取付		4	個			
【配線器具】						
カバープレート （金属製）	丸型	13	個			E0-531152 No. 1 ※標準
プレート彫刻費	カバー・ノズルプレート 漢字、アルファベット、か5文字以内 ステンレス	13	個			E1-100043 No. 1 独自
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	29	m			E0-432667 No. 1 標準
【撤去】						
スポット形感知器 取外し	差動式 再使用する	12	個			
煙感知器 取外し	再使用する	4	個			
計						

吉田文化体育センター（改修）		アスベスト除去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【石綿含有 仕上塗材除去】	穿孔 外壁等					
石綿含有仕上塗材 穿孔	集塵装置付電動工具 石綿含有建材	1	式			見積
アスベスト安全衛生等	真空掃除機、半面形防塵マスク、 その他消耗品	1	式			見積
【石綿含有 仕上塗材除去】	コア抜き 外壁等					
石綿含有仕上塗材 除去	集塵装置付電動工具 石綿含有建材	1	式			見積
アスベスト安全衛生等	真空掃除機、半面形防塵マスク、 その他消耗品	1	式			見積
【作業主任者】						
石綿作業主任者		1	人			見積
計						

電気設備工事 細目別内訳

吉田文化体育センター（改修）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【発生材処理】						
発生土処分費	土砂	18	m3			見積 処分費
同上運搬費	4t積級	18	m3			B0-132623 No. 3 ※標準
再生処理費	12.2km アスファルト塊	5	m3			処分費
同上運搬費	参考：吉田産業㈱ 4t積級	5	m3			B0-281121 No. 3 ※標準
再生処理費	1.0km コンクリート塊	0.1	m3			処分費
同上運搬費	参考：吉田産業㈱ 2t積級	0.1	m3			B0-281121 No. 3 ※標準
再生処理費	1.0km 生木	0.4	m3			処分費
同上運搬費	参考：(有)ログクリーン藤崎 2t積級	0.4	m3			B0-281121 No. 3 ※標準
廃棄物処分費	2.5km	0.2	m3			見積 処分費
同上運搬費	参考：㈱創友環境開発 2t積級	0.2	m3			B0-281121 No. 3 ※標準
廃棄物処分費	31.4km 石綿含有仕上塗材	0.1	m3			見積 処分費
同上運搬費	参考：㈱鹿兒島開発工業 2t積級	0.1	m3			B0-281121 No. 3 ※標準
スクラップ 控除	13.6km 鉄くず	1,672	kg			物価08P795
スクラップ 控除	1号銅線 サゲット処理費含む	1,140	kg			物価08P797

吉田文化体育センター（改修）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	2号銅線 ナゲット処理費含む	1	kg			物価08P797
スクラップ 運搬費	4t積級 19.2km	2	m3			B0-281121 No. 3 ※標準
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：吉田文化体育センター空気調和設備改修その他電気設備工事

No.1/3

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
受変電設備／既設キュービクル					
	材工共	既設キュービクル改修	高圧配電盤 図面参照	式	3,450,000
	材工共	既設キュービクル改修	低圧配電盤 図面参照	式	5,910,000
受変電設備／新設キュービクル					
	材工共	キュービクル	屋外防水鋼板製 重耐塩塗装 2面体 ベース、低圧進相コンデンサ共 図面参照	式	12,100,000
	材料のみ	標識 (材料費)	「変電設備」	個	1,010
	材料のみ	標識 (材料費)	「関係者以外立入禁止」	個	1,010
	材工共	ステンレス製格納庫	屋根・架台付	個	54,500
構内配電設備／高圧					
	材料のみ	嵩上げ調整リング (材料費)	600φ H=100	個	15,300
構内配電設備／低圧(南側) (S-A・S-C1・S-C2・新設キュービクル所内電源)					
	材工共	手元開閉器盤 S-A	図面参照	面	901,000
	材工共	手元開閉器盤 S-C1	図面参照	面	2,180,000
	材工共	手元開閉器盤 S-C2	図面参照	面	1,720,000
	材料のみ	転倒防止ブラケット (材料費)	溶融亜鉛メッキ	個	6,190
	材工共	ブロックマンホール	機械堀 1500*1500 1200 中荷重	基	568,000
	材料のみ	嵩上げ調整リング (材料費)	600φ H=100	個	15,300
構内配電設備／低圧(北側) (S-B)					
	材工共	手元開閉器盤 S-B	図面参照	面	760,000
	材料のみ	嵩上げ調整リング (材料費)	600φ H=100	個	15,300

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：吉田文化体育センター空気調和設備改修その他電気設備工事

No.2/3

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
構内配電設備／舗装					
	材工共	路面切削 切削長(34m以上)	バキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	m	670
	材工共	路面切削 切削長(18m以下)	バキューム式・湿式 コンクリート 15cm以下	式	22,500
電灯設備／電灯幹線					
	材工共	制御盤LM-1改修	電灯回路 図面参照	式	332,000
	材工共	分電盤L-1改修	図面参照	式	518,000
	材工共	分電盤L-2改修	図面参照	式	503,000
	材工共	ELCB2P2E 50AF/20AT	分電盤L-3 図面参照	個	16,600
動力設備／動力幹線					
	材工共	制御盤LM-1改修	動力回路 図面参照	式	1,650,000
動力設備／動力分岐(S-C1・S-C2)					
	材工共	厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(92) 露出(塗装無)	m	24,300
アスベスト除去					
	材工共	石綿含有仕上塗材 穿孔	集塵装置付電動工具 石綿含有建材	式	83,600
	材工共	アスベスト安全衛生等	真空掃除機、半面形防塵マスク、 その他消耗品	式	28,600
	材工共	石綿含有仕上塗材 除去	集塵装置付電動工具 石綿含有建材	式	8,000
	材工共	アスベスト安全衛生等	真空掃除機、半面形防塵マスク、 その他消耗品	式	82,000
	手間代のみ	石綿作業主任者		人	29,000
発生材処理					
	手間代のみ	発生土処分費	土砂 (株)東秀	m3	1,700

別紙

No.3/3

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

[illegible]