

1. 工 事 名 鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

2. 工 事 場 所 鹿児島市中央町10番地

3. 工 期 本工事の工期は、 令和9年6月25日迄とする。

4. 工 事 概 要

工事区分	(1) 鹿児島市 勤労者交流センター (機械設備 改修 T=10.3)	(2)	(3)	(4)
構 造	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造			
階 数	地上8階地下1階建			
延べ面積	冷暖房面積 2,734㎡			

5. 施 工 理 由

鹿児島市勤労者交流センター設備改修事業に基づく、冷暖房その他設備工事。

6. そ の 他

・機器等の調達遅延を含め、受注者の責めによらない事由により、工程に影響が生じる場合には、工事の一時中止や工期延長について発注者と協議すること。

なお、工事を全面的に一時中止している期間は、監理技術者等の専任を要しない期間とする。

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

勤労者交流センター					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式		
冷暖房設備	配管設備ほか	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
空調電気設備		1	式		
空調電気設備	撤去	1	式		
空調電気設備	感知器移設	1	式		
空調電気設備	機器取外し・再取付	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

勤労者交流センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器類】						
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-1	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 45.0kW 暖房能力： 50.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-1 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	2	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-1 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイド「ハ」補 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	2	台			見積
分岐管	GHP-7-1用 全3個	1	式			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-2	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 35.5kW 暖房能力： 40.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-2 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-2 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイド「ハ」補 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	2	台			見積
分岐管	GHP-7-2用 全2個	1	式			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-3	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-3 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-3 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-3 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-3 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-3 CK-1	天カセ型(1方向) 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-3 WR	壁掛型 室内機 ト「レリア」ップ「キョ」ット 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	1	台			見積
分岐管	GHP-7-3用 全5個	1	式			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-4	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-4 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 2.8kW 暖房能力： 3.2kW	2	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-4 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-4 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-4 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケージ」エアコン GHP7-4 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	1	台			見積

勤労者交流センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分岐管	GHP-7-4用 全5個	1	式			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-5	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 45.0kW 暖房能力： 50.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-5 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	2	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-5 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	2	台			見積
分岐管	GHP-7-5用 全3個	1	式			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-6	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 45.0kW 暖房能力： 50.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-6 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイ「ハ」ネ 冷房能力： 11.2kW 暖房能力： 12.5kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-6 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイ「ハ」ネ 冷房能力： 16.0kW 暖房能力： 18.0kW	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-6 CID	天井埋込「ク」型 室内機 冷房能力： 16.0kW 暖房能力： 18.0kW 吹出口・吸込「リ」ル(フィルター付)・フレキシ ブル「ク」ト他一式	1	台			見積
分岐管	GHP-7-6用 全2個	1	式			見積

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-7	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-7 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	2	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-7 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW	2	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-7 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイ「ハ」ネ 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW	1	台			見積
分岐管	GHP-7-7用 全4個	1	式			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-8	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 56.0kW 暖房能力： 63.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-8 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	6	台			見積
分岐管	GHP-7-8用 全5個	1	式			見積
ガ「スエンジ」ンパ「ッケー」ジ エアコン GHP7-9	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 56.0kW 暖房能力： 63.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積

勤労者交流センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-9 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 11.2kW 暖房能力: 12.5kW	4	台			見積
分岐管	GHP-7-9用 全3個	1	式			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力: 28.0kW 暖房能力: 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 3.2kW	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	2	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10 CK-2	天カセ型(2方向)室内機 冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 3.2kW	2	台			見積
分岐管	GHP-7-10用 全4個	1	式			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力: 71.0kW 暖房能力: 80.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	2	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	2	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 9.0kW 暖房能力: 10.0kW	3	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分岐管	GHP-7-11用 全6個	1	式			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力: 56.0kW 暖房能力: 63.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	2	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	2	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 8.0kW 暖房能力: 9.0kW	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-2	天カセ型(2方向)室内機 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	1	台			見積
分岐管	GHP-7-12用 全5個	1	式			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-13	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力: 35.5kW 暖房能力: 40.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-13 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 3.2kW	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-13 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	1	台			見積
ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-13 CK-4	天カセ型(4方向)室内機 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスコンデンサパッケージエアコン GHP7-13 CK-2	天カセ型(2方向)室内機 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	2	台			見積
ガスコンデンサパッケージエアコン GHP7-13 CK-2	天カセ型(2方向)室内機 冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 3.2kW	2	台			見積
分岐管	GHP-7-13用 全6個	1	式			見積
高機能リモコン	リイトリモコン	23	個			見積
集中リモコン	タッチパネル GHP7-1~GHP7-13用 15回線	1	個			見積
防振吊金具		260	個			M1-001011 No. 3 独自
文字標識等	空調 3,000m ²	1	式			M0-633151 No. 3 標準
【機器搬入費】						
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m ³ 未満	2.8	t			M0-635122 No. 3 資料
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 200kg/m ³ 未満	4.8	t			M0-635122 No. 3 資料
移動式クレーン作業料 金	100tクレーン オペレータ共 2日(搬入) 夜間作業 グレート運搬費含む	1	式			見積
計						

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		冷暖房設備		配管設備ほか		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【配管類】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	388	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B)液管 厚10mm以上	324	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)液管 厚10mm以上	357	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B)液管 厚10mm以上	254	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B)ガス管 厚20mm以上	132	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	256	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B)ガス管 厚20mm以上	324	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B)ガス管 厚20mm以上	167	m			M0-631382 No. 3 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B)ガス管 厚20mm以上	444	m			M0-631382 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	131	m			M0-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	8	m			M0-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1	m			M0-631156 No. 3 標準
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 30A	40	m			M0-631125 No. 3 ※協議
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 40A	30	m			M0-631125 No. 3 ※協議

勤労者交流センター		冷暖房設備		配管設備ほか		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【冷媒管保温】						
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	28	m			M0-632176 No. 3 協議
【ドレン管保温】						
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 25A	131	m			M1-000027 No. 3 独自
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 40A	8	m			M1-000027 No. 3 独自
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 50A	1	m			M1-000027 No. 3 独自
【電源線・操作線ほか】						
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	1,443	m			E0-132621 No. 2 市場
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	157	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	35	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	295	m			E0-432642 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	16	m			E0-432642 No. 2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			E0-431472 No. 2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			E0-431472 No. 2 参資
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			E0-431471 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		冷暖房設備		配管設備ほか		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m			E0-131113 No. 2 市加
厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ仕上)	(16) 露出(塗装無)	12	m			E1-100002 No. 2 独自
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	1	か所			E0-132834 No. 2 市場
ケーブルボックス(金属製)	200×200×200 屋内用(鋼製)	1	個			E1-100013 No. 2 独自
【防火区画貫通処理】						
防火区画貫通処理	100A -	13	か所			M1-000020 No. 3 独自
【コア抜き】						
機械はつり(パイロントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 32mm	2	か所			M0-638341 No. 3 標準
【配管分岐】						
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	3	か所			M0-641192 No. 3 標準
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	60	か所			M0-641192 No. 3 標準
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	3	か所			M0-641192 No. 3 標準
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			M0-641192 No. 3 標準
冷媒管フック・防水カバー	取外し・再取付	75	m			見積
【内部足場】						
	手すり先行枠組運搬費含					

勤労者交流センター		冷暖房設備		配管設備ほか		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 (22m未満)、掛払い手間、賃料(存置 期間30日)、基本料、運搬費、修理 費含む	9	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 基本料、運搬費、修理費含む	2	m			
【天井足場】						
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	153	m ²			B0-131526 No. 4 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	153	m ²			B0-131694 No. 4 標準
【火報・監視盤等 改修】						
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	3	m			E0-432670 No. 2 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	16	m			E0-432670 No. 2 標準
自動火災報知設備 端子盤内中継器改 造	火災停止信号用 諸経費含む	1	式			見積
自動火災報知設備 受信機 ² → ¹ 変更	1階既設R型受信機 諸経費含む	1	式			見積
中央監視盤 ² → ¹ 変更	既設中央監視盤 空調関係 ² → ¹ 修正作業 諸経費含む	1	式			見積
【天井点検口】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	16	か所			B0-235432 No. 4 標準
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	16	か所			B0-435441 No. 4 市場

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		冷暖房設備		配管設備ほか		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【天井改修等】						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ボート等切込み共	1	か所			B0-435441 No. 4 補市
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	4	か所			B0-435441 No. 4 市場
天井アラスカ撤去	集積共	12	m ²			B0-286411 No. 4 標準
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	0.3	m ²			B0-435416 No. 4 市加
天井 化粧 せっこうボート 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	13	m ²			B0-538415 No. 4 補市
天井合板ボート 撤去	二重張り 一般 集積共	26	m ²			B0-284421 No. 4 標準
天井下地撤去	集積共	5	m ²			B0-284422 No. 4 標準
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	5	m ²			B0-435416 No. 4 市加
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	26	m ²			B0-538418 No. 4 補市
養生(内部改修)	個別改修	2,734	m ²			B0-181281 No. 4 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	2,734	m ²			B0-181282 No. 4 標準
吹出口撤去		1	個			
吹出口撤去・再取 付	VHS-350*350	1	個			
排気口撤去・再取 付	GVS-350*350	1	個			

勤労者交流センター		空調電気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【盤類】						
電灯分電盤改修	7L-1 図面参照	1	式			見積
電灯分電盤改修	7L-2 図面参照	1	式			見積
電灯分電盤改修	7L-3 図面参照	1	式			見積
電灯分電盤改修	7L-4 図面参照	1	式			見積
電灯分電盤改修	コンベーション協会分電盤 図面参照	1	式			見積
動力分岐盤改修	9P-1 図面参照	1	式			見積
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	71	m			E0-132511 No. 2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	23	m			E0-132511 No. 2 市場
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	177	m			E0-132621 No. 2 市場
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	343	m			E0-132621 No. 2 市場
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	173	m			E0-432631 No. 2 標準
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(22) 露出(塗装無)	71	m			E1-100002 No. 2 独自

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		空調電気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(54) 露出(塗装無)	15	m			E1-100002 No. 2 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(70) 露出(塗装無)	8	m			E1-100002 No. 2 独自
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニール被覆有・防水	13	か所			E0-131114 No. 2 市場
電線管 ホンテック (厚鋼電線管)	G22	13	か所			E0-434114 No. 2 標準
電線管 ホンテック (厚鋼電線管)	G54	3	か所			E0-434114 No. 2 標準
電線管 ホンテック (厚鋼電線管)	G70	1	か所			E0-434114 No. 2 標準
【電動機結線】						
電動機結線	直入始動方式	13	台			E0-539821 No. 2 標準
【電線管付属品】						
ケーブルボックス (金属製)	400× 400× 300 屋外防水用 (SUS製)	4	個			E1-100013 No. 2 独自
合成樹脂製フットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	49	個			E0-131371 No. 2 市場
管枕 (ゴムベース式) (材料費)	L=300	13	個			見積
管枕 (ゴムベース式) (材料費)	L=450	8	個			見積
【天井点検口】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所			B0-235432 No. 4 標準

勤労者交流センター		空調電気設備		機器取外し・再取付		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【取外し】						
照明器具取外し	埋込 FPL55W-4 再使用する	2	個			
照明器具取外し	LEDダウンライト 再使用する	7	個			
非常灯取外し	埋込 ハロゲン55W 再利用する	1	個			
スポット形感知器取外し	光電式 2種 再使用する	1	個			
【再取付】						
照明器具再取付	埋込 FPL55W-4	2	個			
照明器具再取付	LEDダウンライト	7	個			
非常灯再取付	埋込 ハロゲン55W	1	個			
スポット形感知器再取付	光電式 2種	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器類撤去】						
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室外機撤去	冷房能力:22.4KW 防振架台共 (夜間作業)	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室外機撤去	冷房能力:28.0KW 防振架台共 (夜間作業)	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室外機撤去	冷房能力:35.5KW 防振架台共 (夜間作業)	4	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室外機撤去	冷房能力:45.0KW 防振架台共 (夜間作業)	4	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室外機撤去	冷房能力:56.0KW 防振架台共 (夜間作業)	5	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井4方向 冷房能力:2.8KW	4	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井4方向 冷房能力:4.5KW	8	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井4方向 冷房能力:5.6KW	7	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井4方向 冷房能力:7.1KW	5	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井4方向 冷房能力:9.0KW	11	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井4方向 冷房能力:11.2KW	6	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井4方向 冷房能力:14.0KW	7	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井2方向 冷房能力:2.8KW	2	台			

勤労者交流センター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井2方向 冷房能力:5.6KW	6	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井2方向 冷房能力:9.0KW	3	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井2方向 冷房能力:11.2KW	5	台			
ガスエンジンヒートポンプ式マルチエアコン室内機撤去	天井1方向 冷房能力:2.8KW	2	台			
リモコン撤去		25	個			
【冷媒ガス回収費】						
冷媒ガス回収費	冷房能力 22.4kw	1	台			見積
冷媒ガス回収費	冷房能力 28kw	1	台			見積
冷媒ガス回収費	冷房能力 35.5kw	4	台			見積
冷媒ガス回収費	冷房能力 45kw	4	台			見積
冷媒ガス回収費	冷房能力 56kw	5	台			見積
【冷媒ガス破壊処理費】						
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 22.4kw	1	台			見積 処分費
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 28kw	1	台			見積 処分費
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 35.5kw	4	台			見積 処分費

機械設備工事 細目別内訳

勤労者交流センター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 45kw	4	台			見積 処分費
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 56kw	5	台			見積 処分費
【機器搬出費】						
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	11.7	t			M0-641214 No. 3 資料
移動式クレーン作業料金	100t77タークレーン オペレータ共 2日(搬出) 夜間作業 が外運搬費含む	1	式			見積
【配管類撤去】						
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 9.5外径(3/8B)	365	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 12.7外径(1/2B)	453	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 15.9外径(5/8B)	337	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 19.1外径(3/4B)	688	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 25.4外径(1 B)	8	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 28.6外径(1 1/8B)	140	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 31.8外径(1 1/4B)	710	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 (撤去)	屋内一般 38.1外径(1 1/2B)	255	m			
硬質塩化ビニル管 VP (撤去)	屋内一般 25A	117	m			

勤労者交流センター		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
再生処理費	コンクリート塊 参考:鹿児島美掃	0.1	m3			処分費
同上運搬費	2t積級 3.7km 無筋コンクリート類相当	0.1	m3			
廃棄物処分費	混合廃棄物 電気設備含む 参考:創友環境開発	2	m3			見積 処分費
同上運搬費	2t積級 電気設備含む 17.7km	2	m3			
産業廃棄物税		1	式			率対象外
スクラップ 控除	冷媒用銅管	1,618	kg			見積
スクラップ 控除	鉄くず 電気設備含む	14,220	kg			物価06P795
スクラップ 控除	1号銅線 ナゲット処理費含む 電気設備含む	63	kg			物価06P797
スクラップ 運搬費	4t積級 鉄くず 電気設備含む 5.6km	65	m3			
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
機械設備工事/冷暖房設備/機器設備					
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-1	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 45.0kW 暖房能力： 50.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	3,540,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-1 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	台	340,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-1 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイドパネル 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	台	351,000
	材工共	分岐管	GHP-7-1用 全3個	式	23,100
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-2	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 35.5kW 暖房能力： 40.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	2,930,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-2 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	台	340,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-2 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイドパネル 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	台	351,000
	材工共	分岐管	GHP-7-2用 全2個	式	11,500
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-3	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	2,330,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-3 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	台	288,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-3 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW	台	293,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-3 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	台	300,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-3 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	台	358,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-3 CK-1	天カセ型(1方向) 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	台	286,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-3 WR	壁掛型 室内機 トレンアップキット 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	台	247,000
	材工共	分岐管	GHP-7-3用 全5個	式	28,800
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-4	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	2,330,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-4 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 2.8kW 暖房能力： 3.2kW	台	283,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-4 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	台	288,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-4 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	台	305,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-4 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	台	358,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-4 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	台	368,000
	材工共	分岐管	GHP-7-4用 全5個	式	28,800
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-5	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 45.0kW 暖房能力： 50.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	3,540,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-5 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	台	300,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-5 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	台	340,000
	材工共	分岐管	GHP-7-5用 全3個	式	23,100
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-6	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 45.0kW 暖房能力： 50.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	3,540,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-6 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイドパネル 冷房能力： 11.2kW 暖房能力： 12.5kW	台	414,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-6 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイドパネル 冷房能力： 16.0kW 暖房能力： 18.0kW	台	503,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-6 CID	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力： 16.0kW 暖房能力： 18.0kW	台	764,000
	材工共	分岐管	GHP-7-6用 全2個	式	15,400
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-7	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	2,330,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-7 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	台	288,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-7 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW	台	291,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-7 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイドパネル 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW	台	303,000
	材工共	分岐管	GHP-7-7用 全4個	式	23,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-8	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 56.0kW 暖房能力： 63.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	4,120,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-8 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	台	383,000
	材工共	分岐管	GHP-7-8用 全5個	式	38,500
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-9	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 56.0kW 暖房能力： 63.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	4,120,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-9 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 ワイドパネル 冷房能力： 11.2kW 暖房能力： 12.5kW	台	414,000
	材工共	分岐管	GHP-7-9用 全3個	式	23,100

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.4/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	2,330,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 2.8kW 暖房能力： 3.2kW	台	283,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW	台	293,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-10 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 2.8kW 暖房能力： 3.2kW	台	362,000
	材工共	分岐管	GHP-7-10用 全4個	式	23,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 71.0kW 暖房能力： 80.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	4,690,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW	台	291,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW	台	293,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-11 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	台	340,000
	材工共	分岐管	GHP-7-11用 全6個	式	73,200
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 56.0kW 暖房能力： 63.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	4,120,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW	台	293,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	台	300,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 8.0kW 暖房能力： 9.0kW	台	320,000
	材工共	ガスエンジンパッケージエアコン GHP7-12 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW	台	383,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.5/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	分岐管	GHP-7-12用 全5個	式	38,500
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-13	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 35.5kW 暖房能力： 40.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 防振架台共 (夜間作業)	台	2,930,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-13 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 2.8kW 暖房能力： 3.2kW	台	283,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-13 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW	台	291,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-13 CK-4	天カセ型(4方向) 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW	台	293,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-13 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	台	358,000
	材工共	ガスエンジンパッケージ エアコン GHP7-13 CK-2	天カセ型(2方向) 室内機 冷房能力： 2.8kW 暖房能力： 3.2kW	台	362,000
	材工共	分岐管	GHP-7-13用 全6個	式	34,500
	材工共	高機能リモコン	ワイヤードリモコン	個	26,500
	材工共	集中リモコン	タッチパネル GHP7-1～GHP7-13用 15回線	個	577,000
	材工共	移動式クレーン作業料金	100tラフタークレーン ホールタ共 2日(搬入) 夜間作業 ウェット運搬費含む	式	1,188,000
機械設備工事/冷暖房設備/配管設備ほか					
	材工共	冷媒管ラック・防水カバー	取外し・再取付	m	6,520
	材工共	自動火災報知設備 端子盤内中継器改造	火災停止信号用 諸経費含む	式	81,100
	材工共	自動火災報知設備 受信機データ変更	1階既設R型受信機 諸経費含む	式	1,090,000
	材工共	中央監視盤 データ変更	既設中央監視盤 空調関係ボイントデータ修正作業 諸経費含む	式	162,000
機械設備工事/ガス設備/都市ガス設備					

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.6/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	屋外露出管	アボリー管 25A	m	5,087
	材工共	屋外露出管	アボリー管 20A	m	4,485
	材工共	強化カブスホース接続	1m以下 20A	か所	9,725
	材工共	検圧プラグ		個	1,001
	材工共	ミニボールバルブ	20A	個	2,715
	材工共	ステン支持金具	50A以下	個	6,880
	材工共	HGMソケット	25A(片ネジ)	個	2,004
	材工共	防食テープ 巻	25A	m	703
	手間代のみ	諸経費		式	43,233
機械設備工事/空調電気設備					
	材工共	電灯分電盤改修	7L-1 図面参照	式	104,000
	材工共	電灯分電盤改修	7L-2 図面参照	式	146,000
	材工共	電灯分電盤改修	7L-3 図面参照	式	146,000
	材工共	電灯分電盤改修	7L-4 図面参照	式	104,000
	材工共	電灯分電盤改修	コンベクション協会分電盤 図面参照	式	104,000
	材工共	動力分岐盤改修	9P-1 図面参照	式	966,000
	材料のみ	管枕 (ゴムベース式) (材料費)	L=300	個	2,420
	材料のみ	管枕 (ゴムベース式) (材料費)	L=450	個	3,480

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.7/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
機械設備工事/撤去工事					
	材工共	冷媒ガス回収費	冷房能力 22.4kw	台	58,500
	材工共	冷媒ガス回収費	冷房能力 28kw	台	63,700
	材工共	冷媒ガス回収費	冷房能力 35.5kw	台	69,700
	材工共	冷媒ガス回収費	冷房能力 45kw	台	77,900
	材工共	冷媒ガス回収費	冷房能力 56kw	台	86,200
	手間代のみ	冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 22.4kw	台	3,460
	手間代のみ	冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 28kw	台	4,320
	手間代のみ	冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 35.5kw	台	5,490
	手間代のみ	冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 45kw	台	6,910
	手間代のみ	冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 56kw	台	8,640
	材工共	移動式クレーン作業料金	100tラフタークレーン オペレータ共 2日(搬出)夜間作業 ウェイト運搬費含む	式	1,188,000
	材工共	露出配管撤去	25A	m	1,267
	材工共	露出配管撤去	20A	m	1,116
	材工共	既設管切断	50A以下	か所	2,203
	材工共	ガス栓撤去		個	386
	材工共	パージ作業費		式	11,050
	手間代のみ	諸経費		式	5,337

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.8/8

工事名：鹿児島市勤労者交流センター冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
機械設備工事/発生材処理					
	手間代のみ	廃棄物処分費	混合廃棄物 電気設備含む 参考:創友環境開発	m3	7,000
	手間代のみ	スクラップ 控除	冷媒用銅管	kg	-890
		以下余白			