



1. 工 事 名 鹿児島市保健・急病センター冷暖房設備改修工事

2. 工 事 場 所 鹿児島市鴨池二丁目2番18号

3. 工 期 本工事の工期は、 令和9年6月18日迄とする。

4. 工 事 概 要

工事区分	(1) 保健・急病センター (機械設備 改修 T=9.4)	(2)	(3)	(4)
構 造	鉄筋コンクリート造			
階 数	地上5階、塔屋、地下1階			
延べ面積	冷暖房改修面積 964.75㎡			

5. 施 工 理 由

施設整備事業（保健・急病センター）に基づく、冷暖房設備改修工事

6. そ の 他

機器等の調達遅延を含め、受注者の責めによらない事由により、工程に影響が生じる場合には、工事の一時中止や工期延長について発注者と協議すること。

なお、工事を全面的に一時中止している期間は、監理技術者等の専任を要しない期間とする。

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







鹿児島市保健・急病センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式		
冷暖房設備	配管設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

鹿児島市保健・急病センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【機器類】</b>						
GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 101.0kW 暖房能力： 113.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 分岐管、防振架台	1	台			見積
GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	4	台			見積
GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	3	台			見積
GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井2方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	2	台			見積
GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井2方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	台			見積
GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井1方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	2	台			見積
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 90.0kW 暖房能力： 100.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 分岐管、防振架台	1	台			見積
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			見積
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	2	台			見積
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	5	台			見積
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	3	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市保健・急病センター		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井2方向 冷房：2.8kW 暖房：3.2kW	1	台			見積
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			見積
GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井1方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	1	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 71.0kW 暖房能力： 80.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 分岐管、防振架台	1	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	1	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	2	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井4方向 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	1	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井2方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	1	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	3	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井2方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	1	台			見積
GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井1方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	1	台			見積
高機能リモコン		34	個			見積



鹿児島市保健・急病センター		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【配管類】</b>						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	190	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	133	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7外径(1/2B)液管 厚10mm以上	23	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)液管 厚10mm以上	86	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B)液管 厚10mm以上	54	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7外径(1/2B)ガス管 厚20mm以上	190	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	106	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B)ガス管 厚20mm以上	27	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4外径(1B)ガス管 厚20mm以上	3	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B)ガス管 厚20mm以上	43	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B)ガス管 厚20mm以上	63	m			M0-631382 No.2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1外径(1 1/2B)ガス管 厚20mm以上	54	m			M0-631382 No.2 標準
配管支持費	振れ止め用	1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	50	m			M0-631156 No.2 標準

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市保健・急病センター		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	1	m			M0-631156 No.2 標準
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	5	か所			M0-638341 No.2 標準
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	6	か所			M0-638341 No.2 標準
<b>【配管架台】</b>						
等辺山形鋼	SUS L-50×50×6t	31	kg			物価06P52 積算06P49
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.1	t			B0-137311 No.3 標準
コンクリート	生コン人力打設	0.1	m <sup>3</sup>			M0-638711 No.2 標準
<b>【冷媒管保温】</b>						
保温化粧ケース(樹脂製)	100×70	61	m			M0-632176 No.2 協議
保温化粧ケース(樹脂製)	140×80	112	m			M0-632176 No.2 協議
<b>【ドレン管保温】</b>						
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 25A	50	m			M1-000027 No.2 独自
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 40A	1	m			M1-000027 No.2 独自
<b>【電源線・操作線ほか】</b>						
EM-CEEケーブル	1.25mm <sup>2</sup> -2C ビッド・天井	697	m			E0-432641 No.1 標準

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市保健・急病センター		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEE-フール	1. 25mm2- 2C 管内	50	m			E0-432641 No. 1 標準
EM-CEE-S-フール	1. 25mm2- 2C ピット・天井	288	m			E0-432642 No. 1 標準
EM-CEE-S-フール	1. 25mm2- 2C 管内	33	m			E0-432642 No. 1 標準
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	14	m			E0-131113 No. 1 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(22) 露出(塗装有)	33	m			E1-100002 No. 1 独自
アルボックス (樹脂製)	150× 150× 100 屋内型	1	個			E1-100014 No. 1 独自
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			E0-431471 No. 1 標準
金属製スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			E0-131313 No. 1 市場
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	6	か所			M0-638341 No. 2 標準
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	6	か所			E0-132833 No. 1 市場
【天井足場】						
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	153	m <sup>2</sup>			B0-131526 No. 3 標準
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	153	m <sup>2</sup>			B0-131694 No. 3 標準
【天井点検口】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	72	か所			B0-235432 No. 3 標準

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市保健・急病センター		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	72	か所			B0-435441 No. 3 市場
【天井補修費】						
天井材撤去(再取付あり)		188	m <sup>2</sup>			
天井材再取付		188	m <sup>2</sup>			
【外部足場】						
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 (22m未満)、掛払い手間、賃料(存置期間60日)、基本料、運搬費、修理費含む	259	m <sup>2</sup>			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間、賃料(存置期間60日)、基本料、運搬費、修理費含む	31	m			
金網式養生枠	掛払い手間、賃料(存置期間60日)、基本料、運搬費、修理費含む	62	m <sup>2</sup>			
初状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間、賃料(存置期間60日)、基本料、修理費含む	312	m <sup>2</sup>			
【養生・清掃費】						
養生(内部改修)	個別改修	965	m <sup>2</sup>			B0-181281 No. 3 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	965	m <sup>2</sup>			B0-181282 No. 3 標準
【石綿含有仕上塗材除去】						
石綿含有仕上塗材除去	集塵装置付電動工具 石綿含有建材除去	1	式			見積





鹿児島市保健・急病センター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【機器類撤去】</b>						
ACP-7 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室外機 冷房：35.5kW 暖房：40.0kW 防振架台共	1	台			
ACP-8 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室外機 冷房：40.5kW 暖房：50.0kW 防振架台共	1	台			
ACP-9 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室外機 冷房：40.5kW 暖房：50.0kW 防振架台共	1	台			
ACP-11 空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 式パッケージエアコン	室外機 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			
ACP-7 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ21方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	1	台			
ACP-7 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ22方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	2	台			
ACP-7 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ22方向 冷房：2.8kW 暖房：2.5kW	4	台			
ACP-7 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ22方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			
ACP-7 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	3	台			
ACP-7 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	1	台			
ACP-8 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ1方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	1	台			
ACP-8 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ2方向 冷房：2.8kW 暖房：3.2kW	1	台			
ACP-8 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	3	台			

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市保健・急病センター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-8 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ22方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			
ACP-8 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	5	台			
ACP-8 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	4	台			
ACP-9 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ22方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	2	台			
ACP-9 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ22方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			
ACP-9 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			
ACP-9 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	2	台			
ACP-9 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	5	台			
ACP-9 氷蓄熱空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 専用マルチエアコン	室内機 天カ1方向 冷房：2.8kW 暖房：3.2kW	2	台			
ACP-11 空冷ヒートポンプ <sup>®</sup> 式パッケージエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	台			
ACP-4 氷蓄熱槽	蓄熱容量 冷房：560MJ(19.4kW相当) 暖房：144MJ(5.0kW相当)	1	台			
ACP-5 氷蓄熱槽	蓄熱容量 冷房：560MJ(19.4kW相当) 暖房：144MJ(5.0kW相当)	1	台			
ACP-6 氷蓄熱槽	蓄熱容量 冷房：350MJ(12.2kW相当) 暖房：102MJ(3.5kW相当)	1	台			
ACP-7 氷蓄熱槽	蓄熱容量 冷房：350MJ(12.2kW相当) 暖房：102MJ(3.5kW相当)	1	台			

鹿児島市保健・急病センター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-8 水蓄熱槽	蓄熱容量 冷房:400MJ(13.9kW相当) 暖房:102MJ(3.5kW相当)	1	台			
ACP-9 水蓄熱槽	蓄熱容量 冷房:400MJ(13.9kW相当) 暖房:102MJ(3.5kW相当)	1	台			
【冷媒ガス回収費】						
冷媒ガス回収費	冷房能力 5kw	1	台			見積
冷媒ガス回収費	冷房能力 35.5kw	1	台			見積
冷媒ガス回収費	冷房能力 45kw	2	台			見積
【冷媒ガス破壊処理費】						
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 5kw	1	台			見積 処分費
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 35.5kw	1	台			見積 処分費
冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 45kw	2	台			見積 処分費
【機器搬出費】						
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	3.5	t			E0-437222 No.1 資料
トラックレーン	50t オペレーター付	2	台・日			物価06P809 積算06P285
リモコン撤去		35	個			

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市保健・急病センター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【配管類撤去】						
冷媒・断熱材被覆銅管(撤去)	屋内一般 6.4外径(1/4B)	128	m			
冷媒・断熱材被覆銅管(撤去)	屋内一般 9.5外径(3/8B)	146	m			
冷媒・断熱材被覆銅管(撤去)	屋内一般 12.7外径(1/2B)	221	m			
冷媒・断熱材被覆銅管(撤去)	屋内一般 15.9外径(5/8B)	114	m			
冷媒・断熱材被覆銅管(撤去)	屋内一般 22.2外径(7/8B)	32	m			
冷媒・断熱材被覆銅管(撤去)	屋内一般 25.4外径(1 B)	31	m			
冷媒・断熱材被覆銅管(撤去)	屋内一般 28.6外径(1 1/8B)	62	m			
硬質塩化ビニル管VP(撤去)	屋内一般 25A	34	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	29	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	12	m			
保温化粧ケース(樹脂製)(撤去)	100×70	49	m			
空調用補給水槽(撤去)	有効:0.2m <sup>3</sup> (0.6×0.6×0.75H)	1	基			歩掛:消火用充水タンク
塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラコン系 平面 表面塗装メーカー標準色	2	m <sup>2</sup>			B0-231142 No.3 参資
計						

鹿児島市保健・急病センター		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
再生処理費	コンクリート塊 参考:NANSAYアスコン(株)	0.1	m3			処分費
同上運搬費	2t積級 3.1km 無筋コンクリート類相当	0.1	m3			
廃棄物処分費	混合廃棄物 参考:(株)創友環境開発	0.4	m3			見積 処分費
同上運搬費	2t積級 14.6km	0.4	m3			
スクラップ 控除	冷媒用銅管	257	kg			見積
スクラップ 控除	鉄くず	2,095	kg			物価06P795
スクラップ 控除	2号銅線 ガット処理費含む	42	kg			物価06P797
スクラップ 運搬費	4t積級 鉄くず 2.1km	2	m3			
発生材処分費	石綿含有産業廃棄物 安定型処分場 参考:鹿児島開発工業	0.1	m3			見積 処分費
撤去材運搬費	クランプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 9.6km以下	0.1	m3			B0-281121 No. 3 ※標準
計						

## 【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/5

工事名：鹿児島市保健・急病センター冷暖房設備改修工事

### 注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
機械設備工事					
鹿児島市保健・急病センター/冷暖房設備/機器設備					
	材工共	GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 101.0kW 暖房能力： 113.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 分岐管、防振架台	台	7,230,000
	材工共	GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	266,000
	材工共	GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	台	299,000
	材工共	GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊2方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	台	303,000
	材工共	GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊2方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	台	317,000
	材工共	GHP-36WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊1方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	台	266,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力： 90.0kW 暖房能力： 100.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 分岐管、防振架台	台	6,790,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊4方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	台	256,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊4方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	台	258,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊4方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	台	260,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊4方向 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	台	282,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊2方向 冷房：2.8kW 暖房：3.2kW	台	305,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	台	311,000
	材工共	GHP-32WM ガスヒートポンプエアコン	室内機 天吊1方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	台	257,000

## 【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/5

工事名：鹿児島市保健・急病センター冷暖房設備改修工事

### 注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	異能力マルチ 室外機 標準仕様 冷房能力：71.0kW 暖房能力：80.0kW 都市ガス 臭気低減機能付き 分岐管、防振架台	台	4,640,000
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	台	258,000
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	266,000
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天カ4方向 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	台	354,000
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天カ2方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	台	303,000
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天カ2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	台	311,000
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天カ2方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	台	315,000
	材工共	GHP-10M ガスヒートポンプエアコン	室内機 天カ1方向 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	台	257,000
	材工共	高機能リモコン		個	25,400
	材工共	ACP-301 空冷ヒートポンプ式パ ッケージエアコン	天カ4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW ワイヤードリモコン、転倒防止金具、エコパ <sup>®</sup> ネ	台	853,000
	材工共	ACP-302 空冷ヒートポンプ式パ ッケージエアコン	天カ2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW ワイヤードリモコン、転倒防止金具、エコパ <sup>®</sup> ネ	台	744,000
	材工共	ACP-303 空冷ヒートポンプ式パ ッケージエアコン	天カ2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW ワイヤードリモコン、転倒防止金具、エコパ <sup>®</sup> ネ	台	744,000
	材工共	ACP-401 空冷ヒートポンプ式パ ッケージエアコン	天カ4方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW ワイヤードリモコン、転倒防止金具、エコパ <sup>®</sup> ネ	台	647,000
	材工共	ACP-501 空冷ヒートポンプ式パ ッケージエアコン	天カ4方向 冷房：5.0kW 暖房：5.6kW ワイヤードリモコン、転倒防止金具、エコパ <sup>®</sup> ネ	台	760,000
	材工共	分岐管		個	3,150
	材工共	集中リモコン	タッチパ <sup>®</sup> ネ式 1φ100V	個	385,000

鹿児島市保健・急病センター/冷暖房設備/配管設備

## 【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/5

工事名：鹿児島市保健・急病センター冷暖房設備改修工事

### 注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見積単価
	材工共	石綿含有仕上塗材除去	集塵装置付電動工具 石綿含有建材	式	53,550
	材工共	アスベスト安全衛生等	真空掃除機、半面形防塵マスク、その他消耗品	式	130,720
	材工共	石綿作業主任者		人	24,300
鹿児島市保健・急病センター/ガス設備/都市ガス設備					
	材工共	屋外露出配管(アイリ管)	80A	m	15,141
	材工共	屋外露出配管(アイリ管)	50A	m	9,476
	材工共	屋外露出配管(アイリ管)	32A	m	5,984
	材工共	屋外露出配管(アイリ管)	20A	m	4,485
	材工共	強化ガスホース接続1m以下	20A	か所	9,725
	材工共	PE管	75A	m	10,488
	材工共	検圧プラグ		個	1,001
	材工共	サービスクラス栓	32A	個	4,721
	材工共	分岐ガス栓	50A	個	10,318
	材工共	露出ホールバルブ	80Aネジ	個	29,642
	材工共	ミニホールバルブ	20A	個	2,715
	材工共	PC絶縁継手	80A	個	8,780
	材工共	ステン門型架台(めがね医師付)	L220×H220mm	個	14,590
	材工共	ステン立管バンド	50A	個	2,311

## 【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.4/5

工事名：鹿児島市保健・急病センター冷暖房設備改修工事

### 注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	ステン立管バンド*	80A	個	2,659
	材工共	メーター支持アングルステン		式	14,160
	材工共	アングル		個	8,890
	材工共	標示テープ*		m	47
	材工共	標識シート		m	161
	材工共	標示ピンキャップアイ		個	315
	材工共	メーター取付費	40号	個	2,716
	材工共	隔測メーター発信部	25～100号	個	15,750
	材工共	デマント計取付費		か所	1,886
	材工共	活管分岐	80×80(PE管取出)	か所	45,269
	材工共	掘削埋戻し		m <sup>3</sup>	5,947
	材工共	舗装切断	アスファルト5cm以下	m	310
	材工共	舗装粉砕	アスファルト5cm以下	m <sup>2</sup>	720
	材工共	舗装復旧	アスファルト5cm以下	m <sup>2</sup>	5,530
	材工共	道板取外復旧費		式	22,100
	材工共	諸経費		式	273,719
鹿児島市保健・急病センター/撤去工事					
	材工共	冷媒ガス回収費	冷房能力 5kw	台	41,200

