

特 記 仕 様 書

I. 工 事 概 要

- 工 事 名：本庁舎東別館給水その他設備改修工事
- 工事場所：鹿児島市山下町1-0番3号
- 工 期：本工事の工期は令和9年8月27日までとする。
- 建物概要

建 物 名 称	構 造	階 数	延べ面積 (㎡)	消防法施行令 附表第一
本庁舎東別館	鉄骨鉄筋コンクリ造	地上2階地下1階建	11,102.83	15項

※ ・ 建築基準法による表記 ・ 文部科学省算定床面積 ・ その他 ()

6. 鹿児島市建設工事請負契約書第33条に基づく部分使用 ()印を付けたものを適用する)

7. 鹿児島市建設工事請負契約書第38条に基づく指定部分 ()印を付けたものを適用する)

8. 鹿児島市建設工事請負契約書第38条に基づく指定部分 ()印を付けたものを適用する)

建物別及び屋外 工事項目	本庁舎東別館				屋 外
・ 空調調和(冷暖房)設備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
・ 換 気 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
・ 衛生 器 具 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
○ 給 水 設 備	○ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	○ 一式
・ 排 水 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
・ 自動 制 御 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
○ 消 火 設 備	○ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
・ ガ ス 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
・ 給 湯 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
・ 浄 化 槽 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
・ ろ 過 設 備	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式
○ 電 気 設 備	○ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式	・ 一式

6. 鹿児島市建設工事請負契約書第33条に基づく部分使用 ()印を付けたものを適用する)
7. 鹿児島市建設工事請負契約書第38条に基づく指定部分 ()印を付けたものを適用する)
8. 鹿児島市建設工事請負契約書第38条に基づく指定部分 ()印を付けたものを適用する)
9. 鹿児島市建設工事請負契約書第38条に基づく指定部分 ()印を付けたものを適用する)

II. 一 般 事 項

1. 本工事は、公共工事であることを十分に認識し、工事の施工に当たって必要な官公署その他への手続きは速やかに行い、建築基準法、労働安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱及びその他の関係法令を遵守し、火災及び事故の防止並びに環境の保全に努めること。

2. 本工事の施工において、関係法令により資格が必要な作業については有資格者が行うこと。

3. 本工事の関連工事に従事する別契約の受注者とは、関連の工程・段取り等を事前に十分協議し、相互理解の上で施工すること。

4. 安全管理をはじめとする、その他の諸管理に十分留意して作業を行うこと。

5. 本工事の施工に当たっては、地場産業育成の観点に立ってできる限り、市内の専門業者や労働者の活用を図ること。また、資材についても同じように市内業者からの購入に努めること。

6. 元請業者は、下請業者の施工能力の向上・雇管理・労働安全管理等の措置に関し、必要な指導、助言その他の援助を行い、両者の合理的な関係の確立に努めること。

7. 建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制表及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制表の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。

8. 工事を施工するために、建設工事の一部又は以下の各号の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。

9. 工事は、調査等の工事現場で行う業務(2)土砂やコンクリート等の運搬のみを行う業務

10. 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務(4)その他監督員が記載を指示した業務等

11. 本工事の施工業者は、建設業退職金共済制度の趣旨をふまえ、この制度の適用に努めること。

12. 建設業法第26条及び同施行令第27条に規定する監理技術者については、指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けたものを選任し、その工事現場の専任とするものとする。

13. 職業能力開発促進法の趣旨をふまえ、延べ面積3,000㎡を超える工事には、技能士を常駐させるものとする。

14. 設計図書に明記なき事項といえども、機能上、技術上必要と認められるものは監督員と協議のうえ、施工すること。

15. 受注者は、工事請負代金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム(GORINS)に基づき、受注・変更完成・訂正時の工事実績情報として登録のための確認のお願い)を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内(土、日祝日等を除く)、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内(土、日、祝日等を除く)に、完成時は受注時完成後10日以内(土、日、祝日等を除く)に(一)財日本建設情報総合センターに登録しなければならぬ。

16. なお、変更時と完成時の間が10日以上に満たない場合は、変更時の申請書を省略できる。

17. 気象予報又は気象情報について、常に注意を払い、災害の予防に努める。なお、地震、大雨及び台風等が発生した場合は、直ちに工事現場の被災状況を調査し、被災の有無にかかわらずその状況を監督員に報告すること。

18. 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに二次災害の防止に努め、その経緯を監督員に報告し、適切に対応すること。

19. 【低入札価格調査に基づく措置】

低入札価格調査基準価格未満の価格での受注者に対しては、次に掲げる措置を講じるものとする。

20. 施工体制の強化

(1) 低入札価格調査の対象となった工事(以下「調査対象工事」という。))には、専任の主任技術者等を配置すること。

(2) 調査対象工事を行う場合において、契約日の属する年度及びその前年度に完成した工事に關し、次のいずれかに該当する場合は、配置すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で1人配置すること。

ア 65点未満の工事成績評定を通知された場合

イ 工事請負契約書に基づき修繕又は損害賠償を請求された場合

ウ 品質管理・安全管理に関し、指名停止又は書面による警告・注意の喚起を受けた場合

エ 自らに起因して工期を大幅に遅らせた場合

21. 監督体制の強化

(1) 受注者は、施工体制表を提出しその内容についてのヒアリングを求められた時は、これに応じなければならない。

(2) 受注者は、特記仕様書に基づく施工計画書を提出し、その内容についてのヒアリングを求められた時はこれに応じなければならない。

22. 【工事現場】

23. 工事現場での通行、運搬、掘削、舗装等の作業に当たっては、特に現場周辺の住民及び通行人への危険防止に万全の注意を払うとともに、昼夜間を問わず、十分な安全対策を行い、事故の警無を期すること。また、工事現場周辺の側溝、その他の公共物を土砂やモルタル等の残材等で埋没させないよう特に注意すること。なお、埋没させた場合は、速やかに受注者の負担で復旧すること。

24. 本工事の施工現場の詰所等においては、火災責任者を定め、火気の取り扱いには十分注意すること。

(下請業者への指導を含む)

25. 本工事の施工に当たって、支障物件を発見し、工事の進捗に影響があると思われる場合には、速やかに監督員に連絡し、互いに協議の後、監督員の指示により処理すること。なお、軽微なものについて、これに要する費用は受注者の負担とする。

26. 【屋内に使用する材料等】

27. ホルムアルデヒドを発生する材料を使用する場合、居住内はF☆☆☆☆規格、居室へホルムアルデヒドが流入する恐れのある床下及び天井裏は、F☆☆☆☆規格以上にそれぞれ適合すること。ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議し、承認を得ること。

28. ※ 対象となる材料 木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDF等)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、保温材、接着剤、仕上塗料等

注. ドアガラス等により遮断され、居室への流入が見込まれるトイレ等は、居室と一体化とみなす。

29. クロロビリホスを添加しないこと。クロロビルホスを添加した材料でないこと。

30. 塗料は、ホルマリン不抽出のもので、水性系のものである。(水廻り及び湿度の高い箇所を除く)ただし、有機溶剤系塗料を使用する場合は、トルエンやキシレンの放散が極力小さいものとする。

【契約不適合責任】

31. 契約不適合責任(鹿児島市建設工事請負契約書第41条)の確実な履行を図るため、受注者は、契約不適合責任期間の満了前に、受注者の負担で、契約不適合責任検査を実施すること。受注者は、発注者から契約不適合責任検査実施の通知を受けた場合は、発注者の指示する方法により速やかに契約不適合責任検査の実施日及び報告書提出日を回答しうえて、契約不適合責任検査を実施し、その結果を報告すること。なお、履行の追完方法は発注者と協議のうえ、実施すること。

32. 【火災保険等】

33. 請負契約締結後速やかに、次の工事保険に加入し、証券またはこれに代わるもの(保険証券等)の写しを直ちに監督員に提出すること。保証期間は工期後満21日間(24時まで)とする。

34. 火災保険等(工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)等)等に生じる損害を補償)

35. 請負業者賠償責任保険(工事の施工に伴い第三者に与えた損害を補償)

36. 保険内容が含まれる火災保険、建設工事保険、組立保険等でも可とする。その場合、保険証券等により保険内容が確認できるものであること。

37. 【法定外労災保険の付保等について】

38. 法定外の労災保険の付保

39. 本工事において、受注者は法定外保険の労災保険に付さなければならない。

なお、当該保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるもの(保険証券等)の写しを直ちに監督員に提出すること。保険期間は工期後満21日間(24時まで)とする。

40. 塗落制止用器具の使用について

高さか2m以上の作業床ない箇所、または作業床の端・開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所における作業については、労働者の危険を防止する手段として、塗落制止用器具の使用を講じること。

41. 【前払金・中間前払金】

42. 前払金 ※請求することができる ○令和8年度中に請求すること

43. 中間前払金

(1) 請負代金額が100万円以上で年度内に完成する工事は、契約時において中間前払金か部分払かのいずれかを選択すること。なお、契約に当たり部分払を選択した場合には、中間前払金は行わない。

(2) 中間前払金を受けるための要件(全了を満たすこと。)

(3) 請負代金額の10分の4の前払金が行われていること。

(4) 工期の2分の1を経過していること。

(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべき当該工事に係る作業が行われていること。

(6) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(3) 中間前払金の割合について

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

【監理技術者における選任2日工事給付について】

44. 実施に当たっては、鹿児島県「宮城工事における「選任2日」工事実施要綱(令和8年8月1日施行)(以下、実施要綱という。))」を準用するものとする。なお、実施要綱は鹿児島県ホームページから入手できる。

【桜島地区の工事について】

45. 本工事は、「桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要綱」に基づき対応を行う。

「桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要綱」は鹿児島市ホームページから入手できる。

46. 【路上工事の一時中止について】

32. 「鹿児島県域の路上工事給付に関する行動計画」に基づき、下記の期間は路上の工事を原則一時中止するものとする。

・ 令和8年4月28日(火)22時から令和8年5月7日(木)9時 事由: ゴールデンウィーク

・ 令和8年8月7日(金)22時から令和8年8月17日(月)9時 事由: お盆

・ 令和8年12月28日(月)22時から令和9年1月4日(月)9時 事由: 年末年始

なお、日時は変更することあるため、詳細については監督員と協議し、かつその指示に従うものとする。

【街区基準点等について】

47. 街区基準点等付近での工事等については、街区基準点等の欠失、き損の防止を念頭に、「鹿児島市国土調査機構等管理保全要綱」において、所定の様式を監督員に提出し、監督員の指示に従わなければならない。

48. 工事の施工において、施工範囲に境界点、公共基準点等の標識が設置されている場合においても欠失、き損してはならない。工事の支障となる場合は、監督員へ報告の上、保護・復旧措置等について協議するものとする。

49. 【暴力関係者等による不当介入を受けた場合の措置】

50. 暴力関係者等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力関係者等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

51. 【環境保全計画】

52. 本工事に伴う環境への影響を抑制するため、工事車両通行往復ルートの分別、交通整理員の配置、走行速度の制限、ルートの設定等の対策を講じること。

53. 本工事に使用する建設機械については、原則として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づき作成された「鹿児島県環境物品等調達方針」に適合する製品又はエコマーク製品、グリーンマーク製品などの環境ラベリング製品を使用すること。

54. 本工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提供の資料等、両面印刷では支障を生ずるものは除き、可能な限り、両面印刷すること。

55. 工事に伴い発生する廃棄物については、缶・ビン、ペットボトル、プラスチック容器等を搬出しやすいよう分別ボックスの設置スペース又は分別ヤードを確保するとともに、分別の徹底及びリサイクルに努めること。

56. 【低騒音型建設機械の使用の原則化】

57. 本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日建設省経機発第58号)に基づき「低騒音型低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示し、工事完成図書に写真を添付すること。

58. 【現場代理人の常駐を要しない場合】

59. 現場代理人は現場に常駐し、その運営、取扱いを行うこととされているが以下のいずれかの要件を満たす場合には、工事請負契約書第10条第3項の「工事現場における運営、取扱い及び権限の行使に支障がないもの」として取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や、現場保全の義務(現場の巡回等)があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止とされている期間

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

また、同一工場で他の同種工事に係る製作と一体的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合には、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取扱いを行うことができるものとする。

(4) 前3号に掲げる期間のにおいて、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われない期間

60. 発注者の報告

前項の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確しておくこと。

61. 【現場代理人の兼任】

62. 現場代理人の兼任を認める工事

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取扱いのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(5)の全てを満たし、工事現場における運営、取扱い及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。

なお、専任の主任(監理)技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については、(2)、(4)、(5)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は2件までとする。

(1) 兼任できる工事は2件以上とし、それぞれの工事の請負代金額が4,500万円未満であること。ただし、設計変更により、工事の請負代金額が4,500万円以上となり、各々の工事における主任(監理)技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議の上、兼任することが出来る。

(2) 発注者又は監督員と常に携帯電話等を通じて連絡が取れること。

(3) 兼任する工事の相互の移動は、概ね1時間以内であること。

(4) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。

(5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。

63. 手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、兼任(変更)申請書(別紙1)を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等変更通知書により、発注者に通知すること。

64. なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

65. 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置を取るべきことを請求するものとする。

【監理技術者等の途中交代】

66. 【監理技術者等制度運用マニュアル】に明記された監理技術者等の途中交代に関する条件に該当し、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合は途中交代が可能となる。

【監理技術者等との途中交代の試行について】

67. 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で監理技術者又は主任技術者の途中交代を認める試行工事である。

(1) 工程上一定の区切りと認められる時点とは品質管理、出来形管理が必要な工事的目的の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、後片付け及び検査等を行う期間は、監理技術者等の途中交代を認めることとする。

(2) 受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる場合の中途交代が可能となる。なお、総合評価落札方式の場合は、当該工事の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者とする。

【施工体制点検等への協力】

68. 請負代金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事においては、「鹿児島市施工体制点検要綱」に基づき点検を、また請負代金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の建設工事の下請け契約を締結した工事においては同要綱の枠組外における「一括下請負に関する確認」を実施するもので受注者はこれに協力すること。

【ダンプトラック等による過積載等の防止について】

69. 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

70. 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

71. 資材等の過積載防止のため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害さないようにすること。

72. さしか枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしないダンフカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。

73. 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

74. 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質な重大事故を発生させたものを排除すること。

75. 51項から56項のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

【電子納品について】

76. 本工事は電子納品対象工事とし、市HPに掲載する鹿児島市電子納品ガイドライン【建築・設備編】及び鹿児島市電子納品ガイドラインの運用の手引き【建築・設備編】に定める基準に基づいて作成した電子成果品を納品すること。

【架線架の防護措置について】

77. 架線架の防護措置における防護管設置については、受注者が架線架管理業者と協議するものとし、防護管設置の必要があるとされた場合は、監督員と協議により設計変更の対象とする。

【公共工事における現場一斉閉鎖の実施について】

78. 受注者は、公共工事における現場一斉閉鎖の実施に協力するものとする。なお、現場閉鎖の実施への協力は、受注者の判断によるもの(任意)とし、実施の有無等について発注者への報告は必要ないものとする。なお、県ホームページに本取組目の内容を掲載しているので確認のこと。

【道路占用許可申請及び道路使用許可申請について】

79. 申請については、受注者が道路管理者や警察署と協議するものとし、必要書類については、監督員と協議の上、作成すること。なお、道路占料及び道路使用許可申請手数料については、監督員との協議により設計変更の対象とする。

【情報共有システムを活用した工事の試行】

80. 情報共有システム

(1) 本工事は、情報共有システム活用の試行対象工事である。

(2) 試行に当たっては、鹿児島市営繕工事等における情報共有システム活用工事試行要綱(令和8年4月1日)に基づき行うものとする。試行要綱は、鹿児島市ホームページから入手できる。

81. 【建設キャリアアップシステム活用工事の試行】

82. 本工事は、建設キャリアアップシステム活用工事の対象である。試行に当たっては、鹿児島市建設キャリアアップシステム活用工事試行要綱(令和8年4月1日)に基づき行うものとする。試行要綱は、鹿児島市ホームページから入手できる。

83. 【中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について】

84. 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について、別紙の記載により適用する。

【建設副産物・産業廃棄物の処理】

85. 本工事より発生する建設副産物については、再生資源の活用を行うことを原則とし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「鹿児島市建設局における再生資源活用工事実施要綱(鹿児島市)」を遵守するとともに、マニフェストシステムにより適正処理を行うこと。また、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、契約書の写しを監督員に提出すること。

86. 本工事の施工により産業廃棄物が発生する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)はE票の写し及び総括表を工事完成図書に添付すること。なお、工事完了時点で、最終処分が完了せず、E票が処分票より返送されていない場合は、A票、B票及びD票のうち直ちに返送されたものの写しを添付すること。

ただしこの場合においても最終処分が完了し、E票が処分業者より返送された直ちに同票の写しを提出すること。

電子マニフェストの場合は、受発注確認書の写しを添付すること。

87. 建設副産物の灰、コンクリート屑及びアスファルト屑は再生資源化するものとし、これ以外のものについての指定区分は廃棄処分とする。

88. 再生資源施設は、最寄りの許可を受けた施設とする。

89. 再生資材として有効利用出来ない建設廃材は、最寄りの許可を受けた最終処分場へ搬出する。

90. (1) 本工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

ア 受入れ場所: : から :

イ 受入れ時間帯: : から :

ウ 仮置き等: :

(2) 再生資源利用促進計画書を提出すること。

(3) 処分状況の記録を完成書類に含めて提出すること。

(4) 工事発生土にやむを得ない事情により上記の指定により難い場合は、監督員と協議の上、その指示によること。

91. 建設副産物情報交換システム(コプリス・プラス)または国土交通省ホームページ掲載の様式により再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、工事現場の見やすいところに掲示(デジタルサイン等による掲示も可)して公衆の周知に供することとし、あわせてインターネットに公表するものとする。また、その実施状況を記録した実施書に含めて提出するものとする。

92. 建設副産物の処理に起因する災害及び苦情については、受注者の負担により処理すること。

93. 本工事により発生する建設副産物のうち、焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。

94. 産業廃棄物の収集又は搬送する際、産業廃棄物収集運搬業者に委託せず自己搬送する場合、運搬車の車体の両側面に(1) 5cm以上の文字で「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び3cm以上の文字で「排出事業者名」を表示

(2) 「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面」の備え付けを行うこと。なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は搬送させる場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に基づく別途、表示規定によること。

95. 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については、変更契約で定めるものとする。

96. 前項に処理)するものは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならないほか、処分状況等の記録(E票の写し及びマニフェスト総括表)を提出すること。

97. 2. 特記仕様

1. 共通仕様

(1) 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官営営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版、公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版、及び公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版による。

(2) 電気設備及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備及び建築工事は、それぞれ工事標準仕様書を適用する。

(3) 施工基準 鹿児島市給水・下水道条例及び施行規程、鹿児島市水道局給水装置・排水設備工事施行基準、市福祉環境整備指針、鹿児島市機械設備工事各様要領、その他、関連法規及びガス供給会社の供給規定に基づき施工する。

2. 特記仕様

(1) 章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用し、・印の付いたものは適用しない。

項目		特記事項	
①	機材等	(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」)に定めるところにより環境負荷の低減に努めること。また屋内で使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮すること。 (2) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承認を受けること。 (3) 使用する機材のうち、取用に供する水が接触する可能性のある給水・給湯管及び同用具は鉛溶出性能基準適合品であること。 この工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。本工事で設置する。 (1) 本工事は、建設現場における「快適トイレ」設置の試行対象工事である。 (2) 受注者は積極的に快適トイレの試行に取り組むこと。 (3) 快適トイレを設置する場合は、「建設現場における「快適トイレ」設置の試行の改定について(令和8年6月2日付け鹿児島市建設局通知)」に基づき行うものとする。 (4) 「建設現場における「快適トイレ」設置の試行の改定について(令和8年6月2日付け鹿児島市建設局通知)」は鹿児島市ホームページから入手できる。 ・ 別契約の関係受注者が指定したものは無償で提供できる。○ 本工事で設置する。 ・ 構内敷きならし・構内たい積・場外搬出 場内(○)根切り土の中の良質土・購入シラス土に置き換え 公道(○)根切り土の中の良質土・購入シラス土に置き換え その他() ○「鹿児島市機械設備工事写真管理要領」及び「国土交通大臣官庁	

●
一
般
共
通
事
項

⑮ 保温（続き）

2) 冷暖房保温仕様

施工箇所	材 料 及 び 施 工 順 序	参 考 施 工 箇 所
屋内露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 保温化粧ケース	一般居室、廊下、機械室 書庫、倉庫
屋内隠蔽	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. ビニルテープ（1m間隔）	天井内、床下、空隙壁中 パイプシャフト内
屋外露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 保温化粧ケース 3. シーリング	屋外露出 （バルコニー開放廊下含む）

注 1. 原則として、露出配管は保温化粧ケースに電線隠し配線及び操作線を収納し天井内、パイプシャフト内、床下及び暗室内等は冷暖管保温上に共納りとして固定する。

2. ポリスチレンフォーム保温箔は、ガス管20mm、液管10mm厚以上とする。

3. 保温化粧ケースは、耐候処置を施した塩化ビニル樹脂製で－20℃～60℃まで耐えるもの。

4. 保温化粧ケースに冷暖管を収めた場合、適当な余裕があればドレン管をケース内に収めても良い。

(3) 屋内露出配管の施工

屋内露出配管の保温見切り箇所には菊巻を、また分岐曲がり部等にはバンドを付けるものとする。なお、材質は全て冷間圧延ステンレス製とし、バンド幅は保温外径150mm以下は20mm、150mm以上は25mm、菊巻は全径50mmとする。

(4) 給水管・排水管保温仕様

施工箇所	材 料 及 び 施 工 順 序	参 考 施 工 箇 所
屋内露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. 合成樹脂製カバー	一般居室、廊下
	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. アルミガラスクロス	機械室、書庫、倉庫
	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. アルミガラスクロス	天井内、パイプシャフト
屋内隠蔽（ドレン管）	1. 保温チューブ巻き（ライトカバー） 2. ビニルテープ（1m間隔）	空隙壁内
床 下	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. ポリエチレンフィルム 4. 着色アルミガラスクロス	床下、暗室内、地下ピット
屋外露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. ポリエチレンフィルム 4. ステンレス鋼板	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）及び 浴室、厨房等の多湿箇所 （閉鎖の天井内は含まない）

注 1. 給水管及び給湯用の配管で、保温を行う呼び径65以上の弁、ストレーナー等は、ビス等により容易に着脱できるステンレス鋼板による外装を施す。

2. ポリスチレン保温箔の使用困難な箇所は、ロックウールフェルト、グラスウール保温帯又は、波型保温板を使用してもよい。

3. 別途図示等の指示がある場合はそれによる。

製造所名及び施工業者名を容易に消えない方法で記載した銘板を、扉付は扉裏面に、扉なしは全面板の見えがかりのよい位置に取り付ける。

標準仕様書第2編によるほか下記による。

(1) 屋内及び屋外露出部で塩化ビニル管（カラーパイプを除く）使用時の排水管、通気管、排気管及びビニル製付属品等は、塩化ビニル系エンメル2回塗りとする。

(2) 鋼鉄製マンホール蓋、各種ボックス用鋼鉄製蓋、その他の鋼鉄製品は、タールエポキシ塗りとする。

(3) 浄化槽、グリーストラップなどの鋼板製蓋は、溶融亜鉛めっきとする。

(4) 亜鉛めっき鋼管、ライニング鋼管などのネジ山部分、その他サビのでる恐れのある部分は、全て高濃度亜鉛め塗装（参考品名：ローバル）でサビの防止処置をする。

標準仕様書第2編によるほか下記による。

(1) 給水管及び給湯配管は、次の水圧試験を行う。なお、配水本管から第1止水栓までは鹿児島市水道局施工基準による。

ア 保持時間は最小60分とし、試験圧力は配管の最下部におけるものとする。

イ 第1止水栓以降の給水装置に該当する管は、試験圧力1.0MPa以上（ポリエチレン管は製造者の規定による。）とする。

ウ ポンプの圧力がかかる配管は、当該ポンプの全行程に相当する圧力の2倍の試験圧力かつ0.75MPa以上とする。

エ 高圧タンク以降の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の試験圧力かつ0.75MPa以上とする。

(2) 排水管は、満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後、過水試験を行う。また、ドレン管は、過水試験を行う。なお、保持時間は、満水試験にあつては最小30分とする。

(3) 冷暖管は、JIS-B-914「フロン類を用いた冷凍空調機器の冷暖媒体ガイドライン」による気密試験を行う。保持時間は24時間以上とし、気密試験後は、全系統の高真空蒸発脱水処理を行う。

(1) 標準仕様書第1編及び鹿児島市機械設備工事「提出書類作成要領」による。

(2) 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

竣工時に、国土交通大臣官庁官庁常務部監修機械設備工事監理指針第1編による、竣工時中長期保全計画書（長期保全計画書）を作成する。作成方法等は、監督員の指示による。

ヤンバルトサカサデのまん延防止対策

ヤンバルトサカサデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬入に当たっては、次の各号を参考に、十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカサデの棲息が確認された場合は、まん延防止対策を講ずる必要があるため、棲息状況等の調査を行い、監督員に報告すること。

(1) 土・樹木等の措置

ア 発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。

イ 廃棄物等については、一般廃棄物、産業廃棄物が取扱い可能な焼却施設で焼却処理する。

一般廃棄物：市町村の所管する焼却施設、業の許可を有している民間焼却施設

産業廃棄物：業の許可を有している民間焼却施設

(2) 工事区域周辺部の措置

周辺部への拡散を防止するため、周辺部に薬剤散布等の措置を行う。

(3) やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置

ア 薬剤処理・薫蒸処理後、搬出する。

イ 薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は付着土壌の除去目視除菌後搬出する。

(4) 発生地区に搬入した建設機械や農・林業工作機械の措置

付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出する。

(5) 発生地区での措置

発生地区からの土・樹木等の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は、上記（3）、（4）の措置が講じられているかを確認する。

○ 空気調和

1 設計用温湿度条件

	室 内 条 件		屋 外 条 件									
	温度 (DB) [℃]	湿度 (RH) [%]	温度 (DB) [℃]	湿度 (RH) [%]	9時	12時	14時	16時	9時	12時	14時	16時
夏 期	26.0	50	31.4	34.0	34.7	34.1	73.5	63.9	60.7	62.8		
冬 期	22.0	40			3.4					65.9		

2 煙道

鋼板厚（ ・ 3.2mm ・ 4.5mm ）

●
一
般
共
通
事
項

⑮ 保温（続き）

2) 冷暖房保温仕様

施工箇所	材 料 及 び 施 工 順 序	参 考 施 工 箇 所
屋内露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 保温化粧ケース	一般居室、廊下、機械室 書庫、倉庫
屋内隠蔽	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. ビニルテープ（1m間隔）	天井内、床下、空隙壁中 パイプシャフト内
屋外露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 保温化粧ケース 3. シーリング	屋外露出 （バルコニー開放廊下含む）

注 1. 原則として、露出配管は保温化粧ケースに電線隠し配線及び操作線を収納し天井内、パイプシャフト内、床下及び暗室内等は冷暖管保温上に共納りとして固定する。

2. ポリスチレンフォーム保温箔は、ガス管20mm、液管10mm厚以上とする。

3. 保温化粧ケースは、耐候処置を施した塩化ビニル樹脂製で－20℃～60℃まで耐えるもの。

4. 保温化粧ケースに冷暖管を収めた場合、適当な余裕があればドレン管をケース内に収めても良い。

(3) 屋内露出配管の施工

屋内露出配管の保温見切り箇所には菊巻を、また分岐曲がり部等にはバンドを付けるものとする。なお、材質は全て冷間圧延ステンレス製とし、バンド幅は保温外径150mm以下は20mm、150mm以上は25mm、菊巻は全径50mmとする。

(4) 給水管・排水管保温仕様

施工箇所	材 料 及 び 施 工 順 序	参 考 施 工 箇 所
屋内露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. 合成樹脂製カバー	一般居室、廊下
	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. アルミガラスクロス	機械室、書庫、倉庫
	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. アルミガラスクロス	天井内、パイプシャフト
屋内隠蔽（ドレン管）	1. 保温チューブ巻き（ライトカバー） 2. ビニルテープ（1m間隔）	空隙壁内
床 下	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. ポリエチレンフィルム 4. 着色アルミガラスクロス	床下、暗室内、地下ピット
屋外露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. ポリエチレンフィルム 4. ステンレス鋼板	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）及び 浴室、厨房等の多湿箇所 （閉鎖の天井内は含まない）

注 1. 給水管及び給湯用の配管で、保温を行う呼び径65以上の弁、ストレーナー等は、ビス等により容易に着脱できるステンレス鋼板による外装を施す。

2. ポリスチレン保温箔の使用困難な箇所は、ロックウールフェルト、グラスウール保温帯又は、波型保温板を使用してもよい。

3. 別途図示等の指示がある場合はそれによる。

製造所名及び施工業者名を容易に消えない方法で記載した銘板を、扉付は扉裏面に、扉なしは全面板の見えがかりのよい位置に取り付ける。

標準仕様書第2編によるほか下記による。

(1) 屋内及び屋外露出部で塩化ビニル管（カラーパイプを除く）使用時の排水管、通気管、排気管及びビニル製付属品等は、塩化ビニル系エンメル2回塗りとする。

(2) 鋼鉄製マンホール蓋、各種ボックス用鋼鉄製蓋、その他の鋼鉄製品は、タールエポキシ塗りとする。

(3) 浄化槽、グリーストラップなどの鋼板製蓋は、溶融亜鉛めっきとする。

(4) 亜鉛めっき鋼管、ライニング鋼管などのネジ山部分、その他サビのでる恐れのある部分は、全て高濃度亜鉛め塗装（参考品名：ローバル）でサビの防止処置をする。

標準仕様書第2編によるほか下記による。

(1) 給水管及び給湯配管は、次の水圧試験を行う。なお、配水本管から第1止水栓までは鹿児島市水道局施工基準による。

ア 保持時間は最小60分とし、試験圧力は配管の最下部におけるものとする。

イ 第1止水栓以降の給水装置に該当する管は、試験圧力1.0MPa以上（ポリエチレン管は製造者の規定による。）とする。

ウ ポンプの圧力がかかる配管は、当該ポンプの全行程に相当する圧力の2倍の試験圧力かつ0.75MPa以上とする。

エ 高圧タンク以降の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の試験圧力かつ0.75MPa以上とする。

(2) 排水管は、満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後、過水試験を行う。また、ドレン管は、過水試験を行う。なお、保持時間は、満水試験にあつては最小30分とする。

(3) 冷暖管は、JIS-B-914「フロン類を用いた冷凍空調機器の冷暖媒体ガイドライン」による気密試験を行う。保持時間は24時間以上とし、気密試験後は、全系統の高真空蒸発脱水処理を行う。

(1) 標準仕様書第1編及び鹿児島市機械設備工事「提出書類作成要領」による。

(2) 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

竣工時に、国土交通大臣官庁官庁常務部監修機械設備工事監理指針第1編による、竣工時中長期保全計画書（長期保全計画書）を作成する。作成方法等は、監督員の指示による。

ヤンバルトサカサデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬入に当たっては、次の各号を参考に、十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカサデの棲息が確認された場合は、まん延防止対策を講ずる必要があるため、棲息状況等の調査を行い、監督員に報告すること。

(1) 土・樹木等の措置

ア 発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。

イ 廃棄物等については、一般廃棄物、産業廃棄物が取扱い可能な焼却施設で焼却処理する。

一般廃棄物：市町村の所管する焼却施設、業の許可を有している民間焼却施設

産業廃棄物：業の許可を有している民間焼却施設

(2) 工事区域周辺部の措置

周辺部への拡散を防止するため、周辺部に薬剤散布等の措置を行う。

(3) やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置

ア 薬剤処理・薫蒸処理後、搬出する。

イ 薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は付着土壌の除去目視除菌後搬出する。

(4) 発生地区に搬入した建設機械や農・林業工作機械の措置

付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出する。

(5) 発生地区での措置

発生地区からの土・樹木等の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は、上記（3）、（4）の措置が講じられているかを確認する。

○ 空気調和

1 設計用温湿度条件

	室 内 条 件		屋 外 条 件									
	温度 (DB) [℃]	湿度 (RH) [%]	温度 (DB) [℃]	湿度 (RH) [%]	9時	12時	14時	16時	9時	12時	14時	16時
夏 期	26.0	50	31.4	34.0	34.7	34.1	73.5	63.9	60.7	62.8		
冬 期	22.0	40			3.4					65.9		

2 煙道

鋼板厚（ ・ 3.2mm ・ 4.5mm ）

●
一
般
共
通
事
項

⑮ 保温（続き）

2) 冷暖房保温仕様

施工箇所	材 料 及 び 施 工 順 序	参 考 施 工 箇 所
屋内露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 保温化粧ケース	一般居室、廊下、機械室 書庫、倉庫
屋内隠蔽	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. ビニルテープ（1m間隔）	天井内、床下、空隙壁中 パイプシャフト内
屋外露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 保温化粧ケース 3. シーリング	屋外露出 （バルコニー開放廊下含む）

注 1. 原則として、露出配管は保温化粧ケースに電線隠し配線及び操作線を収納し天井内、パイプシャフト内、床下及び暗室内等は冷暖管保温上に共納りとして固定する。

2. ポリスチレンフォーム保温箔は、ガス管20mm、液管10mm厚以上とする。

3. 保温化粧ケースは、耐候処置を施した塩化ビニル樹脂製で－20℃～60℃まで耐えるもの。

4. 保温化粧ケースに冷暖管を収めた場合、適当な余裕があればドレン管をケース内に収めても良い。

(3) 屋内露出配管の施工

屋内露出配管の保温見切り箇所には菊巻を、また分岐曲がり部等にはバンドを付けるものとする。なお、材質は全て冷間圧延ステンレス製とし、バンド幅は保温外径150mm以下は20mm、150mm以上は25mm、菊巻は全径50mmとする。

(4) 給水管・排水管保温仕様

施工箇所	材 料 及 び 施 工 順 序	参 考 施 工 箇 所
屋内露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. 合成樹脂製カバー	一般居室、廊下
	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. アルミガラスクロス	機械室、書庫、倉庫
	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. アルミガラスクロス	天井内、パイプシャフト
屋内隠蔽（ドレン管）	1. 保温チューブ巻き（ライトカバー） 2. ビニルテープ（1m間隔）	空隙壁内
床 下	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. ポリエチレンフィルム 4. 着色アルミガラスクロス	床下、暗室内、地下ピット
屋外露出	1. ポリスチレンフォーム保温箔 2. 粘着テープ 3. ポリエチレンフィルム 4. ステンレス鋼板	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）及び 浴室、厨房等の多湿箇所 （閉鎖の天井内は含まない）

注 1. 給水管及び給湯用の配管で、保温を行う呼び径65以上の弁、ストレーナー等は、ビス等により容易に着脱できるステンレス鋼板による外装を施す。

2. ポリスチレン保温箔の使用困難な箇所は、ロックウールフェルト、グラスウール保温帯又は、波型保温板を使用してもよい。

3. 別途図示等の指示がある場合はそれによる。

製造所名及び施工業者名を容易に消えない方法で記載した銘板を、扉付は扉裏面に、扉なしは全面板の見えがかりのよい位置に取り付ける。

標準仕様書第2編によるほか下記による。

(1) 屋内及び屋外露出部で塩化ビニル管（カラーパイプを除く）使用時の排水管、通気管、排気管及びビニル製付属品等は、塩化ビニル系エンメル2回塗りとする。

(2) 鋼鉄製マンホール蓋、各種ボックス用鋼鉄製蓋、その他の鋼鉄製品は、タールエポキシ塗りとする。

(3) 浄化槽、グリーストラップなどの鋼板製蓋は、溶融亜鉛めっきとする。

(4) 亜鉛めっき鋼管、ライニング鋼管などのネジ山部分、その他サビのでる恐れのある部分は、全て高濃度亜鉛め塗装（参考品名：ローバル）でサビの防止処置をする。

標準仕様書第2編によるほか下記による。

(1) 給水管及び給湯配管は、次の水圧試験を行う。なお、配水本管から第1止水栓までは鹿児島市水道局施工基準による。

ア 保持時間は最小60分とし、試験圧力は配管の最下部におけるものとする。

イ 第1止水栓以降の給水装置に該当する管は、試験圧力1.0MPa以上（ポリエチレン管は製造者の規定による。）とする。

ウ ポンプの圧力がかかる配管は、当該ポンプの全行程に相当する圧力の2倍の試験圧力かつ0.75MPa以上とする。

エ 高圧タンク以降の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の試験圧力かつ0.75MPa以上とする。

(2) 排水管は、満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後、過水試験を行う。また、ドレン管は、過水試験を行う。なお、保持時間は、満水試験にあつては最小30分とする。

(3) 冷暖管は、JIS-B-914「フロン類を用いた冷凍空調機器の冷暖媒体ガイドライン」による気密試験を行う。保持時間は24時間以上とし、気密試験後は、全系統の高真空蒸発脱水処理を行う。

(1) 標準仕様書第1編及び鹿児島市機械設備工事「提出書類作成要領」による。

(2) 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

竣工時に、国土交通大臣官庁官庁常務部監修機械設備工事監理指針第1編による、竣工時中長期保全計画書（長期保全計画書）を作成する。作成方法等は、監督員の指示による。

ヤンバルトサカサデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬入に当たっては、次の各号を参考に、十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカサデの棲息が確認された場合は、まん延防止対策を講ずる必要があるため、棲息状況等の調査を行い、監督員に報告すること。

(1) 土・樹木等の措置

ア 発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。

イ 廃棄物等については、一般廃棄物、産業廃棄物が取扱い可能な焼却施設で焼却処理する。


一般廃棄物：市町村の所管する焼却施設、業の許可を有している民間焼却施設

産業廃棄物：業の許可を有している民間焼却施設

(2) 工事区域周辺部の措置


周辺部への拡散を防止するため、周辺部に薬剤散布等の措置を行う。

(3) やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置</



- (1) 本工事を着手前に現地調査を十分行い、施工要領等を把握した上で施工計画書及び工程表を作成し、監督員及び関係者の担当者等の承諾を得た後に、工事に着手すること。
- (2) 工事に際しては、騒音等により鹿児島市役所の運営等に支障をきたす事の無いように留意すると共に、事前に関係者等に連絡し、承諾を得ること。
- (3) 工事期間中は安全作業に努めると共に、火気等にも十分注意して作業すること。
- (4) 工事期間中は粉塵等の発生にも充分留意し、特にはつり・天井作業等に於いては養生を確実に先行作業すること。
- (5) 工事期間中に休日及び時間外作業をする場合、事前に関係者に連絡し承諾を得ること。
- (6) 工事の際、不明な配管が出てきた場合、監督員及び関係者に確認し承諾した後処理を行う事。
- (7) 既設給水管・排水管・ガスパイプ・電気配管・配線ルートを十分調査の上施工する事。
工事施工に先立ち支障となる機器又は、移動すべき機器等が発生した場合、事前に協議して作業に着手する事。
- (8) 屋外露出及び多湿箇所の支持金物・ボルト・ナット類は原則、ステンレス製（SUS304）とする。
- (9) 別途工事との取り合いは他業者と綿密に打ち合わせの上、施工する事。
- (10) 本工事は2カ年工事を予定とし、仮設水槽から本設水槽への切替に伴い、短時間の給水停止（断水）が発生する。
切替作業は施設運営への影響を考慮し、原則として土日祝日の日中に実施する予定とする。
なお原則、夜間作業は行わないものとする。
断水時間、切替方法、施工日時については、事前に発注者および施設管理者と十分協議のうえ決定すること。

- (11) 工事の際、既設管内のエア抜きを確実にすること。
- (12) 仮設時及び完成時には、揚水量や電極長さ等、試運転調整を含めて確認を必ず行うこと。



本庁舎東別館給水その他設備改修工事

付近見取図・配置図

A1:	1/800
A3:	1/400

鹿兒島市建設局建築部設備課

04/全27

改修後

管種使用区分表

名 称	記 号	管 種	記号	使 用 区 分
給 水 管	—— — ——	内面硬質塩化ビニルライニング鋼管	S G P－V B	機械室
		内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	S G P－V D	屋外埋設
		硬質ポリ塩化ビニル管	V P	仮設
揚 水 管	—— ● ——	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	H I V P	仮設
排 水 管 （ドレン管）	—————	硬質ポリ塩化ビニル管	V P	機械室、仮設
消 火 管	—— X ——	配管炭素鋼鋼管	S G P（白）	機械室

保温仕様区分表

施 工 箇 所	給 水	排 水	消 火	防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様
地 中 埋 設	A	-	-	A 裸管のまま
機 械 室	B	A	A	B P F保温材＋A L G C（標準仕様書に準ずる）
仮 設	A	-	-	C G W保温材＋A L G C（標準仕様書に準ずる）

機器表

記 号	名 称	型 式 仕 様	階数	設 置 場 所	台数	電 源			
						φ	v	kW	
TW-0	仮設受水槽	型式 S U S製パネル溶接形リースタンク	1階	屋外	1				
	※リース品	容量 2.5×2.0×3.0H 1槽式 有効12.0m3(呼称容量15.0m3)							
	※一体型	付属品 平架台、マンホール600φ鍵付×1、内外梯子×1、電極座×1							
		各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
TW-1,2	受水槽	型式 F R P製パネルタンク 耐震1.5G 単板	地下	水槽ポンプ室	2				
	※新設	容量 4.0×3.5×3.0H 1槽式 有効33.6m3(呼称容量42.0m3)							
	※現場組立式	付属品 平架台125H溶融亜鉛メッキ、基礎(既存のまま)							
		マンホール600φ鍵付、内外梯子×1、電極座×2							
		各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
TWH-0	仮設高架水槽	型式 F R P製パネルタンク 耐震1.0G 複層板	P H	屋外	1	【 備 考 】 ※仮設高架水槽は、 鹿児島市伊敷支所の 撤去品を運搬する。			
	※移設中古品	容量 1.5×1.0×1.5H 1槽式 有効2.0m3(呼称容量2.2m3)							
	※現場組立式	付属品 平架台、マンホール600φ鍵付×1、内外梯子×1、電極座×1							
		各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
TWH-1	高架水槽	型式 F R P製パネルタンク 耐震2.0G 単板	P H	高架水槽室	1				
	※新設	容量 3.0×2.0×2.0H 1槽式 有効9.6m3(呼称容量12.0m3)							
	※現場組立式	付属品 平架台100H溶融亜鉛メッキ、基礎(既存のまま)							
		マンホール600φ鍵付、内外梯子×1、電極座×1							
		各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
TF-1	消火用補給水槽	型式 F R P製パネルタンク 耐震1.5G 単板	P H	高架水槽室	1				
	※新設	容量 1.0×1.0×1.5H 1槽式 有効1.0m3(呼称容量1.5m3)							
	※現場組立式	付属品 架台H=500(既存のまま)、マンホール600φ鍵付、内外梯子×1							
		電極座×1、各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
PW-1,2	揚水ポンプ	型式 多段渦巻型、スターデルタ方式G回路	地下	水槽ポンプ室	2	3	400	11.0	
	※新設	能力 φ65×350L/min×70m 自動交互運転							
		備考 防振架台(新設)、基礎(既存のまま)							
PW-3,4	揚水ポンプ	型式 多段渦巻型、直入方式G回路	地下	水槽ポンプ室	2	3	400	7.5	
	※新設	能力 φ65×350L/min×50m 自動交互運転							
		備考 防振架台(新設)、基礎(既存のまま)							

改修前

管種使用区分表

名 称	記 号	管 種	記号	使 用 区 分
給 水 管	—— — ——	内面硬質塩化ビニルライニング鋼管	S G P－V B	機械室
排 水 管 （ドレン管）	—————	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	D－V A	機械室
消 火 管	—— X ——	配管炭素鋼鋼管	S G P（白）	機械室


保温仕様区分表

施 工 箇 所	給 水	排 水	消 火	防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様
地 中 埋 設	A	-	-	A 裸管のまま
機 械 室	C	A	A	B P F保温材＋A L G C（標準仕様書に準ずる）
仮 設	-	-	-	C G W保温材＋A L G C（標準仕様書に準ずる）

機器表

記 号	名 称	型 式 仕 様	階数	設 置 場 所	台数	電 源			
						φ	v	kW	
TW-1	受水槽	型式 F R P製パネルタンク 耐震2/3G 複合板	地下	水槽ポンプ室	1				
	※撤去	容量 12.0×3.5×3.0H 1槽式 有効100.0m3(呼称容量126.0m3)							
		付属品 平架台125H溶融亜鉛メッキ、基礎							
		マンホール600φ鍵付×2、内外梯子×2、電極座×2							
		各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
TWH-1	高架水槽	型式 F R P製パネルタンク 耐震1G 複合板	P H	高架水槽室	1				
	※撤去	容量 3.0×2.0×2.0H 1槽式 有効10.0m3(呼称容量12.0m3)							
		付属品 平架台100H溶融亜鉛メッキ、、基礎							
		マンホール600φ鍵付、内外梯子×1、電極座×1							
		各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
TF-1	消火用補給水槽	型式 F R P製パネルタンク 耐震1G 複合板	P H	高架水槽室	1				
	※撤去	容量 1.0×1.0×1.5H 1槽式 有効1.0m3(呼称容量1.5m3)							
		付属品 架台H=500(既存のまま)							
		マンホール600φ鍵付、内外梯子×1、電極座×1							
		各タッピング、通気口、電極（電気工事）、他一式							
WP-1,2	揚水ポンプ	型式 多段渦巻型、スターデルタ方式G回路	地下	水槽ポンプ室	2	3	420	11.0	
	※撤去	能力 φ65×350Lit/min×70m 自動交互運転							
		備考 防振架台(撤去)、基礎(既存のまま)							
WP-3,4	揚水ポンプ	型式 多段渦巻型、直入方式G回路	地下	水槽ポンプ室	2	3	420	7.5	
	※撤去	能力 φ65×350Lit/min×50m 自動交互運転							
		備考 防振架台(撤去)、基礎(既存のまま)							

（有）アイケン設備設計 一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号 一級建築士登録番号 177376 号 渡口 哲郎	本庁舎東別館給水その他設備改修工事		
	管種区分表・機器表 (改修前・後)	A1: N.S A3: N.S	05/ 全27
	鹿児島市建設局建築部設備課		



東別館地下1階平面図 S=1:50

※ 図中の ——— は新設配管（機材類）を示す。
----- は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
※ 図中の ● は当該階天井内配管を示す。
※ 消火設備は、消防認定品とすること。

(有) アイケン設備設計

一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事

東別館地下1階平面図


(給排水設備) (改修後)

鹿児島市建設局建築部設備課

A1: 1/25
A3: 1/50

06/全27

改修後



東別館 P H 階平面図 S=1:50

※ 図中の ——— は新設配管（機材類）を示す。
----- は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
※ 消火設備は、消防認定品とすること。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事


東別 P H 階平面図
(給排水設備) (改修後)

A1: 1/25
A3: 1/50

鹿児島市建設局建築部設備課

07/
全27

改修後



東別館地下1階平面図 S=1:50

※ 図中の ——— は撤去配管（機材類）を示す。
————— は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
※ 図中の ● は当該階天井内配管を示す。

(有) アイケン設備設計

一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事

東別館地下1階平面図


(給排水設備)(改修前)

鹿児島市建設局建築部設備課

A1: 1/25
A3: 1/50

08/
全27

改修前



東別館 P H 階平面図 S=1:50

※ 図中の ——— は撤去配管（機材類）を示す。
----- は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事


東別 P H 階平面図
(給排水設備) (改修前)

A1: 1/25
A3: 1/50

鹿児島市建設局建築部設備課

09/
全27

改修前



東別館地下1階平面図 S=1:50

※ 図中の ——— は撤去配管（機材類）を示す。
- - - - - は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
※ 図中の (hatched circle) は当該階天井内配管を示す。

(有) アイケン設備設計

一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事


東別館地下1階平面図
(給排水設備) (仮設前)

鹿児島市建設局建築部設備課

A1: 1/25
A3: 1/50

10/
全27

仮設前




東別館 1 階平面図 S=1:50

- ※ 図中の ——— は撤去配管（機材類）を示す。
- - - - - は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
※ 図中の  はアスファルト取壊し・仮復旧を示す。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事		
東別館 1 階平面図 (給排水設備) (仮設前)	A1: 1/25 A3: 1/50	11/ 全27
	鹿児島市建設局建築部設備課	

仮設前



仮設前

東別館 P H 階平面図 S=1:50

※ 図中の ——— は撤去配管（機材類）を示す。
----- は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎


本庁舎東別館給水その他設備改修工事

東別 P H 階平面図
(給排水設備) (仮設前)

A1: 1/25
A3: 1/50

鹿児島市建設局建築部設備課

12/全27



東別館地下1階平面図 S=1:50


※ 図中の ——— は仮設配管（機材類）を示す。
——— は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
※ 図中の ● は当該階天井内配管を示す。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事

東別館地下1階平面図
(給排水設備) (仮設後)
鹿児島市建設局建築部設備課

A1: 1/25
A3: 1/50




東別館 1 階平面図 S=1:50


- ※ 図中の ——— は仮設配管（機材類）を示す。
- ※ 図中の - - - - - は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
- ※ 図中の  はアスファルト取壊し・仮復旧を示す。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事		
東別館 1 階平面図 (給排水設備) (仮設後)	A1: 1/25 A3: 1/50	14/ 全27
	鹿児島市建設局建築部設備課	

仮設後






東別館 1 階平面図 S=1:50

- ※ 図中の ——— は仮設撤去配管（機材類）を示す。
- ※ 図中の - - - - - は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
- ※ 図中の  はアスファルト本復旧を示す。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事		
東別館 1 階平面図 (給排水設備) (仮設撤去)	A1: 1/25 A3: 1/50	17/ 全27
鹿児島市建設局建築部設備課		

仮設撤去



東別館 1 階平面図 S=1:50

- ※ 図中の ——— は新設配管（機材類）を示す。
- は既存配管・再利用配管（機材類）を示す。
- ※ 図中の  はアスファルト本復旧を示す。

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事		
東別館 1 階平面図 (給排水設備) (仮設撤去後)	A1: 1/25 A3: 1/50	18/ 全27
鹿児島市建設局建築部設備課		

仮設撤去後




特記事項
(電気設備工事)

項目	事項
①適用	(1) 本特記事項に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (2) すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次のとおりとし、これにより難い場合は「疑義に対する協議等」による手続きによる。 ア 設計図書等に関する質疑応答書 イ 特記仕様書 ウ 図面 エ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和7年版及び公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和7年版（改修及び修繕に限る）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） オ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和7年版（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）
②遵守事項	工事は、電気設備技術基準、内線規程、並びに電力会社の規定に従い施工する。なお、図面その他が諸規定と相違するときは、監督員の指示による。
③電気工作物の種類	事業用電気工作物

特記事項

本工事は改修工事のため、下記事項に十分配慮して作業を行うこと。

- 本工事着手前に現地調査を十分行い、施工要領等を把握した上で施工計画書及び工程表を作成し、監督員及び関係者等の承諾を得た後に、工事に着手すること。
- 工事に際しては、騒音等により鹿児島市役所の運営等に支障をきたす事の無いように留意すると共に、事前に関係者等に連絡し、承諾を得ること。
- 工事期間中は安全作業に努めると共に、火気等にも十分注意して作業すること。
- 工事期間中は粉塵等の発生にも充分留意し、特にはつり・天井作業等に於いては養生を確実にを行い作業すること。
- 工事期間中に休日及び時間外作業をする場合、事前に関係者に連絡し承諾を得ること。
- 工事の際、不明な配線配管が出てきた場合、監督員及び関係者に確認し承諾した後処理を行う事。
- 既設給水管・排水管・ガス管・消火管・電気配管・配線ルートを十分調査の上施工する事。
- 屋外露出及び多湿箇所の支持金物・ボルト・ナット類は原則、ステンレス製（SUS304）とする。
- 別途工事との取り合いは他業者と綿密に打ち合わせの上、施工する事。
- 本工事は2カ年工事を予定とし、仮設受水槽から本設受水槽への切替に伴い、短時間の給水停止（断水）が発生する。切替作業は施設運営への影響を考慮し、原則として土日祝日の日中に実施する予定とする。
なお原則、夜間作業は行わないものとする。
断水時間、切替方法、施工日時については、事前に発注者および施設管理者と十分協議のうえ決定すること。



(有) アイケン設備設計 一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号 一級建築士登録番号 177376 号 渡口 哲郎	本庁舎東別館給水その他設備改修工事	
	付近見取図・特記事項・配置図	A1: 1/200 A3: 1/400
	鹿児島市建設局建築部設備課	

動力盤結線図(屋内鋼板製・自立型)

盤名称	主幹MCB	幹線	負荷合計 (kW)	操作盤 (P-A-B1-1)												監視盤 (RS-A-B1-B)					操作盤結線図					
				機器番号		機器名称	容量 (kW)	相・電圧	起動方式	分岐	結線図	操作	運転表示	故障表示	二次側配管配線	備考	操作	運転表示	故障表示	異常表示					備考	
				改修前	改修後																					
P-A-B1-1A盤				WP-1	PW-1	東別館湯水ポンプ	11.0	3φ420V	Y-△	ELB3P50/25	B			IE5. 5° x6 E5. 5° (G28)	自動交互及同時運転 盤面・盤内機器更新		○	○		※監視項目変更						
				WP-2	PW-2	"	11.0	"	"	"	"	"	"	"	CEE2°-4C (E25)	"		○	○				"			
				LF-4P	LF-4P	同上受水槽 (TW-1.2) 電極						C			CVV2°-5C	"				⊕			"			
				LF-5P	LF-5P	同上高架水槽 (TWH-1) 電極						C			"	"				⊕			"			
				WP-3	PW-3	別館湯水ポンプ	7.5	3φ420V	L-S	ELB3P50/15	B			IE2. 0x3 E2. 0 (E25)	自動交互及同時運転	"		○	○				※監視項目変更			
				WP-4	PW-4	"	7.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		○	○				"			
				LF-4P	LF-4P	同上受水槽 (TW-1.2) 電極						C			東別館用と共用	"				⊕			"			
				LF-5P	既設	同上高架水槽 (既設) 電極						C			CVV2°-5C	"				⊕			"			
						緊急遮断并用制御盤													○	○				※監視項目追加		
P-A-B1-1B盤				GDP-1		湧水水中ポンプ	1.5	3φ420V	L-S	MELB3P50/4	B			CV2°-4C (E25)	自動交互及同時運転		○	○								
				GDP-2		"	1.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		○	○						⊕	
				GDP-3		湧水水中ポンプ	1.5	3φ420V	L-S	MELB3P50/4	B			CV2°-4C (E25)	自動交互及同時運転		○	○		⊕						
				GDP-4		"	1.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		○	○						⊕	
						同上レベルスイッチ																				
						1階事務室シャッター	0.4 x 2台	3φ420V		MCB3P50/20	D			IV2. 0x3 E2. 0 (E25)											⊕	
						P-A-B1-3送り	4.4	3φ420V		MCB3P50/30	D			CV8°-3C (E31)												
						予 備		"		MCB3P50/30	D															
						操作電源		1φ210V		MCB2P50/20	Z															
P-A-B1-1C盤				SF-EL-B1F		電気室送風機	1.5	3φ420V	L-S	MB3P30/4	A			CV3. 5°-4C (E22)	・次機・ハロンとインターロック ・EF-EL-B1Fへ連動 ・SF-EL-B1Fへ連動 ・AF-B1Fへ連動	○	○	○								
				EF-EL-B1F		電気室排風機	2.2	"	"	MB3P30/5	"			"		○	○	○								
				PAC-EL-B1F		電気室パッケージ	13.2	"		MCB3P50/50	D			IV5. 5° x3 E5. 5° (E25)		○	○	○	本体より							
				PAC-CV-B1F		CVCF室 "	10.3	"		"	D			CV3. 5°-4C (E25)		○	○	○	"							
				PAC-SC-B1F		防災センター "	8.6	"		"	D			CV3. 5°-4C (G28)	L-A-B1-1へ連動	○	○	○	"							
						事務室シャッター	0.4	3φ420V		MCB3P50/20	D			CV2°-4C (E25)												
						予 備		3φ420V		MCB3P50/30	D															
						操作電源		1φ210V		MCB2P50/20	Z															
				P-A-B1-1D盤				SF-VVT-B1F		水槽室送風機	1.5	3φ420V	L-S	MB3P30/4	A			IV2. 0x3 E2. 0 (E22)	・次機とインターロック ・EF-VVT-B1Fへ連動 ・SF-VVT-B1Fへ連動 ・AF-B1Fへ連動					○	○	○
EF-VVT-B1F		" 排風機	0.75					"	"	MB3P30/3	"			CV3. 5°-4C (G28)		○	○	○								
AC-1F		1階市民相談室空調機	5.5					"	"	MB3P30/12	"			CV3. 5°-4C (G28)	AF-1~11Fへ連動 (P-A-12-2)	○	○	○								
		1階市民相談室加温機	0.12					1φ100V		MCB2P50/20	E			CVV2°-2C (E22)	AC-1Fとインターロック											
		予 備						3φ420V		MCB3P50/50	D															
		操作電源						1φ210V		MCB2P50/20	Z															
P-A-B1-1E盤								HPAC-GU-1F		1階警備員室クーラー	2.53	3φ210V		MCB3P50/30	D			IV5. 5° x3 E5. 5° (E25)								
				EB-1		電気温水器	3.4	1φ210V		MCB2P50/30	E			IV5. 5° x3 E5. 5° (E25)												
P-A-B1-1F盤				SP-1		スプリンクラーユニット	75.0	3φ420V		MCB3P225/225	D			FP-C100°-3C (G82)	二次側 FP-C06°2-3C x2	○	○	○		ユニットより						
				LF-2P		同上呼水槽電極														⊕					ユニットより	
				FP-1		屋内消火栓ポンプユニット	18.5	3φ420V		MCB3P150/75	D			FP-C14°-3C (G42)		○	○	○								
				LF-2P		同上呼水槽電極														⊕						
						P-A-B1-2送り	5.5	3φ420V		MCB3P50/30	D			FP-C8°-3C (G28)												
						操作電源		1φ210V		MCB2P50/20	Z			CVV2°-3C (E19)						⊕						
P-A-B1-1G盤				LF-3P		消火水槽電極																				
P-A-B1-2				SMF-FLV-B1F		B1F EV付排煙機	5.5	3φ420V	L-S	MCB3P50/30	A			FP-C5. 5°-3C												
						操作電源		1φ210V		MCB2P50/20	Z															
P-A-B1-3				WDP-1		汚水水中ポンプ	2.2	3φ420V	L-S	MELB3P50/5	A			附属ケーブル	自動交互及同時運転		○	○								
				WDP-2		"	2.2	"	"	"	"	"	"	"	"	"		○	○							
						同上レベルスイッチ						C			CVV2°-4C (25)					⊕						
				CP-B1		操作電源		1φ210V			Z			IV2. 0x3 (E19)												
P-A-B1-4				SF-GE-B1F		発電機室送風機	11.0	3φ420V	Y-△	MB3P50/25	A			FP-C5. 5°-3C x2 E2. 0 (G42)	・発電機と連動・次機とインターロック ・EF-GE-B1Fへ連動 ・SF-GE-B1Fへ連動 ・AF-B1Fへ連動	○	○	○								
				EF-GE-B1F		" 排風機	11.0	"	"	"	A			"			○	○								
				AF-B1		地階機械室ろ過器	0.1	"		MCB3P50/20	D			IV2. 0x3 E2. 0 (E25) IV2. 0x4 (E25)	各排風機へ連動									○		
						操作電源																				

電気設備

□□:改修範囲を示す。

(有) アイケン設備設計

一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号

一級建築士登録番号 177376 号

渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事

動力盤結線図


A1: NO SCALE
A3: NO SCALE

鹿兒島市建設局建築部設備課

20 / 全27


電気設備

電極切替盤姿図 (参考図)



(既製品可)

制御関係改修概要



S1 中央監視装置改修内容

- ・新規監視点取込みに伴うデータファイルの作成・投入。
- ・緊急遮断弁作動状態
- ・既設ポイント名称変更
WP-1~4 → PW-1~4
TW-1 → TW-1,2
- ・サマリグラフ変更作業


S2 監視盤 (RS-A-B1-B) 改修内容

- ・新規監視点取込みに伴うデータファイルの作成・投入。
- ・緊急遮断弁作動状態


既設メーカー：アズビル㈱


配線・配管表


A	FP-C14 ^φ -3C (G42) [屋内消火栓ポンプユニット]	(既設)
	IV2.0x4 (G42) [屋内消火栓用電極]	(既設)
	IV2.0x3 E2.0 (G22) [水槽室送風機]	(既設)
	IE2.0x6 E2.0x2 (G28) [別館揚水ポンプ]	(配線のみ新設)
	IE5.5 ^φ x12 E5.5 ^φ x2 (G28x2) [東別館揚水ポンプ]	(配線のみ新設)
①	IE5.5 ^φ x6 E5.5 ^φ (G28) [東別館揚水ポンプ]	(新設)
②	IE5.5 ^φ x6 E5.5 ^φ (G28) [東別館揚水ポンプ]	(新設)
③	IE2.0x3 E2.0 (E25) [別館揚水ポンプ]	(新設)
④	IE2.0x3 E2.0 (E25) [別館揚水ポンプ]	(新設)



東別館地下1階平面図 S=1:100 (改修後)









東別館 1 階平面図 S=1:50 (仮設後)

電気設備

(有) アイケン設備設計 一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号 一級建築士登録番号 177376 号 渡口 哲郎	本庁舎東別館給水その他設備改修工事	
	東別館 1 階平面図 (仮設後)	A1: 1/ 25 A3: 1/ 50
	鹿児島市建設局建築部設備課	





配線・配管表


A	FP-C14°-3C (G42) [屋内消火栓ポンプユニット]	(既設)
	IV2. 0x4 (G42) [屋内消火栓用電極]	(既設)
	IV2. 0x3 E2. 0 (G22) [水槽室送風機]	(既設)
	IV2. 0x6 E2. 0x2 (G28) [別館揚水ポンプ]	(配線のみ撤去)
	IV5. 5°x12 E5. 5° x 2 (G28 x 2) [東別館揚水ポンプ]	(配線のみ撤去)
①	IV5. 5°x6 E5. 5° (G28) [東別館揚水ポンプ]	(撤去)
②	IV5. 5°x6 E5. 5° (G28) [東別館揚水ポンプ]	(撤去)
③	IV2. 0x3 E2. 0 (E25) [別館揚水ポンプ]	(撤去)
④	IV2. 0x3 E2. 0 (E25) [別館揚水ポンプ]	(撤去)

自家発電機室
幹線番号: GM4 (MCCB225AF/150AT)
負荷名称: PA-B1-1 を取外し

東別館地下1階平面図 S=1:100
(撤去)

(有) アイケン設備設計
一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号
一級建築士登録番号 177376 号
渡口 哲郎

本庁舎東別館給水その他設備改修工事
東別館地下1階平面図 (撤去)
鹿児島市建設局建築部設備課



東別館PH階平面図 S=1:50 (撤去)

(有) アイケン設備設計 一級建築士事務所 知事登録第 1-1-142 号 一級建築士登録番号 177376 号 渡口 哲郎	本庁舎東別館給水その他設備改修工事		
	東別館PH階平面図 (撤去)	A1: 1/ 25 A3: 1/ 50	27/全27
	鹿児島市建設局建築部設備課		