

令和8年度

書類番号 第 号				
建 築 部	設 備 課	機 械 係	第 一 係	照 査 係

見積用閲覧書（参考）

谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

TEL 設備課 216-1421

[illegible]

- #### 4. 工 事 概 要

5. 施 工 理 由

6. その他

- 鹿児島市

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
谷山支所庁舎（改修）	1	式		
谷山支所庁舎（新営）	1	式		
谷山支所庁舎 撤去（改修）	1	式		
水防衛生倉庫・駐車場（新営）	1	式		
屋外（改修）	1	式		
計				

谷山支所庁舎（改修）				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
雨水利用設備	1	式		
計				

谷山支所庁舎（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
雨水利用設備		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

7

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水タンク (飲用水用) TW-1	SUS製ハネ状タンク(2槽式、ポンプ室付) 有効容量:4.0m3、架台、マンホール、通気口 、点検扉、制御盤、遮断弁、付属品共	1	基			見積
加圧給水ポンプ ユニット(飲用水用) PU-1	32φ×40φ、230L/min×45m、 3相200V×1.9kW×2、末端推定圧力 制御、自動交互並列運転	1	基			見積
加圧給水ポンプ ユニット(雑用水用) PU-2	40φ×50φ、260L/min×40m、 3相200V×2.2kW×2、末端推定圧力 制御、自動交互並列運転、防振架台	1	基			見積
[運転揚重機]	撤去工事含む					
ラフレレンス運転 (油圧伸縮シブ型)	35t吊り オペレータ付き 賃料 標準	2	日			B0-937182 No. 1 ※参資
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 100kg/m3未満	1.4	t			M0-635122 No. 2 資料
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.2	t			M0-635122 No. 2 資料
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	76	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	20	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 40A	44	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	3	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	63	m			物価08P659 積資08P778

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	33	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	33	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	25	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 65A	9	m			物価08P659 積資08P778
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	94	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	14	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 65A	4	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	65	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	42	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	37	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	16	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	20	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	70	m			M0-631133 No. 2 協議

機械設備工事 細目別内訳

8

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	6	m			M0-631133 No. 2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	2	m			M0-631133 No. 2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 50A	1	m			M0-631133 No. 2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 65A	1	m			M0-631133 No. 2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	223	m			M0-631133 No. 2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	27	m			M0-631133 No. 2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	20	m			M0-631133 No. 2 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	20	m			M0-631133 No. 2 協議
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	13	個			M0-634617 No. 2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	10	個			M0-634617 No. 2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	14	個			M0-634617 No. 2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	15	個			M0-634617 No. 2 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	5	個			M0-634618 No. 2 標準
ライニングハーフライ弁	10K(クエハー) 65A	1	個			M0-634658 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			M0-634637 No. 2 標準
逆止弁付ホース止水栓	20*20	2	個			M1-000018 No. 2 独自
フレキシアフジョイント	ヘーローズ形 20A	1	個			M0-634112 No. 2 標準
フレキシアフジョイント	ヘーローズ形 25A	11	個			M0-634112 No. 2 標準
フレキシアフジョイント	ヘーローズ形 50A	7	個			M0-634112 No. 2 標準
フレキシアフジョイント	ヘーローズ形 65A	3	個			M0-634112 No. 2 標準
接続フレキ(金属)(ヘーリー管)	300L	17	本			M1-000178 No. 2 独自
防振継手	合成ゴム製 40A	4	個			M0-634113 No. 2 標準
防振継手	合成ゴム製 65A	2	個			M0-634113 No. 2 標準
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 50A	2	個			M0-634677 No. 2 標準
ヘルス式量水器	40A	1	個			M0-634444 No. 2 標準
ヘルス式量水器	65A	1	個			M0-634444 No. 2 標準
吸排気弁	青銅製 20	3	個			M0-634680 No. 2 標準
定流量弁	50A	2	個			見積
電磁弁	20A	2	個			物価08P750 積資08P892

機械設備工事 細目別内訳

9

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	2	個			M0-634684 No. 2 標準
水用減圧弁	25A	1	個			M0-634321 No. 2 標準
浮上弁	ステンレス製 40A	2	個			見積
電動二方弁	40A	1	個			見積
鋼管用伸縮管継手	単式 65A	1	個			M0-634161 No. 2 標準
逆止弁付伸縮管継手	40*40	1	個			M1-000017 No. 2 ※独自
水撃防止器	参考:M-600 25A	2	個			見積 歩掛:一般弁類(片側)
ボールタップ	20A	3	個			M0-634683 No. 2 標準
ボールタップ	25A	1	個			M0-634683 No. 2 標準
波浪防止管	125 φ*1000L	3	本			M1-000038 No. 2 独自
水位制御用電極棒	3P	1	個			M0-744111 No. 2 標準
水位制御用電極棒	5P	4	個			M0-744111 No. 2 標準
地震感知器		1	組			M0-634421 No. 2 標準
自在水栓	F 9A 泡 沫 13A	1	個			M0-732113 No. 2 標準
横水栓	F12(胴短) - 13A	2	個			M0-732111 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗濯水栓		2	個			M1-000007 No. 2 独自
混合水栓	シングルレバー（台付）	6	個			見積
シャワー付混合水栓	サーモスタット付	2	個			見積
止水栓	20*20	7	個			M1-000019 No. 2 独自
形鋼振れ止め支持		1	式			
配管架台 1	250 300H	2	個			見積
配管架台 2	500 300H	1	個			見積
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 25A	3	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 40A	3	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 50A	13	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 20A	178	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 25A	154	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 40A	84	m			M0-432111 No. 2 補市

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 50A	33	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 65A	17	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミカラスクロス 20A	7	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミカラスクロス 40A	19	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミカラスクロス 65A	12	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 20A	19	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	32	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 40A	8	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 50A	12	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 65A	4	m			M0-432111 No. 2 補市
保温チューブ（ライトカバー）	保温厚10mm 15A	4	m			M1-000027 No. 2 独自
給水用弁類 保温	ポリスレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	4	個			M0-632115 No. 2 標準
給水用弁類 保温	ポリスレン（ベクタライ弁） 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	1	個			M0-632115 No. 2 標準
給水用弁類 保温	ポリスレン 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	1	個			M0-632115 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械はつり（パイメント）カッターによる配管用貫通口	100～150mm 50mm	103	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（パイメント）カッターによる配管用貫通口	100～150mm 63mm	7	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（パイメント）カッターによる配管用貫通口	100～150mm 75mm	11	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（パイメント）カッターによる配管用貫通口	100～150mm 88mm	12	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（パイメント）カッターによる配管用貫通口	100～150mm 100mm	1	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（パイメント）カッターによる配管用貫通口	500mm程度 88mm	1	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（パイメント）カッターによる配管用貫通口	500mm程度 125mm	1	か所			E0-436442 No. 3 標準
〔土間はつり〕 床コンクリート直均し 仕上げ	排水設備含む 金ゴて 直均し仕上げ	106	m ²			M1-100023 No. 2 独自
コンクリート	普通コンクリート 30-18-20	37	m ³			見積
コンクリート打設手間	耐圧版・スラブ フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	32	m ³			B0-134215 No. 1 参考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	5	m ³			B0-134215 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	37	m ³			B0-134225 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満	1	台			B0-134224 No. 1 参考

谷山支所庁舎（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クワッシャアソ	11	m ³			B0-133421 No. 1 標準
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	1.1	t			B1-000162 No. 1 独自
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1.1	t			B0-436212 No. 1 ベ単
金属拡張アンカー	差筋アンカー D10 横向き	2,776	本			建築施工夏P299
目あらし	コンクリート面 壁	56	m ²			B0-286242 No. 1 標準
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートアブレーカ 集積共	37	m ³			B0-184211 No. 1 標準
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	278	m			B0-339172 No. 1 標準
文字標識等	衛 生 7,500m ²	1	式			M0-633151 No. 2 標準
計						

谷山支所庁舎（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	11	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	75	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	9	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	34	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	42	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	92	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	66	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	15	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	122	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	117	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カラーVP)	屋内一般 40A	1	m			見積
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カラーVP)	機械室・便所 40A	2	m			見積
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カラーVP)	機械室・便所 50A	3	m			物価08P470
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カラーVP)	機械室・便所 100A	10	m			物価08P470

機械設備工事 細目別内訳

12

谷山支所庁舎（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	6	m			M0-631166 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	8	m			M0-631166 No. 2 標準
排水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 20A	5	m			M0-631125 No. 2 ※協議
排水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			M0-631132 No. 2 ※標準
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			M0-631151 No. 2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	18	m			M0-631157 No. 2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	17	m			M0-631157 No. 2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	109	m			M0-631157 No. 2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	47	m			M0-631157 No. 2 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	26	m			M0-631157 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(カー-VP)	機械室・便所 50A	4	m			物価08P470
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(カー-VP)	機械室・便所 75A	4	m			物価08P470
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(カー-VP)	機械室・便所 100A	15	m			物価08P470
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	10	m			M0-631167 No. 2 標準
床下掃除口	C0 80A	2	個			M0-733133 No. 2 標準
床下掃除口	C0 100A	1	個			M0-733133 No. 2 標準
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 40A	1	個			M1-000032 No. 2 独自
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 50A	10	個			M1-000032 No. 2 独自
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 65A	2	個			M1-000032 No. 2 独自
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 75A	9	個			M1-000032 No. 2 独自
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 100A	19	個			M1-000032 No. 2 独自
ストレーナ付掃除口(塩ビ床シート用)	50	13	個			M1-000829 No. 2 独自

谷山支所庁舎（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立管掃除口	COWV 80A	1	個			見積
立管掃除口	COWV 100A	4	個			見積
満水継手	100A	7	個			M0-733191 No. 2 標準
間接排水口	150A	1	個			見積
排水目皿	D金具 50A	2	個			M0-733141 No. 2 標準
洗濯機用防水パッキン	800形 横引きトラップ	2	個			M0-731181 No. 2 独自
緊急時切替弁	樹径150φ 専用蓋	2	組			見積
排水通気金物	70mm製 露出型 100A	2	個			M0-742382 No. 2 協議
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個			M0-634617 No. 2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			M0-634617 No. 2 標準
配管用防虫網	40A	1	個			M0-733173 No. 2 標準
配管用防虫網	100A	2	個			M0-733173 No. 2 標準
形鋼振れ止め支持		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	68	m			M0-432121 No. 2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	105	m			M0-432121 No. 2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	8	m			M0-432121 No. 2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	108	m			M0-432121 No. 2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	80	m			M0-432121 No. 2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 40A	1	m			M0-432121 No. 2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 50A	3	m			M0-432121 No. 2 補市
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	1	m			M0-633113 No. 2 標準
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	44	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	36	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	57	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	28	か所			E0-436442 No. 3 標準

谷山支所庁舎（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	100～150mm 200mm	1	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	450mm程度 88mm	2	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	500mm程度 125mm	2	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	500mm程度 150mm	6	か所			E0-436442 No. 3 標準
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	500mm程度 200mm	1	か所			E0-436442 No. 3 標準
手はつり（配管貫通口）	鉄筋コンクリート 120～150mm 200mm	1	か所			M0-638311 No. 2 標準
壁点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	2	か所			B0-235241 No. 1 ※協議
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 タクト等四方補強 200×400mm程度	2	か所			B0-435315 No. 1 補市
計						

谷山支所庁舎（改修）		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯器（潜熱回収型）WHG-1	20号（屋外壁掛），都市ガス13A， 配管カバー600，リモコン， 付属品共	2	台			見積
貯湯式電気温水器WHE-1	床置き型（飲料用）， 容量：12L，付属品共	6	台			見積
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	10	m			M0-631172 No. 2 標準
給湯・被覆ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	14	m			見積
給湯・被覆ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	4	m			見積
接続フレキ（金属）（ベリリー管）	300L	10	本			M1-000178 No. 2 独自
給湯管 保温	グラスウール 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 20A	10	m			M0-432131 No. 2 市場
耐熱保温チューブ	給湯管用 保温厚10mm 15A	3	m			M1-000028 No. 2 独自
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	100～150mm 50mm	2	か所			E0-436442 No. 3 標準

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプユニット PFU-1	50φ、180L/min×67m、 3相200V×5.5kW、制御盤、 防振架台、消防法適合品	1	基			見積
消火用充水タンク TF-200	SUS製ハネルタンク 有効容量：0.2m3、架台、マンホール、 付属品共、消防法適合品	1	基			見積
搬入費 （揚重機除く）	複数搬入 300kg/m3未満	0.2	t			M0-635122 No.2 資料
搬入費 （揚重機除く）	複数搬入 500kg以下	0.5	t			M0-635122 No.2 資料
広範囲型2号屋内 消火栓 HB-4A	埋込型・消火器スペース付 参考寸法：1,342H×757W×248D 付属品共、消防法適合品	8	組			見積
箱入れスリーブ（消火 栓ボックス）	1カ所当たり	8	カ所			M1-000148 No.2 独自
消火・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 32A	5	m			M0-631181 No.2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 40A	87	m			M0-631181 No.2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 50A	5	m			M0-631181 No.2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			M0-631181 No.2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 50A	10	m			M0-631181 No.2 標準
仕切弁 （消防認定）	40A（ねじ）	1	個			見積

谷山支所庁舎（改修）		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆止弁 (消防認定)	40A(ねじ)	1	個			見積
消火栓弁	差込式 40A	1	個			M0-735131 No. 2 標準
フレキシアングルジョイント	ヘロース形 40A	7	個			M0-634112 No. 2 標準
フレキシアングルジョイント	ヘロース形 50A	1	個			M0-634112 No. 2 標準
フート弁	ステンレス製 50A	1	個			見積
形鋼振れ止め支持		1	式			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 40A	14	m			M0-633113 No. 2 標準
機械はつり(ダ임 ストリカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			M0-638341 No. 2 標準
機械はつり(ダ임 ストリカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	9	か所			M0-638341 No. 2 標準
機械はつり(ダ임 ストリカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			M0-638341 No. 2 標準
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外露出管 (アイボリー管)	20A	2	m			見積
屋外露出管 (アイボリー管)	25A	10	m			見積
屋外露出管 (アイボリー管)	50A	5	m			見積
屋内露出管 (白管)	25A	73	m			見積
屋内露出管 (白管)	40A	18	m			見積
屋内アイボリー管	25A	4	m			見積
屋内アイボリー管	40A	1	m			見積
屋内アイボリー管	50A	2	m			見積
PE管	50A	28	m			見積
金属可とう管	20A	2	か所			見積
メーターガス栓	25A	1	個			見積
メーターガス栓	50A	2	個			見積
ねじガス栓	20A	2	個			見積
埋設PEホースバルブ	50A	2	個			見積
絶縁継手(白)	40A	1	個			見積

谷山支所庁舎（改修）		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC絶縁継手	50A	1	個			見積
検圧ゲージ		1	個			見積
メーター取付費	6号以下	1	個			見積
ガス管塗装	50A以下	3	m			見積
防食テープ巻	40A	2	m			見積
ステン立管バンド	20A	4	個			見積
ステン立管バンド	25A	2	個			見積
ステン立管バンド	50A	4	個			見積
ステン門型架台 (めがね石付)	220L 220H	9	個			見積
標示テープ		30	m			見積
標識シート		30	m			見積
標示ピン	キャップアイ	3	個			見積
コブ抜き	60φ 150mm	2	か所			見積
コブ抜き	60φ 200mm	2	か所			見積
コブ抜き	90φ 200mm	3	か所			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コブ抜き	100φ 250mm	1	か所			見積
モルタル復旧	床 壁 50A以下	8	か所			見積
掘削埋戻し		8	m ³			見積
舗装切断	コンクリート15cm以下	7	m			見積
舗装破碎	コンクリート15cm以下	2	m ²			見積
舗装復旧	コンクリート15cm以下	2	m ²			見積
諸雑費		1	式			見積
計						

谷山支所庁舎（改修）		雨水利用設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水ろ過ユニット WF-1	砂ろ過方式,FRP製(600φ) 処理能力:2.0m3/h,制御盤, ろ過ポンプ,付属品共	1	基			見積
雨水受けボックス	650 600 900H,ステンレス製, 有効容量:210L, 架台共	1	基			見積
薬注装置 CFE-1	ポンプ 薬液槽一体形, 容量:50L,PE製, 薬注ポンプ,付属品共	1	基			見積
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 200kg/m3未満	0.3	t			M0-635122 No.2 資料
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150A	24	m			M0-631156 No.2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	21	m			M0-631156 No.2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	33	m			M0-631156 No.2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	17	m			M0-631156 No.2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 150A	24	m			M0-631156 No.2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カラーVP)	機械室・便所 150A	9	m			物価08P470
床下掃除口	CO 150A	1	個			M0-733133 No.2 標準
配管用防虫網	150A	2	個			M0-733173 No.2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		雨水利用設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	3	個			M0-634611 No.2 標準
ラインゲージ仕切弁	5K(フランジ) 150A	2	個			M0-634618 No.2 標準
フート弁	ステンレス製 40A	2	個			見積
電動ナイフゲート弁	150A	1	個			見積
フレキシブルジョイント	ベローズ形 40A	1	個			M0-634112 No.2 標準
防振継手	合成ゴム製 40A	2	個			M0-634113 No.2 標準
ベール式量水器	40A	1	個			M0-634444 No.2 標準
鋼管用伸縮管継手	単式 40A	1	個			M0-634161 No.2 標準
形鋼振れ止め支持		1	式			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	3	か所			E0-436442 No.3 標準
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	3	か所			E0-436442 No.3 標準
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	500mm程度 88mm	1	か所			E0-436442 No.3 標準

谷山支所庁舎（改修）		雨水利用設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 200mm	1	か所			M0-638311 No. 2 標準
計						

谷山支所庁舎（新営）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

22

谷山支所庁舎（新営）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	56	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	33	m			M0-631132 No. 2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			M0-634617 No. 2 標準
バール式量水器	25A	6	個			M0-634444 No. 2 標準
逆止弁付伸縮止水栓	25*25	6	個			M1-000017 No. 2 独自
給水管 保温	ポリスチレン 天井内, バイシャフト内 アルミガラスクロス 25A	56	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内, バイシャフト内 アルミガラスクロス 50A	33	m			M0-432111 No. 2 補市
スリープ復旧費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	20	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 150A	11	m			M0-631156 No. 2 標準
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 75A	2	個			M1-000032 No. 2 独自
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 100A	2	個			M1-000032 No. 2 独自
スリープ復旧費		1	式			
計						

谷山支所庁舎（新営）		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
広範囲型2号屋内 消火栓 HB-4A	埋込型・消火器ベース付 参考寸法:1,342H×757W×248D 付属品共,消防法適合品	1	組			見積
箱入れスリーブ(消火 栓ボックス)	1カ所当たり	1	カ所			M1-000148 No. 2 独自
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m			M0-631181 No. 2 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	41	m			M0-631181 No. 2 標準
スリーブ復旧費		1	式			
計						

谷山支所庁舎 撤去（改修）				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

谷山支所庁舎 撤去（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

谷山支所庁舎 撤去（改修）		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和風大便器 撤去	洗浄弁式	16	組			
洋風大便器 撤去	洗浄弁式	8	組			
洋風大便器 撤去	高座面形 洗浄弁式	1	組			
小便器 撤去	壁掛け	17	組			
洗面器 撤去	水栓共	30	組			
掃除流し 撤去	ハック付き掃除流し	5	組			
鏡 撤去		29	枚			
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水タンク TW-1 撤去	30,000L FRP製	1	基			
高置タンク TWH-1 撤去	10,000L FRP製	1	基			
揚水ポンプ PW-1 撤去	多段渦巻ポンプ 7.5kW 防振架台	2	台			
補給水ポンプ PW-2 撤去	0.2kW 圧力タンク貯水槽 300L共	1	台			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	2.3	t			M0-641214 No. 2 資料
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.4	t			M0-641214 No. 2 資料
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	49	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	17	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	56	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 80A	43	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	117	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	136	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	19	m			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	27	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	52	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 80A	114	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 150A	14	m			
仕切弁 撤去	80A	10	個			
仕切弁 撤去	150A	1	個			
逆止弁 撤去	80A	2	個			
フレキシブルジョイント 撤去	ヘローズ形 80A	7	個			
フレキシブルジョイント 撤去	ヘローズ形 150A	1	個			
定水位調整弁 撤去	80A	2	個			
水栓 撤去	13A	4	個			
水栓 撤去	20A	3	個			
洗濯水栓 撤去	13A	1	個			
ウォータークーラー 撤去		1	組			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温 撤去	グラスケール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 20A	104	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 25A	123	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 40A	82	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 50A	15	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 80A	109	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 150A	6	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	21	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	24	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	37	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	11	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	4	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 32A	19	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	37	m			
給水管 保温 撤去	グラスケール 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	9	m			

谷山支所庁舎 撤去（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 150A	8	m			
給水用弁類 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	12	個			
給水用弁類 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	1	個			
給水用弁類 保温 撤去	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 屋外露出 ステンレス鋼板 150A	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	9	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	33	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 65A	46	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 80A	2	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 150A	4	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	70	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	171	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	59	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 80A	82	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 100A	103	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 125A	11	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 150A	7	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 40A	38	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A	43	m			

谷山支所庁舎 撤去（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 65A	39	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A	7	m			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 40A	5	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A	16	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 65A	6	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A	19	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A	1	個			
排水目皿 撤去	D金具 50A	8	個			
排水目皿 撤去	D金具 65A	7	個			
流しトラップ 撤去	T14A 40A	4	個			
間接排水口 撤去	40A	1	個			
間接排水口 撤去	50A	9	個			
間接排水口 撤去	100A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接排水口 撤去	150A	2	個			
排水通気金物 撤去	埋込型 50A	1	個			
排水通気金物 撤去	埋込型 65A	1	個			
排水通気金物 撤去	埋込型 100A	1	個			
配管用防虫網 撤去	100A	1	個			
配管用防虫網 撤去	125A	1	個			
仕切弁 撤去	65A	3	個			
排水管 保温 撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	55	m			
排水管 保温 撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	157	m			
排水管 保温 撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	45	m			
排水管 保温 撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	48	m			
排水管 保温 撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	73	m			
排水管 保温 撤去	グラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A	1	m			
排水管 保温 撤去	グラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A	7	m			

谷山支所庁舎 撤去（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	2	m			
排水管 保温 撤去	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	5	m			
排水用弁類 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内, ﾍﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2	個			
排水用弁類 保温 撤去	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
貯湯湯沸器 WHG-1 撤去	壁掛形 30L	4	台			
給湯・銅管 撤去	屋内一般 20A (3/4B)	11	m			
水栓 撤去	13A	4	個			
給湯管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ 20A	11	m			
計						

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプ PFU-1 撤去	多段渦巻ポンプ 7.5kW	1	台			
消火用充水タンク TWR-1 撤去	1,000L FRP製	1	基			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.2	t			M0-641214 No.2 資料
屋内消火栓箱 HB-1S 撤去	1号消火栓 (併設形)	9	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管 (白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	7	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管 (白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	57	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管 (白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	6	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管 (白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	45	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管 (白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	11	m			
仕切弁 撤去	65A	1	個			
逆止弁 撤去	65A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

谷山支所庁舎 撤去（改修）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生処理費	コンクリート塊 参考:鹿児島基盤材センター(株)	32	m3			処分費
同上運搬費	4t積級 1.1km 無筋コンクリート類相当	32	m3			B0-281121 No.1 ※標準
再生処理費	アスファルト塊 参考:鹿児島基盤材センター(株)	6	m3			処分費
同上運搬費	4t積級 1.1km 無筋コンクリート類相当	6	m3			B0-281121 No.1 ※標準
建設発生土	土砂 (株)普賢産業	66	m3			見積 処分費
同上運搬費	4t積級 11.0km	66	m3			B0-132623 No.1 ※標準
廃棄物処分費	参考:(株)創友環境開発	58	m3			見積 処分費
同上運搬費	4t積級 バックホウ 0.28m3 9.0km 石こうボード類相当	58	m3			B0-281121 No.1 ※標準
スクラップ 控除	金属くず	9,452	kg			物価08P795
スクラップ 運搬費	4t積級 バックホウ 0.28m3 2.7km 石こうボード類相当	9	m3			B0-281121 No.1 ※標準
産業廃棄物税 相当額		1	式			率対象外
計						

水防衛生倉庫・駐車場（新営）				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
排水設備	1	式		
計				

水防衛生倉庫・駐車場（新営）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
排水設備		1	式		
計					

水防衛生倉庫・駐車場（新営）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	4	m			M0-631156 No. 2 標準
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 80A	1	個			M0-733122 No. 2 標準
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 125mm	1	か所			M0-638311 No. 2 標準
スリープ 復旧費		1	式			
計						

[illegible]

屋外（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

屋外（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ホリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	3	m			M0-631221 No. 2 協議
給水用高密度 ホリエチレン管 (HPPE)	電気融着接合 地中配管 20A	86	m			見積
給水用高密度 ホリエチレン管 (HPPE)	電気融着接合 地中配管 50A	146	m			見積
給水用高密度 ホリエチレン管 (HPPE)	電気融着接合 地中配管 65A	11	m			見積
水道用仕切弁 (青銅製)	10K(ねじ・給水用) 50A JWWA規格認証	1	個			見積
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	4	個			M0-634611 No. 2 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			M0-634611 No. 2 標準
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			M0-634631 No. 2 標準
鋼管用伸縮管継手	単式 50A	1	個			M0-634161 No. 2 標準
ホリエチレン管用 変位吸収継手	50A	1	か所			見積
ホリエチレン管用 変位吸収継手	65A	1	か所			見積
量水器取付費	50	1	個			M1-000756 No. 2 独自
横水栓	F 7 キー式 13A	1	個			M0-732111 No. 2 標準
水栓柱	合成樹脂製 13A	1	個			M0-732142 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

屋外（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
散水栓ボックス	WB-13A 水栓共	3	個			M0-732116 No. 2 標準
弁ボックス	VC-1	3	組			見積
弁ボックス	VC-2	1	組			見積
弁ボックス	VC-5	2	組			見積
水道メーターボックス	MR-50	1	組			見積
不断水T字管	鑄鉄管用 200×50	1	か所			見積
埋設標識シート		246	m			M1-000675 No. 2 独自
埋設標示テープ		246	m			M1-000676 No. 2 独自
地中埋設標	鉄 製	23	個			M0-732181 No. 2 標準
[土工] 路面切削	排水設備含む パッキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	1	式			見積

屋外（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装取り壊し	アスファルト	3	m ³			
舗装復旧費	アスファルト 仮復旧（表層＋路盤） 加熱再生As5cm(振動ローラー)粒調(40) 20cm再生(40)15cm(タシバ)乳剤なし	32	m ²			見積
本復旧 簡易アスファルト(車道)	加熱密粒砕石AS5cm(振動ローラー) 乳剤：ブライムコート 仮舗装はぎ取り、路盤材補充含む	37	m ²			見積
区画線設置		1	式			見積
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	64	m ³			M0-638612 No. 2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.45m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	758	m ³			M0-638612 No. 2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	64	m ³			M0-638621 No. 2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	692	m ³			M0-638621 No. 2 標準
埋戻し	シラス入替・4t車・5km・小規模土工 (機械) 埋戻し・締固め共	66	m ³			
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	1,500 1,601～1,700 2,000	18	m			M1-000663 No. 2 独自
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	1,600 1,701～1,800 2,100	8	m			M1-000663 No. 2 独自
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	1,700 1,801～1,900 2,200	10	m			M1-000663 No. 2 独自
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	1,800 1,901～2,000 2,300	12	m			M1-000663 No. 2 独自

機械設備工事 細目別内訳

屋外（改修）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	1,900 2,001～2,100 2,400	8	m			M1-000663 No. 2 独自
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	2,000 2,101～2,200 2,500	13	m			M1-000663 No. 2 独自
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	2,100 2,201～2,300 2,600	5	m			M1-000663 No. 2 独自
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	2,200 2,301～2,400 2,700	5	m			M1-000663 No. 2 独自
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	2,300 2,401～2,500 2,800	14	m			M1-000663 No. 2 独自
軽量鋼矢板賃料	幅250×厚4mm 使用期間1カ月	68	壁 m ²			建築施工夏P167
軽量鋼矢板打込み	幅250×厚4mm ハード工法	68	壁 m ²			建築施工夏P167
軽量鋼矢板引抜き	幅250×厚4mm ハード工法	68	壁 m ²			建築施工夏P167
舗装機械運搬 (振動ローラー)		1	往復			B0-332728 No. 1 標準
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m ³	2	往復			B0-132716 No. 1 参考
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m ³	2	往復			B0-132716 No. 1 参考
計						

屋外（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹 1	樹径200φ 排水管径125φ 90L 塩ビふた付 850H	1	組			M0-733261 No. 2 ※標準
プラスチック樹 2	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 塩ビふた付 960H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 3	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 塩ビふた付 1,020H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 4	樹径300φ 排水管径125φ 90L 塩ビふた付 1,120H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 5	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 塩ビふた付 1,170H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 6	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 塩ビふた付 1,200H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 7	樹径300φ 排水管径125φ 90L 鋳鉄製防護蓋(T-25) 1,330H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 8	樹径300φ 排水管径125φ ST 鋳鉄製防護蓋(T-25) 1,430H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 9	樹径300φ 排水管径125φ ST 鋳鉄製防護蓋(T-25) 1,530H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 10	樹径300φ 排水管径125φ ST 鋳鉄製防護蓋(T-25) 1,640H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 11	樹径300φ 排水管径125φ ST 鋳鉄製防護蓋(T-25) 1,740H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 12	樹径300φ 排水管径125φ 90L 鋳鉄製防護蓋(T-25) 1,840H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 13	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 鋳鉄製防護蓋(T-14) 1,940H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 14	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 鋳鉄製防護蓋(T-14) 1,970H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 15	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 鋳鉄製防護蓋(T-14) 1,990H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201

機械設備工事 細目別内訳

屋外（改修）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インバート樹(2) 16	機 械 バックホウ0.13m3 SC-4(2, 100H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733232 No. 2 ※標準
プラスチック樹 17	樹径300φ 排水管径125φ 90L 鋳鉄製防護蓋(T-25) 2,110H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 18	樹径300φ 排水管径125φ ST 鋳鉄製防護蓋(T-25) 2,250H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 19	樹径300φ 排水管径125φ 90Y 鋳鉄製防護蓋(T-25) 2,360H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
プラスチック樹 20	樹径300φ 排水管径125φ DR 鋳鉄製防護蓋(T-25) 2,520H	1	組			土コス夏P252 土施夏P201
雑排水樹 1	機 械 TRA-2(500H) 防臭ふた	1	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	147	m			M0-631106 No. 2 標準
汚水取付管及び支管取付工	125A	1	か所			土コス夏P260 土施夏P207
埋設標識シート		9	m			M1-000675 No. 2 独自
地中埋設標	鉄 製	1	個			M0-732181 No. 2 標準
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/8

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
電気設備工事					
谷山支所庁舎（改修）／衛生器具設備					
	材料のみ	洋風大便器 (再生水)	専用洗浄弁式壁掛(壁給水, 壁排水) 温水洗浄便座, リモコン, 棚付二連紙巻器 参考: UAXC3C1A, C-P111PA	組	373,000
	材工共	多機能トイレパッキ (再生水)	専用洗浄弁式壁掛大便器(高座面) 温水洗浄便座(蓋なし), リモコン, オストメイト , 固定背もたれ, 洗面器, 手洗器, 手すり(跳ね上げ, L形), 紙巻器 参考: UADAK21R2C2ADD1W, PTWC-HC101R2A1AWWW	組	1,590,000
	材工共	多機能トイレパッキ (再生水)	専用洗浄弁式壁掛大便器(高座面) 温水洗浄便座(蓋なし), リモコン, オストメイト , 固定背もたれ, 手洗器, 手すり(跳ね上げ, L型), 紙巻器 参考: UADAK22R2C2ADN1W, PTWC-HC104R2A1AWN	組	1,410,000
	材料のみ	小便器 (再生水)	壁掛自動洗浄(低リフト) 参考: UFS900R, U-A51AP	組	124,000
	材料のみ	カウンター一体洗面器	ボウル一体型(3連タイプ), 自動単水栓 参考: MC60, MB-501KTXWS(2300)	組	265,000
	材料のみ	カウンター一体洗面器	ボウル一体型, 自動単水栓 参考: MV45, MB-451KAWS(650)	組	90,000
	材料のみ	壁掛洗面器	自動水栓 参考: L270C, L-275FCR	組	67,400
	材料のみ	鏡	耐食鏡 450×600 参考: YM4560F, KF-4560A	枚	5,540
	材料のみ	鏡	耐食鏡 600×900 参考: YM6090F, KF-6090A	枚	18,300
	材工共	ベビースシート	参考: YKA24N, AC-OK-11F	台	114,000
	材工共	ベビースチェア	参考: YKA15S, AC-BK-F62	台	64,500
	材工共	ユニバーサルシート	参考: EWC520ARN, AC-US-41	台	267,000
谷山支所庁舎（改修）／給水設備					
	材工共	受水タンク (飲用水用) TW-1	SUS製ペナルタンク(2槽式, ポンプ室付) 有効容量: 4.0m3, 架台, マンホール, 通気口 , 点検扉, 制御盤, 遮断弁, 付属品共	基	9,490,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/8

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	加圧給水ポンプ ユニット(飲用水用) PU-1	32φ×40φ, 230L/min×45m, 3相200V×1.9kW×2, 末端推定圧力 制御, 自動交互並列運転	基	1,260,000
	材工共	加圧給水ポンプ ユニット(雑用水用) PU-2	40φ×50φ, 260L/min×40m, 3相200V×2.2kW×2, 末端推定圧力 制御, 自動交互並列運転, 防振架台	基	1,360,000
	材工共	定流量弁	50A	個	64,500
	材工共	フート弁	ステンレス製 40A	個	71,300
	材工共	電動二方弁	40A	個	235,000
	材工共	水撃防止器	参考:M-600 25A	個	97,600
	材工共	混合水栓	シングルレバー (台付)	個	22,100
	材工共	シャワー付混合水栓	サーモスタット付	個	27,600
	材工共	配管架台 1	250 300H	個	27,900
	材工共	配管架台 2	500 300H	個	29,700
	材工共	コンクリート	普通コンクリート 30-18-20	m3	29,000
谷山支所庁舎 (改修) / 排水設備					
	材工共	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (カバーVP)	屋内一般 40A	m	5,060
	材工共	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (カバーVP)	機械室・便所 40A	m	6,040
	材工共	立管掃除口	COWV 80A	個	9,420
	材工共	立管掃除口	COWV 100A	個	12,800
	材工共	間接排水口	150A	個	24,300
	材工共	緊急時切替柵	柵径150φ 専用蓋	組	197,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/8

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
谷山支所庁舎（改修）／給湯設備					
	材工共	給湯器 (潜熱回収型) WHG-1	20号(屋外壁掛), 都市ガス13A, 配管口径φ600, リモコン, 付属品共	台	176,000
	材工共	貯湯式 電気温水器 WHE-1	床置き型(飲料用), 容量:12L, 付属品共	台	264,000
	材工共	給湯・被覆ステンス 鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	m	8,370
	材工共	給湯・被覆ステンス 鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	m	10,700
谷山支所庁舎（改修）／消火設備／屋内消火栓設備					
	材工共	消火ポンプユニット PFU-1	50φ, 180L/min×67m, 3相200V×5.5kW, 制御盤, 防振架台, 消防法適合品	基	2,200,000
	材工共	消火用充水タンク TF-200	SUS製パネルタンク 有効容量:0.2m3, 架台, マンホール, 付属品共, 消防法適合品	基	713,000
	材工共	広範囲型2号屋内 消火栓 HB-4A	埋込型・消火器スペース付 参考寸法:1,342H×757W×248D 付属品共, 消防法適合品	組	365,000
	材工共	仕切弁 (消防認定)	40A(ねじ)	個	42,400
	材工共	逆止弁 (消防認定)	40A(ねじ)	個	30,500
	材工共	フート弁	ステンス製 50A	個	89,100
谷山支所庁舎（改修）／ガス設備／都市ガス設備					
	材工共	屋外露出管 (アイボリー管)	20A	m	4,485
	材工共	屋外露出管 (アイボリー管)	25A	m	5,087
	材工共	屋外露出管 (アイボリー管)	50A	m	9,476
	材工共	屋内露出管 (白管)	25A	m	6,749
	材工共	屋内露出管 (白管)	40A	m	9,053

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.4/8

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	屋内アイボリー管	25A	m	7,745
	材工共	屋内アイボリー管	40A	m	9,893
	材工共	屋内アイボリー管	50A	m	12,328
	材工共	PE管	50A	m	6,603
	材工共	金属可とう管	20A	か所	5,375
	材工共	メーターガス栓	25A	個	2,853
	材工共	メーターガス栓	50A	個	9,968
	材工共	ねじガス栓	20A	個	2,631
	材工共	埋設PEホールバルブ	50A	個	70,813
	材工共	絶縁継手(白)	40A	個	4,076
	材工共	PC絶縁継手	50A	個	4,793
	材工共	検圧プラグ		個	1,001
	材工共	メーター取付費	6号以下	個	1,568
	材工共	ガス管塗装	50A以下	m	1,562
	材工共	防食テープ 巻	40A	m	747
	材工共	ステン立管バンド	20A	個	2,168
	材工共	ステン立管バンド	25A	個	2,179
	材工共	ステン立管バンド	50A	個	2,311

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.5/8

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	ステン門型架台 (めがね石付)	220L 220H	個	14,590
	材工共	標示テープ		m	47
	材工共	標識シート		m	161
	材工共	標示ピン	キャッツアイ	個	315
	材工共	コア抜き	60φ 150mm	か所	5,540
	材工共	コア抜き	60φ 200mm	か所	6,390
	材工共	コア抜き	90φ 200mm	か所	8,000
	材工共	コア抜き	100φ 250mm	か所	11,040
	材工共	モルタル復旧	床 壁 50A以下	か所	1,405
	材工共	掘削埋戻し		m ³	5,947
	材工共	舗装切断	コンクリート15cm以下	m	900
	材工共	舗装破砕	コンクリート15cm以下	m ²	4,140
	材工共	舗装復旧	コンクリート15cm以下	m ²	7,910
	材工共	諸雑費		式	227,806
谷山支所庁舎（改修）／雨水利用設備					
	材工共	雨水ろ過ユニット WF-1	砂ろ過方式, FRP製(600φ) 処理能力:2.0m ³ /h, 制御盤, ろ過ポンプ, 付属品共	基	5,100,000
	材工共	雨水受けボックス	650 600 900H, ステンレス製, 有効容量:210L, 架台共	基	1,030,000
	材工共	薬注装置 CFE-1	ポンプ 薬液槽一体形, 容量:50L, PE製, 薬注ポンプ, 付属品共	基	352,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.6/8

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	フート弁	ステンレス製 40A	個	71,300
	材工共	電動ナイフゲート弁	150A	個	5,440,000
谷山支所庁舎（新営）／消火設備／屋内消火栓設備					
	材工共	広範囲型2号屋内消火栓 HB-4A	埋込型・消火器ホース付 参考寸法:1,342H×757W×248D 付属品共,消防法適合品	組	365,000
谷山支所庁舎 撤去（改修）／ガス設備／都市ガス設備					
	材工共	露出配管 撤去	20A	m	1,116
	材工共	露出配管 撤去	25A	m	1,267
	材工共	露出配管 撤去	40A	m	1,689
	材工共	埋設配管 撤去	20A	m	783
	材工共	埋設配管 撤去	25A	m	783
	材工共	埋設配管 撤去	40A	m	1,085
	材工共	既設管切断	50A以下	か所	2,203
	材工共	コア抜き	50φ 200mm	か所	5,690
	材工共	コア抜き	60φ 150mm	か所	5,540
	材工共	コア抜き	60φ 200mm	か所	6,390
	材工共	コア抜き	90φ 150mm	か所	6,320
	材工共	コア抜き	90φ 200mm	か所	8,000
	材工共	ガス栓 撤去		個	386

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.7/8

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	舗装切断	コンクリート15cm以下	m	900
	材工共	舗装破碎	コンクリート15cm以下	m ²	4,140
	材工共	パージ作業費		式	22,100
	材工共	諸雑費		式	49,611
谷山支所庁舎 撤去（改修）／発生材処理					
	手間代のみ	建設発生土	土砂	m ³	2,000
	手間代のみ	廃棄物処分費	(株)普賢産業 参考:(株)創友環境開発	m ³	7,000
屋外（改修）／給水設備					
	材工共	給水用高密度ポリエチレン管 (HPPE)	電気融着接合 地中配管 20A	m	2,940
	材工共	給水用高密度ポリエチレン管 (HPPE)	電気融着接合 地中配管 50A	m	5,510
	材工共	給水用高密度ポリエチレン管 (HPPE)	電気融着接合 地中配管 65A	m	7,720
	材工共	水道用仕切弁（青銅製）	10K(ねじ・給水用) 50A JWWA規格認証	個	75,000
	材工共	ポリエチレン管用変位吸収継手	50A	か所	114,000
	材工共	ポリエチレン管用変位吸収継手	65A	か所	114,000
	材工共	弁ボックス	VC-1	組	68,300
	材工共	弁ボックス	VC-2	組	72,900
	材工共	弁ボックス	VC-5	組	68,000
	材工共	水道メーターボックス	MR-50	組	563,000

別紙

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他給排水衛生設備工事

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

[illegible]