

令和8年度

書類番号 第 号				
建 築 部	設 備 課	機 械 係	第 二 係	照 査 係

見積用閲覧書（参考）

鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

TEL 設備課 803-9535

[illegible]

- #### 4. 工 事 概 要

5. 施 工 理 由

6. その他

- 鹿児島市

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
児童相談所	1	式		
一時保護所	1	式		
共通部分	1	式		
計				

児童相談所								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
衛生器具設備		1		式				
給水設備		1		式				
排水設備		1		式				
給湯設備		1		式				
消火設備		1		式				
	計							

児童相談所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	フラッシュタンク 温水洗浄便座(貯湯式) 参考:CFS498B TCF5534AU BC-P110S DQ-PA150CH CW-PA21ALQE-NE-R1	12	組			見積
紙巻器	棚付二連 参考:YH702 CF-63HST	12	個			見積
バリアフリートイレバック	洋風大便器、温水洗浄便座 オストメイト 手洗器 洗面器 手すり ほか 参考:UADAZ21L(R) 1A1ADD1BB TCF5841AUPR PTWC-HC101L(R) 1A1AWNW CW-PC-12-CK-UR-TU	2	組			見積
小便器	壁掛 自動洗浄 参考:UFS900JCS U-A51AP	8	組			見積
カウンター洗面器	カウンター式 台付自動単水栓 参考:L530 TLE26SS1A L-2260 AM-320CV1	14	組			見積
洗面器	壁掛洗面器 台付自動単水栓 参考:L250C TLE26SS1A L-176UAN AM-320CV1	6	組			見積
洗面器	壁掛洗面器 台付手動水栓 参考:L250C TLC11AR L-176UAN LF-E02	1	組			見積
鏡	化粧鏡 盗難防止(ホ`ルト) 450*600	7	枚			M1-000773 No. 1 独自
鏡	化粧鏡 盗難防止(ホ`ルト) 450*900	2	枚			見積
幼児用大便器 (3～5歳用)	床置 タンク式 暖房便座 参考:CS300B S300BK TCF40 C-P143S DT-520XECH38 CF-43DCK	2	組			見積
幼児用手すり	紙巻器付 参考:YKB10P1 KF-AA131CEP44	2	組			見積
幼児用小便器	壁掛 手動FV グリップ付 参考:U310GY T601P U-401R UF-3J KF-AA910CE40	2	組			見積

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バ`ビ`シート	樹脂製 参考:YKA24N AC-OK-F11	3	組			見積
バ`ビ`チェア	樹脂製 参考:YKA15S AC-BK-F62	4	組			見積
収納式多目的シート	参考:EWC520ARN AC-US-41	1	組			見積
手すり(小便器用)	樹脂被覆 木下地用	2	個			M1-000779 No. 1 独自
手すり(L型)	樹脂被覆 木下地用 700	12	個			M1-000776 No. 1 独自
掃除流し	バ`ック付掃除流し 横水栓 床排水 参考:SK22A T23AE20C S-202A LF-7KE-19-U	2	組			見積
計						

機械設備工事 細目別内訳

7

児童相談所		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	18	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	61	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	98	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	25	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	44	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	9	m			M0-631133 No. 1 協議
スリーブ復旧費	給水 児童相談所	1	式			
形鋼振れ止め支持	給水 児童相談所	1	式			
【水栓・弁類】						
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個			M0-634617 No. 1 標準

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	6	個			M0-634617 No. 1 標準
接続フレキ(金属) (ベソリー管)	300L	3	本			M1-000178 No. 1 独自
混合水栓	壁付シンク用レバー混合水栓 参考:TKS05316J SF-WM432SY	3	組			見積
【保温・塗装等】						
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	6	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	18	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	4	m			M0-432111 No. 1 補市
保温チューブ (タイトカバー)	保温厚10mm 15A	1	m			M1-000027 No. 1 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

8

児童相談所		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	22	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	18	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	38	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	11	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	25	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	21	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	4	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	31	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	54	m			M0-631156 No.1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	21	m			M0-631157 No.1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	13	m			M0-631157 No.1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	20	m			M0-631157 No.1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	35	m			M0-631157 No.1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	8	m			M0-631157 No.1 標準

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリープ復旧費	排水 児童相談所	1	式			
形鋼振れ止め支持	排水 児童相談所	1	式			
【器具類】						
床上掃除口	VP用Pタイル(ツバ)広化粧 50A	3	個			M1-000032 No.1 独自
床上掃除口	VP用Pタイル(ツバ)広化粧 75A	4	個			M1-000032 No.1 独自
床上掃除口	VP用Pタイル(ツバ)広化粧 100A	9	個			M1-000032 No.1 独自
ストレーナ付掃除口(塩ビ床シート用)	50	6	個			M1-000829 No.1 独自
【保温・塗装等】						
防火区画貫通処理	100A -	1	カ所			M1-000020 No.1 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

9

児童相談所		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EH-1 電気温水器	台下設置型貯湯式 貯湯容量12L 給湯温度45～60℃ 付属品共	3	台			見積
【弁類】						
接続ルネ(金属)(ヘ ンリー管)	300L	6	本			M1-000178 No. 1 独自
【保温・塗装等】						
保温チューブ(パイカハ ー)	保温厚10mm 15A	1	m			M1-000027 No. 1 独自
耐熱保温チューブ	給湯管用 保温厚10mm 15A	1	m			M1-000028 No. 1 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HB-4A 屋内消火栓 (広範囲型2号)	消防認定品 埋込型 消火栓弁 ノズル ホース 表示灯 発信機 開閉装置付 指定色塗装	4	組			見積
【配管】						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	62	m			M0-631181 No. 1 標準
スリーブ復旧費	消火 児童相談所	1	式			
形鋼振れ止め支持	消火 児童相談所	1	式			
計						

一時保護所				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
計				

一時保護所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

一時保護所		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	フッシュタック 温水洗浄便座(貯湯式) 参考:CFS498B TCF5534AU BC-P110S DQ-PA150CH CW-PA21ALQE-NE-R1	21	組			見積
紙巻器	棚付二連 参考:YH702 CF-63HST	21	個			見積
バリアフリートイレバック	洋風大便器、温水洗浄便座 オストメイト 手洗器 洗面器 手すり ほか 参考:UADAZ21L(R) 1A1ADD1BB TCF5841AUPR PTWC-HC101L(R) 1A1AWNW CW-PC-12-CK-UR-TU	1	組			見積
小便器	壁掛 自動洗浄 参考:UFS900JCS U-A51AP	3	組			見積
カウンター式洗面器	カウンター式 台付自動単水栓 参考:L530 TLE26SS1A L-2260 AM-320CV1	7	組			見積
カウンター式洗面器	カウンター式 湯水切替自動混合水栓 参考:L530 TLE33SM6A L-2260 AM-313TCV1	10	組			見積
洗面器	壁掛洗面器 シングルレバー混合水栓 参考:L250C TLG11301J L-176UAN LF-YE340SYC	3	組			見積
洗面器	壁掛洗面器 台付自動単水栓 参考:L250C TLE26SS1A L-176UAN AM-320CV1	4	組			見積
洗面器	壁掛洗面器 湯水切替自動混合水栓 参考:L250C TLE32SS5A L-176UAN AM-303TCV1	2	組			見積
鏡	化粧鏡 盗難防止(ふもと) 350*450	4	枚			M1-000773 No. 1 独自
鏡	化粧鏡 盗難防止(ふもと) 450*600	20	枚			M1-000773 No. 1 独自
鏡	化粧鏡 盗難防止(ふもと) 450*900	1	枚			見積
コンパクト手洗器	壁掛形 自動水栓 トラップカバー 参考:LSE870BSFRS L-A74TAB	2	組			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
化粧棚	SUS製 参考:YKH402R KF-88	2	個			見積
ベーパーホルダー	SUS製 参考:YKT300MN KF-16U	5	個			見積
幼児用大便器 (1～2歳用)	床置 タンク式 暖房便座 参考:CS310B S300BK TCF41R C-P141SM DT-520XECH32 CF-70CK	2	組			見積
幼児用大便器 (3～5歳用)	床置 タンク式 暖房便座 参考:CS300B S300BK TCF40 C-P143S DT-520XECH38 CF-43DCK	3	組			見積
幼児用手すり	紙巻器付 参考:YKB10P1 KF-AA131CEP44	5	組			見積
幼児用マルチシンク	H500タイプ レバー水栓 底板 大型鏡 参考:SKL300LEAPZ PS-A30C5JC	2	組			見積
幼児用シャワーヘッド	排水トラップ 目皿付き 参考:PFS1100S PF-1175Y(3)-K3	2	組			見積
手すり(L型)	樹脂被覆 木下地用 700	4	個			M1-000776 No. 1 独自
掃除流し	バック付掃除流し 横水栓 床排水 参考:SK22A T23AE20C S-202A LF-7KE-19-U	6	組			見積
洗濯機ハン	800サイズ 排水トラップ(縦引き) 参考:PWP800N2W PF-8064AC/FW1-BL	13	組			見積
洗面化粧台	BL認定 ミラキャビネット付 参考:Lddb060BAGMK1A LBFTV-604YS/VP1W	9	組			見積
計						

一時保護所		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	154	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	163	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	131	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	93	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	31	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	11	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	21	m			M0-631132 No. 1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	117	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	32	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	10	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 50A	18	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	31	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	6	m			M0-631133 No. 1 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	10	m			M0-631133 No. 1 協議

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	5	m			M0-631133 No. 1 協議
スリーブ復旧費	給水 一時保護所	1	式			
形鋼振れ止め支持	給水 一時保護所	1	式			
【水栓・弁類】						
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個			M0-634617 No. 1 標準
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	8	個			M0-634617 No. 1 標準
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	8	個			M0-634617 No. 1 標準
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			M0-634617 No. 1 標準
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	4	個			M0-634637 No. 1 標準
逆止弁付ボール止水栓	20*20	4	個			M1-000018 No. 1 独自
接続フレキ(金属)(ヘンリー管)	300L	5	本			M1-000178 No. 1 独自
フレキジョイント	ヘンリー形 25A	4	個			M0-634112 No. 1 標準
止水栓	S4 13A	7	個			M0-732141 No. 1 標準
洗濯水栓		13	個			M1-000007 No. 1 独自
混合水栓	台付シンクレバー混合水栓 参考:TKS05303J SF-HB442SYXA	6	組			見積

一時保護所		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
混合水栓	壁付シンク・ルバー混合水栓 参考:TKS05316J SF-WM432SY	2	組			見積
横水栓	F 6 - 13A	5	個			M0-732111 No. 1 標準
【保温・塗装等】						
給水管 保温	ポリスレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	167	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	140	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	152	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	93	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	32	m			M0-432111 No. 1 補市
保温チューブ (ライトカバー)	保温厚10mm 15A	2	m			M1-000027 No. 1 独自
保温チューブ (ライトカバー)	保温厚10mm 25A	1	m			M1-000027 No. 1 独自
計						

一時保護所		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	69	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	92	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	14	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	91	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	314	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	13	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	12	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	15	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	30	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	33	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	7	m			M0-631156 No. 1 標準
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋外架空・暗渠 50A	6	m			M0-631125 No. 1 協議
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋外架空・暗渠 100A	12	m			M0-631125 No. 1 協議

一時保護所		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	183	m			M0-631157 No. 1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	17	m			M0-631157 No. 1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	133	m			M0-631157 No. 1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	27	m			M0-631157 No. 1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m			M0-631157 No. 1 標準
スリーブ復旧費	排水 一時保護所	1	式			
形鋼振れ止め支持	排水 一時保護所	1	式			
【器具類】						
床上掃除口	VP用Pタイル(ツバ 広化粧) 50A	1	個			M1-000032 No. 1 独自
床上掃除口	VP用Pタイル(ツバ 広化粧) 65A	1	個			M1-000032 No. 1 独自
床上掃除口	VP用Pタイル(ツバ 広化粧) 75A	4	個			M1-000032 No. 1 独自
床上掃除口	VP用Pタイル(ツバ 広化粧) 100A	43	個			M1-000032 No. 1 独自
ストレー付掃除口 (塩ビ床シート用)	50	5	個			M1-000829 No. 1 独自
間接排水トラップ (防水形)	T 3B 間接排水口付 50A×80A	6	個			見積
排水通気金物	アルミ製 埋込型 100A	4	個			M0-742382 No. 1 協議

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
滴水継手	75A	1	個			M0-733191 No. 1 標準
滴水継手	100A	8	個			M0-733191 No. 1 標準
立管掃除口	COWV 80A	1	個			見積
立管掃除口	COWV 100A	8	個			見積
【保温・塗装等】						
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	68	m			M0-432121 No. 1 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	100	m			M0-432121 No. 1 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	19	m			M0-432121 No. 1 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	82	m			M0-432121 No. 1 補市
排水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	219	m			M0-432121 No. 1 補市
防火区画貫通処理	100A -	8	か所			M1-000020 No. 1 独自
計						

一時保護所		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接続フレキ(金属)(ヘンリー管)	300L	6	本			M1-000178 No. 1 独自
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	4	個			M0-634112 No. 1 標準
【保温・塗装等】						
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	298	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 20A	25	m			M0-432111 No. 1 補市
給水管 保温	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	4	m			M0-432111 No. 1 補市
耐熱保温チューブ	給湯管用 保温厚10mm 15A	1	m			M1-000028 No. 1 独自
耐熱保温チューブ	給湯管用 保温厚10mm 25A	2	m			M1-000028 No. 1 独自
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 15A	1	m			M1-000027 No. 1 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		消火設備			屋内消火栓設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HB-4A 屋内消火栓 (広範囲型2号)	消防認定品 埋込型 消火栓弁 ノズル ホース 表示灯 発信機 開閉装置付 指定色塗装	6	組			見積
【配管】						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	36	m			M0-631181 No. 1 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	6	m			M0-631181 No. 1 標準
スリーブ復旧費	消火 一時保護所	1	式			
形鋼振れ止め支持	消火 一時保護所	1	式			
計						

一時保護所		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外露出配管	7体°リ管 50A	5	m			見積
屋外露出配管	7体°リ管 32A	1	m			見積
屋外露出配管	7体°リ管 25A	20	m			見積
屋外露出配管	7体°リ管 20A	2	m			見積
屋内露出配管	白管 80A	49	m			見積
屋内露出配管	白管 50A	19	m			見積
屋内露出配管	白管 32A	80	m			見積
屋内露出配管	白管 25A	33	m			見積
屋内7体°リ配管	80A	6	m			見積
屋内7体°リ配管	32A	19	m			見積
屋内7体°リ配管	25A	16	m			見積
屋内7体°リ配管	20A	8	m			見積
屋内7体°リ配管	15A	1	m			見積
強化ガスホース接続	1m以下 15A	1	か所			見積
金属可とう管	20A	8	か所			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PE管	75A	5	m			見積
メーターガス栓	50A	2	個			見積
メーターガス栓	32A	1	個			見積
検圧ブランク		1	個			見積
分岐ガス栓	25A	3	個			見積
分岐ガス栓	32A	3	個			見積
分岐ガス栓	50A	1	個			見積
L型可とう管ガス栓	13mm	1	個			見積
シ°ガス栓	25A	1	個			見積
シ°ガス栓	20A	8	個			見積
露出ボールバルブ	80A シ°	1	個			見積
PC絶縁継手	50A	1	個			見積
PC絶縁継手	80A	1	個			見積
ステン型架台	めがね石付 L220×H220mm	21	個			見積
ステン立管バンド	15A	1	個			見積

一時保護所		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステン立管バンド	20A	5	個			見積
ステン立管バンド	25A	6	個			見積
ステン立管バンド	50A	4	個			見積
ステン吊バンド	20A	4	個			見積
ステン吊バンド	25A	6	個			見積
ステン吊バンド	32A	5	個			見積
ステン吊バンド	80A	3	個			見積
メーター支持アングル	ステン	1	式			見積
支持金具	50A以下	4	個			見積
支持金具	100A以下	10	個			見積
ステン支持金具	50A以下	7	個			見積
ステン支持金具	100A以下	2	個			見積
標示テープ		5	m			見積
標識シート		5	m			見積
標識ビーンキャップアイ		3	個			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メーター取付費	40号	1	個			見積
隔側メーター発信部	25～100号	1	個			見積
デマント計取付費		1	か所			見積
壁貫通管エポキシ樹脂補修	201mm以上80A	1	か所			見積
鉄管接続	25A	1	か所			見積
防食テープ 巻き	80A	8	m			見積
防食テープ 巻き	50A	3	m			見積
防食テープ 巻き	32A	11	m			見積
防食テープ 巻き	25A	8	m			見積
スリーブ 修正費		1	式			見積
掘削埋め戻し		1	m ³			見積
諸経費		1	式			見積
計						

共通部分				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

共通部分					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	受水槽・ポンプ室給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

共通部分		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管(屋内)】						
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	11	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	4	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	13	m			M0-631133 No.1 協議
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	14	m			M0-631133 No.1 協議
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	11	m			M0-631133 No.1 協議
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 50A	11	m			M0-631133 No.1 協議
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	5	m			M0-631133 No.1 協議
スリーブ復旧費	給水 共通	1	式			
形鋼振れ止め支持	給水 共通	1	式			
【水栓・弁類】						
仕切弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			M0-634617 No.1 標準
仕切弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			M0-634617 No.1 標準

共通部分		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			M0-634637 No.1 標準
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	1	個			M0-634112 No.1 標準
吸排気弁	ステンレス製 20	1	個			M0-634680 No.1 標準
ボールタップ	25A	1	個			M0-634683 No.1 標準
横水栓	F 6 - 13A	7	個			M0-732111 No.1 標準
洗濯水栓		1	個			M1-000007 No.1 独自
【保温・塗装等】						
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	4	m			M0-432111 No.1 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	8	m			M0-432111 No.1 補市
給水管 保温	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	10	m			M0-432111 No.1 補市
文字標識等	衛 生 5,000m2	1	式			M0-633151 No.1 標準
計						

共通部分		給水設備		受水槽・ポンプ室給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽	ステンレス鋼板製ハネタンク(単板 溶接組立 防眩仕様) 2槽式 Kh=1.5G 4m(W)×2m(D)×2m(H) 有効11.6m3 付属品共 【工場組立】	1	基			見積
PU-1 加圧ポンプユニット	推定末端圧力一定給水ユニット 並列交互運転 3台ロータリー2台並列 50A×80A×478L/min×25m 3相200V 2.2kW×2 制御盤ほか付属品共 国土交通省仕様	1	台			見積
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	1.1	t			M0-635121 No.1 標準
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.2	t			M0-635121 No.1 標準
【配管(屋内)】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	2	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	3	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 100A	3	m			M0-631132 No.1 標準
【配管(露出)】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	6	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	15	m			M0-631132 No.1 標準

共通部分		給水設備		受水槽・ポンプ室給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 50A 機械室・便所	2	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 80A 機械室・便所	11	m			M0-631132 No.1 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 100A 機械室・便所	4	m			M0-631132 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カテ-VP)	機械室・便所 75A	6	m			物価08P470
スリーブ復旧費	給水 受水槽・機械室	1	式			
形鋼振れ止め支持	給水 受水槽・機械室	1	式			
【水栓・弁類】						
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個			M0-634617 No.1 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			M0-634617 No.1 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	7	個			M0-634617 No.1 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 100A	1	個			M0-634618 No.1 標準
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	3	個			M0-634617 No.1 標準
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			M0-634617 No.1 標準
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 80A	2	個			M0-634618 No.1 標準

機械設備工事 細目別内訳

共通部分		給水設備		受水槽・ポンプ室給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	1	個			M0-634618 No.1 標準
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			M0-634637 No.1 標準
定水位調整弁	ストレー型(副弁無し) 40A	2	個			M0-634684 No.1 標準
定流量弁	40A	1	個			見積
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 40A	1	個			M0-634677 No.1 標準
電磁弁	20A	2	個			物価08P750 積資08P892
水撃防止器	参考:M-500 25A	1	個			見積 歩掛:一般弁類(片側)
水撃防止器	参考:M-600 25A	1	個			見積 歩掛:一般弁類(片側)
フレキブルジョイント	ヘーレス形 20A	2	個			M0-634112 No.1 標準
フレキブルジョイント	ヘーレス形 25A	1	個			M0-634112 No.1 標準
フレキブルジョイント	ヘーレス形 40A	3	個			M0-634112 No.1 標準
フレキブルジョイント	ヘーレス形 80A	2	個			M0-634112 No.1 標準
防振継手	合成ゴム製 40A	3	個			M0-634113 No.1 標準
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個			M0-634113 No.1 標準
配管用防虫網	80A	2	個			M0-733173 No.1 標準

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市

共通部分		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	5	m			M0-631221 No. 1 協議
給水・耐衝撃性 ポリエチレン管 (HIVP)	地中配管 20A	147	m			M0-631124 No. 1 標準
給水・耐衝撃性 ポリエチレン管 (HIVP)	地中配管 25A	154	m			M0-631124 No. 1 標準
給水・耐衝撃性 ポリエチレン管 (HIVP)	地中配管 40A	36	m			M0-631124 No. 1 標準
給水・耐衝撃性 ポリエチレン管 (HIVP)	地中配管 50A	109	m			M0-631124 No. 1 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 80A	126	m			M0-631133 No. 1 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 100A	1	m			M0-631133 No. 1 標準
【水栓・弁類】						
不断水T字管	鋳鉄管用 100×40	1	カ所			見積
水道用仕切弁 (青銅製)	10K(ねじ・給水用) 40A JWWA規格認証	1	個			見積
伸縮継手	40	1	個			見積
メーター用伸縮継手	30	2	個			見積
水道メーター用逆止弁	30	1	個			見積
量水器取付費	30	1	個			M1-000756 No. 1 独自

機械設備工事 細目別内訳

共通部分		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メーターBOX	FRP製 40	1	個			M1-000121 No. 1 独自
ボール式伸縮止水栓	25	1	個			見積
水道メーター用逆止弁	25	1	個			見積
直読式量水器 (乾式デジタル式)	25A	1	個			M0-634443 No. 1 標準
メーターBOX	FRP製 25	1	個			M1-000121 No. 1 独自
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個			M0-634611 No. 1 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	5	個			M0-634611 No. 1 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	4	個			M0-634611 No. 1 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	7	個			M0-634611 No. 1 標準
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	2	個			M0-634618 No. 1 標準
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	1	個			M0-634631 No. 1 標準
弁ボックス	VC-1	13	組			見積
弁ボックス	VC-2	6	組			見積
弁ボックス	VC-3	2	組			見積
弁ボックス	VC-5	1	組			見積

共通部分		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
横水栓	F 6 13A	5	個			M0-732111 No. 1 標準
水栓柱	合成樹脂製 13A	5	個			M0-732142 No. 1 標準
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	7	個			M0-732116 No. 1 標準
埋設標識シート		578	m			M1-000675 No. 1 独自
埋設標識テープ		578	m			M1-000676 No. 1 独自
地中埋設標	コンクリート製	6	個			M0-732181 No. 1 標準
地中埋設標	鉄 製	65	個			M0-732181 No. 1 標準
【土工】						
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1	往復			B0-132716 No. 3 参考
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	121	m3			M0-638612 No. 1 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	120	m3			M0-638621 No. 1 標準
埋戻し	シラス入替・4t車・5km・小規模土工 (機械) 埋戻し・締固め共	1	m3			
路面切削 切削長(34m以上)	バックヒーム式・湿式 アスファルト 15cm以下	12	m			見積
舗装取り壊し	アスファルト	0.1	m3			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			B0-332728 No. 3 標準

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

共通部分		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	8	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	13	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	11	m			M0-631156 No. 1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	23	m			M0-631157 No. 1 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	24	m			M0-631157 No. 1 標準
スリーブ復旧費	排水 共通	1	式			
形鋼振れ止め支持	排水 共通	1	式			
【器具類】						
床上掃除口	VP用Pタイル(ワハ [®] 広化粧)	75A	1	個		M1-000032 No. 1 独自
床上掃除口	VP用Pタイル(ワハ [®] 広化粧)	100A	1	個		M1-000032 No. 1 独自
床排水トラップ [®] (非防水形)	T 5A 50A	1	個			M0-733122 No. 1 標準
排水目皿	D金具 50A	1	個			M0-733141 No. 1 標準
排水通気金物	アルミ製 埋込型 50A	1	個			M0-742382 No. 1 協議

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

共通部分		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	3	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	9	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	20	m			M0-631106 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	186	m			M0-631106 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	46	m			M0-631106 No.1 標準
【器具類】						
プラスチック樹①	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹②③④	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	3	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹⑤⑥⑦	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	3	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹⑧⑨	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	2	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)⑩⑪	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	2	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)⑫	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)⑬	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)⑭⑮	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	2	組			M0-733262 No.1 ※標準

機械設備工事 細目別内訳

共通部分		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)⑯⑰	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	2	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)⑱	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
ため樹(2)⑲	機 械 バ ッ クホ0.13m3 RC-2(600H) A形(1.5トン)	1	組			M0-733212 No.1 ※標準
立管掃除口⑲内に設置	COWV 100A	1	個			見積
プラスチック樹⑳㉑㉒	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	3	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)㉓	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)㉔	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)㉕	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹㉖	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)㉗	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹㉘	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹㉙	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹㉚	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			M0-733261 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)㉛	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)㉜	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 801～1200 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			M0-733262 No.1 ※標準

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市

共通部分		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TW-2 消火水槽	ステンレス鋼板製ヘルタタンク(単板 溶接組立 防眩仕様) Kh=1.5G 3m(W)×1m(D)×2m(H) 有効3.2m3 付属品共 工場組立	1	基			見積
TF-1 消火用充水タンク	ステンレス鋼板製一体型(単板) Kh=2.0G 0.9m(W)×0.6m(D)×0.6m(H) 有効200L 付属品共	1	基			見積
PFU-1 消火ポンプユニット	消防認定品 並列交互運転 3台ロータリー2台並列 50A×180L/min×53m 3相200V 5.5kW 制御盤、標準付属品共 国土交通省仕様	1	台			見積
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.5	t			MO-635121 No.1 標準
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.3	t			MO-635121 No.1 標準
【配管】						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	26	m			MO-631181 No.1 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	89	m			MO-631181 No.1 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 15A	11	m			MO-631181 No.1 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	12	m			MO-631181 No.1 標準
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	16	m			MO-631181 No.1 標準
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 50A	23	m			MO-631281 No.1 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	1	m			MO-631132 No.1 標準

機械設備工事 細目別内訳

共通部分		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(カラーVP)	機械室・便所 50A	3	m			物価08P470
スリーブ復旧費	消火 共通	1	式			
形鋼振れ止め支持	消火 共通	1	式			
【弁類】						
青銅仕切弁	10K(ねじ) 15A	1	個			MO-634611 No.1 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	3	個			MO-634611 No.1 標準
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	3	個			MO-634611 No.1 標準
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	1	個			MO-634617 No.1 標準
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個			MO-634631 No.1 標準
フレキシブルジョイント	ヘロース形 15A	1	個			MO-634112 No.1 標準
フレキシブルジョイント	ヘロース形 40A	3	個			MO-634112 No.1 標準
フレキシブルジョイント	ヘロース形 50A	3	個			MO-634112 No.1 標準
末端試験弁	テスト弁	1	組			MO-735231 No.1 ※参考
配管用防虫網	50A	2	個			MO-733173 No.1 標準
埋設標識シート		23	m			M1-000675 No.1 独自

共通部分		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標示テープ		23	m			M1-000676 No. 1 独自
地中埋設標	鉄 製	4	個			M0-732181 No. 1 標準
【保温・塗装等】						
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 15A	11	m			M0-633113 No. 1 標準
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 40A	20	m			M0-633113 No. 1 標準
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	16	m			M0-633113 No. 1 標準
【土工】						
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出カース対策型 油圧式クローラ型	7	m3			M0-638612 No. 1 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出カース対策型 油圧式クローラ型	7	m3			M0-638621 No. 1 標準
計						

機械設備工事 細目別内訳

共通部分		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE管	100A	17	m			見積
埋設PEホースバルブ	100A	1	個			見積
標示テープ		19	m			見積
標識シート		19	m			見積
標識ビニルシール		2	個			見積
掘削埋め戻し		6	m3			見積
諸経費		1	式			見積
計						

共通部分		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【発生材処理】						
発生土処分費	土砂	9	m3			見積 処分費
同上運搬費	㈱普賢産業 4t積級	9	m3			
再生処理費	10.2km アスファルト塊	0.4	m3			
同上運搬費	参考:鹿児島基盤材センター㈱ 4t積級	0.4	m3			処分費
	1.9km 無筋コンクリート類相当		m3			
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
児童相談所 衛生器具設備					
	材料のみ	洋風大便器	フラッシュタンク 温水洗浄便座(貯湯式) 参考:CFS498B TCF5534AU BC-P110S DQ-PA150CH CW-PA21ALQE-NE-R1	組	145,000
	材料のみ	紙巻器	棚付二連 参考:YH702 CF-63HST	個	5,760
	材工共	パリアフリートイレバック	洋風大便器、温水洗浄便座 オストメイト 手洗器 洗面器 手すり ほか 参考:UADAZ21L(R) 1A1ADD1BB TCF5841AUPR PTWC-HC101L(R) 1A1AWN CW-PC-12-CK-UR-TU	組	1,590,000
	材料のみ	小便器	壁掛 自動洗浄 参考:UFS900JCS U-A51AP	組	136,000
	材料のみ	カウンター式洗面器	カウンター式 台付自動単水栓 参考:L530 TLE26SS1A L-2260 AM-320CV1	組	83,400
	材料のみ	洗面器	壁掛洗面器 台付自動単水栓 参考:L250C TLE26SS1A L-176UAN AM-320CV1	組	70,800
	材料のみ	洗面器	壁掛洗面器 台付手動水栓 参考:L250C TLC11AR L-176UAN LF-E02	組	48,500
	材料のみ	鏡	化粧鏡 盗難防止(ボルト) 450*900	枚	25,300
	材料のみ	幼児用大便器 (3～5歳用)	床置 タンク式 暖房便座 参考:CS300B S300BK TCF40 C-P143S DT-520XECH38 CF-43DCK	組	78,400
	材工共	幼児用手すり	紙巻器付 参考:YKB10P1 KF-AA131CEP44	組	39,200
	材料のみ	幼児用小便器	壁掛 手動FV グリップ付 参考:U310GY T601P U-401R UF-3J KF-AA910CE40	組	60,100
	材工共	ベビースeat	樹脂製 参考:YKA24N AC-OK-F11	組	163,000
	材工共	ベビースtチェア	樹脂製 参考:YKA15S AC-BK-F62	組	63,900
	材工共	収納式多目的シート	参考:EWC520ARN AC-US-41	組	267,000
	材料のみ	掃除流し	バック付掃除流し 横水栓 床排水 参考:SK22A T23AE20C S-202A LF-7KE-19-U	組	87,200
児童相談所 給水設備					

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	混合水栓	壁付ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｰ混合水栓 参考:TKS05316J SF-WM432SY	組	25,600
児童相談所 給湯設備					
	材工共	EH-1 電気温水器	台下設置型貯湯式 貯湯容量12L 給湯温度45～60℃ 付属品共	台	129,000
児童相談所 屋内消火栓設備					
	材工共	HB-4A 屋内消火栓 (広範囲型2号)	消防認定品 埋込型 消火栓弁 ノズル ホース 表示灯 発信機 開閉装置付 指定色塗装	組	346,000
一時保護所 衛生器具設備					
	材料のみ	洋風大便器	フラッシュﾀﾝｸ 温水洗浄便座(貯湯式) 参考:CFS498B TCF5534AU BC-P110S DQ-PA150CH CW-PA21ALQE-NE-R1	組	145,000
	材料のみ	紙巻器	棚付二連 参考:YH702 CF-63HST	個	5,760
	材工共	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾞｯｸ	洋風大便器、温水洗浄便座 オストメイト 手洗器 洗面器 手すり ほか 参考:UADAZ21L(R) 1A1ADD1BB TCF5841AUPR PTWC-HC101L(R) 1A1AWN CW-PC-12-CK-UR-TU	組	1,590,000
	材料のみ	小便器	壁掛 自動洗浄 参考:UFS900JCS U-A51AP	組	136,000
	材料のみ	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	ｶｳﾝﾀｰ式 台付自動単水栓 参考:L5230 TLE26SS1A L-2260 AM-320CV1	組	83,400
	材料のみ	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	ｶｳﾝﾀｰ式 湯水切替自動混合水栓 参考:L530 TLE33SM6A L-2260 AM-313TCV1	組	105,000
	材料のみ	洗面器	壁掛洗面器 シﾝｸﾞﾙﾊﾞｰ混合水栓 参考:L250C TLG11301J L-176UAN LF-YE340SYC	組	68,000
	材料のみ	洗面器	壁掛洗面器 台付自動単水栓 参考:L250C TLE26SS1A L-176UAN AM-320CV1	組	70,800
	材料のみ	洗面器	壁掛洗面器 湯水切替自動混合水栓 参考:L250C TLE32SS5A L-176UAN AM-303TCV1	組	83,800
	材料のみ	鏡	化粧鏡 盗難防止(ﾎﾞﾙﾄ) 450*900	枚	25,300
	材料のみ	ｺﾝﾊﾞｰﾄ手洗器	壁掛形 自動水栓 トラップ ｶﾊﾞｰ 参考:LSE870BSFRS L-A74TAB	組	59,800
	材料のみ	化粧棚	SUS製 参考:YKH402R KF-88	個	5,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材料のみ	ペーパーホルダー	SUS製 参考:YKT300MN KF-16U	個	4,950
	材料のみ	幼児用大便器 (1～2歳用)	床置 タンク式 暖房便座 参考:CS310B S300BK TCF41R C-P141SM DT-520XECH32 CF-70CK	組	81,600
	材料のみ	幼児用大便器 (3～5歳用)	床置 タンク式 暖房便座 参考:CS300B S300BK TCF40 C-P143S DT-520XECH38 CF-43DCK	組	78,400
	材工共	幼児用手すり	紙巻器付 参考:YKB10P1 KF-AA131CEP44	組	39,200
	材料のみ	幼児用マルチシンク	H500タイプ レバー水栓 底板 大型鏡 参考:SKL300LEAPZ PS-A30C5JC	組	269,000
	材料のみ	幼児用シャワーヘッド	排水トラップ 目皿付き 参考:PFS1100S PF-1175Y(3)-K3	組	252,000
	材料のみ	掃除流し	バック付掃除流し 横水栓 床排水 参考:SK22A T23AE20C S-202A LF-7KE-19-U	組	87,200
	材料のみ	洗濯機ヘッド	800タイプ 排水トラップ（縦引き） 参考:PWP800N2W PF-8064AC/FW1-BL	組	11,800
	材料のみ	洗面化粧台	BL認定 ミラキャビネット付 参考:LDDB060BAGMK1A LBFTV-604YS/VP1W	組	58,100
一時保護所 給水設備					
	材工共	混合水栓	台付シンクルバー混合水栓 参考:TKS05303J SF-HB442SYXA	組	27,400
	材工共	混合水栓	壁付シンクルバー混合水栓 参考:TKS05316J SF-WM432SY	組	25,600
一時保護所 排水設備					
	材工共	間接排水トラップ (防水形)	T 3B 間接排水口付 50A×80A	個	42,900
	材工共	立管掃除口	COWV 80A	個	9,420
	材工共	立管掃除口	COWV 100A	個	12,800
	材工共	GT-1 グリーストラップ	3槽式 許容流入量120L/min 地下埋設専用 バイブ流入 SUS製 蓋(鋼板製防錆) 耐荷重T-6 保護躯体共	組	963,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.4/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
一時保護所 給湯設備					
	材工共	GH-1 ガス給湯器	屋外床置き設置型 (潜熱回収型) 20号 屋外自立スタンド共	台	164,000
	材工共	GH-2 ガス給湯器	屋外壁掛型 (潜熱回収型) 24号 配管カバー共	台	200,000
	材工共	GH-3 ガス給湯器	屋外床置き設置型 (潜熱回収型) 32号 屋外自立スタンド共	台	297,000
	材工共	GH-4 ガス給湯器	屋外床置き設置型 (潜熱回収型) 50号 屋外自立スタンド共	台	476,000
	材工共	EH-1 電気温水器	台下設置型貯湯式 貯湯容量12L 給湯温度45～60℃ 付属品共	台	129,000
一時保護所 屋内消火栓設備					
	材工共	HB-4A 屋内消火栓 (広範囲型2号)	消防認定品 埋込型 消火栓弁 ノズル ホース 表示灯 発信機 開閉装置付 指定色塗装	組	346,000
一時保護所 都市ガス設備					
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 50A	m	9,476
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 32A	m	5,984
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 25A	m	5,087
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 20A	m	4,485
	材工共	屋内露出配管	白管 80A	m	17,812
	材工共	屋内露出配管	白管 50A	m	11,272
	材工共	屋内露出配管	白管 32A	m	8,293
	材工共	屋内露出配管	白管 25A	m	6,749
	材工共	屋内アイボリー配管	80A	m	18,837
	材工共	屋内アイボリー配管	32A	m	9,566
	材工共	屋内アイボリー配管	25A	m	7,745

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.5/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	屋内アパクリ配管	20A	m	6,339
	材工共	屋内アパクリ配管	15A	m	6,004
	材工共	強化カースホース接続	1m以下 15A	か所	4,550
	材工共	金属可とう管	20A	か所	5,375
	材工共	PE管	75A	m	10,488
	材工共	メーターガス栓	50A	個	9,968
	材工共	メーターガス栓	32A	個	4,721
	材工共	検圧プラグ		個	1,001
	材工共	分岐ガス栓	25A	個	3,299
	材工共	分岐ガス栓	32A	個	5,071
	材工共	分岐ガス栓	50A	個	10,318
	材工共	L型可とう管ガス栓	13mm	個	2,662
	材工共	ネジガス栓	25A	個	3,235
	材工共	ネジガス栓	20A	個	2,631
	材工共	露出ボールバルブ	80A ネジ	個	29,642
	材工共	PC絶縁継手	50A	個	4,793
	材工共	PC絶縁継手	80A	個	8,780
	材工共	ステン門型架台	めがね石付 L220×H220mm	個	14,590
	材工共	ステン立管バンド	15A	個	2,153
	材工共	ステン立管バンド	20A	個	2,168

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.6/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	ステン立管バント [°]	25A	個	2,179
	材工共	ステン立管バント [°]	50A	個	2,311
	材工共	ステン吊バント [°]	20A	個	2,265
	材工共	ステン吊バント [°]	25A	個	2,292
	材工共	ステン吊バント [°]	32A	個	2,339
	材工共	ステン吊バント [°]	80A	個	2,907
	材工共	メーター支持アングル	ステン	式	14,160
	材工共	支持金具	50A以下	個	4,920
	材工共	支持金具	100A以下	個	5,340
	材工共	ステン支持金具	50A以下	個	6,880
	材工共	ステン支持金具	100A以下	個	8,890
	材工共	標示テープ		m	47
	材工共	標識シート		m	161
	材工共	標識ビニルキャップ		個	315
	材工共	メーター取付費	40号	個	2,716
	材工共	隔側メーター発信部	25～100号	個	15,750
	材工共	デマンド計取付費		か所	1,886
	材工共	壁貫通管ホース樹脂補修	201mm以上80A	か所	18,663
	材工共	鉄管接続	25A	か所	4,011
	材工共	防食テープ 巻き	80A	m	1,170

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.7/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	防食テープ 巻き	50A	m	782
	材工共	防食テープ 巻き	32A	m	727
	材工共	防食テープ 巻き	25A	m	703
	材工共	スリーブ 修正費		式	342,793
	材工共	掘削埋め戻し		m3	5,947
	材工共	諸経費		式	569,978
共通部分 衛生器具設備					
	材料のみ	掃除流し	バック付掃除流し 横水栓 床排水 参考:SK22A T23AE20C S-202A LF-7KE-19-U	組	87,200
	材料のみ	洗濯機パン	800サイズ 排水トラップ(縦引き) 参考:PWP800N2W PF-8064AC/FW1-BL	組	11,800
共通部分 給水設備					
	材工共	TW-1 受水槽	ステンレス鋼板製ペネルタンク(単板 溶接組立 防眩仕様) 2槽式 Kh=1.5G 4m(W)×2m(D)×2m(H) 有効11.6m3 付属品共 【工場組立】	基	8,600,000
	材工共	PU-1 加圧ポンプユニット	推定末端圧力一定給水ユニット 並列交互運転 3台ロータリー2台並列 50A×80A×478L/min×25m 3相200V 2.2kW×2 制御盤ほか付属品共 国土交通省仕様	台	4,170,000
	材工共	定流量弁	40A	個	47,300
	材工共	水撃防止器	参考:M-500 25A	個	85,000
	材工共	水撃防止器	参考:M-600 25A	個	97,600
	材工共	不断水T字管	铸铁管用 100×40	か所	144,000
	材工共	水道用仕切弁 (青銅製)	10K(ねじ・給水用) 40A JWWA規格認証	個	47,400
	材工共	伸縮継手	40	個	35,500

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.8/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	メーター用伸縮継手	30	個	35,800
	材工共	水道メーター用逆止弁	30	個	27,900
	材工共	ボール式伸縮止水栓	25	個	21,000
	材工共	水道メーター用逆止弁	25	個	11,300
	材工共	弁ボックス	VC-1	組	68,300
	材工共	弁ボックス	VC-2	組	72,900
	材工共	弁ボックス	VC-3	組	82,900
	材工共	弁ボックス	VC-5	組	68,000
	材工共	路面切削 切削長(34m以上)	バキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	m	670
	材工共	舗装復旧費	アスファルト 仮復旧（表層＋路盤） 加熱再生密粒As4cm(振動ローラー)＋ 粒調砕石(40)20cm(タンバ)乳剤なし	m ²	9,740
	材工共	本復旧	市道舗装復旧（簡易アスファルト） 仮復旧表層取り壊し含む	m ²	12,000
共通部分 排水設備					
	材工共	立管掃除口 ⑱内に設置	COWV 100A	個	12,800
	材工共	路面切削 切削長(34m以上)	バキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	m	670
	材工共	舗装復旧費	アスファルト 仮復旧（表層＋路盤） 加熱再生密粒As4cm(振動ローラー)＋ 粒調砕石(40)20cm(タンバ)乳剤なし	m ²	9,740
	材工共	本復旧	市道舗装復旧（簡易アスファルト） 仮復旧表層取り壊し含む	m ²	12,000
共通部分 屋内消火栓設備					
	材工共	TW-2 消火水槽	ステンレス鋼板製バネルタンク(単板 溶接組立 防眩仕様) Kh=1.5G 3m(W)×1m(D)×2m(H) 有効3.2m3 付属品共 工場組立	基	4,260,000
	材工共	TF-1 消火用充水タンク	ステンレス鋼板製一体型(単板) Kh=2.0G 0.9m(W)×0.6m(D)×0.6m(H) 有効200L 付属品共	基	713,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.9/9

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	PFU-1 消火ポンプユニット	消防認定品 並列交互運転 3台ロータリー2台並列 50A×180L/min×53m 3相200V 5.5kW 制御盤、標準付属品共 国土交通省仕様	台	1,630,000
共通部分 都市ガス設備					
	材工共	PE管	100A	m	14,265
	材工共	埋設PEホースバルブ	100A	個	97,258
	材工共	標識テープ		m	47
	材工共	標識シート		m	161
	材工共	標識ビシキッツアイ		個	315
	材工共	掘削埋め戻し		m3	5,947
	材工共	諸経費		式	56,973
共通部分 発生材処理					
	手間代のみ	発生土処分費	土砂 ㈱普賢産業	m3	2,000
		以下余白			