

設計図書等に関する質疑応答書（別紙）

工事名：桜島学校新築本体その他工事

- 1 施工時に受注者や専門業社へ聞き取りを行うなどし、当該工事に係る労務量を適切に把握したうえで受注者と協議を行い、数量を確定いたします。
- 2 貴見のとおり
- 3 工事関係者の駐車場は、原則、受注者において確保していただくこととなりますが、施工場所の立地なども踏まえ、受注後の協議とさせていただきます。
- 4 現在の積算ではフェリーを利用した産業廃棄物の運搬は見込んでいないため、渡船料の計上はしておりません。
フェリーを利用しての運搬が見込まれる場合は、処分場の選定も含め受注後の協議とさせていただき、「桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要領」に基づき対応いたします。
- 6 貴見のとおり
- 7 貴見のとおり
- 8 人数に変動がある場合は、受注後の協議とさせていただきます。
なお、警備員の配置については、コンクリートの打設回数や揚重機を利用台数から、各々の作業につき1人・日分（合計154日分）を計上しており、配置する警備員は交通誘導警備員Bで積算しております。
- 9 貴見のとおり

1 0 貴見のとおり

1 1 貴見のとおり

1 2 貴見のとおり

1 3 貴見のとおり

1 4 補強コンクリートブロック帳壁は水場のライニングに使用することとしており、その範囲については図面 P389_No.703-12 部分詳細図-水廻り-2 をご確認ください。

1 5 貴見のとおり

1 6 見積用閲覧書（参考）の「ケイ酸質系塗布防水」は記載誤記です。
正しくは、「ケイ酸塩系塗布防水」となります。

1 7 貴見のとおり

1 8 公共建築工事標準仕様書では、コンクリートの計画調合は、試し練りによって定めることとなっており、その費用は公共建築工事標準仕様書に基づく試験費として建築工事の共通仮設費率に含む内容であると判断しております。
なお、仕様書に基づく一部のコンクリートの場合には、試し練りを省略することができます。

1 9 貴見のとおり。

2 0 貴見のとおり。

2 1 基礎梁成への断熱材は不要です。

2 2 構造材における「認証かごしま材」は、J A S 2 級以上に準じた品質が確保されていることから、J A S 用材の指定までは求めません。

2 3 竣工後のプール用水（満水試験を兼ねる）として、水を2 5 0 m³分計上しております。