

## ■自転車置場A躯体

名 称	摘 要	単位	数 量
遣方	一 般	m <sup>2</sup>	21.50
墨出し	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	21.50
養生	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	21.50
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	21.50
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	21.50
仮設材運搬 (内部仕上足場脚立足場)	平家建	m <sup>2</sup>	21.50
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m3	m3	15.41
床付け	つぼ，布掘り	m <sup>2</sup>	8.15
埋戻し(B種)		m3	11.88
砂利地業	再生クラッシュラン	m3	2.56
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 基礎	m3	2.46
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m3	2.76
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	m3	0.25
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	m3	5.22
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18	m3	0.25
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	m <sup>2</sup>	13.94
型枠	捨てコンクリート用型枠	m <sup>2</sup>	0.90
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	14.84
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	kg	119.75
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13mm	kg	205.41
鉄筋加工組立	小型構造物	Kg	312.65
鉄筋運搬費		Kg	312.65
鋼材スクラップ		Kg	-8.75
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	23.01
目地切		m	6.45
根巻き V P 管	φ 150 H=50	か所	7.00
同上 モルタル充填	φ 150 H=50	か所	7.00

## ■自転車置場B躯体

名 称	摘 要	単位	数 量
遣方	一 般	m <sup>2</sup>	10.75
墨出し	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	10.75
養生	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	10.75
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	10.75
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	10.75
仮設材運搬 (内部仕上足場脚立足場)	平家建	m <sup>2</sup>	10.75
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3	m3	9.63
床付け	つぼ, 布掘り	m <sup>2</sup>	5.09
埋戻し(B種)		m3	7.44
砂利地業	再生クラッシュ	m3	1.39
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 基礎	m3	1.52
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m3	1.47
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	m3	0.16
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	m3	2.99
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	m3	0.16
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	8.78
型枠	捨てコンクリート用型枠	m <sup>2</sup>	0.59
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	9.37
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	kg	65.58
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13mm	kg	124.89
鉄筋加工組立	小型構造物	Kg	183.15
鉄筋運搬費		Kg	183.15
鋼材スクラップ		Kg	-5.13
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	12.26
目地切		m	2.15
根巻き V P 管	φ 150 H=50	か所	5.00
同上 モルタル充填	φ 150 H=50	か所	5.00

## ■ゴミ庫躯体

名 称	摘 要	単位	数 量
遣方	一 般	m <sup>2</sup>	14.40
墨出し	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	14.40
養生	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	14.40
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	14.40
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3	m3	9.68
床付け	つぼ、布掘り	m <sup>2</sup>	17.45
埋戻し(B種)		m3	4.78
砂利地業	再生クッション	m3	1.74
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 基礎	m3	2.75
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 躯体	m3	1.16
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	m3	3.91
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	24.48
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	24.48
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m <sup>2</sup>	19.24
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ15	m	15.30
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	kg	162.45
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13mm	kg	35.02
鉄筋加工組立	小型構造物	Kg	189.87
鉄筋運搬費		Kg	189.87
鋼材スクラップ		Kg	-5.31
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	14.16
天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300以下	m	11.32
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	m <sup>2</sup>	19.24
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	m	2.12

## ■電気引込器盤基礎

名 称	摘 要	単位	数 量
遣方	一 般	m <sup>2</sup>	0.64
墨出し	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	0.64
養生	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	0.64
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	m <sup>2</sup>	0.64
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3	m3	1.29
床付け	つぼ, 布掘り	m <sup>2</sup>	0.90
埋戻し(B種)		m3	0.89
砂利地業	再生クッシャー	m3	0.09
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 基礎	m3	0.26
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 躯体	m3	0.13
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	m3	0.05
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	m3	0.39
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	m3	0.05
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	1.44
型枠	捨てコンクリート用型枠	m <sup>2</sup>	0.14
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	1.58
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m <sup>2</sup>	0.48
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13mm	kg	38.25
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	kg	36.78
鉄筋運搬費		Kg	36.78
鋼材スクラップ		Kg	-1.03
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.64

※図面については図面番号A-62の I -05基礎詳細図をご参照ください。