

										部 長				課 長				係 長				照 査				設 計													
見 積 用 閲 覧 書										設計担当課				道路維持課 管理係										設計		令和 7 年 9 月 2 4 日										図面 1 5 葉			
費目コード														サブ事業コード																									
支出科目 (款) (項) (目)																																							
(事業名)																																							
工事番号										地区 鹿児島市 草牟田一丁目ほか																													
町コード																																							
草牟田墓地法面整備工事 (債務負担行為工事)																																							
施行理由																																							
前払金の有無					有					工 期					日間 (令和 8 年 7 月 3 0 日 まで)										設計者職氏名					主査 福迫 和磨 印									

工 事 概 要

吹付工 1式
増厚工 1式
背面空洞注入工 1式

起債対象設計額

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 円 () 道路格付けコード

--

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

工 事 等 設 計 書

設計書総括情報			
事 務 所 名	道路維持課		
設 計 書 名	実施設計書		
事 業 名			
積算総括情報			
諸 経 費 体 系	A 公共		
適用単価区分	1 実施単価		
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④		
単 価 適 用 日	0 令和 7年 9月 1日		
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】		
前払率 (%)	4 0 %		
工種	2 0 急傾斜地崩壊対策		
施工地域	0 7 市街地(DID)その他		
現場環境改善費	0 1 計上有り (市街地)		
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %		
契約保証	0 1 金銭的保証を要す		
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)		

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
吹付工	レベル 1									Y100H	
繊維モルタル吹付	レベル 2									Y2001	
法面清掃工 圧力水洗浄										V0002	0 070901
		627	m ²							施工内訳0-0001号表	
せん断ボルト工										V0001	0 070901
		1,095	本							施工内訳0-0002号表	
水抜きパイプ新設工 VP50										V0003	0 070901
		314	本							施工内訳0-0004号表	
繊維補強モルタル吹付工 吹付厚7 c m										V0004	0 070901
		547	m ²							施工内訳0-0005号表	
増厚工 A型	レベル 1									Y100H	
補強鉄筋工	レベル 2									Y2001	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔工 L=1.0m					VH120 0 070901
	133	本			施工内訳0-0013号表
補強材挿入工 L=1000m SD345 D19 L型加工メッキ L=1.1m					VH220 0 070901
	133	本			施工内訳0-0015号表
注入打設工 φ42×1.0m					VH310 0 070901
	0.3	m3			施工内訳0-0016号表
増厚工 B型 レベル1					Y100H
鉄筋挿入工 レベル2					Y2001
材料費 L=5.0m					VE020 0 070901
	80	本			施工内訳0-0018号表
削孔工 単管削孔SD2型 L=4.79m					VH110 0 070901
	80	本			施工内訳0-0019号表
鋼材挿入工 削孔長4.0m超8.0m以下					VH210 0 070901
	80	本			施工内訳0-0021号表
注入打設工					VH300 0 070901
	1.8	m3			施工内訳0-0022号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
頭部締付工					VH400 0 070901
	80	本			施工内訳0-0023号表
頭部処理工					VH500 0 070901
	80	本			施工内訳0-0024号表
削孔機固定用ワイヤーセット工					VY001 0 070901
	9	回			施工内訳0-0025号表
吹付受圧板工 補強部材組立工 D19用					VJ1000 0 070901
	80	基			施工内訳0-0026号表
増厚工 t=11.0cm 繊維モルタル吹付 受圧板					V0030 0 070901
	80	基			施工内訳0-0028号表
削孔機据付・撤去工 人力					VY002 0 070901
	1	回			施工内訳0-0029号表
増厚工 C型 レベル 1					Y100H
鉄筋挿入工 レベル 2					Y2001
材料費 L=2.0m					VE010 0 070901
	82	本			施工内訳0-0030号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔工 単管削孔SD2型 L=1.83m					VH100 0 070901
	82	本			施工内訳0-0031号表
鋼材挿入工 削孔長2.0m以下					VH200 0 070901
	82	本			施工内訳0-0032号表
注入打設工					VH300 0 070901
	0.7	m3			施工内訳0-0022号表
頭部締付工					VH400 0 070901
	82	本			施工内訳0-0023号表
頭部処理工					VH500 0 070901
	82	本			施工内訳0-0024号表
削孔機固定用ワイヤーセット工					VY001 0 070901
	10	回			施工内訳0-0025号表
背面空洞注入工 レベル 1					Y100H
背面空洞充填用削孔工 1箇所/2㎡					VK1000 0 070901
	314	本			施工内訳0-0033号表
空洞注入工					VK1100 0 070901
	19	m3			施工内訳0-0035号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	レベル 1						Y100H
足場工	レベル 2						Y2001
	単管足場 安全ネット不要						VW1000 0 070901 施工内訳0-0037号表
		13	m				
	防護ネット						VW2000 0 070901 施工内訳0-0038号表
		13	m				
交通誘導工	レベル 2						Y2001
	交通誘導警備員 B 配置人数：2人						S2580 0 070901 A=2, B=2, C=0, D=1 施工内訳0-0039号表
		13	日				
	交通誘導警備員 B 配置人数：1人						S2580 0 070901 A=2, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0040号表
		25	日				
直接工事費							
準備費							Z0005
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採集積工					VB010 0 070901
	1	式			施工内訳0-0041号表
ダンプトラック運搬（伐採木） 運搬距離（7.7）km D．T 4 t 積					S2585 0 070901 A=2, B=7. 7, C=5. 8, D=1, E=1
	10	台			施工内訳0-0043号表
処分費（準備費内）					#0043
伐木処分費 参考：(株)三純建設					W5000
	12	t			
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計						
工事原価						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額計							
				式			
請負工事費計							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.46	人			R25001
法面工	1.37	人			R05001
普通作業員	0.46	人			R02001
諸雑費	21	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

せん断ボルト工

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁0-0013

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.54	人			R2500 1
法面工	1.08	人			R0500 1
普通作業員	0.54	人			R0200 1
発電機 防音型出力10 k VA	0.54	日			V00049 施工内訳0-0003号表
せん断ボルト S12-100	100	本			F1000
諸雑費	10	%			#01 労務費の10%
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

発電機
防音型出力10kVA

V00049

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁0-0014

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	13.3	L			T0002
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動， 10kVA	1.2	日			T0363
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1
法面工	4	人			R0500 1
普通作業員	2	人			R0200 1
硬質塩ビ管 V P 5 0	20	m			T0042
諸雑費	15	%			#01 労務費の15%
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1 2
法面工	3. 7	人			R0500 1 2
特殊作業員	1. 8	人			R0100 1 2
普通作業員	2. 2	人			R0200 1 2
モルタルコンクリート吹付機 湿式 能力0. 8～1. 2m3/ h	1	日			V00053 2 施工内訳0-0006号表
空気圧縮機(賃料) 10. 5～11m3/m 可搬式エンジン掛	1	日			V00041 2 施工内訳0-0007号表
発電機 防音型出力60 k VA	1	日			V00042 2 施工内訳0-0008号表
ホイールローダ 賃料	1	日			V00043 2 施工内訳0-0009号表
水槽 5. 0m3 繊維モルタル吹付工	1	日			V00044 2 施工内訳0-0010号表
ベルトコンベア モータ駆動・機長7m	2	日			V00045 2 施工内訳0-0011号表
モルタル材料	8. 89	m3			V00046 2 施工内訳0-0012号表
諸雑費	5	%			#01 2 労務費の合計に5%

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	10	%			#02
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式・モータ駆動 能力 0.8～1.2m3/h、所要空気量 10～19m3/h	1.6	供用日			W4100
諸雑費	1	式			R6建設機械等損料P445（2011-017-012-001） #10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	105	L			T0002
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5〜11.0m3/min 10.5〜11.0m3/min	1.6	日			T0306
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

発電機
防音型出力60kVA

V00042

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁0-0020

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	58.1	L			T0002
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動， 60kVA	1.2	日			T0369
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

ホイールローダ
賃料

V00043

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁0-0021

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	15	L			T0002
トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	1.5	日			TA380
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

水槽
5.0m3

V00044
繊維モルタル吹付工

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表
1 日 当り
頁0-0022

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水槽 鋼板製簡易水槽 容量5m3 R6建設機械等損料表 P 463	1.6	供用日			W4000 2065-018-005-001
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベルトコンベヤ (ポータブル) モータ駆動 長7m 幅350mm	1	日			M7402
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.07	人			R2500
法面工	12.27	人			R0500
普通作業員	6.13	人			R0200
さく岩機 ハンドドリル 空圧式15 k g	6.13	日			VH600 施工内訳0-0014号表
空気圧縮機(賃料) 10.5～11m3/m 可搬式エンジン掛	3.07	日			V00041 施工内訳0-0007号表
カービット 22mm 8×10 ゲージ42	0.7	個			W3000 建設物価9月P782 積算資料9月P305
テーパーロッド 22mm L=1.1m	0.3	個			W3100 建設物価9月P782 積算資料9月P305
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)] 1 5 k g 級	1	日			M2801
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.11	人			R2500
法面工	2.22	人			R0500
特殊作業員	1.11	人			R0100
補強鉄筋 D19×1000-L型 メッキ加工	100	本			F2200
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.96	人			R25001
法面工	1.96	人			R05001
特殊作業員	1.96	人			R01001
普通作業員	1.96	人			R02001
グラウト注入材料	1	m3			VH301施工内訳0-0017号表
諸雑費	15	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m3			

グラウト注入材料

VH301

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

頁0-0029

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通ポルトランドセメント（袋物） 4 t ～ 8 t	1.23	t			T0801
高性能減水剤(非AE) シーカセムFLC400 建設物価9月P118 積算資料9月P200	12.3	L			W0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m3			

材料費
L=5.0m

VE020

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁0-0030

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HDロックボルト D19 L=5.0m SD345 メッキ、スペーサー含む L=1.0m+4.0m	1	組			W1000 公共事業設計単価表(公表版)P111
HDロックボルト頭部処理部材 D19 キャップナット, アンカープレート, パッキン	1	組			W1100 公共事業設計単価表(公表版)P111
注入パイプ φ17×13	5.5	m			F7500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	19.16	人			R2500 1
法面工	19.16	人			R0500 1
特殊作業員	19.16	人			R0100 1
普通作業員	19.16	人			R0200 1
空気圧縮機 10.5～11m3/m 可搬式エンジン掛	19.16	日			V00051 施工内訳0-0020号表
削孔機損料 SD2型削孔機	19.16	日			FE110
削孔ツールズ損耗費 SDシャンクロッドスイベル	1.44	個			FE111
削孔ツールズ損耗費 SDロッド	1.44	本			FE112
削孔ツールズ損耗費 SDビット	3.35	個			FE113
削孔ツールズ損耗費 SDスリーブ	1.44	個			FE114
諸雑費	30	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			

頁0-0032

施工内訳0-0019号表

本 当 り

VH110

施工内訳表

单管削孔SD2型 L=4.79m

[illegible]

07-000000000000-40

鹿 児 島 市

空気圧縮機
10.5～11m3/m 可搬式エンジン掛

V00051

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁0-0033

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	91	L			T0002
空気圧縮機 排出ガス対策型(第2基準値) 可搬式 10.5～11m3/min	1	日			W6000 R6建設機械等損料P343(1201-033-110-007)
*** 単位当り計 ***	1	日			

鋼材挿入工
削孔長4.0m超8.0m以下

VH210

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁0-0034

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.3	人			R2500 1
法面工	6.6	人			R0500 1
特殊作業員	3.3	人			R0100 1
諸雑費	20	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

頁0-0035

注入打設工

VH300

施工内訳表

施工内訳0-0022号表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

07-000000000000-40

鹿 児 島 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.3	人			R2500 1
法面工	6.6	人			R0500 1
普通作業員	3.3	人			R0200 1
諸雑費	20	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.3	人			R2500 1
法面工	6.6	人			R0500 1
普通作業員	3.3	人			R0200 1
諸雑費	20	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人			R2500 1
法面工	6	人			R0500 1
普通作業員	3	人			R0200 1
諸雑費	45	%			#01
*** 合 計 ***	10	回			
*** 単位当り計 ***	1	回			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人			R2500 1
法面工	8	人			R0500 1
普通作業員	4	人			R0200 1
補強材材料 FSCボルト先行型	100	基			VJ1100 施工内訳0-0027号表
諸雑費	7	%			#01
*** 合 計 ***	100	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

補強材材料
FSCボルト先行型

VJ1100

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁0-0040

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主鉄筋 異形鉄筋D13 SD345 L=1.0m メッキ	4	本			FJ100
補強金網 異形金網D5以上@150mm	1	枚			FJ200
固定治具 ボルト先行型 D19用	1	基			FJ300
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.67	人			R2500 1 2
法面工	6.17	人			R0500 1 2
特殊作業員	3	人			R0100 1 2
普通作業員	3.67	人			R0200 1 2
モルタルコンクリート吹付機 湿式 能力0.8～1.2m3/h	1.67	日			V00053 2 施工内訳0-0006号表
空気圧縮機(賃料) 10.5～11m3/m 可搬式エンジン掛	1.67	日			V00041 2 施工内訳0-0007号表
発電機 防音型出力60 k VA	1.67	日			V00042 2 施工内訳0-0008号表
ホイールローダ 賃料	1.67	日			V00043 2 施工内訳0-0009号表
水槽 5.0m3 繊維モルタル吹付工	1.67	日			V00044 2 施工内訳0-0010号表
ベルトコンベア モータ駆動・機長7m	3.33	日			V00045 2 施工内訳0-0011号表
モルタル材料	14.3	m3			V00046 施工内訳0-0012号表
諸雑費	5	%			#01 2

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	15	%			#02
*** 合 計 ***	100	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.4	人			R2500 1
法面工	4.8	人			R0500 1
特殊作業員	2.4	人			R0100 1
諸雑費	15	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	回			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HDロックボルト D19 L=2.0m SD345 メッキ、スペーサー含む L=1.0m+1.0m	1	組			W2000 公共事業設計単価表(公表版)P111
HDロックボルト頭部処理部材 D19 キャップナット, アンカープレート, パッキン	1	組			W1100 公共事業設計単価表(公表版)P111
注入パイプ φ17×13	2.5	m			F7500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	10.98	人			R2500 1
法面工	10.98	人			R0500 1
特殊作業員	10.98	人			R0100 1
普通作業員	10.98	人			R0200 1
空気圧縮機 10.5～11m3/m 可搬式エンジン掛	10.98	日			V00051 施工内訳0-0020号表
削孔機損料 SD2型削孔機	10.98	日			FE110
削孔ツールズ損耗費 SDシャンクロッドスイベル	0.55	個			FE111
削孔ツールズ損耗費 SDロッド	0.55	本			FE112
削孔ツールズ損耗費 SDビット	1.28	個			FE113
削孔ツールズ損耗費 SDスリーブ	0.55	個			FE114
諸雑費	30	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	本			

鋼材挿入工
削孔長2.0m以下

VH200

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁0-0047

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.1	人			R2500 1
法面工	2.2	人			R0500 1
特殊作業員	1.1	人			R0100 1
諸雑費	20	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	人			R25001
法面工	3	人			R05001
普通作業員	0.8	人			R02001
さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 15kg級	2	日			M28011
空気圧縮機 3.5～3.7m3/m可搬式エンジン掛 背面空洞充填用削孔工	2	台			V000481 施工内訳0-0034号表
諸雑費	4	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	34.3	L			T0002
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 3.5〜3.7m3/min 3. 5 〜 3. 7 m 3 / m i n	1.6	日			T0303
*** 単位当り計 ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.25	人			R25001
法面工	6.25	人			R05001
特殊作業員	6.25	人			R01001
普通作業員	6.25	人			R02001
グラウトミキサ [上下2槽式] 攪拌容量200L×2	6.25	日			M2600
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量 30～70L／分	6.25	日			MB612
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式] 流量 0～120L／分	6.25	日			M2085
発電機 防音型出力10kVA	6.25	日			V00049 施工内訳0-0003号表
水槽 5.0m3 背面空洞注入工	6.25	日			V00052 施工内訳0-0036号表
グラウト注入材料	10	m3			VH301 施工内訳0-0017号表
諸雑費	4	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m3			

水槽
5.0m3

V00052
背面空洞注入工

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表
1 日 当り
頁0-0052

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水槽 鋼板製簡易水槽 容量5m3 R6建設機械等損料表 P 463	1.2	供用日			W4000 2065-018-005-001
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

単管足場
安全ネット不要

VW1000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

頁0-0053

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.4	人			R2500 1
とび工	17.8	人			R0600 1
普通作業員	2.6	人			R0200 1
構造用合板 針葉樹 厚15mm×幅910mm×長1820mm 特類 2級C-D	44	枚			W7000 積算資料 9月号 P620
諸雑費	29	%			#01
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.49	人			R2500 1
普通作業員	2.45	人			R0200 1
囲い仮設材料損料 防護ネット、丸パイプ	60	供用日			FW200
諸雑費	10	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	2.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員 B C=0 交替要員 [人／日]			B=2 配置人数 (交替要員除く) [人／日] D=1 II -5-21-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員 B C=0 交替要員 [人／日]			B=1 配置人数 (交替要員除く) [人／日] D=1 II -5-21-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採工 伐採、収集含む	7	日			VB001 施工内訳0-0042号表
伐採・収集 架線設置・撤去・ワイヤー・滑車損料込	7	日			F8300
*** 単位当り計 ***	1	式			

伐採工
伐採、収集含む

VB001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

頁0-0058

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1
普通作業員	1	人			R0200 1
運転手（特殊）	2	人			R1400 1
伐採工 玉掛・伐倒作業含む	4	人			F8000 1
集材機 オペレーター含まない	1	台			F8100 1
0.2m3グラップル オペレーター含まない	1	台/日			F8200 1
諸雑費	5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			

ダンプトラック運搬（伐採木）
運搬距離（7.7）km

S2585
D. T 4 t 積

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

頁0-0059

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 4 t 積級	0.90	h			S0010 施工内訳0-0044号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=2 D. T 4 t 積 C=5.8 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=7.7 運搬距離（片道：k m） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1	時間			M1004
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級 良好	1	時間			MS023
軽油	5.400	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=2 4 t 積級 C=1 良好（舗装道）			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

登録単価一覧表

頁0-0061

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1000	せん断ボルト S12-100	本	430					
F5000	エコBCファイバー 4.55kg/袋	kg	2,000					
FE110	削孔機損料 SD2型削孔機	日	30,500					
FE111	削孔ツールス損耗費 SDシャンクロッドスイベル	個	137,000					
FE112	削孔ツールス損耗費 SDロッド	本	47,000					
FE113	削孔ツールス損耗費 SDビット	個	52,000					
FE114	削孔ツールス損耗費 SDスリーブ	個	25,000					
FJ100	主鉄筋 異形鉄筋D13 SD345 L=1.0m メッキ	本	650					
FJ200	補強金網 異形金網D5以上@150mm	枚	2,100					
FJ300	固定治具 ボルト先行型 D19用	基	12,000					
F2200	補強鉄筋 D19×1000-L型 メッキ加工	本	2,300					
F7500	注入パイプ φ17×13	m	100					

登録単価一覧表

頁0-0062

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F8000	伐採工 玉掛・伐倒作業含む	人	30,000					
F8100	集材機 オペレーター含まない	台	70,000					
F8200	0.2m3グラップル オペレーター含まない	台/日	30,000					
F8300	伐採・収集 架線設置・撤去・ワイヤー・滑車損料込	日	20,000					
FW200	囲い仮設材料損料 防護ネット、丸パイプ	供用日	244					

特殊基礎単価一覧表

頁0-0063

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0001	AE減水剤 シーカポゾリス78S	建設物価9月P118 積算資料9月P200	kg				特単
W0002	高性能減水剤(非AE) シーカセムFLC400	建設物価9月P118 積算資料9月P200	L				特単
W1000	HDロックボルト D19 L=5.0m SD345 メッキ、スペーサー含む	L=1.0m+4.0m 公共事業設計単価表(公表版)P111	組				特単
W1100	HDロックボルト頭部処理部材 D19	キャップナット, アンカープレート, パッキン 公共事業設計単価表(公表版)P111	組				特単
W2000	HDロックボルト D19 L=2.0m SD345 メッキ、スペーサー含む	L=1.0m+1.0m 公共事業設計単価表(公表版)P111	組				特単
W3000	カービット 22mm 8×10 ゲージ42	建設物価9月P782 積算資料9月P305	個				特単
W3100	テーパーロッド 22mm L=1.1m	建設物価9月P782 積算資料9月P305	個				特単
W4000	水槽 鋼板製簡易水槽 容量5m3	R6建設機械等損料表 P 463 2065-018-005-001	供用日				特単
W4100	モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動	能力 0.8～1.2m3/h、所要空気量 10～19m3/h R6建設機械等損料P445 (2011-017-012-001)	供用日				特単
W5000	伐木処分費 参考: (株)三純建設		t				工事内訳
W6000	空気圧縮機 排出ガス対策型(第2基準値)	可搬式 10.5～11m3/min R6建設機械等損料P343(1201-033-110-007)	日				特単
W7000	構造用合板 針葉樹 厚15mm×幅910mm×長1820mm	特類 2級C-D 積算資料 9月号 P620	枚				特単

機 労 材 集 計 表

頁0-0064

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1004	191		9.0000	時間	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M2085	186		11.8750	日	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	測量・測定器材
3	M2600	194		11.8750	日	グラウトミキサ [上下2槽式]	コンクリート機械
4	M2801	192		14.4329	日	さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)]	基礎工事用機械・穿孔機械等
5	M7402	196		13.6040	日	ベルトコンベヤ (ポータブル)	電気機器・その他
6	MB612	194		11.8750	日	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	コンクリート機械
7	MS023	191		9.0000	時間	ダンプトラックタイヤ損耗費	運搬・荷役機械等
8	R0100	202		62.7089	人	特殊作業員	労務単価
9	R0200	202		115.2237	人	普通作業員	労務単価
10	R0500	202		180.9552	人	法面工	労務単価
11	R0600	202		11.5700	人	とび工	労務単価
12	R1400	202		14.0000	人	運転手 (特殊)	労務単価
13	R1500	202		1.5300	人	運転手 (一般)	労務単価
14	R2500	202		101.7342	人	土木一般世話役	労務単価
15	R2580	202		51.0000	人	交通誘導警備員 B	労務単価
16	T0002	221		4,355.6341	L	軽油	3-1 燃料類
17	T0042	274		62.8000	m	硬質塩ビ管	11-1 諸材料
18	T0303	382		10.0480	日	空気圧縮機賃料	建設機械賃料
19	T0306	382		17.4226	日	空気圧縮機賃料	建設機械賃料
20	T0363	382		21.3456	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
21	T0369	382		8.1672	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
22	T0501	227		74.4847	m ³	C o 用砂 (小口)	5-1 地域別石材類
23	T0801	213		52.0427	t	普通ポルトランドセメント (袋物)	1-1 セメント
24	TA380	382		10.2090	日	トラクタショベル賃料	建設機械賃料