

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 11 月 12 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	城南線電線共同溝設置工事（その10）
-------	--------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

- ① 施工内訳 9 号表ほかにおいて計上されている生コンクリート夜間セット料割増および生コン車洗浄代は、共通仮設費・現場管理費・一般管理費等すべて、経費対象外でしょうか。
- ② 施工内訳 30 号表カッタービット、外周カッタービットとありますが、計上単価と推進工法をご教示願います。
- ③ 施工内訳 86 号表、仮設鋼材費の規格エキストラの計上の有無についてご教示ねがいます。
- ④ 路面覆工に使用する覆工板の賃料は、36 ヶ月の表記がありますが、他工事の流用品でしょうか。

回 答	令和 7 年 11 月 13 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	----------------------------------

- ① 施工内訳 0-0009 号表ほか計上されている生コンクリート夜間割増費（見積）及び夜間セット料割増（見積）、生コン車洗浄代（見積）につきましては、全ての諸経費の対象としています。
- ② 施工内訳 0-0030 号表のカッタービット、及び外周カッタービット（共に呼び径 800～900）につきましては、2025 年度版「積算資料、建設物価」の推進工事用機械器具等基礎価格表から採用しており、積算資料 P-9、建設物価 P-9 の 1. 大口径管推進工法 1. 泥水式 1－2. アンクルモール工法の該当品名の価格を平均し、上位 3 桁有効 4 桁目切捨てにて計上しています。
摘要は、「アンクルモール、アンクルモールミニ」となります。
- ③ 施工内訳 0-0086 号表の仮設鋼材費（部分埋設）につきましては、鋼矢板ベース価格に地域エキストラのみ計上しています。
- ④ 施工内訳 0-0052、0-0094 号表の覆工板（補強型）賃料の歩掛条件 C に記載されている（36 ヶ月以内）につきましては、歩掛条件の摘要範囲です。当設計図書は各施工内訳の供用月数に応じた単価にて積算しています。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。