部長		課長		係長		照査		設計	

見　積　用　閲　覧　書	設計担当課	道路建設課　道路第一係	設計	令和　８年１１月　２日	図面　４６葉

費目コード												サブ事業コード			

支出科目　（款）　　（項）　　（目）

（事業名）

工事番号　　地区　鹿児島市　郡元一丁目

町コード							

唐湊線（郡元工区）電線共同溝設置工事（その６）

施行理由

前払金の有無	有	工　期	日間　（令和　９年１２月１７日まで）	設計者職氏名	主査　　吉井　貴宏　　印

鹿　児　島　市

工　　事　　概　　要

唐湊線　L=161.7m

土工	1式
取壊工	1式
管路工	1式
管路付属工	1式
特殊部設置工	1式
舗装工	1式
安全施設工	1式
仮設工	1式

起債対象設計額 ［　　］円　　（　　）　　道路格付けコード ［　］

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

鹿　児　島　市

工 事 等 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	道路建設課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 8年11月 1日

積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率（%）	４０ %	
工種	３５ Ｃ・Ｃ－ＢＯＸ	
施工地域	０１ 市街地(DID)現道4工種	
現場環境改善費	０１ 計上有り（市街地）	
消費税税率	０４ 消費税税率：１０%	
契約保証	０１ 金銭的保証を要す	
週休２日補正	０１ 補正なし	

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					X1000
土工 レベル１	1	式			Y1001 A=時間的制約（1.14割増） 工種明細0001号表
土工（夜間） レベル１	1	式			Y1002 A=夜間作業 工種明細0002号表
取壊工 レベル１	1	式			Y1003 A=時間的制約（1.14割増） 工種明細0003号表
取壊工（夜間） レベル１	1	式			Y1004 A=夜間作業 工種明細0004号表
管路工（夜間） レベル１	1	式			Y1006 A=夜間作業 工種明細0005号表
管路付属工 レベル１	1	式			Y1007 工種明細0006号表
特殊部設置工 レベル１	1	式			Y1008 A=時間的制約（1.14割増） 工種明細0007号表
特殊部設置工（夜間） レベル１	1	式			Y1009 A=夜間作業 工種明細0008号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工 レベル１	1	式			Y1010 A=時間的制約（1.14割増） 工種明細0009号表
舗装工（夜間） レベル１	1	式			Y1011 A=夜間作業 工種明細0010号表
安全施設工 レベル１	1	式			Y1011 A=時間的制約（1.14割増） 工種明細0011号表
安全施設工（夜間） レベル１	1	式			Y1012 A=夜間作業 工種明細0012号表
仮設工（夜間） レベル１	1	式			Y1014 A=夜間作業 工種明細0013号表
仮設工 レベル１	1	式			Y1015 工種明細0014号表
仮設工（夜間） レベル１	1	式			Y1016 A=夜間作業 工種明細0015号表
単独費 レベル１	1	式			Y1017 工種明細0016号表
＊＊直接工事費＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費		式			Z0004
仮設材運搬費		式			YZ4040000
鋼材の運搬費（片道） 製品長：１２ｍ以内 片道運搬距離（4）km	1	式			S2502　0　081101 A=4,B=4,C=52,D=,E=1,F=1,G=1 施工内訳0-0087号表
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等）	52	t			S1903　0　081101 A=1,B=1 施工内訳0-0088号表
鋼材の運搬費（片道） 製品長：１２ｍ以内 片道運搬距離（4）km	1	式			S2502　0　081101 A=4,B=4,C=45,D=,E=1,F=1,G=1 施工内訳0-0089号表
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等）	45	t			S1903　0　081101 A=2,B=1 施工内訳0-0090号表
準備費		式			Z0005
試掘 レベル２					Y2001 A=時間的制約（1.14割増）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	24	m			SQZ185　0　081101 A=1,B=1,E=1,F=1 施工内訳0-0011号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cm以下、障害等無し 振動騒音対策不要　積込作業有り	8	㎡			SQZ184　0　081101 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工内訳0-0091号表
殻運搬舗装版破砕 運搬距離3.5km超6.0km以下、DID有り 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	0.4	m3			SQZ101　0　081101 A=3,B=3,C=2,D=26,E=1,F=1 施工内訳0-0092号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	12	m3			SQZ012　0　081101 A=1,B=5,E=1,F=1 施工内訳0-0093号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	12	m3			SQZ016　0　081101 A=5,B=1,D=1,E=1 施工内訳0-0094号表
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)	8	㎡			SQ155　0　081101 A=1,B=3,C=30,D=1,E=12,G=6,H=3,I=2,J=1,K=1,L=1 施工内訳0-0095号表
＊処分費（準備費内）＊					#0043 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料 アスファルト殻（掘削） 参考：NANSAYアスコン（株） 南九州リサイクルセンター	1	t			W0010
試掘（夜間） レベル２					Y2002 A=夜間作業
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	53	m			SQZ185　0　081101 A=1,B=1,E=1,F=1 施工内訳0-0020号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cm以下、障害等無し 振動騒音対策不要　積込作業有り	24	㎡			SQZ184　0　081101 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工内訳0-0096号表
殻運搬舗装版破砕 運搬距離3.5km超6.0km以下、DID有り 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	2	m3			SQZ101　0　081101 A=3,B=3,C=2,D=26,E=1,F=1 施工内訳0-0097号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	33	m3			SQZ012　0　081101 A=1,B=5,E=1,F=1 施工内訳0-0098号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	33	m3			SQZ016　0　081101 A=5,B=1,D=1,E=1 施工内訳0-0099号表
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝40ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	24	㎡			SQ155　0　081101 A=1,B=3,C=40,D=1,E=12,G=6,H=3,I=2,J=2,K=1,L=1 施工内訳0-0052号表
＊処分費（準備費内）＊					#0043 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） NANSAYアスコン（株）　L=4.0km 見積	6	t			F0030　0
技術管理費		式			Z0006
＊現場管理費・一般管理費対象外＊					#0048

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
水素イオン濃度(pH) (11月)積資P922,建物P853 (平均)	5	検体			W0900
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費 (率分)		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		式			
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費		式			

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費		式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額		式			
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

工 種 明 細 表

Y1001　　工種明細0001号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り（電線共同溝工）	5	m3			SQZ194　0　081101 施工内訳0-0001号表
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂	3	m3			SQZ195　0　081101 施工内訳0-0002号表
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	2	m3			SQZ195　0　081101 施工内訳0-0003号表
土砂運搬（電線共同溝工） 運搬距離10.5km超22.5km以下 DID区間有り	2	m3			SQZ196　0　081101 施工内訳0-0004号表
＊処分費（直工内）＊					#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
建設発生土受入料金 （株）普賢産業	5	m3			F0010　0
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=3　　時間的制約（1.14割増）					

工 種 明 細 表

Y1002　　工種明細0002号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り（電線共同溝工）	310	m3			SQZ194　0　081101 施工内訳0-0005号表
床掘り 土砂，現場制約あり	70	m3			SQZ012　0　081101 施工内訳0-0006号表
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂	50	m3			SQZ195　0　081101 施工内訳0-0007号表
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	70	m3			SQZ195　0　081101 施工内訳0-0008号表
埋戻し 現場制約あり 土砂，締固め有り	40	m3			SQZ016　0　081101 施工内訳0-0009号表
土砂運搬（電線共同溝工） 運搬距離10.5km超22.5km以下 DID区間有り	260	m3			SQZ196　0　081101 施工内訳0-0010号表
＊処分費（直工内）＊					#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
建設発生土受入料金（夜間） （有）こうき	260	m3			F0020　0
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

Y1002

工 種 明 細 表

工種明細0002号表

レベル 1

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
A=5　夜間作業					

取壊工

Y1003

工 種 明 細 表

工種明細0003号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	30	m			SQZ185 0 081101 施工内訳0-0011号表
舗装版破砕積込（電線共同溝工）	10	㎡			SQZ193 0 081101 施工内訳0-0012号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工） 運搬距離3.5km超6.0km以下 DID区間有り	1	m3			SQZ196 0 081101 施工内訳0-0013号表
歩車道境界・地先ブロック撤去 処分 地先境界ブロック	39	m			SQ172 0 081101 施工内訳0-0014号表
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下、DID有り 機械積込	0.4	m3			SQZ101 0 081101 施工内訳0-0015号表
歩車道境界・地先ブロック撤去 再利用 歩車道境界	12	m			SQ172 0 081101 施工内訳0-0016号表
樹木撤去（低木） 運搬費込	3	㎡			V1000 0 081101 施工内訳0-0017号表
＊処分費（直工内）＊					#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料 アスファルト殻（掘削） 参考：NANSAYアスコン（株） 南九州リサイクルセンター	2	t			W0010

工 種 明 細 表

Y1003　　工種明細0003号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料 コンクリート殻（無筋） 参考：NANSAYアスコン（株） 南九州リサイクルセンター	1	t			W0020
産業廃棄物受入料 産業廃棄物（伐採木） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：（株）三純建設	0.1	t			W0030
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=3　　時間的制約（1.14割増）					

取壊工（夜間）

Y1004

工 種 明 細 表

工種明細0004号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	370	m			SQZ185 0 081101 施工内訳0-0020号表
舗装版破砕積込（電線共同溝工）	430	㎡			SQZ193 0 081101 施工内訳0-0021号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工） 運搬距離3.5km超6.0km以下 DID区間有り	32	m3			SQZ196 0 081101 施工内訳0-0022号表
＊処分費（直工内）＊					#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） NANSAYアスコン（株） L=4.0km 見積	75	t			F0030 0
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=5 夜間作業					

工 種 明 細 表

Y1006　　工種明細0005号表

レベル１

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
電力 レベル２					Y2001
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部,単管設置 管路材　強化可とう管（SFEP管）φ150 (11月)積資P698,建物P575(平均)ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	225	m			SQ199　0　081101 施工内訳0-0023号表　上位3桁有効4桁
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部,単管設置 管路材　強化可とう管（SFEP管）φ100 (11月)積資P698,建物P575(平均)ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	587	m			SQ199　0　081101 施工内訳0-0024号表　上位3桁有効4桁
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部,単管設置 難燃性FEP管　φ150 (11月)積算P693,建物P574	5	m			SQ199　0　081101 施工内訳0-0025号表　上位３桁有効数
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部,単管設置 難燃性FEP管　φ100 (11月)積算P693,建物P574	32	m			SQ199　0　081101 施工内訳0-0026号表　上位３桁有効数
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y1007　　工種明細0006号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電力 レベル２					Y2002
直管継手 強化可とう管(SFEP管)用　φ150 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ 同等品以上　上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P698,建物P575（平均）	10	組			W0240
直管継手 強化可とう管(SFEP管)用　φ100 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ 同等品以上　上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P698,建物P575（平均）	24	組			W0250
異種管継手 SFEP管⇔難燃性FEP管　φ100 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ 同等品以上　上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P698,建物P575（平均）	5	組			W0252
リード線（見積） φ6	849	m			F0210　0
ロングベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ150,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ (11月)積資P698,建物P575（平均） 上位3桁有効4桁目切り捨て	3	個			W0253
ロングベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ100,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ (11月)積資P698,建物P575（平均） 上位3桁有効4桁目切り捨て	8	個			W0254
ベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ150,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ (11月)積資P698,建物P575（平均） 上位3桁有効4桁目切り捨て	3	個			W0260
ベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ100,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ (11月)積資P698,建物P575（平均） 上位3桁有効4桁目切り捨て	13	個			W0261

Y1007

工 種 明 細 表

工種明細0006号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ベルマウス 難燃性FEP管 φ100 (11月)積資P696,建物P578（平均） 上位3桁有効4桁目切り捨て	7	個			W0270
ベルマウス 難燃性FEP管 φ80 (11月)積資P696,建物P578（平均） 上位3桁有効4桁目切り捨て	3	個			W0280
ベルマウス取付費（見積）	37	箇所			F0220 0
埋設標識シート 150mm*50m 2倍 水抜き穴無し C.C.BOX用 (11月)積資P754,建物P629（平均）,50m単価を1m単価に換算,上位3桁有効4桁目切捨て	619	m			W0290
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			

特殊部設置工

Y1008

工 種 明 細 表

工種明細0007号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
SWT ハンドホール 420*450*1200					V4100 0 081101
	1	基			施工内訳0-0027号表
TR ハンドホール 470*800*1000					V4200 0 081101
	2	基			施工内訳0-0030号表
LB ハンドホール 350*590*610					V4300 0 081101
	2	基			施工内訳0-0032号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
	1	式			
A=3　　時間的制約（1.14割増）					

特殊部設置工（夜間）

Y1009

工 種 明 細 表

工種明細0008号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
A-3マンホール 1800*2100*4000	1	基			V5000 0 081101 施工内訳0-0033号表
A-3マンホール（ケーソン式） 1800*2100*4000	1	基			V5100 0 081101 施工内訳0-0039号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y1010　　工種明細0009号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩道舗装工 レベル２					Y2001
表層(歩道部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)	5	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0040号表
下層路盤（歩道部） 再生砕石 RC-30 １層施工	5	㎡			SQ150　0　081101 施工内訳0-0041号表
歩道舗装　乗入部Ⅰ レベル２					Y2002
表層(歩道部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)	23	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0042号表
上層路盤（歩道部） 粒調砕石 M-30 １層施工	23	㎡			SQ150　0　081101 施工内訳0-0043号表
下層路盤（歩道部） 再生砕石 RC-40 １層施工	23	㎡			SQ150　0　081101 施工内訳0-0044号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=3　　時間的制約（1.14割増）					

工 種 明 細 表

Y1011　　工種明細0010号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
車道舗装工 レベル２					Y2001
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	132	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0045号表
表層(車道･路肩部)W=3.0m超 ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	81	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0046号表
基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	132	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0047号表
基層(車道･路肩部)W=3.0m超 ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	81	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0048号表
上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） 粒調砕石 M-30 ２層施工	213	㎡			SQ150　0　081101 施工内訳0-0049号表
下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） 再生砕石 RC-40 ２層施工	99	㎡			SQ150　0　081101 施工内訳0-0050号表
下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） 再生砕石 RC-40 ３層施工	115	㎡			SQ150　0　081101 施工内訳0-0051号表
車道仮舗装工 レベル２					Y2002

工 種 明 細 表

Y1011　　工種明細0010号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝40ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	132	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0052号表
表層(車道･路肩部)W=3.0m超 ｔ＝40ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	81	㎡			SQ155　0　081101 施工内訳0-0053号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　夜間作業					

安全施設工

工 種 明 細 表

Y1011　　工種明細0011号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック再利用設置 Ｌ＝2.0m/個，１５０kg以上５５０kg未満 各種ﾌﾞﾛｯｸ,RC-40 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	6	m			SQ171　0　081101 施工内訳0-0054号表
地先境界ブロック再利用設置 Ｌ＝0.6m/個，５０kg未満 各種ﾌﾞﾛｯｸ,RC-40 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	6	m			SQ171　0　081101 施工内訳0-0055号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=3　時間的制約（1.14割増）					

工 種 明 細 表

Y1012　　工種明細0012号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工 レベル２					Y2001
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 実線　施工幅　１５cm	10	m			S7001　0　081101 施工内訳0-0056号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 破線　施工幅　１５cm	30	m			S7001　0　081101 施工内訳0-0057号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 矢印・記号・文字　施工幅　１５cm換算	36	m			S7001　0　081101 施工内訳0-0058号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y1014　　工種明細0013号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	83	m			SQZ197　0　081101 施工内訳0-0059号表
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板　供用日数2日 1.76ｔ／回　補助工法なし	1.8	t			S1906　0　081101 施工内訳0-0060号表
軽量金属腹起し賃料 110~120,120~130,4000 (賃料*供用日数(12日)+基本料)*4本 管路 (11月)積資P297,建物P819（平均）	1	式			W0610
切梁材賃料(水圧サポート) 590~900 (賃料*供用日数(10日)+基本料)*4本 管路 (11月)積資P297,建物P819（平均）	1	式			W0630
切梁材賃料(水圧サポート) 770~1300 (賃料*供用日数(2日)+基本料)*3本 管路 (11月)積資P297,建物P819（平均）	1	式			W0640
覆工板（LE02） レベル２					Y2004
覆工板設置・撤去（電線共同溝工）	35	㎡			SQZ198　0　081101 施工内訳0-0061号表
基礎砕石 RC-40,　ｔ＝17.5cm超20.0cm以下	9	㎡			SQ033　0　081101 施工内訳0-0038号表
覆工板（補強型）賃料 鋼製 滑り止め(補強型) 使用回数1回　供用月数2.2月	35	㎡			S1907　0　081101 施工内訳0-0062号表

工 種 明 細 表

Y1014　　工種明細0013号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料 H形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし 使用回数1回　供用日数66日	2.8	t			S1906　0　081101 施工内訳0-0063号表
H形鋼賃料 H形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし 使用回数1回　供用日数66日	1.4	t			S1906　0　081101 施工内訳0-0064号表
吊防護	1	式			V7000　0　081101 施工内訳0-0065号表
土留工（RE01） レベル２					Y2005
油圧式圧入引抜機据付・解体 圧入（Ｎｍａｘ≦２５） 鋼矢板　Ⅲ型	4	回			S1929　0　081101 施工内訳0-0066号表
油圧式圧入引抜機据付・解体 引抜き 鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型	2	回			S1929　0　081101 施工内訳0-0069号表
鋼矢板油圧圧入工（単独施工） 鋼矢板　Ⅲ型 圧入・引抜き長6.5m	54	枚			S1928　0　081101 施工内訳0-0070号表
鋼矢板油圧引抜工 鋼矢板　Ⅲ型 圧入・引抜き長6.5m	37	枚			S1928　0　081101 施工内訳0-0071号表
仮設鋼材費（部分埋設） U形鋼矢板　Ⅲ型　中古品 Ｌ＝7.0m	17	枚			S1707　0　081101 施工内訳0-0072号表

工 種 明 細 表

Y1014　　工種明細0013号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガス切断工 鋼矢板(Ⅱ～ⅤL,Ⅱw～Ⅳw,10H,25H)	17	箇所			S1718　0　081101 施工内訳0-0073号表
鋼矢板賃料 普通鋼矢板　３型　補助工法なし 使用回数1回　供用日数40日	15.5	t			S1906　0　081101 施工内訳0-0074号表
切梁／腹起し　設置工 作業能力　６．１ｔ／　日	3.2	t			S1950　0　081101 施工内訳0-0075号表
切梁／腹起し　撤去工 作業能力　１０．２ｔ／　日	3.2	t			S1950　0　081101 施工内訳0-0077号表
H形鋼賃料 H形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし 使用回数1回　供用日数40日	3.2	t			S1906　0　081101 施工内訳0-0078号表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t DID有り　3.0km超5.0km以下	0.5	t			SQZ207　0　081101 施工内訳0-0079号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t	0.5	t			SQZ208　0　081101 施工内訳0-0080号表
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外					#0046
スクラップ（マイナス計上） ヘビーH1 （11月号）建設物価P795、積算資料なし	0.5	t			W0600

工 種 明 細 表

Y1014　　工種明細0013号表

レベル１

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
覆工板（RE01） レベル２					Y2006
覆工板設置・撤去（電線共同溝工）	40	㎡			SQZ198　0　081101 施工内訳0-0061号表
基礎砕石 RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下	10	㎡			SQ033　0　081101 施工内訳0-0038号表
覆工板（補強型）賃料 鋼製 滑り止め(補強型) 使用回数1回　供用月数1.3月	40	㎡			S1907　0　081101 施工内訳0-0081号表
H形鋼賃料 H形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし 使用回数1回　供用日数40日	3.5	t			S1906　0　081101 施工内訳0-0082号表
H形鋼賃料 H形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし 使用回数1回　供用日数40日	1.6	t			S1906　0　081101 施工内訳0-0083号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y1015　　工種明細0014号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：2人 交代要員：1人	10	日			S2580　0　081101 施工内訳0-0084号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

仮設工（夜間）

Y1016

工 種 明 細 表

工種明細0015号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：4人 交代要員：1人	88	日			S2580 0 081101 施工内訳0-0085号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=5 夜間作業					

単独費

工 種 明 細 表

Y1017　　工種明細0016号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取壊工 レベル２					Y2007 A=時間的制約（1.14割増）
歩車道境界・地先ブロック撤去 処分 地先境界ブロック	9	m			SQ172　0　081101 施工内訳0-0014号表
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下、DID有り 機械積込	0.1	m3			SQZ101　0　081101 施工内訳0-0015号表
樹木撤去（高木） 幹周 120cm以上150cm未満 運搬費込	1	本			V1150　0　081101 施工内訳0-0086号表
＊処分費（直工内）＊					#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料 コンクリート殻（無筋） 参考：NANSAYアスコン（株） 南九州リサイクルセンター	0.2	t			W0020
産業廃棄物受入料 産業廃棄物（伐採木） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：（株）三純建設	1	t			W0030
産業廃棄物受入料 産業廃棄物（伐採根） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：（株）三純建設	1	t			W0040
舗装工 レベル２					Y2008 A=時間的制約（1.14割増）

工 種 明 細 表

Y1017　　工種明細0016号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	表層(歩道部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)	7	㎡		SQ155　0　081101 施工内訳0-0040号表
	下層路盤（歩道部） 再生砕石 RC-30 １層施工	7	㎡		SQ150　0　081101 施工内訳0-0041号表
仮設工	レベル２				Y2009
	交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：2人 交代要員：1人	3	日		S2580　0　081101 施工内訳0-0084号表
	＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式		

床掘り（電線共同溝工）　SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

床掘り（電線共同溝工）　SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1　Ⅳ-4-①-4					

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0002号表

中埋砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
特殊作業員（時間的制約 1.14）			特殊作業員		R0120

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0002号表

中埋砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
砂 路盤用			砂 再生砂		T0522
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0002号表

中埋砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2　中埋砂			B=1　Ⅳ-4-①-5		

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0003号表

土砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８ｍ3　吊能力１．７ ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28ｍ3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
特殊作業員（時間的制約 1.14）			特殊作業員		R0120

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0003号表

土砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 土砂			B=1 Ⅳ-4-①-5		

施 工 内 訳 表

土砂運搬（電線共同溝工） SQZ196 施工内訳0-0004号表

運搬距離10.5km超22.5km以下 DID区間有り 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称４ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1004P
運転手（一般）（時間的制約 1.14）			運転手（一般）		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂運搬（電線共同溝工）　SQZ196　施工内訳0-0004号表

運搬距離10.5km超22.5km以下　DID区間有り　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1　土砂 C=8　10.5km超22.5km以下			B=2　有り D=1　Ⅳ-4-①-6		

床掘り（電線共同溝工）　SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

床掘り（電線共同溝工）　SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1　Ⅳ-4-①-4					

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0006号表

土砂，現場制約あり　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　土砂 F=1　Ⅱ-1-③-4			B=6　現場制約あり		

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0007号表

中埋砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0007号表

中埋砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
砂 路盤用			砂 再生砂		T0522
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0007号表

中埋砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2　中埋砂			B=1　Ⅳ-4-①-5		

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0008号表

土砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SQZ195　施工内訳0-0008号表

土砂　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 土砂			B=1 Ⅳ-4-①-5		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

埋戻し　　SQZ016

現場制約あり　　土砂，締固め有り　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ賃料 ６０～８０kg			タンパ及びランマ　通称６０～８０kg級		T0440
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0009号表

現場制約あり　　土砂，締固め有り　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=6 現場制約あり C=1 有り			B=1 土砂 E=1 Ⅱ-1-③-14		

施 工 内 訳 表

土砂運搬（電線共同溝工） SQZ196 施工内訳0-0010号表

運搬距離10.5km超22.5km以下 DID区間有り 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称４ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1004P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂運搬（電線共同溝工）　SQZ196　施工内訳0-0010号表

運搬距離10.5km超22.5km以下　DID区間有り　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1　土砂 C=8　10.5km超22.5km以下			B=2　有り D=1　Ⅳ-4-①-6		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0011号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)２０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ			ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 通称(切削深)２０cm級 ブレードφ５６cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (時間的制約 1.14)			特殊作業員		R0120
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)			土木一般世話役		R2520
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0011号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード ４５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径１８インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　　SQZ185　　施工内訳0-0011号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 Ⅳ-3-③-1		

舗装版破砕積込（電線共同溝工）　SQZ193

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

舗装版破砕積込（電線共同溝工）　SQZ193

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1　Ⅳ-4-①-3					

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工） SQZ196 施工内訳0-0013号表

運搬距離3.5km超6.0km以下 DID区間有り 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称４ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1004P
運転手（一般）（時間的制約 1.14）			運転手（一般）		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工） SQZ196 施工内訳0-0013号表

運搬距離3.5km超6.0km以下 DID区間有り 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 C=4 3.5km超6.0km以下			B=2 有り D=1 Ⅳ-4-①-6		

施 工 内 訳 表

歩車道境界・地先ブロック撤去　　SQ172　　施工内訳0-0014号表

処分　　地先境界ブロック　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
超小旋回バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２２ｍ3	0.007	日			T0437　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.015	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.005	人			R2520　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.005	人			R1420　1
軽油	0.090	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　処分			B=1　Ⅳ-2-③-8		

施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0015号表

運搬距離3.3km超5.7km以下、DID有り　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称１０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）（時間的制約 1.14）			運転手（一般）		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0015号表

運搬距離3.3km超5.7km以下、DID有り　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし C=2 有り E=1 全ての費用			B=1 機械積込 D=25 3.3km超5.7km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

歩車道境界・地先ブロック撤去　SQ172　施工内訳0-0016号表

再利用　歩車道境界　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
超小旋回バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２２m3	0.012	日			T0437　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.017	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.009	人			R2520　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.009	人			R1420　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.009	人			R0120　1
軽油	0.156	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　再利用			B=1　Ⅳ-2-③-8		

施 工 内 訳 表

樹木撤去（低木）　V1000　施工内訳0-0017号表

運搬費込　10　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工（時間的制約 1.14）	0.10	人			R0420
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.40	人			R0220
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（6.6）km Ｄ．Ｔ　２ｔ積	0.09	台			S2585　施工内訳0-0018号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

ダンプトラック運搬（伐木・除根）　S2585　施工内訳0-0018号表

運搬距離（6.6）km　Ｄ．Ｔ　２ｔ積　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック　運転費 ２ｔ積級	0.80	h			S0010　施工内訳0-0019号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	台			
A=1　Ｄ．Ｔ　２ｔ積 C=5.8　運搬状況による係数（β） E=1　参-共-11			B=6.6　運搬距離（片道：ｋｍ） D=1　良好な作業		

施 工 内 訳 表

ダンプトラック　運転費　　S0010　　施工内訳0-0019号表

２ｔ積級　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級	1	時間			M1002
ダンプトラックタイヤ損耗費 2～3t積級 良好	1	時間			MS020
軽油	3.500	L			T0002
運転手（一般）（時間的制約 1.14）	0.17	人			R1520
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=1　２ｔ積級 C=1　良好（舗装道）			B=11　補正なし D=4　潮待割増なし		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0020号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)２０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ			ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 通称(切削深)２０cm級 ブレードφ５６cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0020号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード ４５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径１８インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SQZ185

施工内訳0-0020号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 Ⅳ-3-③-1		

舗装版破砕積込（電線共同溝工）　SQZ193

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

舗装版破砕積込（電線共同溝工）　SQZ193

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1　Ⅳ-4-①-3					

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工） SQZ196 施工内訳0-0022号表

運搬距離3.5km超6.0km以下 DID区間有り 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称４ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1004P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工） SQZ196 施工内訳0-0022号表

運搬距離3.5km超6.0km以下 DID区間有り 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 C=4 3.5km超6.0km以下			B=2 有り D=1 Ⅳ-4-①-6		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　SQ199　施工内訳0-0023号表

埋設部,単管設置　管路材　強化可とう管（SFEP管）φ150　(11月)積資P698,建物P575(平均)ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価［円／m］			B=1 単管設置 I=1 Ⅳ-4-①-9		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　SQ199　施工内訳0-0024号表

埋設部,単管設置　管路材　強化可とう管（SFEP管）φ100　(11月)積資P698,建物P575(平均)ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価［円／m］			B=1 単管設置 I=1 Ⅳ-4-①-9		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　SQ199　施工内訳0-0025号表

埋設部,単管設置　難燃性FEP管 φ150　(11月)積算P693,建物P574　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　埋設部 C=　管路材 単価［円／m］			B=1　単管設置 I=1　Ⅳ-4-①-9		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　SQ199　施工内訳0-0026号表

埋設部,単管設置　難燃性FEP管 φ100　(11月)積算P693,建物P574　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　埋設部 C=　管路材 単価［円／m］			B=1　単管設置 I=1　Ⅳ-4-①-9		

SWT ハンドホール　　V4100

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

420*450*1200　　1　基　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール ｸﾚｰﾝ機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 設置手間のみ	1	個			SQ469　施工内訳0-0028号表 蓋・固定板・支持金具（材料費）含まず
SWT ハンドホール（見積） 420*450*1200	1	基			F0430
コンクリート蓋（見積） SWT用	1	枚			F0431
基礎砕石 RC-40, ｔ＝7.5cm超12.5cm以下	1.17	㎡			SQ033　施工内訳0-0029号表
丸形アース棒 BK 連結 φ14*1500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	本			W0400 (11月)積資P756,建物P646（平均）
丸形アース棒用リード端子 B14 14*22*500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	個			W0410 (11月)積資P756,建物P646（平均）
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

ハンドホール　　SQ469

ｸﾚｰﾝ機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）　　設置手間のみ　　蓋・固定板・支持金具（材料費）含まず　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3　吊能力２．９ｔ	0.377	日			T0479　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.500	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.250	人			R2520　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.250	人			R1420　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.250	人			R0120　1
軽油	15.199	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	個			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	個			
A=1　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） C=1　Ⅳ-4-②-9			B=　ハンドホール（蓋無し）単価（円／個）		

基礎砕石　　SQ033

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

RC-40, ｔ＝7.5cm超12.5cm以下　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.008	日			T0456　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.019	人			R0220　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.007	人			R0120　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.006	人			R1420　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.120	ｍ３			T9106　1
軽油	0.451	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=2　ｔ＝7.5cm超12.5cm以下 D=1　全ての費用			B=2　RC-40 E=1　Ⅱ-2-②-2		

TR ハンドホール　　V4200

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

470*800*1000　　1　基　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール ｸﾚｰﾝ機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 設置手間のみ	1	個			SQ469　施工内訳0-0028号表 蓋・固定板・支持金具（材料費）含まず
TR ハンドホール（見積） 470*800*1000	1	基			F0440
コンクリート蓋（見積） TR用	1	枚			F0441
基礎材 再生砕石 RC-40 厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	1.11	㎡			SQ465　施工内訳0-0031号表
丸形アース棒 BK 連結 φ14*1500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	本			W0400 (11月)積資P756,建物P646（平均）
丸形アース棒用リード端子 B14 14*22*500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	個			W0410 (11月)積資P756,建物P646（平均）
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

基礎材　　SQ465　　施工内訳0-0031号表

再生砕石 RC-40　　厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3	0.010	日			T0478　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.013	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.007	人			R2520　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.007	人			R1420　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.007	人			R0120　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.117	ｍ３			T9106　1
軽油	0.403	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=2　7.5cmを超え12.5cm以下 D=1　Ⅳ-4-②-5			B=2　再生砕石 RC-40		

08-00000000000-40　　鹿　児　島　市

LB ハンドホール　　V4300

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

350*590*610　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ハンドホール ｸﾚｰﾝ機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) 設置手間のみ	1	個			SQ469　施工内訳0-0028号表 蓋・固定板・支持金具（材料費）含まず
LB ハンドホール（見積） 330*590*610	1	基			F0450
コンクリート蓋（見積） LB用	1	枚			F0451
基礎材 再生砕石 RC-40 厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	0.60	㎡			SQ465　施工内訳0-0031号表
丸形アース棒 BK 連結 φ14*1500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	本			W0400 (11月)積資P756,建物P646（平均）
丸形アース棒用リード端子 B14 14*22*500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	個			W0410 (11月)積資P756,建物P646（平均）
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	基			

A-3マンホール　　V5000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

1800*2100*4000　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストボックスブロック設置 4,000kg超～11,000kg以下 設置手間のみ	2	個			SQ203　施工内訳0-0034号表
A-3マンホール（見積） 1800*2100*4000 11,450kg*2	1	基			F0470 調整ブロック含む
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	2	組			SQZ204　施工内訳0-0035号表
放圧型マンホール鉄蓋（見積） A-3マンホール 190kg	2	組			F0480
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生	1.1	m3			SQ102　施工内訳0-0036号表
コンクリート夜間割増費	1.1	m3			F0500
コンクリート夜間セット料金	1	回			F0510
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.4	㎡			SQZ104　施工内訳0-0037号表
基礎砕石 RC-40,　t＝17.5cm超20.0cm以下	10.9	㎡			SQ033　施工内訳0-0038号表
丸形アース棒 BK 連結　φ14*1500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	本			W0400 (11月)積資P756,建物P646（平均）
丸形アース棒用リード端子 B14 14*22*500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	個			W0410 (11月)積資P756,建物P646（平均）
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　SQ203　施工内訳0-0034号表

4,000kg超～11,000kg以下　設置手間のみ　上部,下部,頂版,底版　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.130	日			T0405N　1
普通作業員（夜間）	0.399	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.120	人			R2550　1
特殊作業員（夜間）	0.079	人			R0150　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	個			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	個			
A=3　4,000kg超～11,000kg以下 C=1　Ⅳ-4-①-12			B=　ボックスブロック　単価［円／個］		

08-00000000000-40　鹿　児　島　市

施 工 内 訳 表

蓋設置（電線共同溝工）　SQZ204　施工内訳0-0035号表

200kg以下　1　組　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８ｍ3　吊能力１．７ ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28ｍ3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

施 工 内 訳 表

蓋設置（電線共同溝工）　SQZ204　施工内訳0-0035号表

200kg以下　1　組　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1　200kg以下			B=1　Ⅳ-4-①-13		

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0036号表

18- 8-20(高炉), 小型車割増無し　一般養生　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ	0.123	日			T0439　1
特殊作業員（夜間）	0.130	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.135	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.083	人			R2550　1
運転手（特殊）（夜間）	0.081	人			R1450　1
生コンクリート １８－８－２０（普通）	1.071	ｍ３			T0921　1
高炉Ｂセメント補正	1.071	ｍ３			T0900　1
軽油	4.351	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=3　ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下 E=2　高炉			B=1　設計日打設量10m3/日未満 D=11　18- 8-20 G=1　小型車割増無し		

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0036号表

18- 8-20(高炉), 小型車割増無し　一般養生　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H=2　一般養生 M=1　Ⅱ-4-①-4			L=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0037号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工（夜間）			型わく工		R3350
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0037号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

基礎砕石　　SQ033

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

RC-40, ｔ＝17.5cm超20.0cm以下　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.008	日			T0456　1
普通作業員（夜間）	0.019	人			R0250　1
特殊作業員（夜間）	0.007	人			R0150　1
運転手（特殊）（夜間）	0.006	人			R1450　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.240	ｍ３			T9106　1
軽油	0.451	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=4　ｔ＝17.5cm超20.0cm以下 D=1　全ての費用			B=2　RC-40 E=1　Ⅱ-2-②-2		

08-00000000000-40　　鹿　児　島　市

A-3マンホール（ケーソン式）　V5100

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

1800*2100*4000　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストボックスブロック設置 4,000kg超～11,000kg以下 設置手間のみ	4	個			SQ203　施工内訳0-0034号表 上部,下部,頂版,底版
A-3マンホール（ケーソン式）（見積） 1800*2100*4000 8,250kg+9,850kg+4,400kg+4,200kg	1	基			F0490 調整ブロック含む
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	2	組			SQZ204　施工内訳0-0035号表
放圧型マンホール鉄蓋（見積） A-3マンホール 190kg	2	組			F0480
丸形アース棒 BK 連結 φ14*1500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	本			W0400 (11月)積資P756,建物P646（平均）
丸形アース棒用リード端子 B14 14*22*500 上位３桁有効数字４桁切り捨て	1	個			W0410 (11月)積資P756,建物P646（平均）
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

表層(歩道部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0040号表

t＝40mm，密粒度As(再生)　密度 2.20t/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100t未満/工事(通常時間帯)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	0.005	供用日			M3615P 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.016	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.016	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.097	t			T9109 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.016	L			T0001 1
軽油	0.008	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(歩道部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0040号表

t＝40ｍｍ，密粒度As(再生)　密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=2	歩道部			B=3	表層		
C=40	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=1	W=1.4m未満(t≦50mm)		
E=3	密粒度As(再生)			G=4	締固め後密度 2.20ｔ/m3(標準)		
H=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=1	通常時間帯			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SQ150　施工内訳0-0041号表

再生砕石 RC-30　１層施工　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３	0.005	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.004	日			T0431　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.008	人			R1420　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.005	人			R0120　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.005	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520　1
再生砕石（ＲＣ－３０）	0.127	ｍ３			T9105　1
軽油	0.124	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=3　歩道部 D=100　全仕上り厚 [mm] I=1　全ての費用			B=1　下層路盤 G=3　再生砕石 RC-30 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

08-00000000000-40　鹿　児　島　市

施 工 内 訳 表

表層(歩道部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0042号表

t＝50mm，密粒度As(再生)　密度 2.20t/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100t未満/工事(通常時間帯)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	0.005	供用日			M3615P 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.016	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.016	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.121	t			T9109 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.016	L			T0001 1
軽油	0.008	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(歩道部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0042号表

t＝50ｍｍ，密粒度As(再生)　密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=2	歩道部			B=3	表層		
C=50	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=1	W=1.4m未満(t≦50mm)		
E=3	密粒度As(再生)			G=4	締固め後密度 2.20ｔ/m3(標準)		
H=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=1	通常時間帯			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）　SQ150　施工内訳0-0043号表

粒調砕石 M-30　1層施工　1 ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次 ０．０９ｍ３	0.005	供用日			MC422P 1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型, ３～４ｔ	0.004	日			T0431 1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.008	人			R1420 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.005	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.005	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520 1
粒調砕石（Ｍ－３０）	0.127	ｍ３			T0511 1
軽油	0.124	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 歩道部 E=100 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用			B=2 上層路盤 G=7 粒調砕石 M-30 J=1 Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SQ150　施工内訳0-0044号表

再生砕石 RC-40　１層施工　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３	0.005	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.004	日			T0431　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.008	人			R1420　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.005	人			R0120　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.005	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.190	ｍ３			T9106　1
軽油	0.124	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=3　歩道部 D=150　全仕上り厚 [mm] I=1　全ての費用			B=1　下層路盤 G=2　再生砕石 RC-40 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

08-00000000000-40　鹿　児　島　市

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0045号表

t＝50ｍｍ，密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	0.011	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109　1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022　1
ガソリン	0.030	L			T0001　1
軽油	0.008	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0045号表

t＝50ｍｍ, 密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=3	表層		
C=50	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=1	W=1.4m未満(t≦50mm)		
E=3	密粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　　SQ155　　施工内訳0-0046号表

t＝50mm，密粒度As(再生)　　密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ	0.001	日			T0477 1
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ	0.001	日			T0413 1
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ	0.001	日			T0415 1
普通作業員（夜間）	0.003	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.001	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.001	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.000	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022 1
軽油	0.061	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　　SQ155　　施工内訳0-0046号表

t＝50ｍｍ, 密粒度As(再生)　　密度 2.35ｔ/m3, ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　　1　　㎡　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1　車道･路肩部 C=50　平均厚さ［単位：ｍｍ］ E=3　密粒度As(再生)			B=3　表層 D=4　W=3.0m超 G=1　締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=1　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 J=2　夜間工事 L=1　Ⅳ-1-②-2,8			I=2　As合材 100ｔ未満/工事 K=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0047号表
t＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.126	t			T9111 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0047号表

t＝50ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=1	基層		
C=50	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=1	W=1.4m未満(t≦50mm)		
E=12	粗粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=3.0m超　SQ155　施工内訳0-0048号表
t＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ	0.001	日			T0477 1
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ	0.001	日			T0413 1
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ	0.001	日			T0415 1
普通作業員（夜間）	0.003	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.001	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.001	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.000	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.126	t			T9111 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022 1
軽油	0.061	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=3.0m超　SQ155　施工内訳0-0048号表

t＝50ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1 車道･路肩部			B=1 基層		
C=50 平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=4 W=3.0m超		
E=12 粗粒度As(再生)			G=1 締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=2 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			I=2 As合材 100ｔ未満/工事		
J=2 夜間工事			K=1 全ての費用		
L=1 Ⅳ-1-②-2,8					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修）　SQ150

粒調砕石 M-30　　２層施工　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３	0.009	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.009	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.016	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.010	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.011	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.007	人			R2550　1
粒調砕石（Ｍ－３０）	0.330	ｍ３			T0511　1
軽油	0.247	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=2　情報ボックス工事・部分的補修 E=260　全仕上り厚［mm］ I=1　全ての費用			B=2　上層路盤 G=7　粒調砕石 M-30 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修）　SQ150　　施工内訳0-0050号表

再生砕石 RC-40　　２層施工　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３	0.009	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.009	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.016	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.010	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.011	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.007	人			R2550　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.317	ｍ３			T9106　1
軽油	0.248	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=2　情報ボックス工事・部分的補修 D=250　全仕上り厚［mm］ I=1　全ての費用			B=1　下層路盤 G=2　再生砕石 RC-40 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修）　SQ150　　施工内訳0-0051号表

再生砕石 RC-40　　３層施工　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３	0.014	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.013	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.024	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.014	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.584	ｍ３			T9106　1
軽油	0.371	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=2　情報ボックス工事・部分的補修 D=460　全仕上り厚［mm］ I=1　全ての費用			B=1　下層路盤 G=2　再生砕石 RC-40 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0052号表

t＝40ｍｍ，粗粒度As(再生)　密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.084	t			T9111 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1 車道･路肩部 C=40 平均厚さ［単位：ｍｍ］ E=12 粗粒度As(再生)			B=3 表層 D=1 W=1.4m未満(t≦50mm) G=6 締固め後密度 1.90～2.00ｔ/m3		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0052号表

t＝40ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 1.90～2.00ｔ/m3, 散布無し　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H=3 散布無し J=2 夜間工事 L=1 Ⅳ-1-②-2,8			I=2 As合材 100ｔ未満/工事 K=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　　SQ155　　施工内訳0-0053号表

ｔ＝40ｍｍ，粗粒度As(再生)　　密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し　　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ	0.001	日			T0477　1
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ	0.001	日			T0413　1
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ	0.001	日			T0415　1
普通作業員（夜間）	0.003	人			R0250　1
運転手（特殊）（夜間）	0.001	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.001	人			R0150　1
土木一般世話役（夜間）	0.000	人			R2550　1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.084	ｔ			T9111　1
軽油	0.060	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　SQ155　施工内訳0-0053号表

t＝40ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 1.90～2.00ｔ/m3, 散布無し　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=3	表層		
C=40	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=4	W=3.0m超		
E=12	粗粒度As(再生)			G=6	締固め後密度 1.90～2.00ｔ/m3		
H=3	散布無し			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック再利用設置　SQ171　施工内訳0-0054号表

Ｌ＝2.0m/個，１５０kg以上５５０kg未満　各種ﾌﾞﾛｯｸ,RC-40　均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ	0.021	日			T0454　1
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.003	日			T0456　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.042	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.019	人			R2520　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.020	人			R1420　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.020	人			R0120　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.042	ｍ３			T9106　1
軽油	0.657	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　再利用設置 C=4　Ｌ＝2.0m/個，１５０kg以上５５０kg未満 G=6　均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し			B=1　各種ﾌﾞﾛｯｸ E=2　RC-40 L=1　Ⅳ-2-③-4		

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック再利用設置　SQ171　施工内訳0-0055号表

Ｌ＝0.6m/個，５０kg未満　各種ﾌﾞﾛｯｸ,RC-40　均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.002	日			T0456　1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.060	人			R0220　1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.028	人			R2520　1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.029	人			R0120　1
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	0.002	人			R1420　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.038	ｍ３			T9106　1
軽油	0.144	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　再利用設置 C=1　Ｌ＝0.6m/個，５０kg未満 G=6　均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し			B=1　各種ﾌﾞﾛｯｸ E=2　RC-40 L=1　Ⅳ-2-③-4		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　施工内訳0-0056号表

線色：白色　実線　施工幅　１５㎝　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（実線）[手間] １５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける　夜間単価	1,000.00	m			TB006
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融　白	570.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110　1
軽油	47.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　実線 C=1　施工幅　１５㎝ E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=3　著しく受ける		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　　施工内訳0-0057号表

線色：白色　　破線　施工幅　１５㎝　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（破線）[手間] 　１５ｃｍ 　時間的制約　著しく受ける　　夜間単価	1,000.00	m			TB046
路面標示用塗料 　3種1号 JIS K 5665 溶融　白	570.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ 　JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 　区画線用	25.00	kg			T7110　1
軽油	52.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　破線 C=1　施工幅　１５㎝ E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=3　著しく受ける		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　施工内訳0-0058号表

線色：白色　矢印・記号・文字　施工幅　１５㎝換算　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（矢印･記号･文字）［手間］ １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける　夜間単価	1,000.00	m			TB126
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融　白	570.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110　1
軽油	116.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=4　矢印・記号・文字 C=5　施工幅　１５㎝換算 E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=3　著しく受ける		

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）　SQZ197

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0059号表

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3　吊能力１．７ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）　SQZ197

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0059号表

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　Ⅳ-4-①-7					

施 工 内 訳 表

軽量鋼矢板賃料　S1906　施工内訳0-0060号表

軽量鋼矢板　供用日数2日　1.76ｔ／回　補助工法なし　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材　賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=5　軽量鋼矢板 C=12　供用日数　（日）（1080日以内） E=2　新品を指定しない			B=1　使用回数　（回） D=2　補助工法なし P=1　Ⅱ-5-①-5		

施 工 内 訳 表

覆工板設置・撤去（電線共同溝工）　SQZ198　施工内訳0-0061号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８ｍ3　吊能力１．７ ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28ｍ3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550

覆工板設置・撤去（電線共同溝工）　SQZ198

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　Ⅳ-4-①-8					

施 工 内 訳 表

覆工板（補強型）賃料　S1907　施工内訳0-0062号表

鋼製 滑り止め(補強型)　使用回数1回　供用月数2.2月　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
覆工板　賃料	1.00	㎡			
修理費及び損耗費	1.00	㎡			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=8　鋼製 滑り止め(補強型) C=2.2　供用月数　(月)　(36ヶ月以内) F=1　Ⅱ-5-⑥-3			B=1　使用回数　(回) E=2　新品を指定しない		

施 工 内 訳 表

H形鋼賃料　　S1906　　施工内訳0-0063号表

H形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし　　使用回数1回　供用日数66日　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材　賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=9　H形鋼　Ｈ－３５０ C=66　供用日数　（日）（1080日以内） E=2　新品を指定しない			B=1　使用回数　（回） D=2　補助工法なし P=1　Ⅱ-5-①-5		

施 工 内 訳 表

H形鋼賃料　　S1906　　施工内訳0-0064号表

H形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし　　使用回数1回　供用日数66日　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材　賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=8　H形鋼　Ｈ－３００ C=66　供用日数　（日）（1080日以内） E=2　新品を指定しない			B=1　使用回数　（回） D=2　補助工法なし P=1　Ⅱ-5-①-5		

吊防護　　V7000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
松丸太 L=2.0m, φ150	2	本			F0700
松丸太 L=3.0m, φ150	1	本			F0710
ワイヤーロープ L=1.5m, φ8	8	本			F0720
ワイヤーグリップ φ8	32	個			F0730
ゆるみ修正具 9mm×150mm	8	個			F0740
松材 100mm×100mm	2	m			F0750
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

油圧式圧入引抜機据付・解体　S1929　施工内訳0-0066号表

圧入（Ｎｍａｘ≦２５）　鋼矢板　Ⅲ型　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.29	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.29	人			R0150
とび工（夜間）	0.58	人			R0650
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ	0.25	日			SA194　施工内訳0-0067号表
クレーン車運転費 Ｒ．Ｔ．Ｃ（油圧）２５ｔ吊	0.30	日			SA027　施工内訳0-0068号表
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			
A=1　圧入（Ｎｍａｘ≦２５） D=1　Ⅱ-5-②-38			B=2　鋼矢板　Ⅲ型		

施 工 内 訳 表

油圧式杭圧入引抜機運転費　SA194　施工内訳0-0067号表

普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油	128.00	L			T0002
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ 排ガス2014年規制　圧８００／引９００ｋＮ	1.49	供用日			ME192
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=1　普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ C=1.49　機械損料（供用日）			B=128　燃料消費量（Ｌ） D=4　排出ガス対策型（2014年規制）		

クレーン車運転費　　SA027

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

R.T.C（油圧）２５ｔ吊　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス３次　２５ｔ吊	1.49	供用日			MC050
軽油	92.00	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=43　R.T.C（油圧）２５ｔ吊 C=92　燃料消費量（L） E=4　排ガス対策型（３次基準値）			B=1　運転手数（人） D=1.49　機械損料（供用日数）		

施 工 内 訳 表

油圧式圧入引抜機据付・解体　S1929　施工内訳0-0069号表

引抜き　鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.19	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.19	人			R0150
とび工（夜間）	0.39	人			R0650
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ	0.13	日			SA194　施工内訳0-0067号表
クレーン車運転費 Ｒ．Ｔ．Ｃ（油圧）２５ｔ吊	0.19	日			SA027　施工内訳0-0068号表
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			
A=5　引抜き D=1　Ⅱ-5-②-38			B=13　鋼矢板	Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型	

施 工 内 訳 表

鋼矢板油圧圧入工（単独施工）　S1928　施工内訳0-0070号表

鋼矢板　Ⅲ型　圧入・引抜き長6.5m　10　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.37	人			R2550　1
特殊作業員（夜間）	0.37	人			R0150　1
とび工（夜間）	0.74	人			R0650　1
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ	0.37	日			SA194　1　施工内訳0-0067号表
クレーン車運転費 Ｒ．Ｔ．Ｃ（油圧）２５ｔ吊	0.37	日			SA027　1　施工内訳0-0068号表
諸雑費	1.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	枚			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			
A=1　圧入（Ｎｍａｘ≦２５） C=13　最大Ｎ値 E=1　継施工なし又は引抜きの場合			B=2　鋼矢板　Ⅲ型 D=6.5　圧入･引抜長(m)　※最小圧入長4.0m(標準) G=1　Ⅱ-5-②-38		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

鋼矢板油圧引抜工　　S1928

鋼矢板　Ⅲ型　　圧入・引抜き長6.5m　　10　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役（夜間）	0.21	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.21	人			R0150 1
とび工（夜間）	0.43	人			R0650 1
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ	0.21	日			SA194 1 施工内訳0-0067号表
クレーン車運転費 Ｒ．Ｔ．Ｃ（油圧）２５ｔ吊	0.21	日			SA027 1 施工内訳0-0068号表
諸雑費	0.10	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	枚			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			
A=5　引抜き D=6.5　圧入･引抜長(m)　※最小圧入長4.0m(標準) G=1　Ⅱ-5-②-38			B=2　鋼矢板　Ⅲ型 E=1　継施工なし又は引抜きの場合		

施 工 内 訳 表

仮設鋼材費（部分埋設）　S1707　施工内訳0-0072号表

U形鋼矢板　Ⅲ型　中古品　Ｌ＝7.0m　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材費（中古品）埋設部分	0.393	t			
鋼材費（中古品）撤去部分	0.027	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			
A=2　中古品 C=1　鋼矢板ＳＹ２９５ E=0.45　撤去長さ（m／枚） H=1　公共単価			B=3　U形鋼矢板　Ⅲ型 D=7　全体鋼材長さ（m／枚） F=1　陸上12m以下		

ガス切断工　　S1718

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0073号表

鋼矢板(Ⅱ～ⅤL,Ⅱw～Ⅳw,10H,25H)　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶接工（夜間）	0.13	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	0.04	人			R0250 1
酸素	0.63	m３			T0074
アセチレンガス	0.26	kg			T0075
諸雑費	0.10	%			#01 1
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			
A=3　鋼矢板(Ⅱ～ⅤL,Ⅱw～Ⅳw,10H,25H)			B=1　Ⅱ-2-⑯-1		

施 工 内 訳 表

鋼矢板賃料　　S1906　　施工内訳0-0074号表

普通鋼矢板　３型　補助工法なし　　使用回数1回　供用日数40日　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材　賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=2　普通鋼矢板　３型 C=40　供用日数　（日）（1080日以内） E=2　新品を指定しない			B=1　使用回数　（回） D=2　補助工法なし P=1　Ⅱ-5-①-5		

施 工 内 訳 表

切梁／腹起し　設置工　　S1950　　施工内訳0-0075号表

作業能力　６．１ｔ／　日　　10　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
クレーン運転費（賃料） Ｒ．Ｔ．Ｃ（油圧）２５ｔ吊	1.70	日			SA015　施工内訳0-0076号表
土木一般世話役（夜間）	1.70	人			R2550　1
とび工（夜間）	3.20	人			R0650　1
溶接工（夜間）	1.70	人			R1350　1
普通作業員（夜間）	1.70	人			R0250　1
諸雑費率	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　設置 C=1　火打ちブロックを使用しない			B=1　ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り D=1　Ⅱ-5-⑥-2		(※標準)

クレーン運転費（賃料）　SA015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

R．T．C（油圧）２５ｔ吊　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	1.00	日			T0405N
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=36　R．T．C（油圧）２５ｔ吊 D=4　潮待割増　なし			C=0　運転日数（供用日／日）		

施 工 内 訳 表

切梁／腹起し　撤去工　　S1950　　施工内訳0-0077号表

作業能力　１０．２ｔ／　日　　10　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
クレーン運転費（賃料） Ｒ．Ｔ．Ｃ（油圧）２５ｔ吊	1.00	日			SA015　施工内訳0-0076号表
土木一般世話役（夜間）	1.00	人			R2550　1
とび工（夜間）	1.90	人			R0650　1
溶接工（夜間）	1.00	人			R1350　1
普通作業員（夜間）	1.00	人			R0250　1
諸雑費率	7.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=2　撤去 C=1　火打ちブロックを使用しない			B=1　ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り D=1　Ⅱ-5-⑥-2		(※標準)

施 工 内 訳 表

H形鋼賃料　　S1906　　施工内訳0-0078号表

H形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし　　使用回数1回　供用日数40日　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材　賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=10　H形鋼　Ｈ－４００ C=40　供用日数　（日）（1080日以内） E=2　新品を指定しない			B=1　使用回数　（回） D=2　補助工法なし P=1　Ⅱ-5-①-5		

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0079号表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t　DID有り　3.0km超5.0km以下　　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊			トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］通称２ｔ積 ２．９ｔ		M1205P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0079号表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t　DID有り　3.0km超5.0km以下　　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級， C=5 3.0km超5.0km以下	吊能力2.9t		B=2 有り D=1 Ⅰ-2-③-3		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0080号表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　　SQZ208

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊			トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］通称２ｔ積 ２．９ｔ		M1205P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SQZ208　施工内訳0-0080号表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，	吊能力2.9t		B=1 Ⅰ-2-③-2		

施 工 内 訳 表

覆工板（補強型）賃料　S1907　施工内訳0-0081号表

鋼製 滑り止め(補強型)　使用回数1回　供用月数1.3月　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
覆工板　賃料	1.00	㎡			
修理費及び損耗費	1.00	㎡			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=8　鋼製 滑り止め(補強型) C=1.3　供用月数　(月)　(36ヶ月以内) F=1　Ⅱ-5-⑥-3			B=1　使用回数　(回) E=2　新品を指定しない		

施 工 内 訳 表

H形鋼賃料　　S1906　　施工内訳0-0082号表

H形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし　　使用回数1回　供用日数40日　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材　賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=9　H形鋼　Ｈ－３５０ C=40　供用日数　（日）（1080日以内） E=2　新品を指定しない			B=1　使用回数　（回） D=2　補助工法なし P=1　Ⅱ-5-①-5		

施 工 内 訳 表

H形鋼賃料　　S1906　　施工内訳0-0083号表

H形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし　　使用回数1回　供用日数40日　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材　賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=8　H形鋼　Ｈ－３００ C=40　供用日数　（日）（1080日以内） E=2　新品を指定しない			B=1　使用回数　（回） D=2　補助工法なし P=1　Ⅱ-5-①-5		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ｂ　S2580　施工内訳0-0084号表

配置人数（交代要員除く）：2人　交代要員：1人　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	3.00	人			R2580
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=1　交替要員[人／日]			B=2　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ｂ　S2580　施工内訳0-0085号表

配置人数（交代要員除く）：4人　交代要員：1人　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ（夜間）	5.00	人			R2585
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=1　交替要員[人／日]			B=4　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

樹木撤去（高木）　V1150　施工内訳0-0086号表

幹周 120cm以上150cm未満 運搬費込　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工（時間的制約 1.14）	6.58	人			R0420
普通作業員（時間的制約 1.14）	12.68	人			R0220
チェンソー経費（見積） 80cc鋸長600m	2.05	日			F1100
トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊	3.27	時間			M1203
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（6.6）km Ｄ．Ｔ　２ｔ積	5.22	台			S2585　施工内訳0-0018号表
普通作業員（時間的制約 1.14）	18.45	人			R0220
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次　山積０．２８ｍ３	12.90	時間			M0402
チェンソー経費（見積） 80cc鋸長600m	2.78	日			F1100
トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊	11.90	時間			M1203
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（6.6）km Ｄ．Ｔ　２ｔ積	6.3	台			S2585　施工内訳0-0018号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0087号表

鋼材の運搬費（片道）　S2502　片道運搬距離（4）km　1　式　当り

製品長：１２ｍ以内

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材の運搬費	1	式			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=4　製品長：１２ｍ以内 C=52　運搬質量（ｔ） E=1　運賃割増なし			B=4　片道運搬距離（km） D=　その他の諸料金（円）＠ F=1　片道（持込み又は持出し）		
G=1　Ⅰ-2-②-16					

施 工 内 訳 表

仮設材等積込取卸　　S1903　　施工内訳0-0088号表

（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積込取卸	1.00	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　基地（積込）～現場（取卸）			B=1　Ⅰ-2-②-17		

施 工 内 訳 表

鋼材の運搬費（片道）　S2502　施工内訳0-0089号表

製品長：１２ｍ以内　片道運搬距離（4）km　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材の運搬費	1	式			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=4　製品長：１２ｍ以内 C=45　運搬質量（ｔ） E=1　運賃割増なし			B=4　片道運搬距離（km） D=　その他の諸料金（円）＠ F=1　片道（持込み又は持出し）		
G=1　Ⅰ-2-②-16					

施 工 内 訳 表

仮設材等積込取卸　　S1903　　施工内訳0-0090号表

（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積込取卸	1.00	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=2　現場（積込）～基地（取卸）			B=1　Ⅰ-2-②-17		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0091号表

舗装版厚15cm以下、障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3		T0478
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)			土木一般世話役		R2520
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)			運転手 (特殊)		R1420
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0091号表

舗装版厚15cm以下、障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 Ⅳ-3-②-3			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101　　施工内訳0-0092号表

運搬距離3.5km超6.0km以下、DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称１０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）（時間的制約 1.14）			運転手（一般）		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101　　施工内訳0-0092号表

運搬距離3.5km超6.0km以下、DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破砕 C=2 有り E=1 全ての費用			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=26 3.5km超6.0km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0093号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３			小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］		MC425P
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0093号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 Ⅱ-1-③-4		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0094号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３			小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］		MC425P
タンパ及びランマ 通称６０～８０ｋｇ級			ランマ　通称６０～８０ｋｇ級		M3606P
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
特殊作業員（時間的制約 1.14）			特殊作業員		R0120
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0094号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=5 上記以外(小規模) D=1 全ての費用			B=1 土砂 E=1 Ⅱ-1-③-14		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0095号表
t＝30ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 1.90～2.00ｔ/m3, 散布無し　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.020	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.016	人			R0220 1
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.004	人			R2520 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.063	t			T9111 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1 車道･路肩部 C=30 平均厚さ［単位：ｍｍ］ E=12 粗粒度As(再生)			B=3 表層 D=1 W=1.4m未満(t≦50mm) G=6 締固め後密度 1.90～2.00ｔ/m3		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0095号表

t＝30ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 1.90～2.00ｔ/m3, 散布無し　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H=3 散布無し J=1 通常時間帯 L=1 Ⅳ-1-②-2,8			I=2 As合材 100ｔ未満/工事 K=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0096号表

舗装版厚15cm以下、障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3		T0478
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0096号表

舗装版厚15cm以下、障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 Ⅳ-3-②-3			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0097号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離3.5km超6.0km以下、DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称１０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101　　施工内訳0-0097号表

運搬距離3.5km超6.0km以下、DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破砕 C=2 有り E=1 全ての費用			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=26 3.5km超6.0km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0098号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３			小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］		MC425P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0098号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 Ⅱ-1-③-4		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0099号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３			小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］		MC425P
タンパ及びランマ 通称６０～８０ｋｇ級			ランマ　通称６０～８０ｋｇ級		M3606P
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0099号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=5 上記以外(小規模) D=1 全ての費用			B=1 土砂 E=1 Ⅱ-1-③-14		

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0. 4. 8)	単　　価 (1. 5. 9)	単　　価 (2. 6)	単　　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0010	建設発生土受入料金 （株）普賢産業	m3	2,000					
F0020	建設発生土受入料金（夜間） （有）こうき	m3	3,770					
F0030	建設発生土受入料金（夜間） アスファルト塊（掘削） NANSAYアスコン（株）　L=4.0km	t	1,200					
F0210	リード線（見積） φ6	m	84					
F0220	ベルマウス取付費（見積）	箇所	8,130					
F0430	SWT ハンドホール（見積） 420*450*1200	基	351,000					
F0431	コンクリート蓋（見積） SWT用	枚	26,000					
F0440	TR ハンドホール（見積） 470*800*1000	基	244,000					
F0441	コンクリート蓋（見積） TR用	枚	24,300					
F0450	LB ハンドホール（見積） 330*590*610	基	168,000					
F0451	コンクリート蓋（見積） LB用	枚	11,500					
F0470	A-3マンホール（見積） 1800*2100*4000 11,450kg*2	基	2,700,000					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0. 4. 8)	単　　価 (1. 5. 9)	単　　価 (2. 6)	単　　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0480	放圧型マンホール鉄蓋（見積） A-3マンホール 190kg	組	411,000					
F0490	A-3マンホール（ケーソン式）（見積） 1800*2100*4000 8,250kg+9,850kg+4,400kg+4,200kg	基	9,210,000					
F0500	コンクリート夜間割増費	m3	3,000					
F0510	コンクリート夜間セット料金	回	85,000					
F0700	松丸太 L=2.0m, φ150	本	4,200					
F0710	松丸太 L=3.0m, φ150	本	7,100					
F0720	ワイヤーロープ L=1.5m, φ8	本	850					
F0730	ワイヤーグリップ φ8	個	650					
F0740	ゆるみ修正具 9mm×150mm	個	750					
F0750	松材 100mm×100mm	m	4,940					
F1100	チェンソー経費（見積） 80cc鋸長600m	日	27,300					

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１	規格２・摘要	単　位	単　　価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0010	産業廃棄物受入料 アスファルト殻（掘削）	参考：NANSAYアスコン（株） 南九州リサイクルセンター	t				工事内訳
W0020	産業廃棄物受入料 コンクリート殻（無筋）	参考：NANSAYアスコン（株） 南九州リサイクルセンター	t				工事内訳
W0030	産業廃棄物受入料 産業廃棄物（伐採木）	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：（株）三純建設	t				工事内訳
W0040	産業廃棄物受入料 産業廃棄物（伐採根）	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：（株）三純建設	t				工事内訳
W0240	直管継手 強化可とう管(SFEP管)用　φ150 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	同等品以上　上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P698,建物P575（平均)	組				工事内訳
W0250	直管継手 強化可とう管(SFEP管)用　φ100 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	同等品以上　上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P698,建物P575（平均)	組				工事内訳
W0252	異種管継手 SFEP管⇔難燃性FEP管　φ100 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	同等品以上　上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P698,建物P575（平均)	組				工事内訳
W0253	ロングベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ150,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	(11月)積資P698,建物P575（平均) 上位3桁有効4桁目切り捨て	個				工事内訳
W0254	ロングベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ100,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	(11月)積資P698,建物P575（平均) 上位3桁有効4桁目切り捨て	個				工事内訳
W0260	ベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ150,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	(11月)積資P698,建物P575（平均) 上位3桁有効4桁目切り捨て	個				工事内訳
W0261	ベルマウス 強化可とう管(SFEP管)用　φ100,ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ	(11月)積資P698,建物P575（平均) 上位3桁有効4桁目切り捨て	個				工事内訳
W0270	ベルマウス 難燃性FEP管　φ100	(11月)積資P696,建物P578（平均) 上位3桁有効4桁目切り捨て	個				工事内訳
W0280	ベルマウス 難燃性FEP管　φ80	(11月)積資P696,建物P578（平均) 上位3桁有効4桁目切り捨て	個				工事内訳
W0290	埋設標識シート 150mm*50m 2倍 水抜き穴無し　C.C.BOX用	(11月)積資P754,建物P629（平均),50m単価を1m単価に換算,上位3桁有効4桁目切捨て	m				工事内訳
W0400	丸形アース棒 BK 連結　φ14*1500	上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P756,建物P646（平均)	本				特単
W0410	丸形アース棒用リード端子 B14 14*22*500	上位３桁有効数字４桁切り捨て (11月)積資P756,建物P646（平均)	個				特単
W0600	スクラップ（マイナス計上） ヘビーH1	（11月号）建設物価P795、積算資料なし	t				工事内訳
W0610	軽量金属腹起し賃料 110~120,120~130,4000 (賃料*供用日数(12日)+基本料)*4本 管路	(11月)積資P297,建物P819（平均)	式				工事内訳

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１	規格２・摘要	単　位	単　　価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0630	切梁材賃料(水圧サポート) 590~900 (賃料*供用日数(10日)+基本料)*4本 管路	(11月)積資P297,建物P819 (平均)	式				工事内訳
W0640	切梁材賃料(水圧サポート) 770~1300 (賃料*供用日数(2日)+基本料)*3本 管路	(11月)積資P297,建物P819 (平均)	式				工事内訳
W0900	水素イオン濃度(pH)	(11月)積資P922,建物P853 (平均)	検体				工事内訳

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	M0402	190		1.2900	時間	バックホウ（クローラ型）［標準型］	掘削・積込機械等
2	M1002	191		0.9432	時間	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	運搬・荷役機械等
3	M1004P	191		31.1300	供用日	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	運搬・荷役機械等
4	M1011P	191		0.1590	供用日	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	運搬・荷役機械等
5	M1203	191		1.5170	時間	トラック［クレーン装置付］	運搬・荷役機械等
6	M1205P	191		0.1100	供用日	トラック［クレーン装置付］	運搬・荷役機械等
7	M3505P	193		2.3150	供用日	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	路盤用・舗装用機械等
8	M3606P	193		2.2500	供用日	タンパ及びランマ	路盤用・舗装用機械等
9	M3615P	193		4.8830	供用日	振動コンパクタ［前進型］	路盤用・舗装用機械等
10	M4737P	193		4.7700	供用日	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	路盤用・舗装用機械等
11	MC050	167		6.4889	時間	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	電気照明器具
12	MC422P	190		4.7080	供用日	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回]	掘削・積込機械等
13	MC425P	190		4.0500	供用日	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	掘削・積込機械等
14	ME192	192		6.0122	日	油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	基礎工事用機械・穿孔機械等
15	MS020	191		0.9432	時間	ダンプトラックタイヤ損耗費	運搬・荷役機械等
16	R0120	204		3.1541	人	特殊作業員（時間的制約 1.14）	労務単価（制約1.14）
17	R0150	205		43.4943	人	特殊作業員（夜間）	労務単価（夜間）
18	R0220	204		10.6837	人	普通作業員（時間的制約 1.14）	労務単価（制約1.14）
19	R0250	205		145.4356	人	普通作業員（夜間）	労務単価（夜間）
20	R0420	204		0.6880	人	造園工（時間的制約 1.14）	労務単価（制約1.14）
21	R0650	205		10.3190	人	とび工（夜間）	労務単価（夜間）
22	R1350	205		3.0740	人	溶接工（夜間）	労務単価（夜間）
23	R1420	204		3.3250	人	運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	労務単価（制約1.14）
24	R1450	205		36.4885	人	運転手（特殊）（夜間）	労務単価（夜間）
25	R1520	204		0.4353	人	運転手（一般）（時間的制約 1.14）	労務単価（制約1.14）
26	R1550	205		25.4200	人	運転手（一般）（夜間）	労務単価（夜間）
27	R2520	204		2.6626	人	土木一般世話役（時間的制約 1.14）	労務単価（制約1.14）
28	R2550	205		39.0819	人	土木一般世話役（夜間）	労務単価（夜間）
29	R2580	202		39.0000	人	交通誘導警備員Ｂ	労務単価
30	R2585	205		440.0000	人	交通誘導警備員Ｂ（夜間）	労務単価（夜間）
31	R3350	205		0.1400	人	型わく工（夜間）	労務単価（夜間）
32	T0001	221		93.1020	Ｌ	ガソリン	3-1 燃料類
33	T0002	221		2,910.6561	Ｌ	軽油	3-1 燃料類
34	T0074	223		10.7100	ｍ３	酸素	3-3 ガス・酸素類
35	T0075	223		4.4200	kg	アセチレンガス	3-3 ガス・酸素類
36	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
37	T0405N	382		1.6440	日	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜	建設機械賃料
38	T0413	382		0.2430	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
39	T0415	382		0.2430	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
40	T0431	382		4.5350	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
41	T0437	382		0.4800	日	超小旋回バックホウ賃料	建設機械賃料
42	T0439	382		0.1353	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
43	T0440	382		1.6000	日	タンパ賃料	建設機械賃料
44	T0454	382		27.9460	日	バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付）	建設機械賃料
45	T0456	382		0.2786	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
46	T0477	382		0.2430	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
47	T0478	382		0.0342	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
48	T0479	382		1.8850	日	バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)	建設機械賃料
49	T0511	227		73.2110	ｍ３	粒調砕石（Ｍ－３０）	5-1 地域別石材類
50	T0522	227		63.6000	ｍ３	砂	5-1 地域別石材類
51	T0900	214		1.1781	ｍ３	高炉Ｂセメント補正	1-2 生コン補正
52	T0921	215		1.1781	ｍ３	生コンクリート	1-3 生コンクリート
53	T7022	218		0.2480	ｔ	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
54	T7104	060		43.3200	kg	路面標示用塗料	塗料・道路区画線等
55	T7110	060		1.9000	kg	接着用プライマー	塗料・道路区画線等
56	T7111	060		1.9000	kg	ガラスビーズ	塗料・道路区画線等
57	T9105	230		1.5240	ｍ３	再生砕石（ＲＣ－３０）	5-4 再生砕石
58	T9106	230		111.1095	ｍ３	再生砕石（ＲＣ－４０）	5-4 再生砕石
59	T9109	217		3.9470	ｔ	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
60	T9109	217		26.8380	ｔ	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
61	T9111	217		0.5040	ｔ	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
62	T9111	217		46.7460	ｔ	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
63	TB006	400		10.0000	ｍ	溶融式区画線（実線）[手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工
64	TB046	400		30.0000	ｍ	溶融式区画線（破線）[手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工
65	TB126	400		36.0000	ｍ	溶融式区画線（矢印･記号･文字）[手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工