

# 設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 9 月 24 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 工 事 名 | 吉田文化体育センター空気調和設備改修その他電気設備工事 |
|-------|-----------------------------|

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 本改修工事は全館無人改修でよろしかったでしょうか。
2. 見積用閲覧書（参考） P.5 細目別内訳 受変電設備 高圧引込 高所作業車損料について  
機械損料に加えて、高所作業車の運転に必要な燃料費、運転手の労務費込みで計上でしょうか。
3. 見積用閲覧書（参考） P.5、7、他 備考欄記載の物価、積算、コスト夏、施工夏等について  
記載があるものについては、単価のみ計上でしょうか。（変圧器、ネットフェンス等）
4. 見積用閲覧書（参考） P.24、25 細目別内訳 発生材処理 各運搬費について  
DID 区間の有無を御教示ください。
5. 見積用閲覧書（参考） P.24 細目別内訳 発生材処理 再生処理費 生木（0.4 m<sup>3</sup>）について  
ワグリーン藤崎では 1t 当たりの金額でしたので、生木の比重を御教示ください。
6. 見積用閲覧書（参考） P.24 細目別内訳 スラッグ 控除 鉄くずについて  
規格はベター H2 でしょうか。
7. 見積用閲覧書（参考） P.5 細目別内訳 受変電設備 既設キュービクル 低圧コンデンサ再取付について  
低圧用コンデンサですが、60Hz 6 kV 三相 50kVar 用と同じ歩掛(0.629)でしょうか。

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 回 答 | 令和 8 年 9 月 30 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課 |
|-----|---------------------------------|

別紙のとおり

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 別 紙                                                                                                          | 設計図書等に関する質疑応答書                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 本改修工事は全館無人改修でよろしかったでしょうか。                                                                                 | 回答：本改修工事は、全館無人改修で積算しております。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 見積用閲覧書（参考） P.5 細目別内訳 受変電設備 高圧引込 高所作業車損料について<br>機械損料に加えて、高所作業車の運転に必要な燃料費、運転手の労務費込みで計上でしょうか。                | 回答：お見込みのとおりです。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. 見積用閲覧書（参考） P5、7、他 備考欄記載の物価、積算、コスト夏、施工夏等について<br>記載があるものについては、単価のみ計上でしょうか。（変圧器、ネットフェンス等）                    | 回答：「物価」、「積算」の記載がある項目は、建設物価、積算資料に掲載の材料価格を基に算定した材料費に、労務費を加えた複合単価を計上しております。また、「コスト夏」、「施工夏」の記載がある項目は、建築コスト情報、建築施工単価に掲載の公表価格を基に算定した材工共の単価を計上しております。<br>ただし、P8「蓄圧式消火器（機器費）」については、建設物価、積算資料に掲載の材料価格を基に算定した材料費を、P24～25「スクラップ 控除」については、建設物価に掲載の買い入れ価格を基に算定した単価を計上しております。 |
| 4. 見積用閲覧書（参考） P24、25 細目別内訳 発生材処理 各運搬費について<br>DID 区間の有無を御教示ください。                                              | 回答：運搬費のうち「スクラップ 運搬費」のみ DID 区間有り、その他の運搬費は DID 区間無しで計上しております。                                                                                                                                                                                                     |
| 5. 見積用閲覧書（参考） P24 細目別内訳 発生材処理 再生処理費 生木（0.4 m <sup>3</sup> ）について<br>〆グリーン藤崎では 1t 当たりの金額でしたので、生木の比重を御教示ください。   | 回答：生木の比重は、0.55t/m <sup>3</sup> として算定しております。                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. 見積用閲覧書（参考） P24 細目別内訳 スクラップ 控除 鉄くずについて<br>規格はベ- H2 でしょうか。                                                  | 回答：お見込みのとおりです。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. 見積用閲覧書（参考） P.5 細目別内訳 受変電設備 既設キュービクル 低圧コンデンサ再取付について<br>低圧用コンデンサですが、60Hz 6 kV 三相 50kVar 用と同じ歩掛(0.629)でしょうか。 | 回答：低圧コンデンサの歩掛は、公共建築工事標準単価積算基準（令和 8 年改定）一第 3 編 電気設備工事一第 1 章 新営工事一第 2 節 電力設備工事一 4 受変電設備一表 E1-2-24 の「高圧進相コンデンサ(6kV/3kV) 三相 50kvar」を準用しております。                                                                                                                       |