

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 9 月 3 0 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

① チャンネルベース 谷山支所庁舎(改修) 空気調和設備 機器設備 見積用閲覧書(7 ページ)

H 形鋼材料費(物価本)以外の、溶融亜鉛めっき費、チャンネルベース据付費が不明です。搬入費も見込まれておりますか。歩掛など積算根拠を教えてください。

② ケミカルアンカー 谷山支所庁舎(改修) 空気調和設備 機器設備 見積用閲覧書(7 ページ)

材料費以外の、アンカー打設費が不明です。歩掛など積算根拠を教えてください。

③ 線状吹出口用ボックス(BLS・BLD 用、シール有) 谷山支所庁舎(改修) 換気設備 ダクト設備 見積用閲覧書(18 ページ)、谷山支所庁舎(新営) 換気設備 ダクト設備 見積用閲覧書(29 ページ)

単価は『チャンパー(低圧用、シール有)』を採用されていますか。また、内貼工事も見込まれておりますか。積算根拠を教えてください。

④ 低圧動力盤撤去 谷山支所庁舎撤去(改修) 自動制御設備 見積用閲覧書(42 ページ)

図面 M-47 電気室にある低圧動力盤は(別途電気設備工事)となっております。本工事に含まれますか。含まれる場合は低圧動力盤のサイズなど仕様を教えてください。また、盤撤去は無電圧、無使用状態として良いですか。

⑤ 自動制御盤撤去 谷山支所庁舎(改修) 自動制御設備 見積用閲覧書(42 ページ)

図面 M-48 2・3・4 階機械室平面詳細図にある自動制御盤(350×450×170)を指しておりますか。また、1 階機械室平面詳細図の自動制御盤も同様のものとして良いですか。④項目同様に、盤撤去は無電圧、無使用状態として良いですか。

回 答 令和 8 年 1 0 月 5 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

① チャンネルベースに係る費用について、溶融亜鉛めっき費は建設物価 2026 年 8 月号 77 頁及び積算資料 2026 年 8 月号 78 頁に掲載されている価格に基づき算出し、据付費は設備機械工 0.99 人工を計上しています。また、搬入費はクレーン費を別途計上しております。

② ケミカルアンカーの打設に係る費用については、チャンネルベースの据付作業に内包されており、材料費のみを計上しております。

- | |
|---|
| ③ 線状吹出口用ボックス（BLS・BLD 用、シール有）の単価については、『チャンバー（低圧用、シール有）』の単価に当該ボックスの表面積を乗じて算出しており、内貼工事については、内訳書の「消音内貼り」の項目において他のチャンバー及びボックスの内貼りと併せて計上しております。 |
| ④ 図面 M-47 に示されている電気室内の低圧動力盤（別途電気設備工事）は本工事の対象外であり、本工事には含まれません。なお、内訳書に計上している低圧動力盤は、監視室に設置されたものを対象としております。また低圧動力盤撤去は、無電圧かつ無使用状態での作業となります。 |
| ⑤ 図面 M-48 に示されている 2・3・4 階機械室平面詳細図の自動制御盤（350×450×170）及び 1 階機械室平面詳細図の自動制御盤については、お見込みのとおりです。また自動制御盤撤去は、無電圧かつ無使用状態での作業となります。 |

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。