

令和 8 年度

第 号 書類番号				
建築部	設備課	機械第一係	照査	係

見積用閲覧書（参考）

谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

TEL 設備課 216-1421

[illegible]

- #### 4. 工 事 概 要

5. 施 工 理 由

6. その他

- 鹿児島市

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
谷山支所庁舎 (改修)	1	式		
谷山支所庁舎 (新営)	1	式		
谷山支所庁舎 撤去 (改修)	1	式		
水防衛生倉庫・駐車場 (新営)	1	式		
計				

谷山支所庁舎（改修）				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
計				

谷山支所庁舎（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

6

谷山支所庁舎（改修）		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプ モジュールタイプ RR-1～6	冷却/加熱能力:83.9/78.4kW 冷水/温水量:172L/min/161L/min 圧縮機出力:4.71×4 防振架台共	6	台			見積
冷温水2次ポンプ PCH-1	片吸込渦巻ポンプ（変流量制御） 65×65, 290L/min, 250kPa, 3.7kW 防振架台共	3	台			見積
密閉形膨張タンク TE-1	ステンレス製 タンク容量:208L 専用架台共	1	基			見積
密閉形カッションタンク TE-2	ステンレス製 タンク容量:2,500L 専用架台共	1	基			見積
空調用タンク類 保温	膨張タンク グラスウール ステンレス鋼板	3	m ²			M0-632184 No. 2 標準
空調用タンク類 保温	冷温水タンク グラスウール ステンレス鋼板	13	m ²			M0-632184 No. 2 標準
冷温水(往) ヘッダー-(1次) HCHS-1	鋼管(溶融亜鉛めっき製) 200φ×3,000L 架台共	1	基			見積
冷温水(往) ヘッダー-(2次) HCHS-2	鋼管(溶融亜鉛めっき製) 200φ×2,500L 架台共	1	基			見積
冷温水(還) ヘッダー- HCHR-1	鋼管(溶融亜鉛めっき製) 200φ×2,000L 架台共	1	基			見積
空調用タンク類 保温	冷温水ヘッダー グラスウール ステンレス鋼板	5	m ²			M0-632184 No. 2 標準
加湿用受水槽 KWT-1	ポリエチレン製 140L 架台共	1	基			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ファンコイルユニット FCU-2	天井隠ぺい形 送風量:660m3/h トレンアップ	3	台			見積
ファンコイルユニット FCU-3	天井隠ぺい形 送風量:610m3/h トレンアップ	3	台			見積
ファンコイルユニット FCU-8	天井カセット形(2方向) 送風量:460m3/h トレンアップ	21	台			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室外機 ACP-1	ビル用マルチ 冷房/暖房能力:56.0/63.0kW 分岐管共,防振架台共	1	台			見積
空冷ヒートポンプ マルチエアコン 室内機 ACP-1-1～5	天井カセット形(4方向) 冷房/暖房能力:11.2/12.5kW	5	台			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-2	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天井カセット形(4方向)(ツイン) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-3	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天井カセット形(4方向)(ツイン) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-4	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天井カセット形(4方向)(ツイン) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-5	冷房/暖房能力:10.0/11.2kW 天井カセット形(4方向)(シングル) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-6	冷房/暖房能力:4.5/5.0kW 天井カセット形(4方向)(シングル) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-7	冷房/暖房能力:3.6/4.0kW 天井カセット形(4方向)(シングル) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-8	冷房/暖房能力:4.5/5.0kW 天井隠ぺい形(シングル) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-9	冷房/暖房能力:3.6/4.0kW 天井カセット形(2方向)(シングル) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-10	冷房/暖房能力:3.6/4.0kW 天井カセット形(2方向)(シングル) 防振架台共	1	組			見積

機械設備工事 細目別内訳

7

谷山支所庁舎（改修）		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプパッケージエアコン ACP-11	冷房/暖房能力:12.5/14.0kW 天井隠ぺい形(ツイン) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプパッケージエアコン ACP-12	冷房/暖房能力:7.1/8.0kW 天井隠ぺい形(シングル) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプパッケージエアコン ACP-13	冷房/暖房能力:7.1/8.0kW 天井隠ぺい形(シングル) 防振架台共	1	組			見積
空冷ヒートポンプパッケージエアコン ACP-14	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天吊形(シングル) 防振架台共	2	組			見積
ルームエアコン ACR-1	冷房/暖房能力:2.2/2.5kW 壁掛形 防振ゴム共	1	組			見積
フェンス工事		1	式			見積
【室外機基礎】						
根切り(人力)		0.4	m ³			M0-638611 No. 2 標準
埋戻し	人 力 根切り土	0.2	m ³			M0-638621 No. 2 標準
砂利地業	切込砂利、切込砕石、再生クラッシュラン	0.1	m ³			M0-638641 No. 2 標準
捨てコンクリート		0.1	m ³			M0-638712 No. 2 標準
型枠	一般用	2	m ²			M0-638761 No. 2 標準
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2	m ²			B0-434421 No. 1 市場

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	生コン人力打設	1	m ³			M0-638711 No. 2 標準
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2	m ²			M1-100023 No. 2 独自
鉄筋	D10	12	kg			M0-638721 No. 2 標準
チャンネルベース	H100×100×6.0×8.0 L=12m 溶融亜鉛めっき	3	本			物価08P26 積資08P31
ケミカルアンカー	D13	36	本			物価08P71 積資08P72
ラフテレーンクレーン運転(油圧伸縮シブ型)	35t吊り オペレータ付き 賃料 標準	2	日			B0-937182 No. 1 参資
搬入費(揚重機除く)	複数搬入 200kg/m3未満	11.3	t			M0-635122 No. 2 資料
搬入費(揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.4	t			M0-635122 No. 2 資料
搬入費(揚重機除く)	複数搬入 400kg/m3未満	0.2	t			M0-635122 No. 2 資料
搬入費(揚重機除く)	複数搬入 500kg/m3未満	1.6	t			M0-635122 No. 2 資料
搬入費(揚重機除く)	複数搬入 500kg以下	1.8	t			M0-635122 No. 2 資料
防振吊金具		200	個			M1-001011 No. 2 独自

機械設備工事 細目別内訳

8

谷山支所庁舎（改修）		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集中リモコン RR	タッチパネル式	3	個			見積
ファンコイル用リモコン		39	個			見積
エアコン用リモコン	多機能リモコン	22	個			見積
主機械室内機器 調整	空 調 5,001～15,000m2	1	式			M0-636131 No. 2 標準
ファンコイルユニット 調整		27	台			M0-636151 No. 2 標準
文字標識等	空 調 7,500m2	1	式			M0-633151 No. 2 標準
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	412	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	372	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	225	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	412	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	347	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	8	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	174	m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	64	m			M0-631382 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼銅管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	176	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼銅管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	43	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼銅管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	2	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼銅管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	97	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼銅管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	133	m			M0-631311 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

9

谷山支所庁舎（改修）		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 80A	35	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	溶接接合 屋内一般 100A	17	m			M0-631311 No. 2 独自
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 65A	93	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	溶接接合 機械室・便所 100A	65	m			M0-631311 No. 2 独自
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	溶接接合 機械室・便所 125A	68	m			M0-631311 No. 2 独自
膨張・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			M0-631311 No. 2 ※標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 20A	9	m			M0-631151 No. 2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m			M0-631151 No. 2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 50A	6	m			M0-631151 No. 2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			M0-631151 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	177	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	148	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	127	m			M0-631156 No. 2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	110	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	35	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			M0-631132 No. 2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	36	m			M0-631132 No. 2 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個			M0-634611 No. 2 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	6	個			M0-634611 No. 2 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	3	個			M0-634611 No. 2 標準
青銅ボール弁	10K(ねじ) 20A	54	個			M0-634661 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

10

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	12	個			M0-634617 No. 2 標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			M0-634617 No. 2 標準
ラインク [※] 仕切弁	10K(フランジ [※]) 65A	4	個			M0-634618 No. 2 標準
ラインク [※] 仕切弁	10K(フランジ [※]) 80A	2	個			M0-634618 No. 2 標準
ラインク [※] ハ [※] タフライ弁	10K(ケエハー) 65A	25	個			M0-634658 No. 2 標準
ラインク [※] ハ [※] タフライ弁	10K(ケエハー) 100A	1	個			M0-634658 No. 2 標準
ラインク [※] ハ [※] タフライ弁	10K(ケエハー) 125A	7	個			M0-634658 No. 2 標準
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			M0-634637 No. 2 標準
ラインク [※] 逆止弁	10K(フランジ [※]) 65A	3	個			M0-634638 No. 2 標準
自動エア抜弁	20A	3	個			M0-634681 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電磁弁	20A	1	個			見積
電動二方弁	20A	27	個			見積
電動二方弁	65A	2	個			見積
Y形ストレーナ	10K 65A	1	個			M0-634671 No. 2 標準
Y形ストレーナ	10K 125A	1	個			M0-634671 No. 2 標準
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 20A	12	個			M0-634677 No. 2 標準
防振継手	合成コ [※] ム製 20A	1	個			M0-634112 No. 2 ※標準
防振継手	合成コ [※] ム製 25A	2	個			M0-634112 No. 2 ※標準
防振継手	合成コ [※] ム製 65A	20	個			M0-634113 No. 2 標準
フレキシブルジョイント	ヘ [※] ロース [※] 形 20A	54	個			M0-634112 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

11

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント	ヘーロス形 25A	10	個			M0-634112 No. 2 標準
フレキシブルジョイント	ヘーロス形 32A	2	個			M0-634112 No. 2 標準
フレキシブルジョイント	ヘーロス形 50A	16	個			M0-634112 No. 2 標準
フレキシブルジョイント	ヘーロス形 65A	20	個			M0-634112 No. 2 標準
硬質ポリ塩化ビニル管用伸縮継手	40A	22	個			積資08P832
硬質ポリ塩化ビニル管用伸縮継手	50A	4	個			積資08P832
間接排水口	50A	1	個			見積
配管用防虫網	20A	2	個			M0-733173 No. 2 ※協議
配管用防虫網	40A	6	個			M0-733173 No. 2 標準
配管用防虫網	50A	5	個			M0-733173 No. 2 標準
配管用防虫網	65A	1	個			M0-733173 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドレトラップ	50A	1	個			見積
圧力計	水用	20	組			M0-634412 No. 2 標準
温度計	パイメタル 円形	20	個			M0-634411 No. 2 標準
瞬間流量計	80A 熱量演算機能付	1	個			見積
形鋼振れ止め支持		1	式			
合成樹脂製支持受	冷温水用 20A	90	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 25A	57	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 32A	1	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 50A	49	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 65A	114	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 80A	18	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 100A	42	個			物価08P707

機械設備工事 細目別内訳

12

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製支持受	冷温水用 125A	34	個			物価08P707
配管架台 1	300 300H 合成樹脂製支持受	18	個			見積
配管架台 2	700 300H 合成樹脂製支持受	12	個			見積
配管架台 3	1,100 300H 合成樹脂製支持受	11	個			見積
配管架台 4	1,300 300H 合成樹脂製支持受	4	個			見積
配管架台 5	300 500H 合成樹脂製支持受	6	個			見積
配管架台 6	600 500H 合成樹脂製支持受	3	個			見積
配管架台 7	900 500H 合成樹脂製支持受	13	個			見積
配管架台 8	300 1,600H 合成樹脂製支持受	6	個			見積
配管架台 9	1,200 1,600H 合成樹脂製支持受	2	個			見積
配管架台 10	2,200 1,600H 合成樹脂製支持受	1	個			見積
配管架台 11	2,500 1,600H 合成樹脂製支持受	1	個			見積
配管架台 12	300 3,100H 合成樹脂製支持受	1	個			見積
配管架台 13	300 1,200H 合成樹脂製支持受	3	個			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	36	m			M0-632176 No. 2 協議
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	6	m			M0-632176 No. 2 協議
保温化粧ケース (樹脂製)	120 φ	20	m			M0-632176 No. 2 ※協議
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	高耐食性銅板板性歩廊型 560W × 280H 付属品共	15	m			見積
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	高耐食性銅板板性歩廊型 840W × 280H 付属品共	29	m			見積
冷温水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	176	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	43	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	2	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	97	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	133	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	35	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	17	m			M0-432151 No. 2 補市

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 20A	3	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 40A	9	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 65A	93	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 100A	65	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 125A	68	m			M0-432151 No. 2 補市
膨張管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	6	m			M0-432151 No. 2 ※補市
保温チューブ（タイトカバー）	保温厚10mm 25A	177	m			M1-000027 No. 2 独自
保温チューブ（タイトカバー）	保温厚10mm 40A	148	m			M1-000027 No. 2 独自
保温チューブ（タイトカバー）	保温厚10mm 50A	127	m			M1-000027 No. 2 独自
給水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	110	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	35	m			M0-432111 No. 2 補市
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 20A	4	m			M0-432111 No. 2 補市

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ポリスレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	36	m			M0-432111 No. 2 補市
配管用 炭素鋼鋼管（白管） 塗装	露 出 20A	9	m			M0-633113 No. 2 標準
配管用 炭素鋼鋼管（白管） 塗装	露 出 25A	4	m			M0-633113 No. 2 標準
配管用 炭素鋼鋼管（白管） 塗装	露 出 50A	6	m			M0-633113 No. 2 標準
鋼管（地中） 防食	ペトロラム系防食テープ 巻 50A	2	m			M0-633211 No. 2 標準
冷温水用弁類保温	ロックウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	2	個			M0-632155 No. 2 標準
冷温水用弁類保温	ロックウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	2	個			M0-632155 No. 2 標準
冷温水用弁類保温	ロックウール 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	5	個			M0-632155 No. 2 標準
冷温水用弁類保温	ロックウール（ハタフライ弁） 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	25	個			M0-632155 No. 2 標準
冷温水用弁類保温	ロックウール（ハタフライ弁） 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	1	個			M0-632155 No. 2 標準
冷温水用弁類保温	ロックウール（ハタフライ弁） 屋外露出 ステンレス鋼板 125A	7	個			M0-632155 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外気調和機 OHU-1	全熱交換器組込垂直型(屋外仕様) 冷房/暖房能力:137.2/108.7kW 送風量:18,060m ³ /h,防振架台共	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-105	天井カセット形 送風量:200m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-106	天井カセット形 送風量:90m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-107	天井カセット形 送風量:60m ³ /h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-108	天井カセット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-109	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-110	天井カセット形 送風量:50m ³ /h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-201	天井カセット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-202	天井カセット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-203	天井カセット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-204	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-205	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-206	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-207	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換ユニット HEU-208	天井カセット形 送風量:120m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-209	天井カセット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-301	天井カセット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-302	天井カセット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-303	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-304	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-305	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-306	天井カセット形 送風量:80m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-307	天井カセット形 送風量:80m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-309	天井カセット形 送風量:90m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-310	天井カセット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-401-1～2	天井埋込形(加湿付) 送風量:475m ³ /h 機外静圧:75Pa	2	台			見積
全熱交換ユニット HEU-402-1～2	天井埋込形(加湿付) 送風量:480m ³ /h 機外静圧:50Pa	2	台			見積
全熱交換ユニット HEU-403-1～2	天井埋込形(加湿付) 送風量:480m ³ /h 機外静圧:75Pa	2	台			見積
全熱交換ユニット HEU-404	天井埋込形(加湿付) 送風量:470m ³ /h 機外静圧:75Pa	1	台			見積

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換ユニット HEU-405	天井カセット形 送風量:160m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-406	天井カセット形 送風量:50m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-407	天井カセット形 送風量:150m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-408	天井カセット形 送風量:50m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
全熱交換ユニット HEU-409-1～4	天井埋込形(加湿付) 送風量:820m3/h 機外静圧:75Pa	4	台			見積
天井埋込換気扇 FE-101	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-102	低騒音形 送風量:160m3/h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-103	低騒音形 送風量:160m3/h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
ストレートシロッコファン FE-104	消音形 送風量:600m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
ストレートシロッコファン FE-105	消音形 送風量:600m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-106	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-107	低騒音形 送風量:150m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-108	低騒音形 送風量:250m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-201	低騒音形 送風量:390m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ストレートシロッコファン FE-202	消音形 送風量:470m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
ストレートシロッコファン FE-203	消音形 送風量:580m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-204	低騒音形 送風量:140m3/h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-205	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-206	低騒音形 送風量:170m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-301	低騒音形 送風量:390m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-302	低騒音形 送風量:100m3/h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
ストレートシロッコファン FE-303	消音形 送風量:470m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
ストレートシロッコファン FE-304	消音形 送風量:580m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-305	低騒音形 送風量:140m3/h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-306	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-307	低騒音形 送風量:170m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-401	低騒音形 送風量:400m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-402	低騒音形 送風量:490m3/h 機外静圧:25Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-403	低騒音形 送風量:500m3/h 機外静圧:50Pa	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

18

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンク [®] ルファンジ [®] 工法ダクト（低圧ダクト）	インサート無 0.5mm（～450mm）	97	m ²			M0-542114 No. 2 市場
アンク [®] ルファンジ [®] 工法ダクト（低圧ダクト）	インサート無 0.6mm（451～750mm）	350	m ²			M0-542114 No. 2 市場
アンク [®] ルファンジ [®] 工法ダクト（低圧ダクト）	インサート無 0.8mm（751～1500mm）	125	m ²			M0-542114 No. 2 市場
アンク [®] ルファンジ [®] 工法ダクト（低圧ダクト）	インサート無 1.5mm（～450mm）	17	m ²			見積
アンク [®] ルファンジ [®] 工法ダクト（低圧ダクト）	インサート無 1.5mm（451～750mm）	20	m ²			見積
アンク [®] ルファンジ [®] 工法ダクト（低圧ダクト）	インサート無 1.5mm（751～1500mm）	9	m ²			見積
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 100mm	71	m			M0-542134 No. 2 市場
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 150mm	358	m			M0-542134 No. 2 市場
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 200mm	325	m			M0-542134 No. 2 市場
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 250mm	398	m			M0-542134 No. 2 市場
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 300mm	90	m			M0-542134 No. 2 市場
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 100mm（1.5mm）	8	m			見積
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 150mm（1.5mm）	4	m			見積
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 200mm（1.5mm）	8	m			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スバ [®] イラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 250mm（1.5mm）	6	m			見積
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管（VP）	屋内一般 150A	23	m			M0-631167 No. 2 標準
ボックス（シール有）	インサート無 0.5mm（～450mm）	52	m ²			M0-542178 No. 2 補市
ボックス（シール有）	インサート無 0.6mm（451～750mm）	38	m ²			M0-542178 No. 2 補市
線状吹出口用ボックス（BLS・BLD用、シール有）	インサート無 1.0mm（1,501～2,200mm）	34	個			
チャンパー（低圧用、シール有）	インサート無 0.8mm（751～1500mm）	52	m ²			M0-542176 No. 2 補市
チャンパー（低圧用、シール有）	インサート無 1.5mm ステンレス鋼板	9	m ²			見積
ダクト用たわみ継手		113	m			M0-742221 No. 2 標準
送風機用たわみ継手	片吸込形 No.2 1/2以下	2	組			M0-742211 No. 2 標準

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルダクト	保温 無 250mm	2	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 無 300mm	2	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 100mm	18	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	211	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	106	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 250mm	105	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 300mm	33	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 樹脂製 150mm	3	本			見積
風量調節ダンパー	200 200	1	個			M0-542411 No. 2 市加
風量調節ダンパー	400 300	2	個			M0-542411 No. 2 市加
風量調節ダンパー	400 350	1	個			M0-542411 No. 2 市加
風量調節ダンパー	500 300	1	個			M0-542411 No. 2 市加
風量調節ダンパー	500 400	3	個			M0-542411 No. 2 市加

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダンパー	750 300	1	個			M0-542411 No. 2 ※市加
風量調節ダンパー	800 300	2	個			M0-542411 No. 2 市加
風量調節ダンパー	800 500	1	個			M0-542411 No. 2 市加
風量調節ダンパー	1250 500	1	個			M0-542411 No. 2 ※市加
チャックダンパー	200 200	1	個			M0-542434 No. 2 市加
チャックダンパー	250 200	1	個			M0-542434 No. 2 ※市加
防火ダンパー	400 350	2	個			M0-542412 No. 2 市加
防火ダンパー	450 250	1	個			M0-542412 No. 2 市加
防火ダンパー	700 400	1	個			M0-542412 No. 2 市加
防火ダンパー	750 250	1	個			M0-542412 No. 2 ※市加
防火・防煙ダンパー	自動復帰 400 300	1	個			M0-542422 No. 2 市加
防火・防煙ダンパー	自動復帰 500 400	3	個			M0-542422 No. 2 市加

機械設備工事 細目別内訳

20

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火・防煙ダクト	自動復帰 750 300	1	個			M0-542422 No. 2 ※市加
防火・防煙ダクト	自動復帰 800 300	2	個			M0-542422 No. 2 市加
丸形 風量調節ダクト	100 φ	9	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 風量調節ダクト	150 φ	46	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 風量調節ダクト	200 φ	8	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 風量調節ダクト	250 φ	28	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 風量調節ダクト	300 φ	9	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 チャッキダクト	100 φ	4	個			見積
丸形 チャッキダクト	150 φ	5	個			見積
丸形 チャッキダクト	200 φ	2	個			見積
丸形 チャッキダクト	250 φ	5	個			見積
丸形 防火ダクト	100 φ	4	個			M0-542452 No. 2 市加

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダクト	150 φ	2	個			M0-542452 No. 2 市加
丸形 防火ダクト	200 φ	4	個			M0-542452 No. 2 市加
丸形 防火ダクト	250 φ	3	個			M0-542452 No. 2 市加
ウェザーカバー	ステンレス製 20cm用 防虫網付	1	個			物価08P734 積資08P881
ウェザーカバー	ステンレス製 30cm用 防虫網付	1	個			物価08P734 積資08P881
ウェザーカバー	ステンレス製 35cm用 防虫網付	1	個			物価08P734 積資08P881
ウェザーカバー	ステンレス製 40cm用 防虫網付	2	個			物価08P734 積資08P881
ウェザーカバー	ステンレス製 50cm用 防虫網付	1	個			物価08P734 積資08P881
ベントキャップ	防風板, 防虫網付 150 φ 指定色塗装	1	個			見積
ベントキャップ	防風板, 防虫網付 200 φ 指定色塗装	1	個			見積
グリッド 金網	～0.5	13	個			物価08P74 積資08P58

機械設備工事 細目別内訳

21

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150	43	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	6	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	HS 250 250	1	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	HS 300 300	9	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	HS 350 350	3	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400	1	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	3	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	7	個			M0-542311 No. 2 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	8	個			M0-542311 No. 2 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	1	個			M0-542311 No. 2 ※市加
線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター付	21	個			見積
線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター、結露防止カバー付	4	個			見積
線状吹出口	CL-D 2000mm シャッター付	9	個			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バズル形吹出口	250φ 風向調整付	8	個			見積
点検口（タテ用）	450 450	3	個			施工夏P90 コスト夏P88
風量測定口		6	個			M0-542232 No. 2 市加
定風量ユニット CAV-103	290CMH	1	台			見積
定風量ユニット CAV-104	280CMH	1	台			見積
定風量ユニット CAV-203	580CMH	1	台			見積
定風量ユニット CAV-204	540CMH	1	台			見積
定風量ユニット CAV-303	300CMH	1	台			見積
定風量ユニット CAV-304	290CMH	1	台			見積
定風量ユニット CAV-401	3,240CMH	1	台			見積
変風量ユニット VAV-101	4,400CMH	1	台			見積
変風量ユニット VAV-102	2,920CMH	1	台			見積

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変風量ユニット VAV-201	4, 140CMH	1	台			見積
変風量ユニット VAV-202	3, 680CMH	1	台			見積
変風量ユニット VAV-301	4, 000CMH	1	台			見積
変風量ユニット VAV-302	2, 910CMH	1	台			見積
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	560	m ²			M0-432171 No. 2 ※市場
長方形ダクト保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	6	m ²			M0-432171 No. 2 ※市場
長方形ダクト保温	グラスウール 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 保温厚50	48	m ²			M0-432171 No. 2 ※市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	79	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	362	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	331	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	397	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	76	m			M0-432173 No. 2 ※市場

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（改修）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	2	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	14	m			M0-432173 No. 2 ※市場
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	241	m ²			M0-432174 No. 2 市場
消音内貼り	グラスウール サブライチャンバー アルミシンクメタル 保温厚50	36	m ²			M0-432174 No. 2 市場
手はつり (ダクト貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 0.3m ²	6	カ所			M0-638312 No. 2 標準
長方形ダクト調整		618	m ²			M0-636122 No. 2 標準
計						

谷山支所庁舎（改修）		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動制御装置	図面参照	1	式			見積
制御盤	図面参照	1	式			見積
調整費		1	式			見積
エンジニアリング費		1	式			見積
計装工事	図面参照	1	式			見積
諸経費		1	式			見積
計						

谷山支所庁舎（新営）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					

谷山支所庁舎（新営）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ファンコイルユニット FCU-1	天井隠ぺい形 送風量:1,210m ³ /h ドレンアップ	4	台			見積
ファンコイルユニット FCU-2	天井隠ぺい形 送風量:660m ³ /h ドレンアップ	24	台			見積
ファンコイルユニット FCU-4	天井隠ぺい形 送風量:345m ³ /h ドレンアップ	1	台			見積
ファンコイルユニット FCU-5	天井隠ぺい形 送風量:230m ³ /h ドレンアップ	2	台			見積
ファンコイルユニット FCU-6	天井カセット形(2方向) 送風量:1,050m ³ /h ドレンアップ	3	台			見積
ファンコイルユニット FCU-7	天井カセット形(2方向) 送風量:685m ³ /h ドレンアップ	9	台			見積
ファンコイルユニット FCU-8	天井カセット形(2方向) 送風量:460m ³ /h ドレンアップ	1	台			見積
防振吊金具		176	個			M1-001011 No. 2 独自
ファンコイル用リモコン		6	個			見積
ファンコイルユニット 調整		44	台			M0-636151 No. 2 標準
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	236	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	19	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	32	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	58	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	132	m			M0-631311 No. 2 標準
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	220	m			M0-631311 No. 2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	49	m			M0-631151 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	192	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	142	m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	224	m			M0-631156 No. 2 標準
冷却水・塩化ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	7	m			M0-631342 No. 2 標準

機械設備工事 細目別内訳

27

谷山支所庁舎（新営）		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅ホース弁	10K(ねじ) 20A	88	個			M0-634661 No. 2 標準
電動二方弁	20A	44	個			見積
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	88	個			M0-634112 No. 2 標準
間接排水口	80A	1	個			見積
配管用防虫網	50A	12	個			M0-733173 No. 2 標準
形鋼振れ止め支持		1	式			
合成樹脂製支持受	冷温水用 20A	118	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 25A	10	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 32A	16	個			物価08P707

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製支持受	冷温水用 40A	29	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 50A	66	個			物価08P707
合成樹脂製支持受	冷温水用 65A	110	個			物価08P707
スリーブ復旧費		1	式			
冷温水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	236	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	19	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	32	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	58	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	132	m			M0-432151 No. 2 補市
冷温水管 保温	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	220	m			M0-432151 No. 2 補市
保温チューブ（ライトカバー）	保温厚10mm 25A	192	m			M1-000027 No. 2 独自
保温チューブ（ライトカバー）	保温厚10mm 40A	142	m			M1-000027 No. 2 独自

谷山支所庁舎（新営）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンクルファンシ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	115	m ²			M0-542114 No. 2 補市
アンクルファンシ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	87	m ²			M0-542114 No. 2 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	36	m			M0-542134 No. 2 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	360	m			M0-542134 No. 2 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	167	m			M0-542134 No. 2 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	272	m			M0-542134 No. 2 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	37	m			M0-542134 No. 2 補市
ボックス (シール有)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	24	m ²			M0-542178 No. 2 補市
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用、 シール有)	インサート無 1.0mm(1,501～2,200mm)	30	個			
チャンバー (低圧用、シール有)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	4	m ²			M0-542176 No. 2 補市
チャンバー (低圧用、シール有)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	91	m ²			M0-542176 No. 2 補市

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チャンバー (低圧用、シール有)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	46	m ²			M0-542176 No. 2 補市
ダクト用たわみ継手		199	m			M0-742221 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 100mm	4	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	36	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	109	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 250mm	23	本			M0-742132 No. 2 標準
フレキシブルダクト	保温 有 300mm	3	本			M0-742132 No. 2 標準
丸形 風量調節 ダンパー	150 φ	14	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 風量調節 ダンパー	200 φ	9	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 風量調節 ダンパー	250 φ	20	個			M0-542451 No. 2 市加
丸形 風量調節 ダンパー	300 φ	1	個			M0-542451 No. 2 市加

谷山支所庁舎（新営）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 チャッキダ`ンパー	100φ	4	個			見積
丸形 チャッキダ`ンパー	150φ	62	個			見積
丸形 チャッキダ`ンパー	200φ	12	個			見積
丸形 チャッキダ`ンパー	250φ	6	個			見積
グリ`金網	0.1㎡以下	85	個			物価08P74 積資08P58
グリ`金網	～0.5	29	個			物価08P74 積資08P58
ユニ`サ`形吹出口	HS 500 125 自立式定風速機構	38	個			見積
線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター付	15	個			見積
線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター、結露防止カバー付	15	個			見積
スリー`復旧費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長方形ダ`クト保温	ダ`ラスカー 屋内隠ぺい、ダ`クトシャフト内 アルミダ`ラスクロス 保温厚25	202	㎡			M0-432171 No. 2 ※市場
スパ`イ`ルダ`クト保温 (32K)	ダ`ラスカー 屋内隠ぺい、ダ`クトシャフト内 アルミダ`ラスクロス 100mm 保温厚25	36	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパ`イ`ルダ`クト保温 (32K)	ダ`ラスカー 屋内隠ぺい、ダ`クトシャフト内 アルミダ`ラスクロス 150mm 保温厚25	360	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパ`イ`ルダ`クト保温 (32K)	ダ`ラスカー 屋内隠ぺい、ダ`クトシャフト内 アルミダ`ラスクロス 200mm 保温厚25	167	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパ`イ`ルダ`クト保温 (32K)	ダ`ラスカー 屋内隠ぺい、ダ`クトシャフト内 アルミダ`ラスクロス 250mm 保温厚25	272	m			M0-432173 No. 2 ※市場
スパ`イ`ルダ`クト保温 (32K)	ダ`ラスカー 屋内隠ぺい、ダ`クトシャフト内 アルミダ`ラスクロス 300mm 保温厚25	37	m			M0-432173 No. 2 ※市場
消音内貼り	ダ`ラスカー 消音チャンパー ダ`ラスクロス 保温厚25	192	㎡			M0-432174 No. 2 市場
消音内貼り	ダ`ラスカー サブライチャンパー アルミパ`ンチング`メタル 保温厚50	74	㎡			M0-432174 No. 2 市場
長方形ダ`クト調整		202	㎡			M0-636122 No. 2 標準
計						

谷山支所庁舎 撤去（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷水水発生機 RH-1 撤去	ガス焚吸収式冷水水機 冷房/暖房能力:703/572kW 防振架台共	1	基			
冷却塔 CT-1 撤去	密閉式 冷房能力:1,279.1kW 防振架台共	1	基			
冷却水ポンプ PCD-1 撤去	片吸込渦巻形 22.0kW 150φ-125φ×3,300L/min×27mAq 防振架台共	1	台			
冷水水ポンプ PCH-1 撤去	片吸込渦巻形 15.0kW 125φ-100φ×2,000L/min×24mAq 防振架台共	1	台			
空調機 ACU-1 撤去	エアハンドリングユニット 送風量:26,800m3/h 防振架台共	1	台			
空調機 ACU-2 撤去	エアハンドリングユニット 送風量:13,000m3/h 防振架台共	1	台			
空調機 ACU-3 撤去	エアハンドリングユニット 送風量:13,200m3/h 防振架台共	1	台			
空調機 ACU-4 撤去	エアハンドリングユニット 送風量:13,100m3/h 防振架台共	1	台			
リターンファン RF-1 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 防振基礎 No.4	1	台			
リターンファン RF-2 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 防振基礎 No.4	1	台			
リターンファン RF-3 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 防振基礎 No.4	1	台			
リターンファン RF-4 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 防振基礎 No.4	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
膨張タンク TE-1 撤去	開放形 FRP製 容量:1,000L 架台共	1	基			
サブライヘッダー HCH-1 撤去	250φ×1,820L 架台共	1	基			
リターンヘッダー HCH-2 撤去	250φ×2,060L 架台共	1	基			
冷水水ヘッダー 保温 撤去		3	m ²			
ファンコイルユニット FCU-1 撤去	床置形 200 送風量:270m3/h	31	台			
ファンコイルユニット FCU-2 撤去	床置形 300 送風量:320m3/h	3	台			
ファンコイルユニット FCU-3 撤去	床置形 400 送風量:475m3/h	26	台			
ファンコイルユニット FCU-4 撤去	床置形 600 送風量:670m3/h	14	台			
ファンコイルユニット FCU-5 撤去	床置形 800 送風量:840m3/h	14	台			
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-1 撤去	冷房/暖房能力:14.0/16.0kW 天吊形	1	組			
ルームエアコン ACR-1 撤去	冷房/暖房能力:2.8/3.6kW 壁掛形	1	組			
ルームエアコン ACR-2 撤去	冷房/暖房能力:2.2/2.5kW 壁掛形	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

34

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気ファン FS-1 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.2 1/2	1	台			
排気ファン FS-2 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.2 1/2	1	台			
排気ファン FE-1 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.2 1/2	1	台			
排気ファン FE-2 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.2 1/2	1	台			
排気ファン FE-3 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.2	1	台			
排気ファン FE-4 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.2	3	台			
排気ファン FE-5 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.1 1/4	4	台			
換気扇 FE-6 撤去	300 φ	1	台			
換気扇 FE-7 撤去	300 φ	2	台			
換気扇 FE-8 撤去	300 φ	1	台			
換気扇 FE-9 撤去	250 φ	3	台			
排気ファン FE-10 撤去	送風機(片吸込) 天井吊形 No.1	1	台			
フィルターユニット AFU-1 撤去	パネル形エアフィルター 500×500×50t	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収処理	吸収冷温水機用	1	式			見積
冷媒ガス回収費	冷房能力 14kw	1	台			見積
冷媒ガス破壊処理 費	冷房能力 14kw	1	台			見積 処分費
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	3	t			MO-641214 No. 2 資料
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	8.8	t			MO-641214 No. 2 資料
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 500kg/m3未満	8.5	t			MO-641214 No. 2 資料
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 600kg/m3未満	0.5	t			MO-641214 No. 2 資料
計						

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・断熱材被覆銅管 撤去	屋内一般 6.4外径(1/4B)	11	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 撤去	屋内一般 9.5外径(3/8B)	20	m			
冷媒・断熱材被覆銅管 撤去	屋内一般 19.1外径(3/4B)	9	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	293	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	63	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	132	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	102	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	223	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 65A	65	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 80A	27	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 屋内一般 125A	24	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	65	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 80A	104	m			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 100A	8	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 125A	64	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 150A	29	m			
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 150A	9	m			
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 200A	73	m			
膨張・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	23	m			
空気抜管・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	58	m			
薬液・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 16A	3	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	14	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	49	m			

谷山支所庁舎 撤去（改修）			空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	198	m				
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	38	m				
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	6	m				
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m				
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	106	m				
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	16	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	9	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 50A	8	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A	2	m				
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	8	m				
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m				
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	17	m				

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 撤去	65A	6	個			
仕切弁 撤去	80A	1	個			
バクタライ弁 撤去	65A	9	個			
バクタライ弁 撤去	80A	5	個			
バクタライ弁 撤去	125A	2	個			
バクタライ弁 撤去	150A	9	個			
バクタライ弁 撤去	200A	7	個			
逆止弁 撤去	150A	5	個			
逆止弁 撤去	200A	1	個			
電動三方弁 撤去	65A	1	個			
電動三方弁 撤去	200A	1	個			

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント 撤去	ベローズ形 150A	6	個			
フレキシブルジョイント 撤去	ベローズ形 200A	2	個			
Y形ストレーナー 撤去	65A	1	個			
Y形ストレーナー 撤去	200A	1	個			
保温化粧ケース （樹脂製）撤去	100×70	11	m			
保温化粧ケース （樹脂製）撤去	120 φ	8	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	293	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	63	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	132	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	102	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	226	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	73	m			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	49	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	8	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 125A	45	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A	12	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A	57	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 80A	82	m			
冷温水管 保温 撤去	クラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 125A	43	m			
膨張管 保温 撤去	クラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A	9	m			
排水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	14	m			
排水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	40	m			
排水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	299	m			
排水管 保温 撤去	クラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	46	m			
排水管 保温 撤去	クラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A	5	m			

機械設備工事 細目別内訳

38

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	2	m			
排水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	9	m			
排水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 40A	4	m			
排水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所, 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	2	m			
給水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	8	m			
給水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	3	m			
給水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	17	m			
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	7	個			
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 150A	1	個			
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 200A	1	個			
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	9	個			
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	5	個			
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 125A	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 150A	5	個			
冷温水用弁類 保温 撤去	ﾎｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 200A	3	個			
内部仕上足場 (枠組棚足場)	階高5.7m超7.4m未満, 掛払い手間, 賃料(存置期間30日), 基本料, 運搬費, 修理費含む	82	m ²			
石綿含有保温材 撤去	湿潤化 配管部切断	1	式			見積
空調ﾌﾗﾝｼﾞ部等 撤去	湿潤化 石綿含有建材 手ばらし ｸﾞﾚｯﾄ部切断	1	式			見積
ﾌﾞﾚｰｽﾄ安全衛生等	密閉処理、整理清掃、真空掃除機、 半面形防塵マスク、隔離用ｼｰﾄ養生、 その他消耗品	1	式			見積
石綿作業主任者		3	人			見積
計						

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長方形ダクト 撤去	0. 5mm	505	m ²			
長方形ダクト 撤去	0. 6mm	585	m ²			
長方形ダクト 撤去	0. 8mm	312	m ²			
スパイラルダクト 撤去	100mm	6	m			
スパイラルダクト 撤去	125mm	4	m			
スパイラルダクト 撤去	150mm	7	m			
スパイラルダクト 撤去	200mm	220	m			
スパイラルダクト 撤去	225mm	3	m			
スパイラルダクト 撤去	250mm	160	m			
スパイラルダクト 撤去	300mm	4	m			
排煙円形ダクト 撤去	450mm	6	m			
排煙円形ダクト 撤去	500mm	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス （低圧用）撤去	0. 5mm（～450mm）	135	m ²			
ボックス （低圧用）撤去	0. 6mm（451～750mm）	4	m ²			
ボックス （低圧用）撤去	0. 8mm（751～1, 500mm）	79	m ²			
ボックス （低圧用）撤去	1. 0mm（1, 501～2, 200mm）	65	m ²			
チャンバー （低圧用）撤去	0. 8mm（751～1, 500mm）	30	m ²			
チャンバー （低圧用）撤去	1. 0mm（1, 501～2, 200mm）	72	m ²			
チャンバー （低圧用）撤去	1. 2mm（2201mm～）	73	m ²			
ダクト用たわみ継手 撤去		39	m			
送風機用 たわみ継手 撤去	片吸込形 No.2 以下	8	組			
送風機用 たわみ継手 撤去	片吸込形 No.4 以下	8	組			
フレキシブルダクト 撤去	100mm	1	本			

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルダクト 撤去	125mm	2	本			
フレキシブルダクト 撤去	150mm	4	本			
フレキシブルダクト 撤去	200mm	142	本			
フレキシブルダクト 撤去	225mm	1	本			
フレキシブルダクト 撤去	250mm	14	本			
風量調節ダンパー 撤去	0.1㎡以下	4	個			
風量調節ダンパー 撤去	0.5㎡以下	15	個			
防火ダンパー 撤去	0.5㎡以下	2	個			
風量調節・防火 ダンパー 撤去	0.5㎡以下	17	個			
モーターダンパー 撤去	0.5㎡以下	11	個			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去（改修）		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ウェザースタンド 撤去	35cm用	7	個			
ウェザースタンド 撤去	40cm用	4	個			
排気フード 撤去	一重	1	㎡			
ユニバーサル形吹出口 撤去	0.10㎡以下	4	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	0.20㎡以下	9	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	0.30㎡以下	2	個			
吸込口 撤去	0.1㎡以下	21	個			
吸込口 撤去	0.5㎡以下	6	個			
吸込口 撤去	1.6㎡以下	1	個			
線状吹出口 撤去	長辺1m以下	32	個			
線状吹出口 撤去	長辺1mを超え、2m以下	3	個			

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリングテープ撤去	直径200mm以下	111	個			
シーリングテープ撤去	直径250mm～350mm	21	個			
ダクト端部閉塞		1	m ²			M0-642111 No. 2 標準
定風量ユニット撤去		120	台			
変風量ユニット撤去		13	台			
長方形ダクト保温撤去	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1,106	m ²			
長方形ダクト保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	209	m ²			
スパイラルダクト保温(32K)撤去	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	275	m ²			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
低圧動力盤 撤去	自立形	1	面			
自動制御盤 撤去	壁掛形	4	面			
ルームサーモスタット T-1 撤去	室内用	14	個			
温度調節器 T-3 撤去	電子式	7	個			
ヒューミテ [×] イスタット H 撤去	室内用	4	個			
切替スイッチ S 撤去		6	個			
CVケーブ ^ル 撤去	2mm2- 2C 管内	23	m			
CVケーブ ^ル 撤去	2mm2- 3C 管内	46	m			
CVケーブ ^ル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	31	m			
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 2C 管内	157	m			
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 3C 管内	128	m			
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 4C 管内	191	m			

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎 撤去 (改修)		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 6C 管内	88	m			
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 9C 管内	12	m			
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 12C 管内	21	m			
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 24C 管内	18	m			
CVV-スケブ ^ル 撤去	2.0mm2- 30C 管内	4	m			
600V耐燃性ぶ ^ル イエフレ ン絶縁電線 IV	8mm2	58	m			
600V耐燃性ぶ ^ル イエフレ ン絶縁電線 IV	22mm2	60	m			
600V耐燃性ぶ ^ル イエフレ ン絶縁電線 IE 撤去	1.6mm2	6	m			
600V耐燃性ぶ ^ル イエフレ ン絶縁電線 IE 撤去	2.0mm2	89	m			
600V耐燃性ぶ ^ル イエフレ ン絶縁電線 IE 撤去	8mm2	14	m			
600V耐燃性ぶ ^ル イエフレ ン絶縁電線 IE 撤去	14mm2	21	m			
600V耐燃性ぶ ^ル イエフレ ン絶縁電線 IE 撤去	22mm2	26	m			

水防衛生倉庫・駐車場（新営）

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

47

水防衛生倉庫・駐車場（新営）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井埋込換気扇 FE-01	低騒音形 送風量:340m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-02	低騒音形 送風量:130m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
天井埋込換気扇 FE-03	低騒音形 送風量:140m3/h 機外静圧:75Pa	1	台			見積
防振吊金具		12	個			M1-001011 No. 2 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

水防衛生倉庫・駐車場（新営）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	5	m			M0-542134 No. 2 補市
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	3	m			M0-542134 No. 2 補市
ボックス (シール有)	インサート無 0.5mm(～450mm)	3	m ²			M0-542178 No. 2 補市
ベントキャップ	防風板,防虫網付 150φ 指定色塗装	1	個			見積
ベントキャップ	防風板,防虫網,FD付 150φ 指定色塗装	1	個			見積
ベントキャップ	防風板,防虫網付 200φ 指定色塗装	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	2	個			M0-542311 No. 2 ※市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	1	個			M0-542311 No. 2 市加
スリープ復旧費		1	式			
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
機械設備工事					
谷山支所庁舎（改修）／空気調和設備／機器設備					
	材工共	空冷ヒートポンプ モジュール RR-1～6	冷却/加熱能力:83.9/78.4kW 冷水/温水量:172L/min/161L/min 圧縮機出力:4.71×4 防振架台共	台	7,400,000
	材工共	冷温水2次ポンプ PCH-1	片吸込渦巻ポンプ(変流量制御) 65×65,290L/min,250kPa,3.7kW 防振架台共	台	1,730,000
	材工共	密閉形膨張タンク TE-1	ステンレス製 タンク容量:208L 専用架台共	基	1,040,000
	材工共	密閉形クッションタンク TE-2	ステンレス製 タンク容量:2,500L 専用架台共	基	5,870,000
	材工共	冷温水(往) ヘッダー(1次) HCHS-1	鋼管(溶融亜鉛めっき製) 200φ×3,000L 架台共	基	1,070,000
	材工共	冷温水(往) ヘッダー(2次) HCHS-2	鋼管(溶融亜鉛めっき製) 200φ×2,500L 架台共	基	988,000
	材工共	冷温水(還) ヘッダー HCHR-1	鋼管(溶融亜鉛めっき製) 200φ×2,000L 架台共	基	933,000
	材工共	加湿用受水槽 KWT-1	ポリエチレン製 140L 架台共	基	268,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-2	天井隠ぺい形 送風量:660m3/h ドレンアップ	台	345,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-3	天井隠ぺい形 送風量:610m3/h ドレンアップ	台	296,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-8	天井ドット形(2方向) 送風量:460m3/h ドレンアップ	台	280,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室外機 ACP-1	ビル用マルチ 冷房/暖房能力:56.0/63.0kw 分岐管共,防振架台共	台	4,990,000
	材工共	空冷ヒートポンプ マルチエアコン 室内機 ACP-1-1～5	天井ドット形(4方向) 冷房/暖房能力:11.2/12.5kW	台	382,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-2	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天井ドット形(4方向)(ツイン) 防振架台共	組	1,600,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-3	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天井ドット形(4方向)(ツイン) 防振架台共	組	1,600,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-4	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天井ドット形(4方向)(ツイン) 防振架台共	組	1,600,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-5	冷房/暖房能力:10.0/11.2kW 天井カセット形(4方向)(シングル) 防振架台共	組	895,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-6	冷房/暖房能力:4.5/5.0kW 天井カセット形(4方向)(シングル) 防振架台共	組	653,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-7	冷房/暖房能力:3.6/4.0kW 天井カセット形(4方向)(シングル) 防振架台共	組	574,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-8	冷房/暖房能力:4.5/5.0kW 天井隠ぺい形(シングル) 防振架台共	組	647,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-9	冷房/暖房能力:3.6/4.0kW 天井カセット形(2方向)(シングル) 防振架台共	組	603,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-10	冷房/暖房能力:3.6/4.0kW 天井カセット形(2方向)(シングル) 防振架台共	組	603,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-11	冷房/暖房能力:12.5/14.0kW 天井隠ぺい形(ツイン) 防振架台共	組	1,490,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-12	冷房/暖房能力:7.1/8.0kW 天井隠ぺい形(シングル) 防振架台共	組	795,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-13	冷房/暖房能力:7.1/8.0kW 天井隠ぺい形(シングル) 防振架台共	組	795,000
	材工共	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-14	冷房/暖房能力:20.0/22.4kW 天吊形(シングル) 防振架台共	組	1,450,000
	材工共	ルームエアコン ACR-1	冷房/暖房能力:2.2/2.5kW 壁掛形 防振コーム共	組	238,000
	材工共	フェンス工事		式	152,890
	材工共	集中リモコン RR	タッチパネル式	個	422,000
	材工共	ファンコイル用リモコン		個	50,500
	材工共	エアコン用リモコン	多機能リモコン	個	25,300
谷山支所庁舎（改修）／空気調和設備／配管設備					
	材工共	電磁弁	20A	個	170,000
	材工共	電動二方弁	20A	個	99,300

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	電動二方弁	65A	個	211,000
	材工共	間接排水口	50A	個	14,700
	材工共	ドレントラップ	50A	個	44,900
	材工共	瞬間流量計	80A 熱量演算機能付	個	628,000
	材工共	配管架台 1	300 300H 合成樹脂製支持受	個	41,400
	材工共	配管架台 2	700 300H 合成樹脂製支持受	個	60,300
	材工共	配管架台 3	1,100 300H 合成樹脂製支持受	個	79,200
	材工共	配管架台 4	1,300 300H 合成樹脂製支持受	個	88,200
	材工共	配管架台 5	300 500H 合成樹脂製支持受	個	60,300
	材工共	配管架台 6	600 500H 合成樹脂製支持受	個	74,700
	材工共	配管架台 7	900 500H 合成樹脂製支持受	個	88,200
	材工共	配管架台 8	300 1,600H 合成樹脂製支持受	個	163,000
	材工共	配管架台 9	1,200 1,600H 合成樹脂製支持受	個	204,000
	材工共	配管架台 10	2,200 1,600H 合成樹脂製支持受	個	250,000
	材工共	配管架台 11	2,500 1,600H 合成樹脂製支持受	個	265,000
	材工共	配管架台 12	300 3,100H 合成樹脂製支持受	個	302,000
	材工共	配管架台 13	300 1,200H 合成樹脂製支持受	個	125,000
	材工共	冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	高耐食性鋼板板性歩廊型 560W × 280H 付属品共	m	46,800

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.4/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	高耐食性鋼板板性歩廊型 840W × 280H 付属品共	m	57,600
	材工共	点検歩廊	400 2,500 600H	式	106,000
	材工共	点検歩廊	400 2,500 800H	式	133,000
谷山支所庁舎（改修）／換気設備／機器設備					
	材工共	外気調和機 OHU-1	全熱交換器組込垂直型(屋外仕様) 冷房/暖房能力:137.2/108.7kW 送風量:18,060m ³ /h, 防振架台共	台	72,700,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-105	天井ハット形 送風量:200m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	322,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-106	天井ハット形 送風量:90m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-107	天井ハット形 送風量:60m ³ /h 機外静圧:50Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-108	天井ハット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-109	天井ハット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-110	天井ハット形 送風量:50m ³ /h 機外静圧:50Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-201	天井ハット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-202	天井ハット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-203	天井ハット形 送風量:110m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-204	天井ハット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-205	天井ハット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-206	天井ハット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-207	天井ハット形 送風量:100m ³ /h 機外静圧:25Pa	台	294,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.5/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	全熱交換ユニット HEU-208	天井ヶット形 送風量:120m3/h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-209	天井ヶット形 送風量:110m3/h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-301	天井ヶット形 送風量:110m3/h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-302	天井ヶット形 送風量:110m3/h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-303	天井ヶット形 送風量:100m3/h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-304	天井ヶット形 送風量:100m3/h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-305	天井ヶット形 送風量:100m3/h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-306	天井ヶット形 送風量:80m3/h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-307	天井ヶット形 送風量:80m3/h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-309	天井ヶット形 送風量:90m3/h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-310	天井ヶット形 送風量:100m3/h 機外静圧:25Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-401-1～2	天井埋込形(加湿付) 送風量:475m3/h 機外静圧:75Pa	台	614,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-402-1～2	天井埋込形(加湿付) 送風量:480m3/h 機外静圧:50Pa	台	614,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-403-1～2	天井埋込形(加湿付) 送風量:480m3/h 機外静圧:75Pa	台	614,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-404	天井埋込形(加湿付) 送風量:470m3/h 機外静圧:75Pa	台	614,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-405	天井ヶット形 送風量:160m3/h 機外静圧:75Pa	台	322,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-406	天井ヶット形 送風量:50m3/h 機外静圧:75Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-407	天井ヶット形 送風量:150m3/h 機外静圧:75Pa	台	322,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.6/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	全熱交換ユニット HEU-408	天井ジェット形 送風量:50m3/h 機外静圧:75Pa	台	294,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-409-1～4	天井埋込形(加湿付) 送風量:820m3/h 機外静圧:75Pa	台	797,000
	材工共	天井埋込換気扇 FE-101	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:75Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-102	低騒音形 送風量:160m3/h 機外静圧:25Pa	台	41,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-103	低騒音形 送風量:160m3/h 機外静圧:25Pa	台	41,500
	材工共	ストレートシロッコファン FE-104	消音形 送風量:600m3/h 機外静圧:50Pa	台	212,000
	材工共	ストレートシロッコファン FE-105	消音形 送風量:600m3/h 機外静圧:50Pa	台	212,000
	材工共	天井埋込換気扇 FE-106	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:25Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-107	低騒音形 送風量:150m3/h 機外静圧:50Pa	台	41,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-108	低騒音形 送風量:250m3/h 機外静圧:50Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-201	低騒音形 送風量:390m3/h 機外静圧:50Pa	台	61,700
	材工共	ストレートシロッコファン FE-202	消音形 送風量:470m3/h 機外静圧:50Pa	台	212,000
	材工共	ストレートシロッコファン FE-203	消音形 送風量:580m3/h 機外静圧:50Pa	台	212,000
	材工共	天井埋込換気扇 FE-204	低騒音形 送風量:140m3/h 機外静圧:25Pa	台	41,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-205	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:50Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-206	低騒音形 送風量:170m3/h 機外静圧:50Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-301	低騒音形 送風量:390m3/h 機外静圧:50Pa	台	61,700
	材工共	天井埋込換気扇 FE-302	低騒音形 送風量:100m3/h 機外静圧:25Pa	台	34,600

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.7/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	ストレートシロッコファン FE-303	消音形 送風量:470m3/h 機外静圧:50Pa	台	212,000
	材工共	ストレートシロッコファン FE-304	消音形 送風量:580m3/h 機外静圧:50Pa	台	212,000
	材工共	天井埋込換気扇 FE-305	低騒音形 送風量:140m3/h 機外静圧:25Pa	台	41,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-306	低騒音形 送風量:190m3/h 機外静圧:50Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-307	低騒音形 送風量:170m3/h 機外静圧:50Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-401	低騒音形 送風量:400m3/h 機外静圧:50Pa	台	61,700
	材工共	天井埋込換気扇 FE-402	低騒音形 送風量:490m3/h 機外静圧:25Pa	台	61,700
	材工共	天井埋込換気扇 FE-403	低騒音形 送風量:500m3/h 機外静圧:50Pa	台	61,700
	材工共	天井埋込換気扇 FE-404	低騒音形 送風量:410m3/h 機外静圧:75Pa	台	61,700
	材工共	天井埋込換気扇 FE-405	低騒音形(樹脂製) 送風量:200m3/h 機外静圧:50Pa	台	47,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-406	低騒音形(樹脂製) 送風量:140m3/h 機外静圧:25Pa	台	41,500
	材工共	ストレートシロッコファン FE-407	消音形 送風量:450m3/h 機外静圧:75Pa	台	212,000
	材工共	ストレートシロッコファン FE-408	消音形 送風量:500m3/h 機外静圧:75Pa	台	212,000
	材工共	天井埋込換気扇 FE-409	低騒音形 送風量:150m3/h 機外静圧:75Pa	台	41,500
	材工共	ストレートシロッコファン FE-R01	消音形 送風量:1,060m3/h 機外静圧:100Pa	台	285,000
	材工共	斜流ファン FE-R02	標準形 送風量:2,550m3/h 機外静圧:100Pa	台	250,000
	材工共	全熱交換器用リモコン		個	25,300
谷山支所庁舎（改修）／換気設備／ダクト設備					

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.8/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 1.5mm(～450mm)	m ²	25,100
	材工共	アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 1.5mm(451～750mm)	m ²	25,400
	材工共	アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 1.5mm(751～1500mm)	m ²	28,500
	材工共	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm(1.5mm)	m	25,800
	材工共	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm(1.5mm)	m	36,900
	材工共	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm(1.5mm)	m	44,000
	材工共	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm(1.5mm)	m	54,700
	材工共	チャンパー (低圧用、シール有)	インサート無 1.5mm ステンレス鋼板	m ²	68,400
	材工共	フレキシブルダクト	保温 有 樹脂製 150mm	本	14,700
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	100φ	個	7,850
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	150φ	個	8,740
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	200φ	個	9,870
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	250φ	個	11,300
	材料のみ	ベントキャップ	防風板,防虫網付 150φ 指定色塗装	個	7,100
	材料のみ	ベントキャップ	防風板,防虫網付 200φ 指定色塗装	個	14,400
	材料のみ	線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター付	個	26,800
	材料のみ	線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター,結露防止カバー付	個	31,300
	材料のみ	線状吹出口	CL-D 2000mm シャッター付	個	14,200

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.9/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材料のみ	ノズル形吹出口	250φ 風向調整付	個	24,000
	材工共	定風量ユニット CAV-103	290CMH	台	190,000
	材工共	定風量ユニット CAV-104	280CMH	台	190,000
	材工共	定風量ユニット CAV-203	580CMH	台	199,000
	材工共	定風量ユニット CAV-204	540CMH	台	199,000
	材工共	定風量ユニット CAV-303	300CMH	台	190,000
	材工共	定風量ユニット CAV-304	290CMH	台	190,000
	材工共	定風量ユニット CAV-401	3,240CMH	台	231,000
	材工共	変風量ユニット VAV-101	4,400CMH	台	251,000
	材工共	変風量ユニット VAV-102	2,920CMH	台	219,000
	材工共	変風量ユニット VAV-201	4,140CMH	台	231,000
	材工共	変風量ユニット VAV-202	3,680CMH	台	231,000
	材工共	変風量ユニット VAV-301	4,000CMH	台	231,000
	材工共	変風量ユニット VAV-302	2,910CMH	台	219,000
谷山支所庁舎（改修）／自動制御設備					
	材工共	自動制御装置	図面参照	式	23,400,000
	材工共	制御盤	図面参照	式	33,400,000
	材工共	調整費		式	11,400,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.10/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	エンジニアリング費		式	3,190,000
	材工共	計装工事	図面参照	式	56,000,000
	材工共	諸経費		式	23,300,000
谷山支所庁舎（新営）／空気調和設備／機器設備					
	材工共	ファンコイルユニット FCU-1	天井隠ぺい形 送風量：1,210m ³ /h ドレンアップ	台	389,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-2	天井隠ぺい形 送風量：660m ³ /h ドレンアップ	台	345,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-4	天井隠ぺい形 送風量：345m ³ /h ドレンアップ	台	280,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-5	天井隠ぺい形 送風量：230m ³ /h ドレンアップ	台	254,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-6	天井カセット形(2方向) 送風量：1,050m ³ /h ドレンアップ	台	384,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-7	天井カセット形(2方向) 送風量：685m ³ /h ドレンアップ	台	362,000
	材工共	ファンコイルユニット FCU-8	天井カセット形(2方向) 送風量：460m ³ /h ドレンアップ	台	280,000
	材工共	ファンコイル用リモコン		個	50,500
谷山支所庁舎（新営）／空気調和設備／配管設備					
	材工共	電動二方弁	20A	個	99,300
	材工共	間接排水口	80A	個	16,700
谷山支所庁舎（新営）／換気設備／機器設備					
	材工共	全熱交換ユニット HEU-101	天井カセット形 送風量：140m ³ /h 機外静圧：25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-102	天井カセット形 送風量：140m ³ /h 機外静圧：25Pa	台	314,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.11/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	全熱交換ユニット HEU-103	天井セット形 送風量:140m3/h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-104	天井セット形 送風量:120m3/h 機外静圧:25Pa	台	314,000
	材工共	全熱交換ユニット HEU-308	天井セット形 送風量:150m3/h 機外静圧:25Pa	台	322,000
	材工共	壁換気扇 FE-109	樹脂製(電気式シャッター) 送風量:40m3/h 機外静圧:25Pa	台	49,500
	材工共	全熱交換器用リモコン		個	25,300
谷山支所庁舎（新営）／換気設備／ダクト設備					
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	100φ	個	7,850
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	150φ	個	8,740
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	200φ	個	9,870
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	250φ	個	11,300
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	HS 500 125 自立式定風速機構	個	175,000
	材料のみ	線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター付	個	26,800
	材料のみ	線状吹出口	BL-D 2000mm シャッター,結露防止カバー付	個	31,300
谷山支所庁舎 撤去（改修）／空気調和設備／機器設備					
	手間代のみ	冷媒回収処理	吸収冷温水機用	式	593,000
	手間代のみ	冷媒ガス回収費	冷房能力 14kw	台	51,800
	手間代のみ	冷媒ガス破壊処理費	冷房能力 14kw	台	2,160
谷山支所庁舎 撤去（改修）／空気調和設備／配管設備					

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.12/13

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	手間代のみ	石綿含有保温材 撤去	湿潤化 配管部切断	式	21,600
	手間代のみ	空調フレンジ部等 撤去	湿潤化 石綿含有建材 手ばらし ダ外部切断	式	248,000
	手間代のみ	アスベスト安全衛生等	密閉処理、整理清掃、真空掃除機、 半面形防塵マスク、隔離用シート養生、 その他消耗品	式	95,100
	手間代のみ	石綿作業主任者		人	24,300
谷山支所庁舎 撤去（改修）／発生材処理					
	手間代のみ	廃棄物処分費	参考：(株)創友環境開発	m3	7,000
	手間代のみ	発生材処分費	石綿含有産業廃棄物 安定型処分場 参考：(株)創友環境開発	m3	20,000
	手間代のみ	廃棄物処分費	溶液・冷媒	式	189,000
	手間代のみ	同上運搬費	溶液・冷媒	式	90,000
	手間代のみ	スクラップ 控除	冷媒用銅管	kg	-890
水防衛生倉庫・駐車場（新営）／換気設備／機器設備					
	材工共	天井埋込換気扇 FE-01	低騒音形 送風量：340m3/h 機外静圧：75Pa	台	52,000
	材工共	天井埋込換気扇 FE-02	低騒音形 送風量：130m3/h 機外静圧：75Pa	台	41,500
	材工共	天井埋込換気扇 FE-03	低騒音形 送風量：140m3/h 機外静圧：75Pa	台	41,500
水防衛生倉庫・駐車場（新営）／換気設備／ダクト設備					
	材料のみ	ベントキャップ	防風板, 防虫網付 150 φ 指定色塗装	個	7,100
	材料のみ	ベントキャップ	防風板, 防虫網, FD付 150 φ 指定色塗装	個	8,990
	材料のみ	ベントキャップ	防風板, 防虫網付 200 φ 指定色塗装	個	14,400

別紙

工事名：谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

[illegible]