

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 10 月 6 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	玉里団地住宅 28 号棟新築電気設備工事
-------	----------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

別紙

回 答	令和 7 年 10 月 7 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	---------------------------------

別紙

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。

工 事 名	玉里団地住宅28号棟新築電気設備工事	
工 事 場 所	鹿児島市玉里団地三丁目47番	
質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
種目別内訳 共用住宅(新営) 科目別内訳 電灯設備 中科目別内訳 電灯幹線	細目別内訳 P6【盤類】の「引込開閉器盤・保安器盤基礎 2000W×550D×600H 図面参照」の歩掛り及び資材単価根拠詳細をご教示ください。また、根切り・埋戻し・鉄筋・型枠・生コン等の積算数量をご教示ください。 歩掛り: (公共建築工事積算基準-〇〇設備-細目工種〇〇を準用等) 資材単価: (刊行物名P〇〇 品名・規格、メーカー等)	積算根拠は以下のとおりです。 01 砂利地業(再生クワッパン) 02 型枠(小型構造物用型枠) 03 型枠運搬費(4t車 30km程度 往復) 04 鉄筋(本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D10mm) 05 鉄筋加工組立(小型構造物) 06 鉄筋運搬費(4t車 30km程度) 07 硬質ビニル電線管(VE)(隠ぺい・埋込配管 16mm) 08 コンクリート(鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20) 09 コンクリート打設手間(小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18) 10 床コンクリート直均し仕上げ(金ごて 直均し仕上げ) 上記01～10の単価は、他の公共団体の単価表を準用しているため回答できません。 数量は図面のとおりです。
種目別内訳 共用住宅(新営) 科目別内訳 電灯設備 中科目別内訳 電灯幹線	細目別内訳 P7【電線管付属品】の「鋼管ホール基礎 600W×600D×1000H 図面参照」の歩掛り及び資材単価根拠詳細をご教示ください。また、根切り・埋戻し・鉄筋・型枠・生コン等の積算数量をご教示ください。 歩掛り: (公共建築工事積算基準-〇〇設備-細目工種〇〇を準用等) 資材単価: (刊行物名P〇〇 品名・規格、メーカー等)	積算根拠は以下のとおりです。 01 砂利地業(再生切込砕石) 02 型枠(小型構造物用型枠) 03 型枠運搬費(4t車 30km程度 往復) 04 コンクリート(鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 21-18-20) 05 コンクリート打設手間(小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18) 06 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(250A) 07 モルタル充填(1:4) 08 床コンクリート直均し仕上げ(金ごて 直均し仕上げ) 上記01～05、08の単価は、他の公共団体の単価表を準用しているため回答できません。 06 物価08P688 積算08P813です。 07 物価08P115 積算08P139です。 数量は図面のとおりです。