

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 10 月 6 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 本庁舎東別館非常用発電その他設備改修工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. P.18 CVQ ケーブル 8mm は検索しても出てこないで歩掛を御教えます。又、別サイズでしょうか。

2. P.21 廃棄物処分の運搬費とスクラップ 運搬費のコード B0-281121 No.3 ではコンクリート・木材・石膏ボードの選択があるのですが、どれに該当するのでしょうか。

又、DID 区間の記載がないので区間なしでよろしかったでしょうか。

3. P.27 鋼板(PL-12 SS400 等)は切板(市中)又は切板(ひも付き)なのか、キスラの単価はどのようなものを適用しているのでしょうか。

4. P.27 丸鋼 M12 SS400 と P.28 メッキ高力ボルト M12 L=40 F8T は両方共に M12 は検索しても出てこないで単価を御教えます。又、別サイズになるのでしょうか。

回 答 令和 7 年 10 月 7 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

1. 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準 令和 7 年版－第 3 編 電気設備工事－第 1 章 新営工事－第 1 節 共通工事－2 配線工事－(2) 細目工種 表 E 1－1－6 600V ポリエチレンケーブル 8mm の 4C を準用しております。

2. いずれも石こうボード類としております。また、DID 区間是有りです。

3. ひも付き単価としており、規格に応じてサイズキスラを加算しております。

4. 丸鋼は 13mm を準用しております。メッキ高力ボルトは M16 L=40 F8T を準用しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。