

										部 長				課 長				係 長				照 査				設 計													
見 積 用 閲 覧 書										設計担当課				船舶運航課										設計		令和 8 年 6 月 日						図面 3 5 葉							
費目コード														サブ事業コード																									
支出科目 (款) (事業名) (項) (目)																																							
工事番号										地区 鹿児島市本港新町																													
町コード																																							
鹿児島港第一バース可動橋ほか補修工事																																							
施行理由																																							
前払金の有無					有					工 期					日間 (令和 9 年 7 月 3 0 日 まで)										設計者職氏名					主幹 家村芳喜 印									

工 事 概 要

鹿児島港第一バース可動橋ほか 1式

起債対象設計額

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 円 () 道路格付けコード

--

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

工 事 等 設 計 書		
設計書総括情報		
事 務 所 名	船舶局	
設 計 書 名	実施設計書	
事 業 名		
積算総括情報		
諸 経 費 体 系	A 公共	
適用単価区分	1 実施単価	
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④	
単 価 適 用 日	0 令和 8年 6月 1日	
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %	
工種	0 8 鋼橋架設	
施工地域	0 4 市街地 (DID) 鋼橋架設工事	
現場環境改善費	0 1 計上有り (市街地)	
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %	
契約保証	0 1 金銭的保証を要す	
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位) (一般土木)	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
鹿児島港第一バース可動橋ほか レベル 1						Y1000
	1		式			工種明細0001号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						Z0004
			式			
可動橋撤去作業時						V9968 0 080601
	1		式			施工内訳0-0056号表
可動橋据付作業時						V9967 0 080601
	1		式			施工内訳0-0057号表
仮設材の運搬等						V9959 0 080601
	1		式			施工内訳0-0058号表
技術管理費						Z0006
			式			
溶出試験費						V9965 0 080601
	1		検体			施工内訳0-0061号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塗膜剥離試験						V99640080601
		1		橋			施工内訳0-0062号表
安全費							Z0009
				式			
	安全衛生防護具 作業日数32日 3名/組×2組での作業						V99690080601
		1		式			施工内訳0-0063号表
現場環境改善費							Z0010
				式			
共通仮設費（ 率分）							
				式			
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
現場管理費							
				式			
** 現場管理費計 **							

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							
				式			
請負工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負工事費計											

Y1000

工 種 明 細 表

工種明細0001号表

レベル 1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物補修工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0002号表
現場塗装工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0003号表
附属物補修工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0004号表
防護柵補修工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0005号表
部材取替工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0006号表
看板補修工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0010号表
舗装復旧工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0011号表
仮設工 レベル 2						Y2131
	1		式			工種明細0012号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物ひび割れ補修工（低圧注入工法） 補修延長 17m 低圧注入器具 F1084 注入材, シール材: クラック処理 公単P126	1		構造物			S3380 0 080601 施工内訳0-0001号表
*** 単位当り計 ***	1		式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装（清掃・水洗い） 補正：無し					S7028 0 080601
	1,235	m ²			施工内訳0-0002号表
素地調整（3種ケレンC） （平均単価：上位3桁有効）×1.02（週休2日） 2026春 コストP363 施工P433 週休2日補正					W1000
	1,235	m ²			
先行塗り（ルビゴール） 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 130g/m ²					V9962 0 080601
	185	m ²			施工内訳0-0003号表
下塗り（ルビゴール） 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 260g/m ²					V9961 0 080601
	1,235	m ²			施工内訳0-0004号表
上塗り（淡彩色）ユニテクト30SF アクリルシリコン変性エポキシ樹脂兼用塗料 160g/m ²					V9960 0 080601
	1,235	m ²			施工内訳0-0005号表
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去工					V9998 0 080601
	1,235	m ²			施工内訳0-0006号表
廃材の回収・積込					V9963 0 080601
	1,235	m ²			施工内訳0-0007号表
処分費（直工内）					#0042
特別管理産業廃棄物運搬処理費 鹿児島市内～福岡県大牟田市（三池製錬㈱） 保護具及び養生材処分含む					F2001 0
	1	車			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特別管理産業廃棄物処分費 500kg鉛含有塗膜（三池製錬㈱）1kg／㎡						F2002 0
	1		式			
特別管理産業廃棄物受入料 500kg超過分に適用 三池製錬㈱						F2003 0
	735		kg			
*** 単位当り計 ***						
	1		式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
可動橋撤去 220tオールテレーンクレーン 組立・解体含む						V9997 0 080601
	1		式			施工内訳0-0008号表
可動橋撤去（手間）						V9996 0 080601
	4		日			施工内訳0-0009号表
可動橋設置 220tオールテレーンクレーン 組立・解体含む						V9995 0 080601
	1		式			施工内訳0-0010号表
可動橋設置（手間）						V9994 0 080601
	4		日			施工内訳0-0011号表
ボルト撤去工 上段・下段可動橋、陸橋						V9993 0 080601
	204		組			施工内訳0-0012号表
ボルト取付工						V9991 0 080601
	204		組			施工内訳0-0014号表
ボルトM12×40						V9989 0 080601
	7		組			施工内訳0-0016号表
ボルトM20×65						V9988 0 080601
	10		組			施工内訳0-0017号表
ボルトM20×75						V9987 0 080601
	187		組			施工内訳0-0018号表

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り計 ***					
		1	式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール部材撤去工 レールのみ G r - B 型	26	m				S8411 0 080601 施工内訳0-0019号表
ガードレール部材設置工 レールのみ G r - B 型	26	m				S8410 0 080601 施工内訳0-0020号表
ガードレール材料費 Gr-C-2B	1	式				V9986 0 080601 施工内訳0-0021号表
塗替塗装 清掃・水洗い無し 昼間単価 無 4週8休以上	4	m ²				V9985 0 080601 施工内訳0-0022号表
素地調整 (3種ケレンC) (平均単価：上位3桁有効) × 1.02 (週休2日) 2026春 コストP363 施工P433 週休2日補正	4	m ²				W1000
先行塗り (ルビゴール) 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 130g/m ²	1	m ²				V9962 0 080601 施工内訳0-0003号表
下塗り (ルビゴール) 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 260g/m ²	4	m ²				V9961 0 080601 施工内訳0-0004号表
上塗り (淡彩色)ユニテクト30SF アクリルシリコン変性エポキシ樹脂兼用塗料 160g/m ²	4	m ²				V9960 0 080601 施工内訳0-0005号表
ガードレール撤去工	44	m				V9983 0 080601 施工内訳0-0023号表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断切削仕上工 6mm≦t≦10mm桁外面 橋梁架設工事の積算P4-44	14	m			V9982 0 080601 施工内訳0-0024号表
ガードレール設置工	44	m			V9981 0 080601 施工内訳0-0025号表
ガードレール材料費 Gr-C-2B-BPL (t16×150×150)	44	m			F1032 0
極小規模現場溶接工 条件が1つ14.4m $\alpha = 1.0$ (下向き、水平) $\beta = 1.0$ (橋脚外部) 橋梁補修補強工事積算の手引きP176	14	m			V9980 0 080601 施工内訳0-0026号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	0.5	t			SQZ208 0 080601 施工内訳0-0027号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID有り 5.0km超7.0km以下	0.5	t			SQZ207 0 080601 施工内訳0-0028号表
※共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外					#0046 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
スクラップ ヘビーH3 建設物価6月号 P795	0.5	t			W4000
*** 単位当り計 ***	1	式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
グレーチング						Y3001
	1		式			工種明細0007号表
伸縮継手工						Y3001
	1		式			工種明細0008号表
スクラップ						Y3001
	1		式			工種明細0009号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン（1日当り） 〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊排出ガス対策型13 (第1次基準)欄×運転日当り運転時間(T)標準						V9979 0 080601
	2	日				施工内訳0-0029号表
グレーチング撤去						V9978 0 080601
	4	枚				施工内訳0-0030号表
グレーチング設置						V9977 0 080601
	4	枚				施工内訳0-0031号表
ラフテレーンクレーン（1日当り） 〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊排出ガス対策型13 (第1次基準)欄×運転日当り運転時間(T)標準						V9979 0 080601
	2	日				施工内訳0-0029号表
* 共通仮設費調整データ *						#0040
						A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
グレーチング（陸橋（2）：①） 材料費（パネル1：組立：溶接あり）						F1033 0
	1	枚				
グレーチング（下段可動橋：①） 材料費（パネル18：組立：溶接あり）						F1034 0
	1	枚				
グレーチング（下段可動橋：②） 材料費（パネル19：組立：溶接あり）						F1035 0
	1	枚				
グレーチング（下段可動橋：③） 材料費（パネル20：組立：溶接あり）						F1036 0
	1	枚				

工種明細表

[illegible]

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手設置工					V9975 0 080601
	1	式			施工内訳0-0032号表
伸縮継手撤去工					V9976 0 080601
	1	式			施工内訳0-0036号表
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料金（Co殻：有筋） （参考）（有）千代森工業					W5001
	0.7	m3			
*** 単位当り計 ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t					SQZ208 0 080601
	4.7	t			施工内訳0-0027号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID有り 5.0km超7.0km以下					SQZ207 0 080601
	4.7	t			施工内訳0-0028号表
※共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外					#0046
					A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
スクラップ ヘビーH3 建設物価6月号 P795					W4000
	4.7	t			
*** 単位当り計 ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
看板本体取替工 アルミ複合板+インクジェットシート貼り W8000×H1000	1	箇所			F1040 0
*** 単位当り計 ***	1	式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下					SQZ185 0 080601
	9	m			施工内訳0-0039号表
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策必要 積込作業有り					SQZ184 0 080601
	10	m ²			施工内訳0-0040号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.0km超10.5km以下，DID有り 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)					SQZ101 0 080601
	0.5	m3			施工内訳0-0041号表
不陸整正 補足材料無し					SQ149 0 080601
	10	m ²			施工内訳0-0042号表
表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t =50mm，密粒度ホリマー改質As(Ⅱ型) 密度 2.30～2.40 t /m3，タックコート PK-4 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)					SQ155 0 080601
	10	m ²			施工内訳0-0043号表
中間層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t =50mm，粗粒度ホリマー改質As(Ⅰ型) 密度 2.30～2.40 t /m3，タックコート PK-4 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)					SQ155 0 080601
	10	m ²			施工内訳0-0044号表
基層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t =50mm，粗粒度ホリマー改質As(Ⅰ型) 密度 2.30～2.40 t /m3，プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)					SQ155 0 080601
	10	m ²			施工内訳0-0045号表
処分費(直工内)					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (参考)NANSAYアスコン(株)					W4001
	0.5	m3			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り計 ***					
		1	式			

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組足場（タイプG） 一般用地内・河川高水敷部等 1箇所当り平均足場50掛㎡以上 1列2月 橋梁建設工事の積算P4-17 表4-2-12参照	766	掛㎡			V9974 0 080601 施工内訳0-0046号表
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 中断足場養生あり一般用地内・河川高水敷部 1箇所当り平均足場設置面積50㎡以上 橋梁建設工事の積算P4-144	1,009	㎡			V9973 0 080601 施工内訳0-0047号表
単管足場 安全ネット不要	12	掛㎡			S1456 0 080601 施工内訳0-0048号表
朝顔 両側設置 供用2ヶ月	7	㎡			S3354 0 080601 施工内訳0-0049号表
足場工（板張防護含む） 桁高 1.5m以上 供用2ヶ月	7	㎡			S3354 0 080601 施工内訳0-0050号表
朝顔部防護工 板張防護 両側設置 供用2ヶ月	7	㎡			S3354 0 080601 施工内訳0-0051号表
可動橋支保工 上段可動橋・下段可動橋	1	式			V9971 0 080601 施工内訳0-0052号表
H形鋼 L=1.0m, N=32本, SS400 広幅200×200×8×12mm 単質：49.9kg／m 2026年6月号 建物P27 積算P31	1,597	kg			W2011
H形鋼 L=5.0m, N=8本 SS400 広幅300×300×10×15mm 単質：93.0kg／m 2026年6月号 建物P27 積算P31	3,720	kg			W2012

工 種 明 細 表

レベル 2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
有害物質含有塗膜除去環境対策資材 セキュリティルーム等,足場密閉面650㎡以下 塗装面積1234.62㎡,剥離剤1回+3種ケレン						V9970 0 080601
	1		式			施工内訳0-0053号表
交通誘導警備員						V9966 0 080601
	1		式			施工内訳0-0054号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

1 構造物 当り

構造物ひび割れ補修工（低圧注入工法）

S3380

補修延長 17m 低圧注入器具 F1084

注入材, シール材: クラック処理 公単P126

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.50	人			R2500 1
特殊作業員	2.40	人			R0100 1
普通作業員	1.80	人			R0200 1
注入材	3.91	kg			
シール材	2.38	kg			
低圧注入器具	68.00	個			
諸雑費	6.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	構造物			
A=2 低圧注入工法 E=3.91 注入材使用数量 [kg／構造物] ※ロス率含む G=1.734 シール材設計数量 [kg／構造物]			B=17 1 構造物当り補修延べ延長 F= 注入材 単価 [円／kg] H= シール材 単価 [円／kg]		[m／構造物]
I=68 注入器具使用数量[個／構造物] ※ロス率含む K=1 II-2-㊟-1, 4			J= 注入器具 単価 [円／個]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替 清掃・水洗い [材工共] 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m ²			TB811
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 清掃・水洗い G=1 昼間単価 I=1 VI-1-㊸-1			B=1 無し H=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルビゴール（先行塗り） 使用量130g/m ² （計算後小数点切捨て）	1	m ²			F1081
普通作業員	0.016	人			R0200 1
諸雑費	2	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルビゴール（下塗り） 使用量260g/m ² （計算後小数点切捨て）	1	m ²			F1082
普通作業員	0.03	人			R0200 1
諸雑費	2	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上塗り (淡彩色) 使用量160g/m ² (計算後小数点切捨て)	1	m ²			F1083
普通作業員	0.03	人			R0200 1
諸雑費	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鋸桁構造・箱桁構造 時間的制約無, 昼間 (平均単価：上位3桁有効)×1.02(週休2日)	1	m ²			W0001 2026春, コストP480, 施工P543
環境対応型非塩素系はく離剤 1.0kg/m ² ×1.0m ² ×1.07 (ロス率)	1.07	kg			W0002 2026年6月 建物P196 積算P267
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材の回収・積込	1	m ²			W0003
(平均単価：上位3桁有効)×1.02(週休2日)					2026年春 コストP481 施工P543
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
220tオールテレーンクレーン	4	日			F1001
220tオールテレーンクレーン 組立損日料	1	日			F1002
220tオールテレーンクレーン 解体損日料	1	日			F1003
60tラフタークレーン（2回） 組立解体クレーン 1台／回	2	台			F1004
組立・解体作業員（2回） 4人／回	8	人			F1005
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			R2400 1
橋りょう特殊工	9	人			R2200 1
普通作業員	6	人			R0200 1
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
220tオールテレーンクレーン	4	日			F1001
220tオールテレーンクレーン 組立損日料	1	日			F1002
220tオールテレーンクレーン 解体損日料	1	日			F1003
60tラフタークレーン（2回） 組立解体クレーン 1台／回	2	台			F1004
組立・解体作業員（2回） 4人／回	8	人			F1005
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.5	人			R24001
橋りょう特殊工	9	人			R22001
普通作業員	6	人			R02001
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			

ボルト撤去工
上段・下段可動橋、陸橋

V9993

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁0-0037

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルト撤去	1	組			V9992 施工内訳0-0013号表
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			R2400 1
橋りょう特殊工	3	人			R2200 1
普通作業員	1	人			R0200 1
諸雑費	17	%			#01
*** 合 計 ***	220	組			
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルト取付	1	組			V9990 施工内訳0-0015号表
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			R2400 1
橋りょう特殊工	3	人			R2200 1
普通作業員	1	人			R0200 1
諸雑費	17	%			#01
*** 合 計 ***	125	組			
*** 単位当り計 ***	1	組			

ボルトM12×40

V9989

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁0-0041

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト M12×40mm メッキ品 50.3g／本	1	本			W2001 2026年6月号 積算P65（小数点切り捨て）
六角ナット M12 メッキ品	1	個			W2002 2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）
丸座金（ワッシャー） M12 メッキ品	2	枚			W2003 2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）
*** 単位当り計 ***	1	組			

ボルトM20×65

V9988

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

頁0-0042

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト M20×65mm メッキ品 222.4g／本	1	本			W2004 2026年6月号 積算P66（小数点切り捨て）
六角ナット M20 メッキ品	1	個			W2005 2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）
丸座金（ワッシャー） M20 メッキ品	2	枚			W2006 2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）
*** 単位当り計 ***	1	組			

ボルトM20×75

V9987

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁0-0043

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト M20×75mm メッキ品 247.1g／本	1	本			W2007 2026年6月号 積算P66（小数点切り捨て）
六角ナット M20 メッキ品	1	個			W2008 2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）
丸座金（ワッシャー） M20 メッキ品	2	枚			W2009 2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(部材撤去)	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 G r - B型 C=1 標準の場合			B=1 標準の場合 D=1 VI-2-③-1		

ガードレール部材設置工
レールのみ

S8410
G r - B型

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁0-0045

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(部材設置)	100	m			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 G r - B型 C=1 標準の場合 E=1 標準の場合			B= 材料費 (1 0 0 m当り) D=1 標準の場合 F=1 VI-2-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4mビーム	6	枚			F1021
1mビーム	2	枚			F1022
ビーム曲加工エキストラ	4	枚			F1023
袖ビーム	4	枚			F1024
ブラケット	14	本			F1025
大ボルト	14	本			F1026
小ボルト	54	本			F1027
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替 清掃・水洗い [材工共]	100	m ²			TB811
時間的制約 無し 昼間単価 諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

ガードレール撤去工

V9983

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁0-0048

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.7	人			R0200 1
諸雑費	12	%			#01
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			R2400 1
橋りょう特殊工	2.7	人			R2200 1
諸雑費	33	%			#01
*** 合 計 ***	2.8	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

ガードレール設置工

V9981

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁0-0050

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.9	人			R2400 1
普通作業員	2.8	人			R0200 1
諸雑費	11	%			#01
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			R2400 1
橋りょう特殊工	4	人			R2200 1
諸雑費	14	%			#01
*** 合 計 ***	14.4	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t			B=1 I -2-③-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

現場発生品及び支給品運搬
トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 t 当り

SQZ207 DID有り 5.0km超7.0km以下

施工内訳表 施工内訳0-0028号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t C=7 5.0km超7.0km以下			B=2 有り D=1 I -2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
軽油	84	L			T0002
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 排ガス1次 25 t吊	6	時間			M1798
諸雑費	1	式			#20
*** 単位当り計 ***	1	日			

グレーチング撤去

V9978

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

頁0-0057

4 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	3.1	人			R2400 1
橋りょう特殊工	6.2	人			R2200 1
普通作業員	9.3	人			R0200 1
諸雑費	7	%			#01
*** 合 計 ***	4	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			

グレーチング設置

V9977

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁0-0058

4 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	4.6	人			R2400 1
橋りょう特殊工	9.3	人			R2200 1
普通作業員	14	人			R0200 1
諸雑費	7	%			#01
*** 合 計 ***	4	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			

伸縮継手設置工

V9975

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁0-0059

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン（1日当り） 〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊排出ガス対策型13 （第1次基準）欄×運転日当り運転時間(T)標準	2	日			V9979 施工内訳0-0029号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 30-12-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.7	m3			SQ102 施工内訳0-0033号表
伸縮継手 下段可動橋支承部〔溶融亜鉛メッキ〕	1	組			F1038
アンカーボルト M30×400 N，PW付	26	組			F1039
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ200mm以上400mm以下	26	孔			SQZ411 施工内訳0-0034号表
エポキシ樹脂下塗用 下塗用：赤さび	0.9	kg			T6820
エポキシ樹脂系M I O 中・上塗用	0.9	kg			T6822
鉄筋 鉄筋規格 SD345 D16～25	0.07	t			SQ449 施工内訳0-0035号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R02001
特殊作業員	0.079	人			R01001
土木一般世話役	0.065	人			R25001
生コンクリート 30-12-40 (普通)	1.070	m3			T09421
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T09001
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=9 30-12-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

SQZ411

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

頁 0 - 0061

削孔深さ200mm以上400mm以下

1

孔 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 3 8 mm ～ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		M9504P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 200mm以上400mm以下			B=1 II -2-⑮-2		

鉄筋		SQ449		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0035号表		頁0-0064	
鉄筋規格 SD345 D16～25							1	t	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
鉄筋工		5.202	人			R1000 1			
普通作業員		3.000	人			R0200 1			
土木一般世話役		1.300	人			R2500 1			
異形鉄筋（SD345） D16～25mm		1.020	t			T0674 1			
** 代表機材規格 **		-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用			
《施工パッケージ積算単価》		1.00	t						
*** 単位当り計 ***		1	t						
A=7 SD345 D16～25 D=1 全ての費用				C=2 50t未満 E=1 IV-3-⑫-3					

伸縮継手撤去工

V9976

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

頁0-0065

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン（1日当り） 〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊排出ガス対策型13 （第1次基準）欄×運転日当り運転時間(T)標準	1	日			V9979 施工内訳0-0029号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 必要(圧碎機を使用)	0.7	m 3			S7031 施工内訳0-0037号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下，DID有り 機械積込	0.7	m3			SQZ101 施工内訳0-0038号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC211
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=2 鉄筋構造物 C=2 必要(圧砕機を使用) E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=2 E=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 有り 全ての費用			B=1 D=44 F=1 機械積込 8.0km超10.9km以下 Ⅱ-2-25-1		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比： 労務構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

1 m 当り

市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価： m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置[大割機] 開口幅735～850mm 550～980kN			バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M4415P
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=2 F=1 H=1 アスファルト舗装版 必要 有り IV-3-②-2			B=1 D=1 G=1 無し 15cm以下 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 C=2 E=1 舗装版破碎 有り 全ての費用			B=3 D=42 F=1 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 6.0km超10.5km以下 Ⅱ-2-25-1		

不陸整正
補足材料無し

SQ149

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

頁0-0076

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ~ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ~ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手 (特殊)	0.002	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.001	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
軽油	0.083	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 補足材料無し F=1 IV-1-①-2			E=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下

SQ155

施工内訳0-0043号表

t = 50mm, 密粒度ホリマ改質As(Ⅱ型)

密度 2.30~2.40 t / m³, タックコート PK-4

As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ~ 4 t	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t	0.001	日			T0420 1
普通作業員	0.004	人			R0200 1
特殊作業員	0.002	人			R0100 1
運転手(特殊)	0.002	人			R1400 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
アスファルト混合物(新材) 密粒度(ホリマ改質AsⅡ型)	0.126	t			T7009 1
アスファルト乳剤 PK 3・4	0.000	t			T7022 1
軽油	0.040	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			この行までは参考表示であり積算には不使用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=50 平均厚さ [単位 : mm] E=9 密粒度 ^ホ リマ-改質As(Ⅱ型)			B=3 表層 D=3 W=1.4m以上3.0m以下 G=10 締固め後密度 2.30~2.40 t /m3		
H=1 タックコート PK-4 J=1 通常時間帯 L=1 IV-1-②-2, 8			I=2 As合材 200 t 未満/工事 K=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

中間層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下

SQ155

施工内訳0-0044号表

t =50mm, 粗粒度ポリマー改質As(I型)

密度 2.30~2.40 t /m3, タックコート PK-4

As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ~ 4 t	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t	0.001	日			T0420 1
普通作業員	0.004	人			R0200 1
特殊作業員	0.002	人			R0100 1
運転手 (特殊)	0.002	人			R1400 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
アスファルト混合物 (新材) 粗粒度 (ポリマー改質As I 型)	0.126	t			T7012 1
アスファルト乳剤 PK 3 ・ 4	0.000	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m ²			

中間層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下

SQ155

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

頁0-0080

t =50mm, 粗粒度ポリマー改質As(Ⅰ型)

密度 2.30~2.40 t /m3, タックコート PK-4

As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=50 平均厚さ [単位 : mm] E=13 粗粒度ポリマー改質As(Ⅰ型)			B=2 中間層 D=3 W=1.4m以上3.0m以下 G=10 締固め後密度 2.30~2.40 t /m3		
H=1 タックコート PK-4 J=1 通常時間帯 L=1 IV-1-②-2, 8			I=2 As合材 200 t 未満/工事 K=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ~ 4 t	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t	0.001	日			T0420 1
普通作業員	0.004	人			R0200 1
特殊作業員	0.002	人			R0100 1
運転手 (特殊)	0.002	人			R1400 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
アスファルト混合物 (新材) 粗粒度 (ホリマ改質As I 型)	0.126	t			T7012 1
アスファルト乳剤 PK 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m ²			

当り

鹿 児 島 市

V9974

掛 m^2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人			R2500
とび工	8.5	人			R0600
普通作業員	1.3	人			R0200
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.4	日			T0405
枠組足場賃料 足場材賃料 橋りょう建設工事の積算P4-17	200	掛㎡・月			W2010
枠組足場基本料	100	掛㎡			W2013
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.02	人			R2200
養生シート損料 中断足場養生あり	1	㎡			F1041 橋梁架設工事の積算P4-144 表4-21-1
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			R2500 1
とび工	6.9	人			R0600 1
普通作業員	1.8	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.80	日			T0405 1
諸雑費率	29.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			
A=3 単管足場 C=1 II-5-⑦-1			B=1	安全ネット不要	

施工内訳表

S3354

供用2ヶ月

朝顔
両側設置

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁特殊工（足場）	0.153	人			R2200
足場損料	2.0	月			J0001
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 足場工(板張防護含む) E=2 供用月数（ヶ月）			B=1 桁高 1.5m以上 F=1 IV-3-⑩-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁特殊工（朝顔部防護工）	0.018	人			R2200
朝顔部防護材損料	2.0	月			J0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 朝顔部防護工 D=1 両側設置 F=1 IV-3-⑩-6			C=1 板張防護 E=2 供用月数（ヶ月）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.2	人			R24001
橋りょう特殊工	0.4	人			R22001
普通作業員	1.2	人			R02001
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
負圧集塵機賃料 Novair2000 56m3／min	2	台／月			F1042
基本管理料	1	式・台			F1043
1次フィルター 1枚／日	32	枚			F1044
2次フィルター 1枚／週	7	枚			F1045
HEPAフィルター 3ヶ月／個	1	個			F1046
排気用ポリチューブ 0.1mm×φ350×100m	1	本			F1047
吸気用PETクリアダクト φ300×30m	1	本			F1048
吸気用インテークチャンバー	1	個			F1049
エアシャワー賃料	2	台・月			F1050
基本管理料	1	式・台			F1043
プレフィルター 1枚／週	7	枚			F1051
HEPAフィルター 3ヶ月／個	1	個			F1052

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
YK防災セキュリティールーム パイプ・シートセット (3部屋分) w1.5×d4.5×h2.5m	1	セット			F1053
出入口用ファスナー	2	個			F1054
足拭き用ブラストン粘着マット600×900mm	1	個			F1055
真空クリーナー GM80P 1台×4.5ヶ月	2	台・月			F1056
基本管理料	1	式・台			F1043
3点セット (プラホース,Tノズル,パイプ)	1	セット			F1057
ダストパック	7	枚			F1058
HEPAフィルター 3ヶ月／個	1	個			F1059
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：3人 交代要員：0人	4	日			S2580 施工内訳0-0055号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	3.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=3 配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1 II-5-21-1		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャリア回送費（2回） 1台／回	2	台			F1074
ブーム回送費（2回） 1台／回	2	台			F1075
ウェイト運搬費（2回） 3台／回	6	台			F1076
先導車（2回） 1台／回	2	台			F1077
入出庫料 2回	2	回			F1078
*** 単位当り計 ***	1	式			

可動橋据付作業時

V9967

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

頁0-0095

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャリア回送費（2回） 1台／回	2	台			F1074
ブーム回送費（2回） 1台／回	2	台			F1075
ウェイト運搬費（2回） 3台／回	6	台			F1076
先導車（2回） 1台／回	2	台			F1077
入出庫料 2回	2	回			F1078
特殊車両通行許可申請費	1	式			F1079
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型钢、覆工板等）	5.3	t			S1903 施工内訳0-0059号表
鋼材の運搬費（片道） 製品長：12m以内 片道運搬距離（5）km	1	式			S2502 施工内訳0-0060号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

仮設材等積込取卸
(鋼矢板、H型鋼、覆工板等)

S1903

施工内訳表

施工内訳0-0059号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

1 式 当り

1 式 当り

片道運搬距離 (5) km

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出液作成料 溶出試験	1	検体			W1021 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 アルキル水銀・溶出試験	1	検体			W1022 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 総水銀 溶出試験	1	検体			W1023 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験	1	検体			W1024 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 鉛 溶出試験	1	検体			W1025 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験	1	検体			W1026 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 ひ素 溶出試験	1	検体			W1027 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 PCB 溶出試験	1	検体			W1028 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
土壌・底質・産業廃棄物分析 セレン又はその化合物 溶出試験	1	検体			W1029 6月 積算P924, 建設P855 (平均)
*** 単位当り計 ***	1	検体			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			R2400 1
橋りょう塗装工	2	人			R2300 1
剥離剤 水系剥離剤 3種類＊1kg	3	kg			F1080
諸雑費	20	%			#01
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	橋			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面型電動ファンマスクSy185-H 損料率×33%	6	台			F1060
吸収缶 V3/OV 2個／日	384	個			F1061
フィルターガード	6	個			F1062
Sy185用カバーグラス	192	枚			F1063
Sy185用バッテリー BA-L2H 予備バッテリー 損料率×33%	6	個			F1064
化学防護服 BOUGU2300X（JIST8115TYPE4） 4枚／日	768	枚			F1070
SFシューズカバー（PCV滑り止め付） JIST8115TYPE4の生地 4枚／日	768	足			F1071
ニトリル化学防護手袋 BOUGU YKNT12000（JIST8116）	768	双			F1072
廃棄袋（大） 0.15×850×1280 透明	371	枚			F1073
*** 単位当り計 ***	1	式			

入力データ一覧表

頁0-0102

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値 称
X1000	＊＊本工事費＊＊				
Y1000	鹿児島港第一バース可動橋ほか レベル 1	1 式			
Y2131	構造物補修工 レベル 2	1 式			
S3380	構造物ひび割れ補修工（低圧注入工法） 補修延長 17m 低圧注入器具 F1084	1 構造物			080601
Y2131	現場塗装工 レベル 2	1 式			
S7028	塗替塗装（清掃・水洗い） 補正：無し	1, 235 ㎡			080601
W1000	素地調整（3種ケレンC） （平均単価：上位3桁有効）×1.02（週休2日）	1, 235 ㎡		A=1101, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
V9962	先行塗り（ルビゴール） 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料	185 ㎡			080601
V9961	下塗り（ルビゴール） 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料	1, 235 ㎡			080601
V9960	上塗り（淡彩色）ユニテクト30SF アクリルシリコン変性エポキシ樹脂兼用塗料	1, 235 ㎡			080601
V9998	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去工	1, 235 ㎡			080601
V9963	廃材の回収・積込	1, 235 ㎡			080601
#0042	＊処分費（直工内）＊				
F2001	特別管理産業廃棄物運搬処理費 鹿児島市内～福岡県大牟田市（三池製錬㈱）	1 車			
F2002	特別管理産業廃棄物処分費 500kg鉛含有塗膜（三池製錬㈱）1kg／㎡	1 式			
F2003	特別管理産業廃棄物受入料 500kg超過分に適用 三池製錬㈱	735 kg			
Y2131	附属物補修工 レベル 2	1 式			
V9997	可動橋撤去 220tオールテレーンクレーン	1 式			080601

入力データ一覧表

頁0-0103

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
V9996	可動橋撤去（手間）	4 日		080601
V9995	可動橋設置 220tオールテレーンクレーン	1 式		080601
V9994	可動橋設置（手間）	4 日		080601
V9993	ボルト撤去工 上段・下段可動橋、陸橋	204 組		080601
V9991	ボルト取付工	204 組		080601
V9989	ボルトM12×40	7 組		080601
V9988	ボルトM20×65	10 組		080601
V9987	ボルトM20×75	187 組		080601
Y2131	防護柵補修工 レベル 2	1 式		
S8411	ガードレール部材撤去工 レールのみ	26 m		080601
S8410	ガードレール部材設置工 レールのみ	26 m		080601
V9986	ガードレール材料費 Gr-C-2B	1 式		080601
V9985	塗替塗装 清掃・水洗い無し 昼間単価 無	4 m ²		080601
W1000	素地調整（3種ケレンC） （平均単価：上位3桁有効）×1.02（週休2日）	4 m ²		A=1101, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
V9962	先行塗り（ルビゴール） 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料	1 m ²		080601
V9961	下塗り（ルビゴール） 腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料	4 m ²		080601
V9960	上塗り（淡彩色）ユニテクト30SF アクリルシリコン変性エポキシ樹脂兼用塗料	4 m ²		080601

08-8000000001-40

鹿 児 島 市

入力データ一覧表

頁0-0104

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
V9983	ガードレール撤去工	44 m		080601
V9982	ガス切断切削仕上工 6mm≦t≦10mm桁外面	14 m		080601
V9981	ガードレール設置工	44 m		080601
F1032	ガードレール材料費 Gr-C-2B-BPL (t16×150×150)	44 m		
V9980	極小規模現場溶接工 条件が1つ14.4m	14 m		080601
SQZ208	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	0.5 t		080601
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	0.5 t		080601
#0046	※共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外			A=1, B=1, C=6 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =※機器費(電気通信)データ※
W4000	スクラップ ヘビーH3	0.5 t		A=-41500, B=0, C= A=単価, B=2次製品区分, C=機労材集計区分
Y2131	部材取替工 レベル2	1 式		
Y3001	グレーチング	1 式		
V9979	ラフテレーンクレーン(1日当り) [油圧伸縮ジブ型] 25t吊排出ガス対策型13	2 日		080601
V9978	グレーチング撤去	4 枚		080601
V9977	グレーチング設置	4 枚		080601
V9979	ラフテレーンクレーン(1日当り) [油圧伸縮ジブ型] 25t吊排出ガス対策型13	2 日		080601
#0040	* 共通仮設費調整データ *			A=1, B=1, C=0 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C

入力データ一覧表

頁0-0105

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				=* 共通仮設費調整データ *
F1033	グレーチング（陸橋（2）：①） 材料費（パネル1：組立：溶接あり）	1 枚		
F1034	グレーチング（下段可動橋：①） 材料費（パネル18：組立：溶接あり）	1 枚		
F1035	グレーチング（下段可動橋：②） 材料費（パネル19：組立：溶接あり）	1 枚		
F1036	グレーチング（下段可動橋：③） 材料費（パネル20：組立：溶接あり）	1 枚		
Y3001	伸縮継手工	1 式		
V9975	伸縮継手設置工	1 式		080601
V9976	伸縮継手撤去工	1 式		080601
#0042	* 処分費（直工内） *			
W5001	産業廃棄物受入料金（Co殻：有筋） （参考）（有）千代森工業	0.7 m3		A=3000, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
Y3001	スクラップ	1 式		
SQZ208	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	4.7 t		080601
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	4.7 t		080601
#0046	※共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外			A=1, B=1, C=6 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C= = * 機器費（電気通信）データ *
W4000	スクラップ ヘビーH3	4.7 t		A=-41500, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
Y2131	看板補修工 レベル2	1 式		
F1040	看板本体取替工 アルミ複合板+インクジェットシート貼り	1 箇所		

入力データ一覧表

頁0-0106

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y2131	舗装復旧工 レベル 2	1 式		
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	9 m		080601
SQZ184	アスファルト舗装版破砕 舗装版厚15cm以下，障害等無し	10 m ²		080601
SQZ101	殻運搬舗装版破砕 運搬距離6.0km超10.5km以下，DID有り	0.5 m ³		080601
SQ149	不陸整正 補足材料無し	10 m ²		080601
SQ155	表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t = 50mm，密粒度ポリマー改質As(Ⅱ型)	10 m ²		080601
SQ155	中間層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t = 50mm，粗粒度ポリマー改質As(Ⅰ型)	10 m ²		080601
SQ155	基層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t = 50mm，粗粒度ポリマー改質As(Ⅰ型)	10 m ²		080601
#0042	* 処分費 (直工内) *			
W4001	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	0.5 m ³		A=2820, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
Y2131	仮設工 レベル 2	1 式		
V9974	枠組足場 (タイプG) 一般用地内・河川高水敷部等	766 掛m ²		080601
V9973	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 中断足場養生あり一般用地内・河川高水敷部	1,009 m ²		080601
S1456	単管足場 安全ネット不要	12 掛m ²		080601
S3354	朝顔 両側設置	7 m ²		080601
S3354	足場工(板張防護含む) 桁高 1.5m以上	7 m ²		080601
S3354	朝顔部防護工 板張防護 両側設置	7 m ²		080601
V9971	可動橋支保工 上段可動橋・下段可動橋	1 式		080601

入力データ一覧表

頁0-0107

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
W2011	H形鋼 L=1.0m, N=32本, SS400 広幅200×200×8×12mm 単質：49.9kg/m	1,597 kg		A=112, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
W2012	H形鋼 L=5.0m, N=8本 SS400 広幅300×300×10×15mm 単質：93.0kg/m	3,720 kg		A=112, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
V9970	有害物質含有塗膜除去環境対策資材 セキュリティルーム等, 足場密閉面650㎡以下	1 式		080601
V9966	交通誘導警備員	1 式		080601
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0004	運搬費			
V9968	可動橋撤去作業時	1 式		080601
V9967	可動橋据付作業時	1 式		080601
V9959	仮設材の運搬等	1 式		080601
Z0006	技術管理費			
V9965	溶出試験費	1 検体		080601
V9964	塗膜剥離試験	1 橋		080601
Z0009	安全費			
V9969	安全衛生防護具 作業日数32日	1 式		080601
Z0010	現場環境改善費			
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			

入力データ一覧表

頁0-0108

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
G2000	**純工事費**			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	**現場管理費計**			
G4000	**工事原価**			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	**一般管理費等計**			
G4800	**工事価格**			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	**請負工事費**			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

頁0-0109

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1001	220tオールテレーンクレーン	日	688,000					
F1002	220tオールテレーンクレーン 組立損日料	日	341,000					
F1003	220tオールテレーンクレーン 解体損日料	日	341,000					
F1004	60tラフタークレーン (2回) 組立解体クレーン 1台／回	台	165,000					
F1005	組立・解体作業員 (2回) 4人／回	人	37,500					
F1021	4mビーム	枚	20,100					
F1022	1mビーム	枚	6,200					
F1023	ビーム曲加工エキストラ	枚	2,500					
F1024	袖ビーム	枚	6,200					
F1025	ブラケット	本	900					
F1026	大ボルト	本	580					
F1027	小ボルト	本	360					

登録単価一覧表

頁0-0110

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1032	ガードレール材料費 Gr-C-2B-BPL (t16×150×150)	m	20,100					
F1033	グレーチング（陸橋（2）：①） 材料費（パネル1：組立：溶接あり）	枚	1,040,000					
F1034	グレーチング（下段可動橋：①） 材料費（パネル18：組立：溶接あり）	枚	2,520,000					
F1035	グレーチング（下段可動橋：②） 材料費（パネル19：組立：溶接あり）	枚	2,170,000					
F1036	グレーチング（下段可動橋：③） 材料費（パネル20：組立：溶接あり）	枚	1,600,000					
F1038	伸縮継手 下段可動橋支承部〔溶融亜鉛メッキ〕	組	587,000					
F1039	アンカーボルト M30×400 N, PW付	組	6,280					
F1040	看板本体取替工 アルミ複合板＋インクジェットシート貼り W8000×H1000	箇所	490,000					
F1041	養生シート損料	m ²	886					
F1042	負圧集塵機賃料 Novair2000 56m ³ /min	台／月	240,000					
F1043	基本管理料	式・台	30,000					
F1044	1次フィルター 1枚／日	枚	1,200					

登録単価一覧表

頁0-0111

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1045	2次フィルター 1枚／週	枚	3,800					
F1046	HEPAフィルター 3ヶ月／個	個	125,000					
F1047	排気用ポリチューブ 0.1mm×φ350×100m	本	9,000					
F1048	吸気用PETクリアダクト φ300×30m	本	63,000					
F1049	吸気用インテークチャンバー	個	80,000					
F1050	エアーシャワー賃料	台・月	240,000					
F1051	プレフィルター 1枚／週	枚	5,400					
F1052	HEPAフィルター 3ヶ月／個	個	80,000					
F1053	YK防災セキュリティルーム パイプ・シートセット（3部屋分） w1.5×d4.5×h2.5m	セット	380,000					
F1054	出入口用ファスナー	個	10,000					
F1055	足拭き用ブラストン粘着マット600×900mm	個	16,000					
F1056	真空クリーナー GM80P 1台×4.5ヶ月	台・月	66,000					

登録単価一覧表

頁0-0112

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1057	3点セット (プラホース,Tノズル,パイプ)	セット	38,800					
F1058	ダストパック	枚	600					
F1059	HEPAフィルター 3ヶ月/個	個	71,900					
F1060	全面型電動ファンマスクSy185-H 損料率×33%	台	34,000					
F1061	吸収缶 V3/0V	個	2,440					
F1062	フィルターガード	個	1,000					
F1063	Sy185用カバーガラス	枚	550					
F1064	Sy185用バッテリー BA-L2H 予備バッテリー 損料率×33%	個	6,900					
F1070	化学防護服 BOUGU2300X (JIST8115TYPE4) 4枚/日	枚	1,600					
F1071	SFシューズカバー (PCV滑り止め付) JIST8115TYPE4の生地 4枚/日	足	290					
F1072	ニトリル化学防護手袋 BOUGU YKNT12000 (JIST8116)	双	500					
F1073	廃棄袋 (大) 0.15×850×1280 透明	枚	240					

登録単価一覧表

頁0-0113

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1074	キャリア回送費（2回） 1台／回	台	160,000					
F1075	ブーム回送費（2回） 1台／回	台	160,000					
F1076	ウェイト運搬費（2回） 3台／回	台	160,000					
F1077	先導車（2回） 1台／回	台	37,500					
F1078	入出庫料 2回	回	170,000					
F1079	特殊車両通行許可申請費	式	150,000					
F1080	剥離剤 水系剥離剤 3種類＊1kg	kg	2,600					
F1081	ルビゴール（先行塗り） 使用量130g/m ² （計算後小数点切捨て）	m ²	1,380					
F1082	ルビゴール（下塗り） 使用量260g/m ² （計算後小数点切捨て）	m ²	2,750					
F1083	上塗り（淡彩色） 使用量160g/m ² （計算後小数点切捨て）	m ²	1,700					
F1084	低圧注入器具	個	530					
F2001	特別管理産業廃棄物運搬処理費 鹿児島市内～福岡県大牟田市（三池製錬㈱） 保護具及び養生材処分含む	車	190,000					

登録単価一覧表

頁0-0114

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

頁0-0115

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0001	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 飯桁構造・箱桁構造 時間的制約無, 昼間	(平均単価：上位3桁有効) × 1.02 (週休2日) 2026春, コストP480, 施工P543	m ²				特単
W0002	環境対応型非塩素系はく離剤 1.0kg/m ² × 1.0m ² × 1.07 (ロス率)	2026年6月 建物P196 積算P267	kg				特単
W0003	廃材の回収・積込	(平均単価：上位3桁有効) × 1.02 (週休2日) 2026年春 コストP481 施工P543	m ²				特単
W1000	素地調整 (3種ケレンC) (平均単価：上位3桁有効) × 1.02 (週休2日)	2026春 コストP363 施工P433 週休2日補正	m ²				工事内訳
W1021	土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出液作成料 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1022	土壌・底質・産業廃棄物分析 アルキル水銀・溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1023	土壌・底質・産業廃棄物分析 総水銀 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1024	土壌・底質・産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1025	土壌・底質・産業廃棄物分析 鉛 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1026	土壌・底質・産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1027	土壌・底質・産業廃棄物分析 ひ素 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1028	土壌・底質・産業廃棄物分析 PCB 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W1029	土壌・底質・産業廃棄物分析 セレン又はその化合物 溶出試験	6月 積算P924, 建設P855 (平均)	検体				特単
W2001	六角ボルト M12×40mm メッキ品 50.3g/本	2026年6月号 積算P65 (小数点切り捨て)	本				特単
W2002	六角ナット M12 メッキ品	2026年6月号 積算P67 (小数点切り捨て)	個				特単
W2003	丸座金 (ワッシャー) M12 メッキ品	2026年6月号 積算P67 (小数点切り捨て)	枚				特単
W2004	六角ボルト M20×65mm メッキ品 222.4g/本	2026年6月号 積算P66 (小数点切り捨て)	本				特単
W2005	六角ナット M20 メッキ品	2026年6月号 積算P67 (小数点切り捨て)	個				特単

特殊基礎単価一覧表

頁0-0116

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W2006	丸座金（ワッシャー） M20 メッキ品	2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）	枚				特単
W2007	六角ボルト M20×75mm メッキ品 247.1g／本	2026年6月号 積算P66（小数点切り捨て）	本				特単
W2008	六角ナット M20 メッキ品	2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）	個				特単
W2009	丸座金（ワッシャー） M20 メッキ品	2026年6月号 積算P67（小数点切り捨て）	枚				特単
W2010	枠組足場賃料 足場材質料	橋りょう建設工事の積算P4-17	掛㎡・月				特単
W2011	H形鋼 L=1.0m, N=32本, SS400 広幅200×200×8×12mm 単質：49.9kg／m	2026年6月号 建物P27 積算P31	kg				工事内訳
W2012	H形鋼 L=5.0m, N=8本 SS400 広幅300×300×10×15mm 単質：93.0kg／m	2026年6月号 建物P27 積算P31	kg				工事内訳
W2013	枠組足場基本料		掛㎡				特単
W4000	スクラップ ヘビーH3	建設物価6月号 P795	t				工事内訳
W4001	産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削）	（参考）NANSAYアスコン(株)	m3				工事内訳
W5001	産業廃棄物受入料金（Co殻：有筋） （参考）（有）千代森工業		m3				工事内訳

機 材 集 計 表

頁0-0117

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		0.0750	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M1205P	191		1.2480	供用日	トラック [クレーン装置付]	運搬・荷役機械等
3	M1798	191		42.0000	時間	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	運搬・荷役機械等
4	M4415P	194		0.1000	供用日	コンクリート圧砕装置[大割機]	コンクリート機械
5	M4737P	193		0.0900	供用日	コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
6	M9504P	196		0.5200	供用日	その他[電動ハンマドリル]	電気機器・その他
7	ME031P	193		0.0100	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
8	R0100	202		4.0853	人	特殊作業員	労務単価
9	R0200	202		175.0578	人	普通作業員	労務単価
10	R0600	202		65.9380	人	とび工	労務単価
11	R1000	202		0.3641	人	鉄筋工	労務単価
12	R1400	202		8.2200	人	運転手 (特殊)	労務単価
13	R1500	202		0.0650	人	運転手 (一般)	労務単価
14	R2200	202		134.4977	人	橋りょう特殊工	労務単価
15	R2300	202		2.0000	人	橋りょう塗装工	労務単価
16	R2400	202		31.6115	人	橋りょう世話役	労務単価
17	R2500	202		14.1605	人	土木一般世話役	労務単価
18	R2580	202		12.0000	人	交通誘導警備員 B	労務単価
19	T0001	221		4.0300	L	ガソリン	3-1 燃料類
20	T0002	221		610.7110	L	軽油	3-1 燃料類
21	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
22	T0341	382		0.5200	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
23	T0405	382		10.8200	日	ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引	建設機械賃料
24	T0413	382		0.0100	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
25	T0415	382		0.0100	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
26	T0420	382		0.0300	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
27	T0431	382		0.0300	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
28	T0476	382		0.0300	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
29	T0478	382		0.1000	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
30	T0674	246		0.0714	t	異形鉄筋 (SD345)	7-1 鉄筋
31	T0900	214		0.7490	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
32	T0942	215		0.7490	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
33	T6820	257		0.9000	kg	エポキシ樹脂下塗用	8-3 鋼構造物用塗料
34	T6822	257		0.9000	kg	エポキシ樹脂系MIO	8-3 鋼構造物用塗料
35	T7009	217		1.2600	t	アスファルト混合物 (新材)	2-1 アスコン合材
36	T7012	217		2.5200	t	アスファルト混合物 (新材)	2-1 アスコン合材

機 材 集 計 表

頁0-0118

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T7022	218		0.0100	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
38	TB811	404		1,239.0000	m ²	塗替 清掃・水洗い [材工共]	土木工事標準単価 (5)橋梁塗装工
39	TC211	405		0.7000	m 3	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間]	土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工