

業務委託仕様書

1 委託業務名

谷山サザンホール非常放送設備更新業務委託

2 業務場所

谷山サザンホール 鹿児島市谷山中央一丁目58番5号

3 業務の履行期間

契約締結の日から令和9年3月31日まで

4 業務内容

谷山サザンホールの既設非常放送設備の防災アンプ盤を更新するものである。下記に示す「既設非常放送設備仕様」と同等品以上の物品を調達し、搬入・設置の上、試験調整を行うものとする。なお、防災アンプ盤以外の既設感知器等は流用するため、設置する機器は既設感知器等と互換性を有するものに限る。

また、既設防災アンプ盤の撤去及び処分を含むものとする。設置作業は、既設防災アンプ盤を撤去し、既設盤内へ非常放送設備（防災アンプ盤）及び周辺機器を組み込むものとする。既設盤の扉は再使用し、盤の外側から表示の確認と操作をできるよう必要に応じてプレート加工し取り付けるものとする。

5 特記事項

- (1) 本業務の実施については、担当者及び（公財）かごしま教育文化振興財団と十分な事前協議を行い、関連設備及び利用者に支障のないよう十分留意すること。
- (2) 本業務を遂行するにあたり、疑義が生じた場合及び業務遂行上特別に必要な事態が生じた場合には、担当者と協議し且つその指示に従うこと。
- (3) 設置の際に必要な消防署検査手続き及び立会いの事前申請手続き等は受注者が行うものとする。
- (4) 関係法令を遵守するのはもちろんのこと、常に安全管理に必要な措置を講じて労働災害の防止に努めること。
- (5) 建設廃材については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、受注者が責任を持って適正に処理すること

6 既設非常放送設備仕様

操作部

製造者名：JVCケンウッド

型式：EM-E106

製造年：2014年製

回線数：20回線

副操作部

製造者名：JVCケンウッド

型式：EM-C100シリーズ

製造年：2014年製

7 機器の設置

- ・設置場所は既設の設置場所とする。
- ・機器の設置については「消防設備士甲種第四類」及び必要な資格を有すること。

8 配線について

- ・電源及び非常放送設備に伴うケーブル線、アース線は既存の配線を使用し、その他必要と思われる配線については、受注者が新規に整備すること。

9 動作確認

- ・非常放送設備（防災アンプ盤）の取替後、動作確認を行い正常に作動することを確認する。
- ・非常放送設備（防災アンプ盤）の取替後、消防署による立会検査を行い、検査終了後消防署からの検査済み証を提出すること。

10 その他

- ・その他本仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて協議して定める。

11 提出書類

- (1) 完成図書 2部
- (2) 写真帳 2部

業務着手前、施工中、交換部品及び完成後の状態を撮影したものをA-4判アルバム（説明付）にして、提出すること。

12 連絡先

鹿児島市市民局市民文化部文化振興課 四元

電話 099-216-1501

谷山サザンホール 担当 大重

電話 099-260-2033