

谷山支所仮設庁舎倉庫軽量棚設置等業務委託仕様書

1. 業務名

谷山支所仮設庁舎倉庫軽量棚設置等業務委託

2. 目的

仮設庁舎に隣接する倉庫に文書を保管する軽量棚整備を行うと共に、不要設備等の撤去等を行う。

3. 履行場所

鹿児島市慈眼寺町 9-8

4. 履行期間

契約日から令和 8 年 1 1 月 3 0 日（月）まで

5. 業務内容

本仕様書は、鹿児島市役所谷山支所（以下「発注者」という）が、倉庫への軽量棚設置及びそれに伴う施設内改修（以下「本業務」という）を、受託者（以下「受注者」という）に委託するにあたり、必要な仕様および遵守事項を定めることを目的とする。

受注者は、以下の軽量棚の納品・設置、および各種改修を安全かつ確実に履行すること。

(1) 軽量棚 納品・設置業務

指定された各部屋へ、以下の仕様に基づく軽量棚を組み立て・設置すること。

なお、搬入施工費およびメーカー配送費は業務に含める。詳細は別紙 1 参照。

(2) 改修・補修業務

詳細は別紙 2 参照。

(3) 軽量棚レイアウト図

別紙 3 参照。

6. 業務の一般条件

現場管理及び諸経費：受注者は本業務一式に係る全体現場諸経費を担保し、適切な現場安全管理を行うこと。

廃棄物処理：工事に伴い発生した廃材や既存設備（流し台、カーペット、畳、既存棚等）は、関係法令に基づき受注者が責任を持って適正に処分すること。

安全対策：受注者は作業中の安全確保に努め、第三者および施設への損害を与えないよう養生等の必要な措置を講じること。万が一損害を与えた場合は、受注者の責任において原状回復すること。

7. 成果物および検収

引渡し：全ての物品設置および改修が完了した状態をもって納品とする。

検収：発注者は業務完了の報告を受けた後、仕様書通りに施工・設置がなされているか検査を行い、これに合格した時点で業務完了とする。

軽量棚納品・設置業務

設置場所	品目	サイズ	参考品番	数量	単位
休憩室	6H軽量棚 連結型 100kg 天地6段	900W × 450D × 2100H	6H76GB ZA75	4	台
	6H軽量棚 連結型 100kg 天地6段	1800W × 450D × 2100H	6H76GS ZA75	2	台
	6H軽量棚 単体型 100kg 天地6段	1200W × 450D × 2100H	6H76FG ZA75	6	台
作業室	6H軽量棚 単体型 100kg 天地6段	1800W × 450D × 2100H	6H76FS ZA75	8	台
	6H軽量棚 連結型 100kg 天地6段	1800W × 450D × 2100H	6H76GS ZA75	24	台
倉庫	6H軽量棚 単体型 100kg 天地6段	1800W × 450D × 2100H	6H76FS ZA75	2	台
	6H軽量棚 連結型 100kg 天地6段	900W × 450D × 2100H	6H76GB ZA75	1	台
共通 補強部材	6N型 頭つなぎ材	1800L_C-60-30・1.6T	6N243P ZA75	27 26	本

改修・補修業務

軽量棚設置スペースの確保および環境整備のため、以下の改修業務一式を行うこと（解体、資材、施工、処分費を含む）。	詳細
① 作業室・休憩室（流し台撤去・処分工事）	既存の流し台および吊り戸の解体・撤去。
	解体に伴う廃棄物の適切な処分。
	給水および排水管の撤去、プラグ止め加工（管材・消耗雑費一式含む）。
	ガスの止水栓処理作業。
	換気扇の撤去作業（必要な電気工事一式を含む）。
	既存カーペット（5400×8500）の撤去・処分。
	流し台撤去跡の壁面補修（材料・工賃含む）。
② 休憩室（壁・天井補修および押入れ改修工事）	流し台撤去後の天井ジブトン張り仕上げ（材料・工賃含む）。
	同じく壁面の化粧合板張り仕上げ（材料・工賃含む）。
	既存押入れ部分（W3500 × H2530 × D750）の解体・撤去および処分。
	押入れ跡地の壁・天井・床面へのベニア（4mm、16枚）の張替え施工（釘・接着剤等の副資材一式含む）。
	既存の畳（10畳分）の撤去および処分。
	床面の下地材（サン木 26本）および床コンパネ（10枚）の敷設・施工（釘・接着剤等の副資材含む）。
③ 倉庫	新設棚の設置に伴う、既存の古い木棚の解体および処分。

軽量棚レイアウト図

別紙 3

