

項0-0001

造園部門

部		課		係		照		設	
長		長		長		査		計	

見 積 用 関 覧 書	設計担当課	スポーツ課	設計	令和 8 年 8 月 31 日	図面 1 葉
-------------	-------	-------	----	-----------------	--------

費目コード										サブ事業コード				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

支出科目 (款) (項) (目)
(事業名)

委託番号 地区 鹿児島市 鴨池二丁目

町コード					
------	--	--	--	--	--

鴨池公園野球場芝生張替業務委託

委託理由

前払金の有無	有・ <u>無</u>	工期	日間 令和 9 年 3 月 31 日まで	設計者職氏名	主任 内村 愛 印
--------	-------------	----	----------------------	--------	-----------

鹿 児 島 市

業 務 委 託 概 要

鴨池公園野球場芝生張替業務 一式

※ この業務委託は、鹿児島県制定の土木工事共通仕様書及び仕様書により施工しなければならない。

業 務 委 託 等 設 計 書		
設計書総括情報		
事務所名	スポーツ課	
設計署名	実施設計書	
事業名		
積算総括情報		
諸経費体系	A 公共	
適用単価区分	1 実施単価	
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④	
単価適用日	0 令和8年 8月 1日	
積算条件／諸経費情報	【当 世 代】 【前 世 代】	
前払率 (%)	00 % (前払金保証対象外)	
工種	09 公園	
施工地域	07 市街地 (DID) その他	
現場環境改善費	07 計上なし	
消費税税率	04 消費税率 : 10%	
契約保証	03 無保証	
週休2日補正	01 補正なし	

業 務 委 託 費

項0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
業務委託費						
鴨池公園野球場芝生張替業務	1		式			
撤去業務	1		式			工事明細 0001号表
鋤取業務	1		式			工事明細 0002号表
張芝業務	1		式			工事明細 0003号表
芝生養生育成業務	1		式			工事明細 0004号表
直接業務費						
共通仮設費（率分）			式			
共通仮設費						
純業務費						

業 務 委 託 費

項0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費			式			
現場管理費計						
業務原価						
一般管理費			式			
契約保証費			式			
一般管理費等計						
業務価格						
消費税相当額						
業務委託費						

鹿 児 島 市

撤去業務

工 種 明 細 表

工事明細 0001号表

項0-0006

工 種 ・ 施 工 明 細 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芝生剥ぎ取り					V1001
	4,009.000	m2			施工内訳 0-0001号表
積込・運搬					V1002
	4,009.000	m2			施工内訳 0-0002号表
公園外への運搬					V1004
運搬距離=10.7km以下 DID区間の有無=無し	40.000	台			施工内訳 0-0004号表
建設発生土受入料金（土砂芝交混り）					F1008
(株)鹿児島開発工業 鹿児島市小野町3479-3	60.000	t			
単位当り計	1	式			

鹿 児 島 市

鋤取業務

工 種 明 細 表

工事明細 0002号表

項0-0007

工 種 ・ 施 工 明 細 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表土鋤取り t 100以下	4,009.000	m2			V1005
土砂等運搬 土砂等発生現場=標準 積込機種・規格=バックホウ山積0.45 DID区間の有無=無し 運搬距離=10.0km以下	120.000	m3			施工内訳 0-0005号表 F1019
建設発生土受入料金（土砂） (株)鹿児島開発工業 鹿児島市小野町3479-3	120.000	m3			F1009
不陸整正 補足材料の有無=無し	4,009.000	m2			F1020
単位当り計	1	式			

鹿 児 島 市

張芝業務

工 種 明 細 表

工事明細 0003号表

項0-0008

工 種 ・ 施 工 明 細 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層改良工（芝床上）					V1008
	4,009.000	m2			施工内訳 0-0008号表
張芝工					V10011
ティフトン419	4,009.000	m2			施工内訳 0-0011号表
単位当り計	1	式			

芝生養生育成業務

工 種 明 細 表

工事明細 0004号表

項0-0009

工 種 ・ 施 工 明 細 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芝生育成灌水					V10012
灌水 人力散水 S=4,009m2	2.000	回			施工内訳 0-0012号表
芝生養生刈込					V10013
S=4,009m2	2.000	回			施工内訳 0-0013号表
一般廃棄物受入料 刈草（破碎）2t車					F1010
株久保技建 木くず処理施設 鹿児島市吉野町5126-1	0.500	台			
単位当り計	1	式			

鹿 児 島 市

V1001

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0001号表

項0-0010

[名 称] 芝生剥ぎ取り		1000 m2 当り			
[規格1]		[規格2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芝生剥ぎ取り小型機械 W300/L300 カッター	0.500	日			F1007
造園工	0.500	人			R0400
普通作業員	0.500	人			R0200
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

V1002

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0002号表

項0-0011

[名 称] 積込・運搬 [規格1]						1000 m2 当り	
[規格2]							
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	1.000	人			R2500		1
普通作業員	5.000	人			R0200		1
トラック運転費 規格=トラック2t	2.000	時間			V1003	施工内訳 0-0003号表	1
諸雑費（雑品） 諸経費対象1×数量（%）	0.020	%			#01		
*** 合計 ***	1000	m2					
*** 単位当り計 ***	1	m2					

V1003

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0003号表

項0-0012

[名 称] トラック運転費 [規格1]					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック[普通型] 2 t 積	1.000	時間			F1011
軽油 J I S 1 . 2 号 パトロール給油又はドラム渡 県公表単価	3.500	L			T0002
運転手 (一般)	0.170	人			R1500
諸雑費 合計金額を10円単位に丸める	1.000	式			#10
*** 合計 ***	1	時間			
*** 単位当り計 ***	1	時間			

V1004

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0004号表

項0-0013

[名 称] 公園外への運搬 [規格1] 運搬距離=10.7km以下 [規格2] DID区間の有無=無し					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運転費 規格=トラック2t	1.000	時間			V1003 施工内訳 0-0003号表
諸雑費 合計金額を1000円に丸める	1.000	式			#30
*** 合計 ***	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			

V1005

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0005号表

項0-0014

[名 称] 表土鋤取り [規格1] t100以下					
1000 m2 当り					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転費 規格=クローラ型山積0.13m3(平積0.1) 機種区分=排ガス対策型(2次基準値)	1.000	日			V1006 施工内訳 0-0006号表
ダンプトラック運転費 規格=2 t 積級岩石補正=なし タイヤ損耗費=良好(舗装道)	1.000	日			V1007 施工内訳 0-0007号表
普通作業員	2.000	人			R0200
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

V1006

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0006号表

項0-0015

[名 称] 小型バックホウ運転費 [規格1] 規格=クローラ型山積0.13m3(平積0.1)					
[規格2] 機種区分=排ガス対策型(2次基準値)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)	1.000	供用日			F1012
軽油 J I S 1 . 2 号 パトロール給油又はドラム渡 県公表単価	20.520	L			T0002
運転手 (特殊)	1.000	人			R1400
諸雑費 合計金額を10円単位に丸める	1.000	式			#10
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り計 ***	1	日			

V1007

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0007号表

項0-0016

[名 称] ダンプトラック運転費 [規格1] 規格=2 t 積級岩石補正=なし 名 称 ・ 規 格 な ど					
[規格2] タイヤ損耗費=良好 (舗装道) 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考					
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 2t積級	1.170	供用日			F1013
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 良好 供用1日当た	1.170	供用日			F1014
軽油 J I S 1. 2 号 バトロール給油又はドラム渡 県公表単価	25.000	L			T0002
運転手 (一般)	1.000	人			R1500
諸雑費 合計金額を10円単位に丸める	1.0	式			#10
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り計 ***	1	日			

V1008

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0008号表

項0-0017

[名 称] 表層改良工（芝床上） [規格1]					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			R2500
特殊作業員	1.800	人			R0100
普通作業員	1.200	人			R0200
土壌改良材 サツマソイル	10.100	kg			F1004
肥料 高度化成肥料 N : P : K = 15 : 15 : 15 20kg/袋 kg換算	5.000	kg			F1005
トラクタ運転費 ホイール式 1 t 級	0.32	時間			V1009 施工内訳 0-0009号表
振動ローラ運転費 規格=コンバインド [®] (3~4t)	2.00	時間			V1010 施工内訳 0-0010号表
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

V1009

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0009号表

項0-0018

[名 称] トラクタ運転費 [規格1] ホイール式 1 t 級 [規格2]						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	1.000	時間			F1015	
軽油 J I S 1 . 2 号 パトロール給油又はドラム渡 県公表単価	2.600	L			T0002	
特殊作業員	0.200	人			R0100	
諸雑費 合計金額を10円単位に丸める	1.000	式			#10	
*** 合計 ***	1	時間				
*** 単位当り計 ***	1	時間				

V1010

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0010号表

項0-0019

[名 称] 振動ローラ運転費 [規格1] 規格=コンバイント (3～4t) [規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイント式・排対型(1次基準)] 運転質量3～4t	1.00	人			F1016
軽油 J I S 1 . 2 号 パトロール給油又はドラム渡 県公表単価	3.70	人			T0002
運転手 (特殊)	0.25	人			R1400
諸雑費 合計金額を10円単位に丸める	1.00	式			#10
*** 合計 ***	1	時間			
*** 単位当り計 ***	1	時間			

V1011

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0011号表

項0-0020

[名 称] 張芝工 [規格1] ティフトン419 [規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ティフトン419 ロール芝 300*900	100.00	m2			F1006
目土 陸砂	2.00	m3			F1003
土木一般世話役	0.20	人			R2500
造園工	1.10	人			R0400
普通作業員	2.30	人			R0200
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

V1012

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0012号表

項0-0021

[名 称] 芝生育成灌水 [規格1] 灌水 人力散水 [規格2] S=4,009m2					
1 回 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 作業区分=灌水（トラック使用） 施工規模=1000m2以上	4009.000	m2			F1017
*** 合計 ***	1	回			
*** 単位当り計 ***	1	回			

V1013

施 工 内 訳 表

施工内訳 0-0013号表

項0-0022

[名 称] 芝生養生刈込					
[規格1]					
[規格2] S=4,009m2					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芝刈 施工規模=1000m2以上	4009.0	m2			F1018
*** 合計 ***	1	回			
*** 単位当り計 ***	1	回			

登録単価一覧表

項0-0023

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1003	陸砂（芝目土用）	m3	8,000					
F1004	下水汚泥発酵肥料（サツマソイル同等品） 440kg/m ³	kg	35					
F1005	肥料 高度化成肥料 20kg/袋 N:P:K=15:15:15	kg	200					
F1006	ティフトン419 ロール芝	m ²	1,000					
F1007	芝生剥ぎ取り小型機械 W300/L300カッター	日	15,000					
F1008	建設発生土受入料金（土砂芝交じり） ㈱鹿児島開発工業	t	2,000					
F1009	建設発生土受入料金（土砂） ㈱鹿児島開発工業	m3	1,000					
F1010	一般廃棄物受入料金 刈草（破砕）2t車 ㈱久保技研 木くず処理施設	台	32,000					
F1011	トラック（普通型） 2t	時間	6,700					
F1012	小型バックホウ（クローラ型） 標準型・廃対型（2次基準） 標準バケット要領（山積0.13/平積0.10m ³ ）	供用日	10,800					
F1013	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル） 2t積級	供用日	5,690					
F1014	タイヤ損耗費 ダンプトラック2～3t 良好 供用1日当たり	供用日	182					

登録単価一覧表

項0-0024

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1015	トラクタ（ホイール型） 機械質量1t級	時間	890					
F1016	振動ローラ（舗装用） 搭乗・コンバインド式・排対型（1次基準） 運転質量3～4t	時間	2,100					
F1017	灌水（トラック使用） 施工規模1,000㎡以上	㎡	75					
F1018	芝刈 施工規模1,000㎡以上	㎡	96					
F1019	土砂等運搬 土砂発生現場：標準 積込機種・規格：バックホウ	m3	2,033					
F1020	不陸整正 補足材料なし	㎡	142					