

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 局 長 | 部 長 | 課 長 | 係 長 | 照 査 | 設 計 |
|     |     |     |     |     |     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 設 計 | 令和 7 年 9 月 16 日   |
| 工 期 | 令和 8 年 3 月 30 日まで |

## 設 計 書

工事場所 鹿児島市 宇宿二丁目

工 事 名 南部幹線汚水管路施設改築工事（その 3 0）

施工理由 汚水幹線調査の結果、南部幹線の管内が腐食しているため改築工事を行うものである。

[illegible]

工 事 等 設 計 書

設計書総括情報

事 務 所 名

鹿児島市水道局 下水道部

設 計 書 名

実施設計書

事 業 名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

A 公共

適用単価区分

1 実施単価

単価適用地区

01 鹿児島市①・鹿児島④

単 価 適 用 日

0 令和 7年 9月 1日

積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

前払率 (%)

4 0 %

工種

4 2 下水道 (4)

施工地域

0 6 一般影響有り (2) その他

現場環境改善費

0 1 計上有り (市街地)

消費税税率

0 4 消費税税率 : 1 0 %

契約保証

0 1 金銭的保証を要す

週休 2 日補正

0 6 4週8休 (週単位) (一般土木)

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--|---|---|-----|-----|-----|---------------------|
| ＊ ＊本工事費＊ ＊                                     |   |   |     |     |     | X1000               |
| 製管工法   |   |   |     |     |     | Y00S10400<br>A=夜間作業 |
| 既設管径2,400mm<br>布設年度：S55<br>宇宿二丁目（施工延長L=79.70m） | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0001号表          |
| 仮設工（交通誘導員）                                     |   |   |     |     |     | Y00S10900           |
|  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0013号表          |
| ＊ ＊直接工事費＊ ＊                                    |   |   |     |     |     |                     |
| 準備費  |   |   |     |     |     | Z0005               |
|  |   |   | 式   |     |     |                     |
| 施工調査費  |   |   |     |     |     | YZ6070000<br>A=夜間作業 |
|  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0014号表          |
| 現場環境改善費  |   |   |     |     |     | Z0010               |
|  |   |   | 式   |     |     |                     |
| 共通仮設費（<br>率分）                                  |   |   |     |     |     |                     |
|  |   |   | 式   |     |     |                     |
| ＊ ＊共通仮設費計＊ ＊                                   |   |   |     |     |     |                     |
|  |   |   |     |     |     |                     |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ＊ ＊純工事費＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費         |   |   | 式   |     |     |     |
| ＊ ＊現場管理費計＊ ＊  |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊工事原価＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費         |   |   | 式   |     |     |     |
| 契約保証費         |   |   | 式   |     |     |     |
| ＊ ＊一般管理費等計＊ ＊ |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊工事価格＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額        |   |   | 式   |     |     |     |

本 工 事 費 内 訳 表

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **請負工事費**    |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |

# 附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など  |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|---------------|--|---|---|-----|-----|-----|---------------------|
| ** 附帯工事費 **   |  |   |   |     |     |     | X2000               |
|               |  |   |   |     |     |     |                     |
| 立坑工           |  |   |   |     |     |     | Y00S10900<br>A=夜間作業 |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0015号表          |
| 仮設工（交通誘導員）    |  |   |   |     |     |     | Y00S10900           |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0026号表          |
| ** 直接工事費 **   |  |   |   |     |     |     |                     |
|               |  |   |   |     |     |     |                     |
| 運搬費           |  |   |   |     |     |     | Z0004               |
|               |  |   |   | 式   |     |     |                     |
| 運搬費（積上分）      |  |   |   |     |     |     | VU001 0             |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     | 施工内訳0-0066号表        |
| 現場環境改善費       |  |   |   |     |     |     | Z0010               |
|               |  |   |   | 式   |     |     |                     |
| 共通仮設費（<br>率分） |  |   |   |     |     |     |                     |
|               |  |   |   | 式   |     |     |                     |
| ** 共通仮設費計 **  |  |   |   |     |     |     |                     |
|               |  |   |   |     |     |     |                     |

# 附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ＊ ＊純工事費＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費         |   |   | 式   |     |     |     |
| ＊ ＊現場管理費計＊ ＊  |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊工事原価＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費         |   |   | 式   |     |     |     |
| 契約保証費         |   |   | 式   |     |     |     |
| ＊ ＊一般管理費等計＊ ＊ |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊工事価格＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額        |   |   | 式   |     |     |     |



附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **請負工事費**    |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 工事価格計        |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額計      |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |
| 請負工事費計       |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |

工 種 明 細 表

既設管径2,400mm

Y00S10400

工種明細0001号表

布設年度：S55

宇宿二丁目（施工延長L=79.70m）

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------|--|---|---|-----|-----|-----|---------------------|
| 更生材料              |  |   |   |     |     |     | Y00S29900           |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0002号表          |
| 製管工               |  |   |   |     |     |     | Y00S21000<br>A=夜間作業 |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0003号表          |
| 仮設備工              |  |   |   |     |     |     | Y00S21200<br>A=夜間作業 |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0008号表          |
| 付 帯 工             |  |   |   |     |     |     | Y00S20600<br>A=夜間作業 |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0012号表          |
| *** 単位当り計 ***     |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     |                     |
| A=5 夜間作業          |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------|-------|---|-----|-----|-----|--------------|
| 更生管材 直線用          |       |   |     |     |     | V2000 0      |
|                   | 6,715 |   | m   |     |     | 施工内訳0-0001号表 |
| 更生管材 曲線用          |       |   |     |     |     | V2001 0      |
|                   | 613   |   | m   |     |     | 施工内訳0-0002号表 |
| *** 単位当り計 ***     |       |   |     |     |     |              |
|                   | 1     |   | 式   |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |
|                   |       |   |     |     |     |              |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------------|
| 製管工              |   |   |     |     |     | Y00S31000<br>A=夜間作業 |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0004号表          |
| 裏込め工             |   |   |     |     |     | Y00S31100<br>A=夜間作業 |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0005号表          |
| 仕上工              |   |   |     |     |     | Y00S31200<br>A=夜間作業 |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0006号表          |
| 機械器具損料           |   |   |     |     |     | Y00S31300           |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0007号表          |
| *** 単位当り計 ***    |   |   |     |     |     |                     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     |                     |
| A=5 夜間作業         |   |   |     |     |     |                     |
|                  |   |   |     |     |     |                     |
|                  |   |   |     |     |     |                     |
|                  |   |   |     |     |     |                     |
|                  |   |   |     |     |     |                     |
|                  |   |   |     |     |     |                     |
|                  |   |   |     |     |     |                     |
|                  |   |   |     |     |     |                     |

Y00S31000

工 種 明 細 表

工種明細0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など        |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------|--|------|---|-----|-----|-----|--------------|
| 製管工（自走式）<br>更生管径2,180mm |  |      |   |     |     |     | V2002 0      |
|                         |  | 79.7 |   | m   |     |     | 施工内訳0-0003号表 |
| 更生管材溶接工                 |  |      |   |     |     |     | V2003 0      |
|                         |  | 24   |   | 箇所  |     |     | 施工内訳0-0005号表 |
| *** 単位当り計 ***           |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  | 1    |   | 式   |     |     |              |
| A=5 夜間作業                |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |
|                         |  |      |   |     |     |     |              |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |                            | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------|----------------------------|------|---|-----|-----|-----|--------------|
|                   | 注入口取付工<br>更生管径2, 180mm     |      |   |     |     |     | V2004 0      |
|                   |                            | 1    |   | スパン |     |     | 施工内訳0-0006号表 |
|                   | 浮上防止工<br>更生管径2, 180mm      |      |   |     |     |     | V2007 0      |
|                   |                            | 79.7 |   | m   |     |     | 施工内訳0-0009号表 |
|                   | 注入工<br>更生管径2, 180mm        |      |   |     |     |     | V2009 0      |
|                   |                            | 67.8 |   | m³  |     |     | 施工内訳0-0010号表 |
|                   | 支保材損料<br>更生管径2, 180mm      |      |   |     |     |     | V2008 0      |
|                   |                            | 41   |   | セット |     |     | 施工内訳0-0013号表 |
|                   | 注入用内部配管材損料<br>更生管径2, 180mm |      |   |     |     |     | V2006 0      |
|                   |                            | 79.7 |   | m   |     |     | 施工内訳0-0014号表 |
|                   | *** 単位当り計 ***              |      |   |     |     |     |              |
|                   |                            | 1    |   | 式   |     |     |              |
|                   | A=5 夜間作業                   |      |   |     |     |     |              |
|                   |                            |      |   |     |     |     |              |
|                   |                            |      |   |     |     |     |              |
|                   |                            |      |   |     |     |     |              |
|                   |                            |      |   |     |     |     |              |
|                   |                            |      |   |     |     |     |              |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど         | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| 取付管口穿孔仕上工<br>更生管径2, 180mm |   |   |     |     |     | V2014 0      |
|                           | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工内訳0-0015号表 |
| 端部モルタル仕上工                 |   |   |     |     |     | V2028 0      |
|                           | 1 |   | 式   |     |     | 施工内訳0-0016号表 |
| *** 単位当り計 ***             |   |   |     |     |     |              |
|                           | 1 |   | 式   |     |     |              |
| A=5 夜間作業                  |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |
|                           |   |   |     |     |     |              |

Y00S31300

工 種 明 細 表

工種明細0007号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など       |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| 機械器具損料<br>更生管径2, 180mm |  |   |   |     |     |     | V2015 0      |
|                        |  | 1 |   | 式   |     |     | 施工内訳0-0017号表 |
| *** 単位当り計 ***          |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  | 1 |   | 式   |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |
|                        |  |   |   |     |     |     |              |



Y00S21200

工 種 明 細 表

工種明細0008号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------|--|---|---|-----|-----|-----|---------------------|
| 製管設備工             |  |   |   |     |     |     | Y00S31400<br>A=夜間作業 |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0009号表          |
| 製管機据付・撤去工         |  |   |   |     |     |     | Y00S31500<br>A=夜間作業 |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0010号表          |
| 換気設備工（製管工）        |  |   |   |     |     |     | Y00S31600<br>A=夜間作業 |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0011号表          |
| *** 単位当り計 ***     |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  | 1 |   | 式   |     |     |                     |
| A=5 夜間作業          |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |
|                   |  |   |   |     |     |     |                     |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど              | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 製管設備設置撤去工（自走式）<br>更生管径2, 180mm |    |   |     |     |     | V2016 0      |
|                                | 14 |   | 回   |     |     | 施工内訳0-0018号表 |
| 仮製管工（自走式）<br>更生管径2, 180mm      |    |   |     |     |     | V2018 0      |
|                                | 1  |   | 回   |     |     | 施工内訳0-0020号表 |
| *** 単位当り計 ***                  |    |   |     |     |     |              |
|                                | 1  |   | 式   |     |     |              |
| A=5 夜間作業                       |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |
|                                |    |   |     |     |     |              |

Y00S31500

工 種 明 細 表

工種明細0010号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など         | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| 製管機搬入組立工（自走式）<br>製管機 2L型 |   |   |     |     |     | V2019 0      |
|                          | 1 |   | 回   |     |     | 施工内訳0-0021号表 |
| 製管機分解搬出工（自走式）<br>製管機 2L型 |   |   |     |     |     | V2020 0      |
|                          | 1 |   | 回   |     |     | 施工内訳0-0022号表 |
| *** 単位当り計 ***            |   |   |     |     |     |              |
|                          | 1 |   | 式   |     |     |              |
| A=5 夜間作業                 |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |
|                          |   |   |     |     |     |              |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など      |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------|--|------|---|-----|-----|-----|--------------|
| 送風機運転<br>更生管径2, 180mm |  |      |   |     |     |     | V2021 0      |
|                       |  | 50.0 |   | 日   |     |     | 施工内訳0-0023号表 |
| *** 単位当り計 ***         |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  | 1    |   | 式   |     |     |              |
| A=5 夜間作業              |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |
|                       |  |      |   |     |     |     |              |

Y00S20600

工 種 明 細 表

工種明細0012号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |               | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------|---------------|---|---|-----|-----|-----|--------------|
|                   | 開口部開口復旧工      |   |   |     |     |     | V2029 0      |
|                   |               | 1 |   | 式   |     |     | 施工内訳0-0025号表 |
|                   | *** 単位当り計 *** |   |   |     |     |     |              |
|                   |               | 1 |   | 式   |     |     |              |
|                   | A=5 夜間作業      |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |
|                   |               |   |   |     |     |     |              |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |               | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|------------------|---------------|-----|---|-----|-----|-----|---------|
|                  | 交通誘導警備員B（夜間）  |     |   |     |     |     | R2585 0 |
|                  |               | 330 |   | 人   |     |     |         |
|                  | *** 単位当り計 *** |     |   |     |     |     |         |
|                  |               | 1   |   | 式   |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |
|                  |               |     |   |     |     |     |         |

YZ6070000

工 種 明 細 表

工種明細0014号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------|--|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| 施工前管きょ内調査        |  |   |   |     |     |     | V2022 0      |
|                  |  | 1 |   | 式   |     |     | 施工内訳0-0026号表 |
| *** 単位当り計 ***    |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  | 1 |   | 式   |     |     |              |
| A=5 夜間作業         |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |
|                  |  |   |   |     |     |     |              |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |               | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|------------------|---------------|---|---|-----|-----|-----|---------------------|
| 土工               |               |   |   |     |     |     | Y00S20900<br>A=夜間作業 |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0016号表          |
| 土留工              |               |   |   |     |     |     | Y00S20900<br>A=夜間作業 |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0017号表          |
| 路面覆工             |               |   |   |     |     |     | Y00S20900<br>A=夜間作業 |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0018号表          |
| 作業孔処理工           |               |   |   |     |     |     | Y00S20900<br>A=夜間作業 |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0019号表          |
| 付帯工              |               |   |   |     |     |     | Y00S20900<br>A=夜間作業 |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0021号表          |
| スクラップ            |               |   |   |     |     |     | Y00S29900           |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     | 工種明細0025号表          |
|                  | *** 単位当り計 *** |   |   |     |     |     |                     |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     |                     |
|                  | A=5 夜間作業      |   |   |     |     |     |                     |
|                  |               |   |   |     |     |     |                     |
|                  |               |   |   |     |     |     |                     |
|                  |               |   |   |     |     |     |                     |



| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど  |  | 数   | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|--|-----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| アスファルト舗装版破碎<br>舗装版厚15cm以下，障害等無し<br>振動騒音対策不要 積込作業有り   |  |     |   |                |     |     | SQZ184 0     |
|  |  | 189 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0032号表 |
| 機械掘削工（バックホウ）<br>クローラ型 山積0. 4 5 m 3   |  |     |   |                |     |     | SK005G 0     |
|  |  | 6   |   | m 3            |     |     | 施工内訳0-0033号表 |
| R06 標準歩掛 管路 P17 D-1-2<br>機械投入投入埋戻工（バックホウ）<br>クローラ型 山積0. 4 5 m 3<br>再生切込砕石 R C - 4 0              |  |     |   |                |     |     | SK025G 0     |
|  |  | 13  |   | m 3            |     |     | 施工内訳0-0035号表 |
| R06 標準歩掛 管路 P21 D-2-3<br>機械投入投入埋戻工（バックホウ）<br>クローラ型 山積0. 4 5 m 3<br>発生土                           |  |     |   |                |     |     | SK025G 0     |
|  |  | 6   |   | m 3            |     |     | 施工内訳0-0037号表 |
| R06 標準歩掛 管路 P21 D-2-3<br>土砂運搬（標準）<br>運搬距離12. 0km超17. 5km以下，DID有り<br>積込：バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） |  |     |   |                |     |     | SQZ002 0     |
|  |  | 16  |   | m3             |     |     | 施工内訳0-0038号表 |
| 殻運搬舗装版破碎<br>運搬距離0. 3km超1. 5km以下，DID有り<br>機械積込（騒音対策不要，舗装版厚15cm以下）                                 |  |     |   |                |     |     | SQZ101 0     |
|  |  | 19  |   | m3             |     |     | 施工内訳0-0039号表 |
| * 処分費（直工内） *   |  |     |   |                |     |     | #0042        |
|  |  | 1   |   | 式              |     |     |              |
| 建設発生土受入料金（別表）<br>（株）北建<br>シラス・砂質・黒<br>（別表）   |  |     |   |                |     |     | TSS01019DH 0 |
|  |  | 16  |   | m3             |     |     |              |
| 産業廃棄物受入料金：アスファルト塊（掘削）<br>参考：NANSAYアスコン（株） 南九州リサイクルセンター   |  |     |   |                |     |     | TSS02026AK 0 |
|  |  | 19  |   | m3             |     |     |              |
| 換算値 2. 35t／m3  |  |     |   |                |     |     |              |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |               | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
|                  | *** 単位当り計 *** |   |   |     |     |     |     |
|                  |               | 1 |   | 式   |     |     |     |
|                  | A=5 夜間作業      |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |
|                  |               |   |   |     |     |     |     |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど               |                          | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------|--------------------------|-----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 立坑掘削工（バックホウ）<br>立坑掘削面積（㎡）A ≤ 20 | R06 標準歩掛 管路 P18 D-1-3    |     |   |     |     |     | SK010G 0     |
|                                 |                          | 16  | m | 3   |     |     | 施工内訳0-0040号表 |
| ライナープレート撤去工<br>円形 径1500～3000mm  | R06 標準歩掛 管路 P441 D-171-1 |     |   |     |     |     | SK920G 0     |
|                                 |                          | 0.5 | m |     |     |     | 施工内訳0-0042号表 |
| *** 単位当り計 ***                   |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          | 1   | 式 |     |     |     |              |
| A=5 夜間作業                        |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |
|                                 |                          |     |   |     |     |     |              |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                            | 数     | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-------|----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 覆工板・覆工板受桁設置工<br>推進立坑 設置面積5 0 m 2 以下          |       |                |     |     |     | SK111G 0     |
|  | 9     | m 2            |     |     |     | 施工内訳0-0044号表 |
| R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1                       |       |                |     |     |     | SK111G 0     |
|  | 9     | m 2            |     |     |     | 施工内訳0-0046号表 |
| 覆工板開閉工<br>(立坑工)                              |       |                |     |     |     | V1953 0      |
|  | 3     | 回              |     |     |     | 施工内訳0-0047号表 |
| 覆工板開閉工<br>(管更生工)                             |       |                |     |     |     | V1952 0      |
|  | 55    | 回              |     |     |     | 施工内訳0-0051号表 |
| 覆工板(補強型)賃料<br>鋼製 滑り止め(補強型)<br>使用回数1回 供用月数4月  |       |                |     |     |     | S1907 0      |
|  | 9     | m <sup>2</sup> |     |     |     | 施工内訳0-0052号表 |
| 鋼製山留材 賃料<br>鋼製山留材 H-2 5 0<br>使用回数1回 供用日数107日 |       |                |     |     |     | S1904 0      |
|  | 0.862 | t              |     |     |     | 施工内訳0-0053号表 |
| *** 単位当り計 ***                                |       |                |     |     |     |              |
|  | 1     | 式              |     |     |     |              |
| A=5 夜間作業                                     |       |                |     |     |     |              |
|  |       |                |     |     |     |              |
|  |       |                |     |     |     |              |
|  |       |                |     |     |     |              |

# 工種明細表

[illegible]

Y00S30900

工 種 明 細 表

工種明細0020号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数    | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------|--|------|---|----------------|-----|-----|--------------|
|                   | 型枠工<br>鉄筋・無筋構造物                                      |      |   |                |     |     | SQZ104 0     |
|                   |  | 0.3  |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0054号表 |
|                   | 鉄筋加工・組立<br>D 1 0 mm, S D 2 9 5<br>1 0 t 未満           |      |   |                |     |     | S8400 0      |
|                   |  | 0.06 |   | t              |     |     | 施工内訳0-0055号表 |
|                   | コンクリート打設工<br>24- 8-40(高炉), 小型車割増無し<br>一般養生, 現場内小運搬有り |      |   |                |     |     | SQ102 0      |
|                   |  | 0.8  |   | m3             |     |     | 施工内訳0-0056号表 |
|                   | *** 単位当り計 ***  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  | 1    |   | 式              |     |     |              |
|                   | A=5 夜間作業   |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |
|                   |  |      |   |                |     |     |              |

Y00S20900

工 種 明 細 表

工種明細0021号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど               |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|---------------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|---------------------|
| アスファルト舗装版切断<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 |  |    |   |     |     |     | SQZ185 0            |
|                                 |  | 31 |   | m   |     |     | 施工内訳0-0057号表        |
| 路面復旧工（仮復旧工）                     |  |    |   |     |     |     | Y00S30900<br>A=夜間作業 |
|                                 |  | 1  |   | 式   |     |     | 工種明細0022号表          |
| 路面復旧工（本復旧工）                     |  |    |   |     |     |     | Y00S30900<br>A=夜間作業 |
|                                 |  | 1  |   | 式   |     |     | 工種明細0023号表          |
| 区画線工                            |  |    |   |     |     |     | Y00S30900<br>A=夜間作業 |
|                                 |  | 1  |   | 式   |     |     | 工種明細0024号表          |
| *** 単位当り計 ***                   |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  | 1  |   | 式   |     |     |                     |
| A=5 夜間作業                        |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  |    |   |     |     |     |                     |
|                                 |  |    |   |     |     |     |                     |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など  |  | 数   | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|--|-----|----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下<br>t =50mm，密粒度As(再生)<br>密度 2.35 t /m3，散布無し<br>As合材 200 t 未満/工事(夜間工事) |  |     |                |     |     |     | SQ155 0      |
|   |  | 9.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     | 施工内訳0-0058号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調碎石 M-40<br>2層施工   |  |     |                |     |     |     | SQ150 0      |
|   |  | 9.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     | 施工内訳0-0059号表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-40<br>1層施工  |  |     |                |     |     |     | SQ150 0      |
|   |  | 9.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     | 施工内訳0-0060号表 |
| *** 単位当り計 ***   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  | 1   | 式              |     |     |     |              |
| A=5 夜間作業  |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |
|   |  |     |                |     |     |     |              |



Y00S30900

工 種 明 細 表

工種明細0023号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど  |  | 数   | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|--|-----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 表層(車道・路肩部)W=3.0m超<br>t =50mm, 密粒度As(再生)<br>密度 2.35 t /m3, タックコート PK-4<br>As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)  |  |     |   |                |     |     | SQ155 0      |
|  |  | 180 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0061号表 |
| 基層(車道・路肩部)W=3.0m超<br>t =50mm, 粗粒度As(再生)<br>密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3<br>As合材 200 t 未満/工事(夜間工事) |  |     |   |                |     |     | SQ155 0      |
|  |  | 180 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0062号表 |
| 不陸整正<br>補足材料無し   |  |     |   |                |     |     | SQ149 0      |
|  |  | 180 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0063号表 |
| *** 単位当り計 ***  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  | 1   |   | 式              |     |     |              |
| A=5 夜間作業   |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |
|  |  |     |   |                |     |     |              |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                          |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|--|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 区画線（溶融式）設置工（手動）<br>線色：白色<br>実線 施工幅 1 5 cm |  |    |   |     |     |     | S7001 0      |
|   |  | 37 |   | m   |     |     | 施工内訳0-0064号表 |
| 区画線（溶融式）設置工（手動）<br>線色：白色<br>破線 施工幅 1 5 cm |  |    |   |     |     |     | S7001 0      |
|   |  | 10 |   | m   |     |     | 施工内訳0-0065号表 |
| *** 単位当り計 ***                             |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  | 1  |   | 式   |     |     |              |
| A=5 夜間作業                                  |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |
|   |  |    |   |     |     |     |              |

スクラップ<sup>o</sup>

Y00S29900

## 工種明細表

工種明細0025号表

頁0-0033

[illegible]

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |               | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|------------------|---------------|----|---|-----|-----|-----|---------|
|                  | 交通誘導警備員B（夜間）  |    |   |     |     |     | R2585 0 |
|                  |               | 30 |   | 人   |     |     |         |
|                  | *** 単位当り計 *** |    |   |     |     |     |         |
|                  |               | 1  |   | 式   |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |
|                  |               |    |   |     |     |     |         |

更生管材 直線用

V2000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁0-0035

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 更生管材 直線用(見積)<br>硬質塩化ビニル製H=21.5mm W=79.0mm<br>W型スチール補強材一体型 (同等品以上) | 1   | m   |     |     | F0010 909 1 |
| *** 単位当り計 ***   | 1   | m   |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 更生管材 曲線用(見積)<br>硬質塩化ビニル製H=21.5mm W=79.0mm<br>W型スチール補強材一体型 (同等品以上) | 1   | m   |     |     | F0011 909 1 |
| *** 単位当り計 ***   | 1   | m   |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |
|   |     |     |     |     |             |

製管工（自走式）  
更生管径2,180mm

V2002

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁0-0037

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                      |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|
| トンネル世話役（夜間）                       | 1.00 | 人   |     |     | R2150 1 205              |
| トンネル特殊工（夜間）                       | 2.00 | 人   |     |     | R1950 1 205              |
| トンネル作業員（夜間）                       | 2.00 | 人   |     |     | R2050 1 205              |
| 特殊作業員（夜間）                         | 3.00 | 人   |     |     | R0150 1 205              |
| 普通作業員（夜間）                         | 3.00 | 人   |     |     | R0250 1 205              |
| 発動発電機運転費（賃料）<br>ディーゼルエンジン駆動 60kVA | 1.00 | 日   |     |     | SA061 施工内訳0-0004号表       |
| 諸雑費                               | 7    | %   |     |     | #01 1<br>労務費の合計額         |
| 計                                 |      |     |     |     | +00<br>1日当り              |
| 1m当り                              |      | m   |     |     | +00<br>計／1日当り製管延長（13.7m） |
| *** 単位当り計 ***                     | 1    | m   |     |     |                          |
|                                   |      |     |     |     |                          |
|                                   |      |     |     |     |                          |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量    | 単 位               | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----------|
| 発動発電機賃料<br>ディーゼルエンジン駆動, 60kVA | 1.20   | 供用日               |     |     | T0369 382 |
| 軽油                            | 50.000 | L                 |     |     | T0002 221 |
| 諸雑費                           | 1      | 式                 |     |     | #10       |
| *** 単位当り計 ***                 | 1      | 日                 |     |     |           |
| A 発動発電機 規格                    | =11    | ディーゼルエンジン駆動 60kVA |     |     |           |
| C 賃料供用日数                      | =1.2   | 賃料供用日数            |     |     |           |
| D 燃料消費数量                      | =50    | 燃料消費数量            |     |     |           |
|                               |        |                   |     |     |           |
|                               |        |                   |     |     |           |
|                               |        |                   |     |     |           |
|                               |        |                   |     |     |           |
|                               |        |                   |     |     |           |
|                               |        |                   |     |     |           |
|                               |        |                   |     |     |           |



施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| トンネル世話役（夜間）      | 1.00 | 人   |     |     | R2150 205                          |
| トンネル特殊工（夜間）      | 2.00 | 人   |     |     | R1950 205                          |
| トンネル作業員（夜間）      | 2.00 | 人   |     |     | R2050 205                          |
| 普通作業員（夜間）        | 1.00 | 人   |     |     | R0250 205                          |
| 塩ビ溶接機損料（見積）      | 1.75 | 供用日 |     |     | F0012 1 200 1                      |
| 諸雑費              | 50   | %   |     |     | #01 1<br>溶接機損料                     |
| 計                |      |     |     |     | +00<br>1 日 当 り                     |
| 1 箇所 当 り         |      | 箇所  |     |     | +00<br>計／1 日 当 り 溶 接 箇 所 （ 5 箇 所 ） |
| *** 単位 当 り 計 *** | 1    | 箇所  |     |     |                                    |
|                  |      |     |     |     |                                    |
|                  |      |     |     |     |                                    |
|                  |      |     |     |     |                                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 粘土モルタル<br>1 : 1<br>t = 5 c m       | 0.09  | m³  |     |     | V2030 施工内訳0-0007号表 |
| 土木一般世話役（夜間）                        | 2.67  | 人   |     |     | R2550 205          |
| 普通作業員（夜間）                          | 10.67 | 人   |     |     | R0250 205          |
| 注入口損料<br>注入口・エアー抜き他<br>更生管径2,180mm | 1     | 組   |     |     | V2005 施工内訳0-0008号表 |
| 諸雑費                                | 1     | 式   |     |     | #10                |
| *** 単位当り計 ***                      | 1     | スパン |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-------------|
| 普通作業員（夜間）                     | 0.64 | 人              |     |     | R0250 205   |
| 粘土(見積)                        | 1.16 | t              |     |     | F0013 909 1 |
| 普通ポルトランドセメント（袋物）<br>1 t ～ 2 t | 1.16 | t              |     |     | T0805 213   |
| *** 単位当り計 ***                 | 1    | m <sup>3</sup> |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |
|                               |      |                |     |     |             |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

注入口損料  
注入口・エアー抜き他

V2005  
更生管径2,180mm

施工内訳0-0008号表

1 組 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 塩化ビニル管<br>φ 50mmVU                 | 4   | m   |     |     | F0021 909 1<br>建設物価P688・積算資料P815 |
| 塩化ビニル管継手<br>φ 50mmバルブソケット TS       | 3   | 個   |     |     | F0022 909 1<br>建設物価P693・積算資料P820 |
| 塩化ビニル管継手<br>φ 50mmボールバルブ 青銅製       | 6   | 個   |     |     | F0023 909 1<br>建設物価P701・積算資料P839 |
| 塩化ビニル管<br>φ 13mmVP                 | 4   | m   |     |     | F0024 909 1<br>建設物価P688・積算資料P815 |
| 塩化ビニル管継手<br>φ 13mmVPエルボ TS         | 2   | 個   |     |     | F0025 909 1<br>建設物価P692・積算資料P819 |
| 塩化ビニル管継手(見積)<br>φ 13mmボールバルブ       | 1   | 個   |     |     | F0026 909 1                      |
| 注入ホース損料(見積)<br>φ 50mm×20m          | 3   | 本   |     |     | F0027 200 1                      |
| 圧力ゲージプロテクター損料(見積)                  | 3   | 個   |     |     | F0028 200                        |
| 圧力ゲージ損料(見積)<br>φ 100mm 1.6級 0.1Mpa | 3   | 個   |     |     | F0029 200 1                      |
| カムロック損料(見積)<br>φ 50mm(オス・メス)       | 6   | 組   |     |     | F0030 200 1                      |
| T字管損料<br>φ 50mm径違いチーヅ 普通品          | 6   | 個   |     |     | F0031 200 1<br>建設物価P666・積算資料P785 |
| ニップル損料<br>φ 50mm                   | 6   | 個   |     |     | F0032 200 1<br>建設物価P668・積算資料P785 |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** 単位当り計 *** | 1   | 組   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

浮上防止工  
更生管径2,180mm

V2007

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁0-0044

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                   |
|---------------|------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| トンネル世話役（夜間）   | 1.00 | 人   |     |     | R2150 1 205                           |
| トンネル特殊工（夜間）   | 2.00 | 人   |     |     | R1950 1 205                           |
| トンネル作業員（夜間）   | 2.00 | 人   |     |     | R2050 1 205                           |
| 特殊作業員（夜間）     | 1.00 | 人   |     |     | R0150 1 205                           |
| 普通作業員（夜間）     | 2.00 | 人   |     |     | R0250 1 205                           |
| 諸雑費           | 2    | %   |     |     | #01 1<br>労務費の合計額                      |
| 計             |      |     |     |     | +00<br>1 日 当 り                        |
| 1 m 当 り       |      |     |     |     | +00<br>計／1 日 当 り 設 置 ・ 撤 去 延 長 （9.6m） |
| *** 単位当り計 *** | 1    | m   |     |     |                                       |
|               |      |     |     |     |                                       |
|               |      |     |     |     |                                       |
|               |      |     |     |     |                                       |

注 入 工  
更生管径2,180mm

V2009

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

頁0-0045

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|--------------------|
| 裏込材(見積)<br>2号                     | 4.37 | m <sup>3</sup> |     |     | F0033 909 1        |
| トンネル世話役(夜間)                       | 1.00 | 人              |     |     | R2150 205          |
| 特殊作業員(夜間)                         | 2.00 | 人              |     |     | R0150 205          |
| トンネル特殊工(夜間)                       | 1.00 | 人              |     |     | R1950 205          |
| 普通作業員(夜間)                         | 3.00 | 人              |     |     | R0250 205          |
| トンネル作業員(夜間)                       | 1.00 | 人              |     |     | R2050 205          |
| クレーン装置付トラック運転費<br>4 t 車 2.9 t 吊   | 1.00 | 日              |     |     | V2010 施工内訳0-0011号表 |
| 給水車運転費                            | 1.00 | 日              |     |     | V2011 施工内訳0-0012号表 |
| 発動発電機運転費(賃料)<br>ディーゼルエンジン駆動 60kVA | 1.00 | 日              |     |     | SA061 施工内訳0-0004号表 |
| 自動裏込注入装置損料(見積)<br>1,2号 積込車損料を含む   | 1.00 | 日              |     |     | F0034 382 1        |
| 諸雑費                               | 1    | 式              |     |     | #10                |
| 計                                 |      |                |     |     | +00<br>1日当り        |

注入工  
更生管径2,180mm

V2009

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

頁0-0046

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|---------------|-----|----------------|-----|-----|--------------------|
| 1 m 3 当り      |     |                |     |     | +00                |
|               |     |                |     |     | 計／1 日当り注入量 (4.2m3) |
| *** 単位当り計 *** | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |
|               |     |                |     |     |                    |



| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| 運転手（特殊）（夜間）                       | 1.00  | 人   |     |     | R1450205        |
| 軽油                                | 33.00 | L   |     |     | T0002221        |
| トラック〔クレーン装置付〕損料<br>4 t 積, 2.9 t 吊 | 1.20  | 供用日 |     |     | F0045191        |
| 諸雑費                               | 1     | 式   |     |     | R6機損P150<br>#10 |
| *** 単位当り計 ***                     | 1     | 日   |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |
|                                   |       |     |     |     |                 |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 運転手（一般）（夜間）         | 1.00  | 人   |     |     | R1550205   |
| 軽油                  | 27.00 | L   |     |     | T0002221   |
| 給水車<br>4 t 1 2 1 kw | 1.60  | 供用日 |     |     | TSGK503191 |
| 諸雑費                 | 1     | 式   |     |     | #10        |
| *** 単位当り計 ***       | 1     | 日   |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |
|                     |       |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 支保材損料(見積)<br>更生管径2,180mm<br>2.0m/セット | 46  | 供用日 |     |     | F0014                      200    1 |
| *** 単位当り計 ***                        | 1   | セット |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |
|                                      |     |     |     |     |                                     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                   |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 鋼管パイプ損料(見積)<br>φ 50mm              | 1,728 | 本・日 |     |     | F0015200 1                            |
| ピクトリックジョイント損料(見積)<br>φ 50mm        | 1,984 | 本・日 |     |     | F0016200 1                            |
| 塩化ビニル管継手<br>φ 50mmボールバルブ 青銅製       | 12    | 個   |     |     | F0023909 1<br>建設物価P701・積算資料P839       |
| 塩化ビニル管<br>φ 40mmVP                 | 4     | m   |     |     | F0017909 1<br>建設物価P688・積算資料P815       |
| 塩化ビニル管継手<br>φ 40mmボールバルブ           | 1     | 個   |     |     | F0018909 1<br>建設物価P701・積算資料P839       |
| 注入ホース損料(見積)<br>φ 50mm×20m          | 4     | 本   |     |     | F0027200 1<br>20回使用                   |
| 圧力ゲージプロテクター損料(見積)                  | 4     | 個   |     |     | F0028200<br>20回使用                     |
| 圧力ゲージ損料(見積)<br>φ 100mm 1.6級 0.1Mpa | 4     | 個   |     |     | F0029200 1<br>20回使用                   |
| カムロック損料(見積)<br>φ 50mm(オス・メス)       | 16    | 組   |     |     | F0030200 1<br>20回使用                   |
| 内部注入口損料(見積)<br>塩ビ加工品               | 4     | 個   |     |     | F0019200 1<br>20回使用                   |
| T字管損料<br>φ 50mm径違いチーヅ 普通品          | 8     | 個   |     |     | F0031200 1<br>建設物価P666・積算資料P785 20回使用 |
| T字管損料<br>φ 50チーヅ                   | 4     | 個   |     |     | F0020200 1<br>建設物価P666・積算資料P785 20回使用 |

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| ニップル損料<br>φ 50mm | 12  | 個   |     |     | F0032 200 1<br>建設物価P668・積算資料P785 20回使用 |
| 計                |     |     |     |     | +00<br>1 0 0 m当り                       |
| 1 m当り            |     |     |     |     | +00<br>計／1 0 0 m                       |
| *** 単位当り計 ***    | 1   | m   |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |
|                  |     |     |     |     |  |

取付管口穿孔仕上工  
更生管径2,180mm

V2014

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

頁0-0052

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------|------|-----|-----|-----|------------------|
| トンネル世話役（夜間）      | 1.00 | 人   |     |     | R2150 1 205      |
| トンネル特殊工（夜間）      | 1.00 | 人   |     |     | R1950 1 205      |
| トンネル作業員（夜間）      | 1.00 | 人   |     |     | R2050 1 205      |
| 特殊作業員（夜間）        | 1.00 | 人   |     |     | R0150 1 205      |
| 普通作業員（夜間）        | 1.00 | 人   |     |     | R0250 1 205      |
| 諸雑費              | 1    | %   |     |     | #01 1<br>労務費の合計額 |
| 計                |      |     |     |     | +00<br>1 日 当 り   |
| 1 箇所 当 り         |      |     |     |     | +00              |
| *** 単位 当 り 計 *** | 1    | 箇所  |     |     |                  |
|                  |      |     |     |     |                  |
|                  |      |     |     |     |                  |
|                  |      |     |     |     |                  |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 吸水防止材(見積)                | 18.00 | kg  |     |     | F0048 909 1 |
| 防食被覆材(見積)<br>耐硫酸モルタル     | 6.00  | 袋   |     |     | F0049 909 1 |
| 下地モルタル(見積)<br>SPRシーラ材同等品 | 0.52  | m³  |     |     | F0050 909 1 |
| 土木一般世話役（夜間）              | 4.00  | 人   |     |     | R2550 205   |
| 特殊作業員（夜間）                | 4.00  | 人   |     |     | R0150 205   |
| 左官（夜間）                   | 4.00  | 人   |     |     | R3550 205   |
| 普通作業員（夜間）                | 4.00  | 人   |     |     | R0250 205   |
| 機工具損料(見積)                | 1     | 式   |     |     | F0051 200 1 |
| *** 単位当り計 ***            | 1     | 式   |     |     |             |
|                          |       |     |     |     |             |
|                          |       |     |     |     |             |
|                          |       |     |     |     |             |

機械器具損料  
更生管径2, 180mm

V2015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

頁0-0054

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 製管機時間当り器具損料(見積)<br>自走式2 L型  | 42  | 時間  |     |     | F0035 382 1 |
| 製管機供用日当り器具損料(見積)<br>自走式2 L型 | 24  | 日   |     |     | F0036 382 1 |
| 油圧ユニット時間当り器具損料(見積)<br>15kw  | 42  | 時間  |     |     | F0037 382 1 |
| 油圧ユニット供用日当り器具損料(見積)<br>15kw | 24  | 日   |     |     | F0038 382 1 |
| *** 単位当り計 ***               | 1   | 式   |     |     |             |
|                             |     |     |     |     |             |
|                             |     |     |     |     |             |
|                             |     |     |     |     |             |
|                             |     |     |     |     |             |
|                             |     |     |     |     |             |
|                             |     |     |     |     |             |
|                             |     |     |     |     |             |



製管設備設置撤去工（自走式）  
更生管径2,180mm

V2016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁0-0055

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| トンネル世話役（夜間）                     | 0.61 | 人   |     |     | R2150 1 205                    |
| トンネル特殊工（夜間）                     | 1.20 | 人   |     |     | R1950 1 205                    |
| トンネル作業員（夜間）                     | 1.20 | 人   |     |     | R2050 1 205                    |
| 特殊作業員（夜間）                       | 0.61 | 人   |     |     | R0150 1 205                    |
| 普通作業員（夜間）                       | 0.61 | 人   |     |     | R0250 1 205                    |
| クレーン装置付トラック運転費<br>4 t 車 2.9 t 吊 | 3.00 | 時間  |     |     | V2017 1 施工内訳0-0019号表           |
| 諸雑費                             | 1    | %   |     |     | #01 1<br>労務費、クレーン装置付トラック運転の合計額 |
| *** 単位当り計 ***                   | 1    | 回   |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |

クレーン装置付トラック運転費  
4 t 車 2.9 t 吊

V2017

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

頁0-0056

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 運転手（特殊）（夜間）                           | 0.17 | 人   |     |     | R1450 205 |
| 軽油                                    | 5.70 | L   |     |     | T0002 221 |
| トラック [クレーン装置付]<br>4 ～ 4.5 t 級 2.9 t 吊 | 1.00 | 時間  |     |     | M1203 191 |
| 諸雑費                                   | 1    | 式   |     |     | #10       |
| *** 単位当り計 ***                         | 1    | 時間  |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |
|                                       |      |     |     |     |           |

仮製管工（自走式）  
更生管径2,180mm

V2018

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁0-0057

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|--|------|-----|-----|-----|--------------------|
| 更生管材 直線用(見積)<br>硬質塩化ビニル製H=21.5mm W=79.0mm<br>W型スチール補強材一体型（同等品以上） | 87.5 | m   |     |     | F0010 909 1        |
| トンネル世話役（夜間）  | 0.21 | 人   |     |     | R2150 1 205        |
| トンネル特殊工（夜間）  | 0.40 | 人   |     |     | R1950 1 205        |
| トンネル作業員（夜間）  | 0.40 | 人   |     |     | R2050 1 205        |
| 特殊作業員（夜間）  | 0.21 | 人   |     |     | R0150 1 205        |
| 普通作業員（夜間）  | 0.21 | 人   |     |     | R0250 1 205        |
| 発動発電機運転費（賃料）<br>ディーゼルエンジン駆動 60kVA                                | 0.13 | 日   |     |     | SA061 施工内訳0-0004号表 |
| 諸雑費  | 1    | %   |     |     | #01 1<br>労務費の合計額   |
| *** 単位当り計 ***  | 1    | 回   |     |     |                    |
|  |      |     |     |     |                    |
|  |      |     |     |     |                    |
|  |      |     |     |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| トンネル世話役（夜間）                     | 0.40 | 人   |     |     | R2150 1 205                    |
| トンネル特殊工（夜間）                     | 0.80 | 人   |     |     | R1950 1 205                    |
| トンネル作業員（夜間）                     | 0.80 | 人   |     |     | R2050 1 205                    |
| 特殊作業員（夜間）                       | 0.40 | 人   |     |     | R0150 1 205                    |
| 普通作業員（夜間）                       | 0.40 | 人   |     |     | R0250 1 205                    |
| クレーン装置付トラック運転費<br>4 t 車 2.9 t 吊 | 2    | 時間  |     |     | V2017 1 施工内訳0-0019号表           |
| 諸雑費                             | 2    | %   |     |     | #01 1<br>労務費、クレーン装置付トラック運転の合計額 |
| *** 単位当り計 ***                   | 1    | 回   |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| トンネル世話役（夜間）                     | 0.21 | 人   |     |     | R2150 1 205                    |
| トンネル特殊工（夜間）                     | 0.40 | 人   |     |     | R1950 1 205                    |
| トンネル作業員（夜間）                     | 0.40 | 人   |     |     | R2050 1 205                    |
| 特殊作業員（夜間）                       | 0.21 | 人   |     |     | R0150 1 205                    |
| 普通作業員（夜間）                       | 0.21 | 人   |     |     | R0250 1 205                    |
| クレーン装置付トラック運転費<br>4 t 車 2.9 t 吊 | 1    | 時間  |     |     | V2017 1 施工内訳0-0019号表           |
| 諸雑費                             | 2    | %   |     |     | #01 1<br>労務費、クレーン装置付トラック運転の合計額 |
| *** 単位当り計 ***                   | 1    | 回   |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |
|                                 |      |     |     |     |                                |

送風機運転  
更生管径2,180mm

V2021

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表  
1 日 当り  
頁0-0060

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|
| 送風機損料<br>120/144(m3/min)            | 4.00 | 日   |     |     | F0042 1 382 1<br>R6機損P348  |
| 発動発電機運転費（賃料）<br>ディーゼルエンジン駆動 2 5 kVA | 4.00 | 日   |     |     | SA061 1 施工内訳0-0024号表       |
| 諸雑費                                 | 12   | %   |     |     | #01 1<br>送風機損料、発動発電機運転の合計額 |
| *** 単位当り計 ***                       | 1    | 日   |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |
|                                     |      |     |     |     |                            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量     | 単 位                 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------|---------|---------------------|-----|-----|-----------|
| 発動発電機賃料<br>ディーゼルエンジン駆動, 2 5 kVA | 1. 20   | 供用日                 |     |     | T0366 382 |
| 軽油                              | 20. 000 | L                   |     |     | T0002 221 |
| 諸雑費                             | 1       | 式                   |     |     | #10       |
| *** 単位当り計 ***                   | 1       | 日                   |     |     |           |
| A 発動発電機 規格                      | =8      | ディーゼルエンジン駆動 2 5 kVA |     |     |           |
| C 賃料供用日数                        | =1. 2   | 賃料供用日数              |     |     |           |
| D 燃料消費数量                        | =20     | 燃料消費数量              |     |     |           |
|                                 |         |                     |     |     |           |
|                                 |         |                     |     |     |           |
|                                 |         |                     |     |     |           |
|                                 |         |                     |     |     |           |
|                                 |         |                     |     |     |           |
|                                 |         |                     |     |     |           |
|                                 |         |                     |     |     |           |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役（夜間）   | 1.50 | 人   |     |     | R2550 205 |
| 特殊作業員（夜間）     | 1.50 | 人   |     |     | R0150 205 |
| 普通作業員（夜間）     | 3.50 | 人   |     |     | R0250 205 |
| *** 単位当り計 *** | 1    | 式   |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |



施工前管きょ内調査

V2022

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

頁0-0063

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 送風機運転<br>更生管径2, 180mm              | 5. 0  | 日   |     |     | V2021 施工内訳0-0023号表 |
| 管渠洗浄工（スプレーガン洗浄・人力）<br>更生管径2, 180mm | 80. 3 | m   |     |     | V2023 施工内訳0-0027号表 |
| 目視調査工<br>施工前調査 更生管径2, 180mm        | 79. 7 | m   |     |     | V2026 施工内訳0-0030号表 |
| *** 単位当り計 ***                      | 1     | 式   |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |
|                                    |       |     |     |     |                    |

管渠洗浄工（スプレーガン洗浄・人力）  
更生管径2,180mm

V2023

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁0-0064

80.3 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|
| トンネル世話役（夜間）                    | 3.83 | 人   |     |     | R2150 1 205           |
| トンネル特殊工（夜間）                    | 3.83 | 人   |     |     | R1950 1 205           |
| トンネル作業員（夜間）                    | 7.66 | 人   |     |     | R2050 1 205           |
| 普通作業員（夜間）                      | 7.66 | 人   |     |     | R0250 1 205           |
| 高圧洗浄車運転費<br>スプレーガン洗浄機<br>2500L | 11.6 | 時間  |     |     | V2024 1 施工内訳0-0028号表  |
| 給水車運転費                         | 5.3  | 時間  |     |     | V2025 1 施工内訳0-0029号表  |
| 諸雑費                            | 1    | %   |     |     | #01 1<br>労務費、機械経費の合計額 |
| *** 合 計 ***                    | 80.3 | m   |     |     |                       |
| *** 単位当り計 ***                  | 1    | m   |     |     |                       |
|                                |      |     |     |     |                       |
|                                |      |     |     |     |                       |
|                                |      |     |     |     |                       |

高圧洗浄車運転費  
スプレーガン洗浄機

2500L

V2024

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁0-0065

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 運転手（一般）（夜間）           | 0.22 | 人   |     |     | R1550 205   |
| 軽油                    | 6.8  | L   |     |     | T0002 221   |
| 高圧洗浄車<br>4 t 1 4 7 kw | 1    | h   |     |     | TSGK512 191 |
| 諸雑費                   | 1    | 式   |     |     | #10         |
| *** 単位当り計 ***         | 1    | 時間  |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |
|                       |      |     |     |     |             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 運転手（一般）（夜間）      | 0.25 | 人   |     |     | R1550205   |
| 軽油               | 6.8  | L   |     |     | T0002221   |
| 給水車<br>4 t 132kw | 1.00 | h   |     |     | TSGK501191 |
| 諸雑費              | 1    | 式   |     |     | #10        |
| *** 単位当り計 ***    | 1    | 時間  |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |
|                  |      |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 測量技師（夜間）                   | 1.00 | 人   |     |     | R4150 200<br>管路調査技師 |
| 測量技師補（夜間）                  | 1.00 | 人   |     |     | R4250 200<br>管路調査助手 |
| 普通作業員（夜間）                  | 3.00 | 人   |     |     | R0250 205           |
| ライトバン運転工<br>1500cc<br>目視調査 | 3.0  | 時間  |     |     | V2027 施工内訳0-0031号表  |
| *** 合 計 ***                | 600  | m   |     |     |                     |
| *** 単位当り計 ***              | 1    | m   |     |     |                     |
|                            |      |     |     |     |                     |
|                            |      |     |     |     |                     |
|                            |      |     |     |     |                     |
|                            |      |     |     |     |                     |
|                            |      |     |     |     |                     |
|                            |      |     |     |     |                     |
|                            |      |     |     |     |                     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| ガソリン                        | 2.90 | L   |     |     | T0001221 |
| ライトバン [二輪駆動]<br>1.5L 乗車定員5名 | 1.00 | 時間  |     |     | M1114191 |
| *** 単位当り計 ***               | 1    | 時間  |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |
|                             |      |     |     |     |          |

アスファルト舗装版破碎

舗装版厚15cm以下、障害等無し

機械構成比：

労務構成比：

SQZ184

振動騒音対策不要 積込作業有り

材料構成比：

# 施工内訳表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0069

1

m<sup>2</sup>

当り

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---|-----|-----|---|----------|-------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積0.45m <sup>3</sup> |     |     | バックホウ クローラ型<br>後方超小旋回型 山積0.45m <sup>3</sup> |          | T0478 |
| 土木一般世話役(夜間)                             |     |     | 土木一般世話役                                     |          | R2550 |
| 運転手(特殊)(夜間)                             |     |     | 運転手(特殊)                                     |          | R1450 |
| 普通作業員(夜間)                               |     |     | 普通作業員                                       |          | R0250 |
| 軽油                                      |     |     | 軽油<br>パトロール給油                               |          | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----------|---------------------|----------|-------|
| 積算単価          |     |           | 積算単価                |          | EP001 |
| *** 単位当り計 *** |     |           |                     |          |       |
| A 舗装版種別       | =1  | アスファルト舗装版 |                     |          |       |
| B 障害等の有無      | =1  | 無し        |                     |          |       |
| C 騒音振動対策      | =1  | 不要        |                     |          |       |
| D 舗装版厚        | =1  | 15cm以下    |                     |          |       |
| F 積込作業の有無     | =1  | 有り        |                     |          |       |
| G 積算基準書ページ    | =1  | IV-3-②-2  |                     |          |       |
|               |     |           |                     |          |       |
|               |     |           |                     |          |       |



| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量      | 単 位               | 単 価                      | 金 額 | 備 考                 |
|--|----------|-------------------|--------------------------|-----|---------------------|
| 土木一般世話役（夜間）                              | 1.500    | 人                 |                          |     | R2550 205           |
| 普通作業員（夜間）                                | 3.900    | 人                 |                          |     | R0250 205           |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.45m3<br>排出ガス対策型1次基準 | 8.800    | 時間                |                          |     | SX040G 施工内訳0-0034号表 |
| 諸雑費                                      | 1        | 式                 |                          |     | #99                 |
| *** 合 計 ***                              | 100      | m3                |                          |     |                     |
| *** 単位当り計 ***                            | 1        | m3                |                          |     |                     |
| A バックホウ規格<br>B 歩掛ページ                     | =3<br>=1 | クローラ型<br>R06 標準歩掛 | 山積0.45m3<br>管路 P17 D-1-2 |     |                     |
|  |          |                   |                          |     |                     |
|  |          |                   |                          |     |                     |
|  |          |                   |                          |     |                     |
|  |          |                   |                          |     |                     |
|  |          |                   |                          |     |                     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

バックホウ運転

SX040G

施工内訳0-0034号表

クローラ型 山積0. 4 5 m 3

排出ガス対策型1次基準

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位                 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---|-------|---------------------|-----|-----|-----------|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス1次 山積0. 4 5 m 3 | 1.000 | 時間                  |     |     | MA404 190 |
| 軽油                                      | 8.600 | L                   |     |     | T0002 221 |
| 運転手（特殊）（夜間）                             | 0.170 | 人                   |     |     | R1450 205 |
| 諸雑費                                     | 1     | 式                   |     |     | #99       |
| *** 単位当り計 ***                           | 1     | 時間                  |     |     |           |
| A バックホウ規格                               | =2    | クローラ型 山積0. 4 5 m 3  |     |     |           |
| B 機械種別                                  | =1    | 排出ガス対策型1次基準         |     |     |           |
| C 岩石補正分類                                | =3    | 岩石補正なし              |     |     |           |
| D 供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）                   | =0    | 供用日当運転時間（省略＝指定事項なし） |     |     |           |
| E 運転労務数量（省略＝指定事項なし）                     | =0.17 | 運転労務数量（省略＝指定事項なし）   |     |     |           |
| F 燃料消費量（省略＝指定事項なし）                      | =8.6  | 燃料消費量（省略＝指定事項なし）    |     |     |           |
|   |       |                     |     |     |           |
|   |       |                     |     |     |           |
|   |       |                     |     |     |           |
|   |       |                     |     |     |           |
|   |       |                     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量     | 単 位      | 単 価          | 金 額 | 備 考                 |
|--|---------|----------|--------------|-----|---------------------|
| 土木一般世話役（夜間）                                  | 2.500   | 人        |              |     | R2550 205           |
| 普通作業員（夜間）                                    | 3.800   | 人        |              |     | R0250 205           |
| 再生碎石（R C - 4 0）                              | 126.316 | m 3      |              |     | T9106 230           |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0. 4 5 m 3<br>排出ガス対策型1次基準 | 6.200   | 時間       |              |     | SX040G 施工内訳0-0034号表 |
| タンパ締固め                                       | 100.000 | m3       |              |     | SQZ017 施工内訳0-0036号表 |
| 諸雑費  | 1       | 式        |              |     | #99                 |
| *** 合 計 ***                                  | 100     | m 3      |              |     |                     |
| *** 単位当り計 ***                                | 1       | m 3      |              |     |                     |
| A バックホウ規格                                    | =3      | クローラ型    | 山積0. 4 5 m 3 |     |                     |
| B 埋戻し材                                       | =10     | 再生切込碎石   | R C - 4 0    |     |                     |
| C 歩掛ページ                                      | =1      | R06 標準歩掛 | 管路 P21 D-2-3 |     |                     |
|  |         |          |              |     |                     |
|  |         |          |              |     |                     |
|  |         |          |              |     |                     |

タンパ締固め

SQZ017

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

頁 0 - 0074

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| タンパ賃料<br>6 0 ～ 8 0 kg |     |     | タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 kg |           | T0440 |
| 特殊作業員（夜間）             |     |     | 特殊作業員                    |           | R0150 |
| 普通作業員（夜間）             |     |     | 普通作業員                    |           | R0250 |
| ガソリン                  |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド       |           | T0001 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                     |           | EP001 |

タンパ締固め

SQZ017

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|----------|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 *** |     |          |                     |          |     |
| A 積算基準書ページ    | =1  | Ⅱ-1-③-15 |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |

機械投入投入埋戻工（バックホウ）

SK025G

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

頁0-0076

クローラ型 山積0. 4 5 m 3

発生土

R06 標準歩掛 管路 P21 D-2-3

100

m 3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量            | 単 位                      | 単 価          | 金 額 | 備 考                 |
|--|----------------|--------------------------|--------------|-----|---------------------|
| 土木一般世話役（夜間）                                  | 2.500          | 人                        |              |     | R2550 205           |
| 普通作業員（夜間）                                    | 3.800          | 人                        |              |     | R0250 205           |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0. 4 5 m 3<br>排出ガス対策型1次基準 | 6.200          | 時間                       |              |     | SX040G 施工内訳0-0034号表 |
| タンパ締固め                                       | 100.000        | m3                       |              |     | SQZ017 施工内訳0-0036号表 |
| 諸雑費  | 1              | 式                        |              |     | #99                 |
| *** 合 計 ***                                  | 100            | m 3                      |              |     |                     |
| *** 単位当り計 ***                                | 1              | m 3                      |              |     |                     |
| A バックホウ規格<br>B 埋戻し材<br>C 歩掛ページ               | =3<br>=1<br>=1 | クローラ型<br>発生土<br>R06 標準歩掛 | 山積0. 4 5 m 3 |     |                     |
|  |                |                          |              |     |                     |
|  |                |                          |              |     |                     |
|  |                |                          |              |     |                     |
|  |                |                          |              |     |                     |

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--|-----|-----|--|----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 10 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |          | M1011P |
| 運転手 (一般) (夜間)  |     |     | 運転手 (一般)   |          | R1550  |
| 軽油   |     |     | 軽油<br>パトロール給油  |          | T0002  |
| 積算単価   |     |     | 積算単価   |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***  |     |     |  |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価                     | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-------------------------|---------------------|----------|-----|
| A 土砂等発生現場     | =1  | 標準                      |                     |          |     |
| B 積込機種・規格     | =3  | バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                     |          |     |
| C 土質          | =1  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |                     |          |     |
| D DID区間の有無    | =2  | 有り                      |                     |          |     |
| F 運搬距離        | =47 | 12.0km超17.5km以下         |                     |          |     |
| G 積算基準書ページ    | =1  | Ⅱ-1-②-13                |                     |          |     |
|               |     |                         |                     |          |     |
|               |     |                         |                     |          |     |
|               |     |                         |                     |          |     |
|               |     |                         |                     |          |     |
|               |     |                         |                     |          |     |



殻運搬舗装版破碎

運搬距離0.3km超1.5km以下, DID有り

機械構成比: 労務構成比:

SQZ101

機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)

材料構成比:

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

頁 0 - 0079

1

m3 当り

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--|-----|-----|--|----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 10 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |          | M1011P |
| 運転手 (一般) (夜間)  |     |     | 運転手 (一般)   |          | R1550  |
| 軽油   |     |     | 軽油<br>パトロール給油  |          | T0002  |
| 積算単価   |     |     | 積算単価   |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***  |     |     |  |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|--------------------------|---------------------|----------|-----|
| A 殻発生作業       | =3  | 舗装版破碎                    |                     |          |     |
| B 積込工法区分      | =3  | 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) |                     |          |     |
| C DID区間の有無    | =2  | 有り                       |                     |          |     |
| D 運搬距離        | =5  | 0.3km超1.5km以下            |                     |          |     |
| E 積算基準書ページ    | =1  | Ⅱ-2-25-1                 |                     |          |     |
|               |     |                          |                     |          |     |
|               |     |                          |                     |          |     |
|               |     |                          |                     |          |     |
|               |     |                          |                     |          |     |
|               |     |                          |                     |          |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量      | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|---|----------|--|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役（夜間）   | 1.000    | 人  |     |     | R2550 205           |
| 普通作業員（夜間）   | 3.000    | 人  |     |     | R0250 205           |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次基準 | 4.700    | 時間   |     |     | SX040G 施工内訳0-0041号表 |
| 諸雑費   | 1        | 式  |     |     | #99                 |
| 小計（1日当り）  |          | 日  |     |     | +00                 |
| 1m <sup>3</sup> 当り換算                                |          | m <sup>3</sup>   |     |     | +00                 |
| *** 単位当り計 ***                                       | 1        | m <sup>3</sup>   |     |     |                     |
| A 立坑掘削面積<br>B 歩掛ページ                                 | =1<br>=1 | 立坑掘削面積（m <sup>2</sup> ）A ≤ 20<br>R06 標準歩掛 管路 P18 D-1-3 |     |     |                     |
|   |          |  |     |     |                     |
|   |          |  |     |     |                     |
|   |          |  |     |     |                     |
|   |          |  |     |     |                     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

バックホウ運転

SX040G

施工内訳0-0041号表

クローラ型 山積0.8m<sup>3</sup>

排出ガス対策型2次基準

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量    | 単 位                       | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|--|--------|---------------------------|-----|-----|-----------|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0.8m <sup>3</sup> | 1.000  | 時間                        |     |     | MB406 190 |
| 軽油   | 15.000 | L                         |     |     | T0002 221 |
| 運転手（特殊）（夜間）                                    | 0.170  | 人                         |     |     | R1450 205 |
| 諸雑費  | 1      | 式                         |     |     | #99       |
| *** 単位当り計 ***                                  | 1      | 時間                        |     |     |           |
| A バックホウ規格                                      | =4     | クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> |     |     |           |
| B 機械種別   | =2     | 排出ガス対策型2次基準               |     |     |           |
| C 岩石補正分類                                       | =3     | 岩石補正なし                    |     |     |           |
| D 供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）                          | =0     | 供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）       |     |     |           |
| E 運転労務数量（省略＝指定事項なし）                            | =0.17  | 運転労務数量（省略＝指定事項なし）         |     |     |           |
| F 燃料消費量（省略＝指定事項なし）                             | =15    | 燃料消費量（省略＝指定事項なし）          |     |     |           |
|  |        |                           |     |     |           |
|  |        |                           |     |     |           |
|  |        |                           |     |     |           |
|  |        |                           |     |     |           |
|  |        |                           |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量      | 単 位                         | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役（夜間）                       | 0.290    | 人                           |     |     | R2550 205           |
| 特殊作業員（夜間）                         | 0.290    | 人                           |     |     | R0150 205           |
| 普通作業員（夜間）                         | 0.580    | 人                           |     |     | R0250 205           |
| トラック[クレーン装置付]運転<br>4～4.5t級, 2.9t吊 | 0.290    | 日                           |     |     | SX130G 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                               | 1        | 式                           |     |     | #99                 |
| *** 単位当り計 ***                     | 1        | m                           |     |     |                     |
| A ライナープレート規格<br>B 歩掛ページ           | =2<br>=1 | 円形 径1500～3000mm<br>R06 標準歩掛 |     |     | 管路 P441 D-171-1     |
|                                   |          |                             |     |     |                     |
|                                   |          |                             |     |     |                     |
|                                   |          |                             |     |     |                     |
|                                   |          |                             |     |     |                     |
|                                   |          |                             |     |     |                     |
|                                   |          |                             |     |     |                     |

トラック[クレーン装置付]運転  
4～4.5t級, 2.9t吊

SX130G

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

頁0-0084

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----------|
| トラック [クレーン装置付]<br>4～4.5t級 2.9t吊 | 1.230  | 供用日            |     |     | M1203 191 |
| 運転手 (特殊) (夜間)                   | 1.000  | 人              |     |     | R1450 205 |
| 軽油                              | 31.000 | L              |     |     | T0002 221 |
| 諸雑費                             | 1      | 式              |     |     | #99       |
| *** 単位当り計 ***                   | 1      | 日              |     |     |           |
| A トラック[クレーン付]規格                 | =2     | 4～4.5t級, 2.9t吊 |     |     |           |
| B 指定事項: 労務数量                    | =1     | 指定事項: 労務数量     |     |     |           |
| C 指定事項: 燃料消費量                   | =31    | 指定事項: 燃料消費量    |     |     |           |
| D 指定事項: 機械損料数量                  | =1.23  | 指定事項: 機械損料数量   |     |     |           |
|                                 |        |                |     |     |           |
|                                 |        |                |     |     |           |
|                                 |        |                |     |     |           |
|                                 |        |                |     |     |           |
|                                 |        |                |     |     |           |
|                                 |        |                |     |     |           |

|  |  |        |                        |     |     |              |        |              |         |  |
|--|--|--------|------------------------|-----|-----|--------------|--------|--------------|---------|--|
| 覆工板・覆工板受桁設置工   |  | SK111G | 施 工 内 訳 表              |     |     | 施工内訳0-0044号表 |        |              | 頁0-0085 |  |
| 推進立坑 設置面積5.0㎡以下  |  |        | R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1 |     |     | 100          | m 2    | 当り           |         |  |
| 名 称 ・ 規 格 な ど  |  | 数      | 量                      | 単 位 | 単 価 | 金 額          | 備 考    |              |         |  |
| 土木一般世話役（夜間）  |  | 3.450  |                        | 人   |     |              | R2550  | 9            | 205     |  |
| とび工（夜間）  |  | 6.900  |                        | 人   |     |              | R0650  | 9            | 205     |  |
| 溶接工（夜間）  |  | 3.450  |                        | 人   |     |              | R1350  | 9            | 205     |  |
| 普通作業員（夜間）  |  | 3.450  |                        | 人   |     |              | R0250  | 9            | 205     |  |
| バックホウ運転（賃料）<br>クローラ型 山積0.45㎡3 クレーン付<br>排出ガス対策型（第2次基準値） |  | 3.450  |                        | 日   |     |              | SX060G | 施工内訳0-0045号表 |         |  |
| 諸雑費  |  | 9.000  |                        | %   |     |              | #09    |              |         |  |
| *** 合 計 ***  |  | 100    |                        | m 2 |     |              |        |              |         |  |
| *** 単位当り計 ***  |  | 1      |                        | m 2 |     |              |        |              |         |  |
| A 作業区分   |  | =1     | 設置                     |     |     |              |        |              |         |  |
| B バックホウ規格  |  | =2     | クレーン付 山積0.45㎡3         |     |     |              |        |              |         |  |
| C 歩掛ページ  |  | =1     | R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1 |     |     |              |        |              |         |  |
|  |  |        |                        |     |     |              |        |              |         |  |
|  |  |        |                        |     |     |              |        |              |         |  |
|  |  |        |                        |     |     |              |        |              |         |  |

07-00000000000-40

鹿 児 島 市 水 道 局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量    | 単 位         | 単 価      | 金 額   | 備 考       |
|-------------------------------------|--------|-------------|----------|-------|-----------|
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.45m3, 吊能力2.9t | 1.500  | 供用日         |          |       | T0455 382 |
| 軽油                                  | 55.000 | L           |          |       | T0002 221 |
| 運転手（特殊）（夜間）                         | 1.000  | 人           |          |       | R1450 205 |
| 諸雑費                                 | 1      | 式           |          |       | #99       |
| *** 単位当り計 ***                       | 1      | 日           |          |       |           |
| A バックホウ規格                           | =2     | クローラ型       | 山積0.45m3 | クレーン付 |           |
| B 指定事項：労務数量                         | =1     | 指定事項：労務数量   |          |       |           |
| C 指定事項：燃料消費量                        | =55    | 指定事項：燃料消費量  |          |       |           |
| D 指定事項：機械賃料数量                       | =1.5   | 指定事項：機械賃料数量 |          |       |           |
|                                     |        |             |          |       |           |
|                                     |        |             |          |       |           |
|                                     |        |             |          |       |           |
|                                     |        |             |          |       |           |
|                                     |        |             |          |       |           |
|                                     |        |             |          |       |           |



|  |  |        |                        |          |   |               |     |        |              |     |
|--|--|--------|------------------------|----------|---|---------------|-----|--------|--------------|-----|
| 覆工板・覆工板受桁撤去工   |  | SK111G | 施 工 内 訳 表              |          |   | 施工内訳0-0046号表  |     |        | 頁0-0087      |     |
| 推進立坑 設置面積5.0㎡以下  |  |        | R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1 |          |   | 100           |     |        | ㎡ 当り         |     |
| 名 称 ・ 規 格 な ど  |  | 数      | 量                      | 単 位      | 単 | 価             | 金 額 | 備 考    |              |     |
| 土木一般世話役（夜間）  |  | 2.100  |                        | 人        |   |               |     | R2550  | 9            | 205 |
| とび工（夜間）  |  | 4.200  |                        | 人        |   |               |     | R0650  | 9            | 205 |
| 溶接工（夜間）  |  | 2.100  |                        | 人        |   |               |     | R1350  | 9            | 205 |
| 普通作業員（夜間）  |  | 2.100  |                        | 人        |   |               |     | R0250  | 9            | 205 |
| バックホウ運転（賃料）<br>クローラ型 山積0.45㎡3 クレーン付<br>排出ガス対策型（第2次基準値） |  | 2.100  |                        | 日        |   |               |     | SX060G | 施工内訳0-0045号表 |     |
| 諸雑費  |  | 11.000 |                        | %        |   |               |     | #09    |              |     |
| *** 合 計 ***  |  | 100    |                        | ㎡        |   |               |     |        |              |     |
| *** 単位当り計 ***  |  | 1      |                        | ㎡        |   |               |     |        |              |     |
| A 作業区分   |  | =2     |                        | 撤去       |   |               |     |        |              |     |
| B バックホウ規格  |  | =2     |                        | クレーン付    |   | 山積0.45㎡3      |     |        |              |     |
| C 歩掛ページ  |  | =1     |                        | R06 標準歩掛 |   | 管路 P58 D-14-1 |     |        |              |     |
|  |  |        |                        |          |   |               |     |        |              |     |
|  |  |        |                        |          |   |               |     |        |              |     |
|  |  |        |                        |          |   |               |     |        |              |     |

07-00000000000-40

鹿 児 島 市 水 道 局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量 | 単 位     | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---|-----|---------|-----|-----|---|
| 覆工板開閉工（開け）<br>推進立坑 設置面積 5 0 m 2 以下<br>本体施工が推進作業 | 9   | m 2 ・ 回 |     |     | SK112G 施工内訳0-0048号表<br>R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 |
| 覆工板開閉工（閉め）<br>推進立坑 設置面積 5 0 m 2 以下<br>本体施工が推進作業 | 9   | m 2 ・ 回 |     |     | SK112G 施工内訳0-0050号表<br>R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 |
| *** 単位当り計 ***                                   | 1   | 回       |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |

|                                     |  |  |           |              |                        |                        |                |                     |
|-------------------------------------|--|--|-----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 覆工板開閉工（開け）                          |  |  | SK112G    | 施工内訳0-0048号表 |                        |                        | 頁0-0089        |                     |
| 推進立坑 設置面積 5 0 m 2 以下                |  |  | 本体施工が推進作業 |              |                        | R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 | 100 m 2 ・ 回 当り |                     |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       |  |  | 数         | 量            | 単 位                    | 単 価                    | 金 額            | 備 考                 |
| 土木一般世話役（夜間）                         |  |  | 0.440     |              | 人                      |                        |                | R2550 205           |
| 普通作業員（夜間）                           |  |  | 0.440     |              | 人                      |                        |                | R0250 205           |
| トラック[クレーン装置付]運転<br>4 t 級, 2 . 9 t 吊 |  |  | 0.440     |              | 日                      |                        |                | SX137G 施工内訳0-0049号表 |
| 諸雑費                                 |  |  | 1         |              | 式                      |                        |                | #99                 |
| *** 合 計 ***                         |  |  | 100       |              | m 2 ・ 回                |                        |                |                     |
| *** 単位当り計 ***                       |  |  | 1         |              | m 2 ・ 回                |                        |                |                     |
| A 作業区分                              |  |  | =1        |              | 開け                     |                        |                |                     |
| B 本体施工区分                            |  |  | =1        |              | 本体施工が推進作業              |                        |                |                     |
| D 歩掛ページ                             |  |  | =1        |              | R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 |                        |                |                     |
|                                     |  |  |           |              |                        |                        |                |                     |
|                                     |  |  |           |              |                        |                        |                |                     |
|                                     |  |  |           |              |                        |                        |                |                     |
|                                     |  |  |           |              |                        |                        |                |                     |
|                                     |  |  |           |              |                        |                        |                |                     |
|                                     |  |  |           |              |                        |                        |                |                     |

07-00000000000-40

鹿 児 島 市 水 道 局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量     | 単 位           | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---|---------|---------------|-----|-----|-----------|
| トラック [クレーン装置付] 賃料<br>クレーン装置付 4 t積 2. 9 t吊 | 1. 230  | 供用日           |     |     | T0162 382 |
| 運転手 (特殊) (夜間)                             | 1. 000  | 人             |     |     | R1450 205 |
| 軽油  | 35. 000 | L             |     |     | T0002 221 |
| 諸雑費                                       | 1       | 式             |     |     | #99       |
| *** 単位当り計 ***                             | 1       | 日             |     |     |           |
| A トラック[クレーン付]規格                           | =1      | 4 t級, 2. 9 t吊 |     |     |           |
| B 指定事項: 労務数量                              | =1      | 指定事項: 労務数量    |     |     |           |
| C 指定事項: 燃料消費量                             | =35     | 指定事項: 燃料消費量   |     |     |           |
| D 指定事項: 機械賃料数量                            | =1. 23  | 指定事項: 機械賃料数量  |     |     |           |
|   |         |               |     |     |           |
|   |         |               |     |     |           |
|   |         |               |     |     |           |
|   |         |               |     |     |           |
|   |         |               |     |     |           |
|   |         |               |     |     |           |

|                                     |  |  |  |  |  |           |                        |                        |     |                |              |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------------------|------------------------|-----|----------------|--------------|
| 覆工板開閉工（閉め）                          |  |  |  |  |  | SK112G    |                        | 施工内訳0-0050号表           |     | 頁0-0091        |              |
| 推進立坑 設置面積 5 0 m 2 以下                |  |  |  |  |  | 本体施工が推進作業 |                        | R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 |     | 100 m 2 ・ 回 当り |              |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       |  |  |  |  |  | 数 量       | 単 位                    | 単 価                    | 金 額 | 備 考            |              |
| 土木一般世話役（夜間）                         |  |  |  |  |  | 0.440     | 人                      |                        |     | R2550          | 205          |
| 普通作業員（夜間）                           |  |  |  |  |  | 0.440     | 人                      |                        |     | R0250          | 205          |
| トラック[クレーン装置付]運転<br>4 t 級, 2 . 9 t 吊 |  |  |  |  |  | 0.440     | 日                      |                        |     | SX137G         | 施工内訳0-0049号表 |
| 諸雑費                                 |  |  |  |  |  | 1         | 式                      |                        |     | #99            |              |
| *** 合 計 ***                         |  |  |  |  |  | 100       | m 2 ・ 回                |                        |     |                |              |
| *** 単位当り計 ***                       |  |  |  |  |  | 1         | m 2 ・ 回                |                        |     |                |              |
| A 作業区分                              |  |  |  |  |  | =2        | 閉め                     |                        |     |                |              |
| B 本体施工区分                            |  |  |  |  |  | =1        | 本体施工が推進作業              |                        |     |                |              |
| D 歩掛ページ                             |  |  |  |  |  | =1        | R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 |                        |     |                |              |
|                                     |  |  |  |  |  |           |                        |                        |     |                |              |
|                                     |  |  |  |  |  |           |                        |                        |     |                |              |
|                                     |  |  |  |  |  |           |                        |                        |     |                |              |
|                                     |  |  |  |  |  |           |                        |                        |     |                |              |
|                                     |  |  |  |  |  |           |                        |                        |     |                |              |
|                                     |  |  |  |  |  |           |                        |                        |     |                |              |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量 | 単 位     | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---|-----|---------|-----|-----|---|
| 覆工板開閉工（開け）<br>推進立坑 設置面積 5 0 m 2 以下<br>本体施工が推進作業 | 3   | m 2 ・ 回 |     |     | SK112G 施工内訳0-0048号表<br>R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 |
| 覆工板開閉工（閉め）<br>推進立坑 設置面積 5 0 m 2 以下<br>本体施工が推進作業 | 3   | m 2 ・ 回 |     |     | SK112G 施工内訳0-0050号表<br>R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2 |
| *** 単位当り計 ***                                   | 1   | 回       |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |
|   |     |         |     |     |   |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数    | 量                 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 覆工板 賃料              | 1.00 | m <sup>2</sup>    |     |     |     |     |
| 修理費及び損耗費            | 1.00 | m <sup>2</sup>    |     |     |     |     |
| 諸雑費                 | 1    |                   |     |     |     | #10 |
| *** 単位当り計 ***       | 1    | m <sup>2</sup>    |     |     |     |     |
| A 仮設材規格             | =8   | 鋼製 滑り止め(補強型)      |     |     |     |     |
| B 使用回数 (回)          | =1   | 使用回数 (回)          |     |     |     |     |
| C 供用月数 (月) (36ヶ月以内) | =4   | 供用月数 (月) (36ヶ月以内) |     |     |     |     |
| E 材料区分              | =2   | 新品を指定しない          |     |     |     |     |
| F 積算基準書ページ          | =1   | Ⅱ-5-⑥-3           |     |     |     |     |
|                     |      |                   |     |     |     |     |
|                     |      |                   |     |     |     |     |
|                     |      |                   |     |     |     |     |
|                     |      |                   |     |     |     |     |
|                     |      |                   |     |     |     |     |
|                     |      |                   |     |     |     |     |
|                     |      |                   |     |     |     |     |

鋼製山留材 賃料

鋼製山留材 H-250

S1904

使用回数1回 供用日数107日

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

頁0-0094

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数    | 量                  | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|------|--------------------|-------|-----|-----|-----|
| 鋼製山留材 賃料             | 1.00 | t                  |       |     |     |     |
| 修理費及び損耗費             | 1.00 | t                  |       |     |     |     |
| 諸雑費                  | 1    |                    |       |     |     | #10 |
| *** 単位当り計 ***        | 1    | t                  |       |     |     |     |
| A 仮設材規格              | =2   | 鋼製山留材              | H-250 |     |     |     |
| B 使用回数 (回)           | =1   | 使用回数 (回)           |       |     |     |     |
| C 供用日数 (日) (1080日以内) | =107 | 供用日数 (日) (1080日以内) |       |     |     |     |
| D 材料区分               | =2   | 新品指定しない場合          |       |     |     |     |
| E 積算基準書ページ           | =1   | II-5-⑥-3           |       |     |     |     |
|                      |      |                    |       |     |     |     |
|                      |      |                    |       |     |     |     |
|                      |      |                    |       |     |     |     |
|                      |      |                    |       |     |     |     |
|                      |      |                    |       |     |     |     |
|                      |      |                    |       |     |     |     |
|                      |      |                    |       |     |     |     |



型枠工  
鉄筋・無筋構造物  
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：1

m<sup>2</sup> 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 型わく工（夜間）      |     |     | 型わく工                 |           | R3350 |
| 普通作業員（夜間）     |     |     | 普通作業員                |           | R0250 |
| 土木一般世話役（夜間）   |     |     | 土木一般世話役              |           | R2550 |
| その他(労務)       |     |     | その他(労務)              |           | ER009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |

型枠工  
鉄筋・無筋構造物  
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

1 m<sup>2</sup> 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                     | 構成比            | 単 価                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                     |                |                             |                     |          |     |
| A 型枠の種類<br>B 構造物の種類<br>C 積算基準書ページ | =1<br>=1<br>=1 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物<br>Ⅱ-4-②-2 |                     |          |     |
|                                   |                |                             |                     |          |     |
|                                   |                |                             |                     |          |     |
|                                   |                |                             |                     |          |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位                 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------|------|---------------------|-----|-----|-----------|
| 鉄筋加工・組立<br>一般構造物            | 1.00 | t                   |     |     | T8100 320 |
| 異形鉄筋（S D 2 9 5）<br>D 1 0 mm | 1.03 | t                   |     |     | T0602 246 |
| *** 単位当り計 ***               | 1    | t                   |     |     |           |
| A 種別・鉄筋径                    | =1   | 異形鉄筋 1 0 mm         |     |     |           |
| B 鉄筋区分                      | =1   | S D 2 9 5           |     |     |           |
| C 構造物区分                     | =2   | 一般構造物               |     |     |           |
| D 1 工事の施工規模（S8400合計）        | =2   | 1 0 t 未満            |     |     |           |
| E トンネル内作業の補正                | =1   | トンネル外作業             |     |     |           |
| F 法面作業の補正                   | =1   | 法面作業でない             |     |     |           |
| G 時間的制約                     | =2   | 時間的制約あり             |     |     |           |
| H 作業時間帯                     | =2   | 夜間作業（20～6時）         |     |     |           |
| I 1工事鉄筋全体使用量（公共単価第2章7参照）    | =2   | 5 0 t 未満            |     |     |           |
| J 太径鉄筋（38以上51mm以下）の割合       | =1   | 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 |     |     |           |
| K 水替の有無                     | =1   | 水替なし又は災害査定          |     |     |           |
| L 積算基準書ページ                  | =1   | VI-2-①-1            |     |     |           |
|                             |      |                     |     |     |           |
|                             |      |                     |     |     |           |
|                             |      |                     |     |     |           |
|                             |      |                     |     |     |           |
|                             |      |                     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量   | 単 位          | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------|-------|--------------|-----|-----|-----------------------------|
| 普通作業員（夜間）                | 0.452 | 人            |     |     | R02501205                   |
| 特殊作業員（夜間）                | 0.100 | 人            |     |     | R01501205                   |
| 土木一般世話役（夜間）              | 0.109 | 人            |     |     | R25501205                   |
| 生コンクリート<br>24- 8- 40（普通） | 1.060 | m3           |     |     | T092912151                  |
| 高炉Bセメント補正                | 1.060 | m3           |     |     | T090012141                  |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊          | -100  | %            |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》            | 1.00  | m3           |     |     | E0001                       |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊        | 1     | m3           |     |     |                             |
| A 構造物種別                  | =2    | 小型構造物        |     |     |                             |
| B 施工条件                   | =4    | 水平打設距離2m以下   |     |     |                             |
| C 打設区分（H＝地上打設高さ（m））      | =13   | 人力打設（-1≦H≦1） |     |     |                             |
| D コンクリート規格               | =6    | 24- 8-40     |     |     |                             |
| E セメント区分                 | =2    | 高炉           |     |     |                             |
| G コンクリート単価補正             | =1    | 小型車割増無し      |     |     |                             |
| H 養生工の種類                 | =2    | 一般養生         |     |     |                             |
| J 現場内小運搬の有無              | =1    | 現場内小運搬有り     |     |     |                             |
| L 積算基準書ページ               | =1    | Ⅱ-4-①-4      |     |     |                             |
|                          |       |              |     |     |                             |

アスファルト舗装版切断  
アスファルト舗装版厚15cm以下  
機械構成比：

SQZ185

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

頁 0 - 0099

1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考    |
|---|-----|-----|---|----------|--------|
| コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径56cm |     |     | コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレードφ56cm |          | M4737P |
| その他(機械)   |     |     | その他(機械)   |          | EK009  |
| 特殊作業員(夜間)   |     |     | 特殊作業員   |          | R0150  |
| 土木一般世話役(夜間)                                       |     |     | 土木一般世話役   |          | R2550  |
| 普通作業員(夜間)   |     |     | 普通作業員   |          | R0250  |

アスファルト舗装版切断  
アスファルト舗装版厚15cm以下  
機械構成比：

SQZ185

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

頁 0 - 0100

1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考   |
|--------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|-------|
| その他(労務)                  |     |     | その他(労務)                      |          | ER009 |
| コンクリートカッターブレード<br>4 5 cm |     |     | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径1 8 インチ |          | T0094 |
| ガソリン                     |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド           |          | T0001 |
| その他(材料)                  |     |     | その他(材料)                      |          | EZ009 |
| 積算単価                     |     |     | 積算単価                         |          | EP001 |

アスファルト舗装版切断  
アスファルト舗装版厚15cm以下  
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価： m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比            | 単 価                             | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                         |                |                                 |                     |          |     |
| A 舗装版種別<br>B アスファルト舗装版厚<br>E 積算基準書ページ | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>IV-3-③-1 |                     |          |     |
|                                       |                |                                 |                     |          |     |
|                                       |                |                                 |                     |          |     |
|                                       |                |                                 |                     |          |     |

表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下  
t =50mm, 密粒度As(再生)

SQ155  
密度 2.35 t /m3, 散布無し

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

頁0-0102

As合材 200 t 未満/工事(夜間工事) 1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型, 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m | 0.001 | 日              |     |     | T0476 1 382                 |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンバインド型, 3 ～ 4 t           | 0.001 | 日              |     |     | T0431 1 382                 |
| タイヤローラ賃料<br>3 ～ 4 t                      | 0.001 | 日              |     |     | T0420 1 382                 |
| 普通作業員 (夜間)                               | 0.004 | 人              |     |     | R0250 1 205                 |
| 特殊作業員 (夜間)                               | 0.002 | 人              |     |     | R0150 1 205                 |
| 運転手 (特殊) (夜間)                            | 0.002 | 人              |     |     | R1450 1 205                 |
| 土木一般世話役 (夜間)                             | 0.001 | 人              |     |     | R2550 1 205                 |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度                       | 0.126 | t              |     |     | T9109 1 217 1               |
| 軽油                                       | 0.040 | L              |     |     | T0002 1 221                 |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                          | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パッケージ積算単価 》                          | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                        | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |



施 工 内 訳 表

頁0-0103

表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下

SQ155

施工内訳0-0058号表

t =50mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t /m3, 散布無し

As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)

1

m<sup>2</sup>

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量 | 単 位                   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| A 施工箇所            | =1  | 車道・路肩部                |     |     |     |
| B 層区分             | =3  | 表層                    |     |     |     |
| C 平均厚さ [単位 : mm]  | =50 | 平均厚さ [単位 : mm]        |     |     |     |
| D 平均幅員            | =3  | W=1.4m以上3.0m以下        |     |     |     |
| E 材料規格            | =3  | 密粒度As(再生)             |     |     |     |
| G 締固め後密度 [ t /m3] | =1  | 締固め後密度 2.35 t /m3(標準) |     |     |     |
| H 瀝青材料種類          | =3  | 散布無し                  |     |     |     |
| I As合材単価補正 (施工規模) | =2  | As合材 200 t 未満/工事      |     |     |     |
| J As合材単価補正 (時間帯)  | =2  | 夜間工事                  |     |     |     |
| K 積算基準書ページ        | =1  | IV-1-②-2, 8           |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3. 1 m        | 0.003 | 供用日            |     |     | MB031P 1 193                |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 0.003 | 供用日            |     |     | MB610P 1 193                |
| タイヤローラ賃料<br>8～2 0 t                       | 0.003 | 日              |     |     | T0422 1 382                 |
| 運転手（特殊）（夜間）                               | 0.006 | 人              |     |     | R1450 1 205                 |
| 特殊作業員（夜間）                                 | 0.002 | 人              |     |     | R0150 1 205                 |
| 普通作業員（夜間）                                 | 0.002 | 人              |     |     | R0250 1 205                 |
| 土木一般世話役（夜間）                               | 0.001 | 人              |     |     | R2550 1 205                 |
| 粒調砕石（M－4 0）                               | 0.254 | m 3            |     |     | T0512 1 227                 |
| 軽油  | 0.240 | L              |     |     | T0002 1 221                 |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                           | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                             | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                         | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

SQ150

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| 1 | m <sup>2</sup> | 当り |
|---|----------------|----|

## 2層施工

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ〔土工用〕<br>排ガス2次 ブレード幅3. 1m      | 0.001 | 供用日            |     |     | MB031P 1 193                |
| ロードローラ〔マカダム〕<br>排ガス2次 質量10t 締固め幅2. 1m | 0.001 | 供用日            |     |     | MB610P 1 193                |
| タイヤローラ賃料<br>8～20t                     | 0.001 | 日              |     |     | T0422 1 382                 |
| 運転手（特殊）（夜間）                           | 0.003 | 人              |     |     | R1450 1 205                 |
| 特殊作業員（夜間）                             | 0.001 | 人              |     |     | R0150 1 205                 |
| 普通作業員（夜間）                             | 0.001 | 人              |     |     | R0250 1 205                 |
| 土木一般世話役（夜間）                           | 0.000 | 人              |     |     | R2550 1 205                 |
| 再生砕石（RC－40）                           | 0.191 | m3             |     |     | T9106 1 230                 |
| 軽油                                    | 0.119 | L              |     |     | T0002 1 221                 |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                       | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                         | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                     | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| 1 | m <sup>2</sup> | 当り |
|---|----------------|----|

再生碎石 RC-40

## 1 層施工

[illegible]

表層(車道・路肩部)W=3.0m超  
t =50mm, 密粒度As(再生)

SQ155  
密度 2.35 t /m3, タックコート PK-4

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

頁0-0108

As合材 200 t 未満/工事(夜間工事) 1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | 0.001 | 日              |     |     | T0477 1 382                 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10 ~ 12 t              | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1 382                 |
| タイヤローラ賃料<br>8 ~ 20 t                     | 0.001 | 日              |     |     | T0422 1 382                 |
| 普通作業員 (夜間)                               | 0.003 | 人              |     |     | R0250 1 205                 |
| 特殊作業員 (夜間)                               | 0.001 | 人              |     |     | R0150 1 205                 |
| 運転手 (特殊) (夜間)                            | 0.001 | 人              |     |     | R1450 1 205                 |
| 土木一般世話役 (夜間)                             | 0.000 | 人              |     |     | R2550 1 205                 |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度                       | 0.126 | t              |     |     | T9109 1 217 1               |
| アスファルト乳剤<br>PK 3・4                       | 0.000 | t              |     |     | T7022 1 218                 |
| 軽油                                       | 0.064 | L              |     |     | T0002 1 221                 |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                          | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パッケージ積算単価 》                          | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

|                            |     |                       |    |    |    |
|----------------------------|-----|-----------------------|----|----|----|
| 表層(車道・路肩部)W=3.0m超          |     |                       |    |    |    |
| t =50mm, 密粒度As(再生)         |     |                       |    |    |    |
| 密度 2.35 t /m3, タックコート PK-4 |     |                       |    |    |    |
| As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)     |     |                       |    |    |    |
| 1 m <sup>2</sup> 当り        |     |                       |    |    |    |
| 施工内訳表                      |     |                       |    |    |    |
| SQ155 施工内訳0-0061号表         |     |                       |    |    |    |
| 頁0-0109                    |     |                       |    |    |    |
| 名称・規格など                    | 数   | 単位                    | 単価 | 金額 | 備考 |
| *** 単位当り計 ***              | 1   | m <sup>2</sup>        |    |    |    |
| A 施工箇所                     | =1  | 車道・路肩部                |    |    |    |
| B 層区分                      | =3  | 表層                    |    |    |    |
| C 平均厚さ [単位 : mm]           | =50 | 平均厚さ [単位 : mm]        |    |    |    |
| D 平均幅員                     | =4  | W=3.0m超               |    |    |    |
| E 材料規格                     | =3  | 密粒度As(再生)             |    |    |    |
| G 締固め後密度 [ t /m3]          | =1  | 締固め後密度 2.35 t /m3(標準) |    |    |    |
| H 瀝青材料種類                   | =1  | タックコート PK-4           |    |    |    |
| I As合材単価補正 (施工規模)          | =2  | As合材 200 t 未満/工事      |    |    |    |
| J As合材単価補正 (時間帯)           | =2  | 夜間工事                  |    |    |    |
| K 積算基準書ページ                 | =1  | IV-1-②-2, 8           |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |
|                            |     |                       |    |    |    |

基層(車道・路肩部)W=3.0m超

t =50mm, 粗粒度As(再生)

SQ155

密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

頁0-0110

As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | 0.001 | 日              |     |     | T0477 1 382                 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10 ~ 12 t              | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1 382                 |
| タイヤローラ賃料<br>8 ~ 20 t                     | 0.001 | 日              |     |     | T0422 1 382                 |
| 普通作業員 (夜間)                               | 0.003 | 人              |     |     | R0250 1 205                 |
| 特殊作業員 (夜間)                               | 0.001 | 人              |     |     | R0150 1 205                 |
| 運転手 (特殊) (夜間)                            | 0.001 | 人              |     |     | R1450 1 205                 |
| 土木一般世話役 (夜間)                             | 0.000 | 人              |     |     | R2550 1 205                 |
| 再生アスファルト混合物<br>粗粒度                       | 0.126 | t              |     |     | T9111 1 217 1               |
| アスファルト乳剤<br>PK 3・4                       | 0.001 | t              |     |     | T7022 1 218                 |
| 軽油                                       | 0.065 | L              |     |     | T0002 1 221                 |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                            | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                            | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |



基層(車道・路肩部)W=3.0m超  
t =50mm, 粗粒度As(再生)

SQ155  
密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

頁0-0111

As合材 200 t 未満/工事(夜間工事) 1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量 | 単 位                   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| *** 単位当り計 ***     | 1   | m <sup>2</sup>        |     |     |     |
| A 施工箇所            | =1  | 車道・路肩部                |     |     |     |
| B 層区分             | =1  | 基層                    |     |     |     |
| C 平均厚さ [単位 : mm]  | =50 | 平均厚さ [単位 : mm]        |     |     |     |
| D 平均幅員            | =4  | W=3.0m超               |     |     |     |
| E 材料規格            | =12 | 粗粒度As(再生)             |     |     |     |
| G 締固め後密度 [ t /m3] | =1  | 締固め後密度 2.35 t /m3(標準) |     |     |     |
| H 瀝青材料種類          | =2  | フライムコート PK-3          |     |     |     |
| I As合材単価補正 (施工規模) | =2  | As合材 200 t 未満/工事      |     |     |     |
| J As合材単価補正 (時間帯)  | =2  | 夜間工事                  |     |     |     |
| K 積算基準書ページ        | =1  | IV-1-②-2, 8           |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |
|                   |     |                       |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量      | 単 位                | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---|----------|--------------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3. 1 m        | 0.001    | 供用日                |     |     | MB031P 1 193                |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 0.001    | 供用日                |     |     | MB610P 1 193                |
| タイヤローラ賃料<br>8～2 0 t                       | 0.001    | 日                  |     |     | T0422 1 382                 |
| 運転手（特殊）（夜間）                               | 0.002    | 人                  |     |     | R1450 1 205                 |
| 特殊作業員（夜間）                                 | 0.001    | 人                  |     |     | R0150 1 205                 |
| 普通作業員（夜間）                                 | 0.001    | 人                  |     |     | R0250 1 205                 |
| 土木一般世話役（夜間）                               | 0.000    | 人                  |     |     | R2550 1 205                 |
| 軽油  | 0.075    | L                  |     |     | T0002 1 221                 |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                           | -100     | %                  |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パッケージ積算単価 》                           | 1.00     | m <sup>2</sup>     |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                         | 1        | m <sup>2</sup>     |     |     |                             |
| A 補足材料の有無<br>E 積算基準書ページ                   | =1<br>=1 | 補足材料無し<br>IV-1-①-2 |     |     |                             |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0113

区画線（溶融式）設置工（手動）

S7001

施工内訳0-0064号表

線色：白色 実線 施工幅 1 5 cm 1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量      | 単 位          | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|--|----------|--------------|-----|-----|------------------------------|
| 溶融式区画線（実線）[手間]<br>1 5 c m<br>時間的制約 無し 夜間単価 | 1,000.00 | m            |     |     | TB002 400                    |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 白            | 570.00   | kg           |     |     | T7104 1 060<br>JIS K 5665 3種 |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                    | 25.00    | kg           |     |     | T7111 1 060<br>JIS R 3301    |
| 接着用プライマー<br>区画線用                           | 25.00    | kg           |     |     | T7110 1 060                  |
| 軽油   | 40.00    | L            |     |     | T0002 1 221                  |
| 諸雑費  | 5.0      | %            |     |     | #01                          |
| *** 合 計 ***                                | 1,000    | m            |     |     |                              |
| *** 単位当り計 ***                              | 1        | m            |     |     |                              |
| A 区画線区分                                    | =1       | 実線           |     |     |                              |
| B 線色                                       | =1       | 白色           |     |     |                              |
| C 施工幅                                      | =1       | 施工幅 1 5 cm   |     |     |                              |
| D 塗布厚                                      | =1       | 塗布厚 1 . 5 mm |     |     |                              |
| E 施工場所区分                                   | =1       | 供用区間         |     |     |                              |
| F 排水性舗装に施工する場合                             | =1       | 排水性舗装でない場合   |     |     |                              |
| G 昼夜単価区分                                   | =2       | 夜間単価         |     |     |                              |
| H 時間的制約                                    | =1       | 無し           |     |     |                              |
| I 積算基準書ページ                                 | =1       | VI-1-①-1     |     |     |                              |
|  |          |              |     |     |                              |

区画線（溶融式）設置工（手動）  
線色：白色

S7001  
破線 施工幅 1 5 cm

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

頁0-0114

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量      | 単 位          | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|--|----------|--------------|-----|-----|------------------------------|
| 溶融式区画線（破線）[手間]<br>1 5 c m<br>時間的制約 無し 夜間単価 | 1,000.00 | m            |     |     | TB042 400                    |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 白            | 570.00   | kg           |     |     | T7104 1 060<br>JIS K 5665 3種 |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                    | 25.00    | kg           |     |     | T7111 1 060<br>JIS R 3301    |
| 接着用プライマー<br>区画線用                           | 25.00    | kg           |     |     | T7110 1 060                  |
| 軽油   | 44.00    | L            |     |     | T0002 1 221                  |
| 諸雑費  | 5.0      | %            |     |     | #01                          |
| *** 合 計 ***                                | 1,000    | m            |     |     |                              |
| *** 単位当り計 ***                              | 1        | m            |     |     |                              |
| A 区画線区分                                    | =2       | 破線           |     |     |                              |
| B 線色                                       | =1       | 白色           |     |     |                              |
| C 施工幅                                      | =1       | 施工幅 1 5 cm   |     |     |                              |
| D 塗布厚                                      | =1       | 塗布厚 1 . 5 mm |     |     |                              |
| E 施工場所区分                                   | =1       | 供用区間         |     |     |                              |
| F 排水性舗装に施工する場合                             | =1       | 排水性舗装でない場合   |     |     |                              |
| G 昼夜単価区分                                   | =2       | 夜間単価         |     |     |                              |
| H 時間的制約                                    | =1       | 無し           |     |     |                              |
| I 積算基準書ページ                                 | =1       | VI-1-①-1     |     |     |                              |
|  |          |              |     |     |                              |

運搬費（積上分）

VU001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0066号表

頁0-0115

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|--|--------|-----|-----|-----|--------------------|
| 鋼材の運搬費（片道）<br>製品長：1 2 m以内<br>片道運搬距離（10） km | 1      | 式   |     |     | S2502 施工内訳0-0067号表 |
| 仮設材等積込取卸<br>（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）                 | 2. 734 | t   |     |     | S1903 施工内訳0-0068号表 |
| *** 単位当り計 ***                              | 1      | 式   |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |
|  |        |     |     |     |                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0116

鋼材の運搬費（片道）

S2502

施工内訳0-0067号表

製品長：1 2 m以内

片道運搬距離（10） km

1

式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位          | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|--------|--------------|-----|-----|-----|
| 鋼材の運搬費          | 1      | 式            |     |     |     |
| *** 単位当り計 ***   | 1      | 式            |     |     |     |
| A 製品長           | =4     | 製品長：1 2 m以内  |     |     |     |
| B 片道運搬距離（km）    | =10    | 片道運搬距離（km）   |     |     |     |
| C 運搬質量（t）       | =2.734 | 運搬質量（t）      |     |     |     |
| D その他の諸料金（円）@   | =      | その他の諸料金（円）@  |     |     |     |
| E 運賃割増率（深夜早朝割増） | =1     | 運賃割増なし       |     |     |     |
| F 片道・往復区分       | =1     | 片道（持込み又は持出し） |     |     |     |
| G 積算基準書ページ      | =1     | I -2-②-16    |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |
|                 |        |              |     |     |     |

仮設材等積込取卸

(鋼矢板、H型鋼、覆工板等)

S1903

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

頁0-0117

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量      | 単 位                  | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|-----|-----------|
| 仮設材 基地積込・現場取卸<br>(鋼矢板・H型鋼・覆工板等) | 1.00     | t                    |     |     | K2000 289 |
| 仮設材 現場積込・基地取卸<br>(鋼矢板・H型鋼・覆工板等) | 1.00     | t                    |     |     | K2001 289 |
| *** 単位当り計 ***                   | 1        | t                    |     |     |           |
| A 作業区分<br>B 積算基準書ページ            | =3<br>=1 | 基地～現場～基地<br>I-2-②-17 |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |
|                                 |          |                      |     |     |           |

# 見 積 資 材 等 単 価 一 覧 表

頁0-0118

| コード   | 名 称  | 単 位 | 単 価    | 備 考 |
|-------|--|-----|--------|-----|
| F0010 | 更生管材 直線用(見積)<br>硬質塩化ビニル製H=21.5mm W=79.0mm<br>W型スチール補強材一体型(同等品以上) | m   | 6,100  |     |
| F0011 | 更生管材 曲線用(見積)<br>硬質塩化ビニル製H=21.5mm W=79.0mm<br>W型スチール補強材一体型(同等品以上) | m   | 7,100  |     |
| F0012 | 塩ビ溶接機損料(見積)  | 供用日 | 754    |     |
| F0013 | 粘土(見積)   | t   | 43,000 |     |
| F0014 | 支保材損料(見積)<br>更生管径2,180mm<br>2.0m/セット                             | 供用日 | 1,310  |     |
| F0015 | 鋼管パイプ損料(見積)<br>φ50mm   | 本・日 | 67     |     |
| F0016 | ピクトリックジョイント損料(見積)<br>φ50mm                                       | 本・日 | 24     |     |
| F0019 | 内部注入口損料(見積)<br>塩ビ加工品   | 個   | 235    |     |
| F0026 | 塩化ビニル管継手(見積)<br>φ13mmボールバルブ                                      | 個   | 2,390  |     |
| F0027 | 注入ホース損料(見積)<br>φ50mm×20m   | 本   | 8,000  |     |
| F0028 | 圧力ゲージプロテクター損料(見積)  | 個   | 1,025  |     |
| F0029 | 圧力ゲージ損料(見積)<br>φ100mm 1.6級 0.1Mpa                                | 個   | 151    |     |



# 見 積 資 材 等 単 価 一 覧 表

頁0-0119

| コード        | 名 称                                | 単 位            | 単 価     | 備 考 |
|------------|------------------------------------|----------------|---------|-----|
| F0030      | カムロック損料(見積)<br>φ 50mm(オス・メス)       | 組              | 403     |     |
| F0033      | 裏込材(見積)<br>2号                      | m <sup>3</sup> | 320,000 |     |
| F0034      | 自動裏込注入装置損料(見積)<br>1, 2 号 積込車損料を含む  | 日              | 123,000 |     |
| F0035      | 製管機時間当り器具損料(見積)<br>自走式 2 L型        | 時間             | 29,900  |     |
| F0036      | 製管機供用日当り器具損料(見積)<br>自走式 2 L型       | 日              | 75,400  |     |
| F0037      | 油圧ユニット時間当り器具損料(見積)<br>15kw         | 時間             | 9,500   |     |
| F0038      | 油圧ユニット供用日当り器具損料(見積)<br>15kw        | 日              | 23,900  |     |
| F0048      | 吸水防止材(見積)                          | kg             | 2,500   |     |
| F0049      | 防食被覆材(見積)<br>耐硫酸モルタル               | 袋              | 18,000  |     |
| F0050      | 下地モルタル(見積)<br>SPRシール材同等品           | m <sup>3</sup> | 102,724 |     |
| F0051      | 機工具損料(見積)                          | 式              | 67,564  |     |
| TSS01019DH | 建設発生土受入料金(別表)<br>(株)北建<br>シラス・砂質・黒 | m <sup>3</sup> | 2,400   |     |