

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 7 月 29 日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水道局長 遠藤 章 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名
担 当 者
電 話 番 号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	上福元 1 号幹線污水管路施設工事（その 2）
-------	-------------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

①施工内訳 0006 号表 基礎価格の端数処理、損料単価の端数処理はそれぞれ有効上位 3 桁 4 桁目四捨五入されていますでしょうか。

②施工内訳 0007 号表 基礎価格の端数処理、損料単価の端数処理はそれぞれ有効上位 3 桁 4 桁目四捨五入されていますでしょうか。

③施工内訳 0008 号表 基礎価格の端数処理、損料単価の端数処理はそれぞれ有効上位 3 桁 4 桁目四捨五入されていますでしょうか。

④施工内訳 0013 号表 溶接棒 4.0mm の規格は E4319、E4303、E4313 どれを採用されていますでしょうか。

⑤施工内訳 0043 号表 基礎価格は建設物価 P223、積算資料 P243 の平均単価を採用されていますでしょうか。基礎価格の端数処理、損料単価の端数処理はそれぞれ有効上位 3 桁 4 桁目四捨五入されていますでしょうか。

⑥施工内訳 0051 号表 水中コンクリートは高炉と普通どちらを採用されていますでしょうか。

⑦施工内訳 0054 号表 基礎価格の端数処理、損料単価の端数処理はそれぞれ有効上位 3 桁 4 桁目四捨五入されていますでしょうか。

⑧施工内訳 0065 号表 基礎価格は建設物価 P223、積算資料 P243 の平均単価を採用されていますでしょうか。基礎価格の端数処理、損料単価の端数処理はそれぞれ有効上位 3 桁 4 桁目四捨五入されていますでしょうか。

⑨施工内訳 0072 号表 t = 12mm、t = 16mm どちらを採用されていますでしょうか。基礎価格の端数処理、損料単価の端数処理はそれぞれ有効上位 3 桁 4 桁目四捨五入されていますでしょうか。

⑩施工内訳 0077 号表 円形覆工板 整備料の単価は有効上位 3 桁表示 4 桁目四捨五入ででしょうか。

⑪施工内訳 0091 号表 モルタルは普通を採用されていますでしょうか。

⑫施工内訳 0100 号表 観測井戸設置の労務単価は週休 2 日補正ありの単価ででしょうか。

回	答	令和 8 年 7 月 29 日 鹿児島市水道局
①	基礎価格の二誌平均価格の端数処理につきましては、上位 3 桁有効、4 桁目以降切捨てで積算しております。	
	損料単価の端数処理につきましては、上位 3 桁有効、4 桁目四捨五入で積算しております。	
②	①回答と同じです。	
③	①回答と同じです。	
④	溶接棒 4.0mm の規格は、E 4319 を採用しております。	
⑤	基礎価格は建設物価 P223、積算資料 P243 の平均単価を採用しており、基礎価格及び損料単価の端数処理につきましては、①回答と同じです。	
⑥	鹿児島県土木部で公表されている公共事業設計単価表（公表版、令和 8 年 6 月 1 日以降適用）P.26 記載の T0937、普通ボルトランド使用で積算しております。	
⑦	①回答と同じです。	
⑧	⑤回答と同じです。	
⑨	仮設ケーシング呼び径 $\Phi 2000$ については、 $t=12\text{mm}$ を採用しており、基礎価格及び損料単価の端数処理につきましては、①回答と同じです。	
⑩	円形覆工板 整備料の二誌平均価格の端数処理につきましては、上位 3 桁有効、4 桁目以降切捨てで積算しております。	
⑪	モルタルは普通を採用しております。	
⑫	観測井戸設置の労務単価につきましては、週休 2 日補正を行った労務単価で積算しております。	

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。